

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

Jednotkový ceník - ZÁKLADNÍ

Položková databáze:

2016.09

Název stavby: CYKLISTICKÁ STEZKA VERTEX - UL. J. ŽIŽKY V LITOMYŠLI
 Číslo SO: SO 402 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
MATERIÁL	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

STAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	6.00 m	
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m	
955265 S		Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení	38.00 m	
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	12.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	178.00 m	
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	8.00 m	
952355 S		Rýha v trávě 50/110	26.00 m	
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	222.00 m	
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	
MONTÁŽ				
955038 S		Demontáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	28.00 m	
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	10.00 m	
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	18.00 m	
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	6.00 m	
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	320.00 m	
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	12.00 ks	
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	12.00 ks	
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	20.00 ks	
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	219.00 ks	
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	235.00 ks	
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	315.00 ks	
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	
955288 S		Montáž koncovky SKH	1.00 ks	
955003 S		Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	
952602 S		Montáž trubky úložné	320.00 m	
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	340.00 m	
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	368.00 m	
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	182.00 m	
958557 S		Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	
958330 S		Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti	6.00 ks	
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	115.00 ks	
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	

955306 S	Úprava spojky	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 JV
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	291.00 m
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	115.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	84.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks
POPLATKY		
955368	Náhrada vlastníkům za VBŘ 12014,-Kč + úhrada SPÚ, která bude stanovena až na základě znal. posudku	1.00 JV

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	28.00 ks	
303857 S		Deska krycí plast. 250x1000 mm	150.00 ks	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	216.00 m	
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	444.00 m	
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	186.00 m	
300131 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	160.00 m	
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	160.00 m	
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	160.00 m	
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	12.00 m	
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	162.00 m	
316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks	
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	24.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	
316366 S		Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	6.00 ks	
310698 S		Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks	
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	1.00 ks	
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	
319184 S		Spona trubkySYSPRO	180.00 ks	
301537 S		Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.20 m	
301554 S		Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern	0.10 m	
301617 S		Trubička smršť. SD 510F 51,0/25,4mm čern	0.10 m	
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	30.00 m	
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	160.00 m	
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	160.00 m	
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	
MATERIÁL - součást sdružených položek				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	