

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
IČO: 288 299 13, DIČ: CZ28829913
sídlo Pasecká 378, 539 44 Proseč
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241
zastoupen Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatele
bankovní účet číslo: 107 - 793 232 0217/0100
- dále jen zhotovitel -

I. Předmět dodatku

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (vícepráce), vzniklých v průběhu realizace díla: „**Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace**“ a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a souvisí s realizovanou stavbou.
- 1.2. Změna rozsahu díla je uvedena v příloze č. 1

III. Cena díla a možnost její změny

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí).

Cena bez DPH dle SoD	2 773 498,52 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1	83 535,55 Kč
Cena bez DPH dle SoD + Dodatek č.1	2 857 034,07 Kč

XIV.
Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 14.2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 22. 03. 2022.
- 14.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele.

V Litomyšli dne 22. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle



Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/056 Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace

Objekt: 02 VPMP

Rozpočet:	01	Navýšení plochy z kostek, nová UV, přípojka k UV
-----------	----	--

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 635,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			57 900,00
Celkem			83 535,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 535,55 CZK
Základní DPH	21 %	17 542,47 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	101 078,02 CZK
--------------------------	-----------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2021/056 - Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace
Popis objektu: 02 - VPMP
Popis rozpočtu: 01 - Navýšení plochy z kostek, nová UV, přípojka k UV

Rekapitulace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 330,60	32
4	Vodorovné konstrukce	HSV			882,00	1
5	Komunikace	HSV			-48 986,62	-59
8	Trubní vedení	HSV			44 663,85	53
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			1 391,40	2
997	Přesun sutě	HSV			1 354,32	2
ON	Ostatní náklady	ON			57 900,00	69
Cena celkem					83 535,55	100

Položkový rozpočet

S:	2021/056	Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Navýšení plochy z kostek, nová UV, přípojka k UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 330,60
1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,40000	10,00	54,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,62000		1,62000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,78000		3,78000		
2	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	9,00000	38,00	342,00
		9*1		9,00000		
3	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	9,00000	45,00	405,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,00000		9,00000		
4	1131511199	Frézování živičných ploch	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1,62000	482,00	780,84
		(9*0,6*1)*0,3		1,62000		
6	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	3,78000	652,00	2 464,56
		(9*0,6*1)*0,7		3,78000		
7	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,62000	210,00	340,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,62000		1,62000		
8	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,78000	210,00	793,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,78000		3,78000		
9	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,62000	69,00	111,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,62000		1,62000		
10	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	3,78000	69,00	260,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,78000		3,78000		
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,72000	80,00	777,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,62000*1,8		2,91600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,78000*1,8		6,80400		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				882,00
12	451541111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,90000	980,00	882,00
		9*1*0,1		0,90000		
Díl: 5		Komunikace				-48 986,62
13	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	14,48000	120,00	1 737,60
14	567122114R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	14,48000	250,00	3 620,00
15	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-22,15000	18,00	-398,70
16	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-30,51600	18,00	-549,29
17	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,48000	560,00	8 108,80
18	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-22,15000	525,00	-11 628,75
19	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-30,51600	525,00	-16 020,90

Položkový rozpočet

S:	2021/056	Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Navýšení plochy z kostek, nová UV, přípojka k UV


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-48,49600	18,00	-872,93
21	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-37,65000	18,00	-677,70
22	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-37,65000	375,00	-14 118,75
23	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-48,49600	375,00	-18 186,00
Díl: 8 Trubní vedení						44 663,85
24	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,00000	1 831,00	1 831,00
25	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,84126	2 820,00	30 572,35
		9*1*0,9		8,10000		
		-pi*0,01*9		-0,28274		
		21*1,2*0,12		3,02400		
26	899304112	Doplnění loga Města Litomyšle na šachtové poklapy	kpl	2,00000	7 000,00	14 000,00
27	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,00000	2 115,00	2 115,00
28	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,00000	522,00	522,00
29	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	-6,00000	522,00	-3 132,00
30	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	1,00000	218,50	218,50
31	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	-6,00000	337,00	-2 022,00
32	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,00000	161,00	161,00
33	BET.KTBV506221	ULIČNÍ VPUST'(DNO)/TBV-Q 500/616/200 VD	kus	1,00000	398,00	398,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 391,40
34	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,00000	77,30	1 391,40
Díl: 997 Přesun sutě						1 354,32
35	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,98000	25,00	49,50
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,98000		1,98000		
36	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,96000	25,00	99,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,96000		3,96000		
37	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7,92000	1,50	11,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,96000*2		7,92000		
38	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,96000	1,50	5,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,98000*2		3,96000		
39	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,96000	200,00	792,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,96000		3,96000		
40	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,98000	200,00	396,00

Položkový rozpočet

S:	2021/056	Litomyšl, ul. Havlíčkova – dešťová kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Navýšení plochy z kostek, nová UV, přípojka k UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,98000		1,98000		

Díl: ON	Ostatní náklady					57 900,00
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	57 900,00	57 900,00



PP GROUP

CHODNÍ SPOLEČNOST