

Město Litomyšl
Bří Štastných 1000
570 20 Litomyšl

Vaše značka / Your reference

-

Naše značka / Our reference

2145-19-4

Datum / Date

29.11.2022

Rekonstrukce lávky ev.č.132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl

Věc: Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace
2022-01-29

Dotazy:

1) Ve zveřejněném VV u pol. č. 120 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA resp. u pol. č. 121 je uvedena měrná jednotka m². Z popisu položky se ale jedná o měrnou jednotku m. Z projektové dokumentace však není patrné, kde se tato položka nachází a není možné prověřit uvedenou výměru. Doplní a upřesní zadavatel tyto položky popř uvede správné množství?

2) V návaznost na předchozí dotaz, upraví zadavatel i následnou položku č. 122 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK – ODSTRANĚNÍ?

Vyřádření k dotazu

Dotaz 1a2)

Měrná jednotka položky je m2 a uvedený výpočet je s jednotkou běžný metr.

Opravený výpočet s množstvím dle jednotek.

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 120 | 915401 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 68.000 |
| | | | komplet dodávka včetně montáže a podkladního betonu s opěrou celkem proužek 250/100/500mm do betonového lože - $60+0=60,000$ [A] celkem podél I/35 - $4,0+4,0=8,000$ [B] Celkem: $A+B=68,000$ [C] | | |
| | | | zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože | | |
| | | | komplet dodávka včetně montáže a podkladního betonu s opěrou celkem proužek 250/100/500mm do betonového lože - $(60+0)*0,25=15,000$ [A] celkem podél I/35 - $(4,0+4,0)*0,25=2,000$ [B] Celkem: $A+B=17,000$ [C] | M2 | 17,00 |
| 121 | 915401 | 1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 18.500 |
| | | | ***NEUZNATELNÝ NÁKLAD*** celkem proužek 250/100/500mm do betonového lože - $18,5=18,500$ [A] | | |
| | | | zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože | | |
| | | | ***NEUZNATELNÝ NÁKLAD*** celkem proužek 250/100/500mm do betonového lože - $18,5*0,25=4,625$ [A] | M2 | 4,625 |
| 122 | 915402 | | VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ | M2 | 110.000 |
| | | | Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku. celkem odstranění vodících proužků podél chodníku opěry 01 - $(7,5+41,5+16,0)=65,000$ [A] celkem odstranění obrub v místě opravy - $2,0*0,25=0,500$ [B] Silnice I/35 - $4,0*2+2,0=10,000$ [C] celkem předpolí 02 - $18,0+9,0+7,5=34,500$ [D] Celkem: $A+B+C+D=110,000$ [E] | | |
| | | | Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku. celkem odstranění vodících proužků podél chodníku opěry 01 - $(7,5+41,5+16,0)*0,25=16,2500$ [A] celkem odstranění obrub v místě opravy - $2,0*0,25=0,500$ [B] Silnice I/35 - $(4,0*2+2,0)*0,25=2,500$ [C] celkem předpolí 02 - $(18,0+9,0+7,5)*0,25=8,625$ [D] Celkem: $A+B+C+D=27,875$ [E] | M2 | 27,875 |

Vysoké Mýto, 29.11.2022

Ing. Ondřej Jetmar

