VODOVODNÍ ŘAD "K" 141,0m
PE100, RC AQUALINE ROBUST, 110x6,6 SDR17

NAPOJENÍ NA ŘAD "L" Z PŘEDCHOZÍ ETAPY VÝSTAVBY
NA LÁNECH PE160 SDR17

KORNICKÁ

LEGENDA:

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH VEDENÍ:

- PROJEKTOVANÝ VODOVOD – BĚŽNÝ VÝKOP
- PROJEKTOVANÝ VODOVOD – PŘEDCHOZÍ ETAPA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ:

- NTL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD–PLÁNOVANÉ TRASY
- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD–PLÁNOVANÉ TRASY
- METALICKÝ KABEL CETIN
- OPTICKÝ KABEL CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN ČEZ
- VODOVOD
- JEDNOTNÁ KANALIZACE, ZATRUBNĚNÝ POTOK
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VEDENÍ UPC, VODAFONE
- VEDENÍ NORDIC TELECOM

KLAD LISTŮ



M 1:500

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A PŘEDAT PROTOKOL INVESTOROVI STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: "BALT PO VYROVNÁNÍ"

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

Obec Litomyšl | Kraj Pardubický
Investor Město Litomyšl, Brf Šťastných 1000, Litomyšl 570 01

OPRAVA VODOVODU UL. KORNICKÁ

Číslo zakázky	02022023
Druh projektu	DPS
Datum	06/2023
Formát A4	8xA4
Měřítko	Číslo přílohy
SITUACE DÍL 1, M 1:250	1:250 D.2.1