


PŮDORYS PŘÍSTAVBY NA ÚROVNI 1.PP - STAVEBNÍ ÚPRAVY



LEGENDA ZNAČENÍ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO NOSNÉ - tvárnice ztraceného bednění pro tl. zdiva 300mm (š. 300 x v. 250 x dl. 500 mm), - vodorovná výztuž 2x Ø R8 v každé spáře, svislá výztuž 4x Ø R8 v každé tvárnici, beton C 20/25 XC1
	NOVÉ ZDIVO NENOSNÉ - tvárnice z pórobetonu pro tl. zdiva 150mm (š. 150 x v. 249 x dl. 599 mm)
	DOZDÍVKY - tvárnice z pórobetonu
	NOVÉ KONSTRUKCE

- stávající obvodové zdivo
- část vybouraného otvoru dozdíť z pórobetonových tvárnic a opatřit vnější a vnitřní povrchovou úpravou
- stávající překlad ponechat, osadit nové dveře s nadsvětlíkem
- nově vytvořený vstup do interiéru budovy, velikost otvoru pro dveře dle požadavků výrobce dveří
- hydraulická centrála pro pohon plošiny v plechové uzamykatelné skříni
- stávající dřevěné parkety budou rozebrány (s následným využitím ve vedlejší místnosti), skladba nové podlahy viz výkres řezu
- osadit nový nosný překlad z 3x lč. 140 dl. 1500mm
- kabina zdvižné plošiny, 2stěny kabiny plné s ovladači
- zbylý prostor po obvodu zdiva dobetonovat
- v rohu základové desky v šachtě chránička propojení s hydraulickou centrálou
- pojezdová vodítka kabiny zdvižné plošiny
- hydraulický píst
- stávající rozvody vody zasekat do stávajícího zdiva

POZNÁMKA:

- při realizaci je nutné dodržet všechny pokyny výrobce zdvižného zařízení, zejména požadavky ve vazbě na technologii (průchodky, chráničky, příprava pro elektrozámkový dveří apod.)
- velikost otvoru pro dveře dle požadavků výrobce zvolených dveří
- při montáži jednotlivých výrobků postupovat dle technologických postupů výrobců
- návrh a posouzení nosných konstrukcí viz statický výpočet

±0,000 = úroveň 1.NP objektu

PŘÍSTAVBA SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Místo	Zámecká 496, parc.č.st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Stupeň	DSP
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2022



TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619
www.taylorteam.cz