



# STROP PŘÍSTAVBY NAD 2.NP

## PŮDORYS STROPU



## ŘEZ STROPU



### SKLADBA STROPU

- keramická dlažba tl. 10mm + spárovací hmota
- lepící vrstva pro lepení keram. obkladů a dlažeb tl. 5mm
- samonivelační stěrka tl. 10mm
- beton C25/30 XC1 tl. 60mm nad horní vlnu plechu + kari síť 6/150/150
- trapézový plech 40S/160
- IČ. 160 dl. 2300mm

### POZNÁMKA:

- při montáži jednotlivých výrobků postupovat dle technologických postupů výrobců
- návrh a posouzení nosných konstrukcí viz statický výpočet

±0,000 = úroveň 1.NP objektu

## PŘÍSTAVBA SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Místo	Zámecká 496, parc.č.st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, Bří Štastrných 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Stupeň	DSP
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2022



TAYLORTEAM s.r.o.  
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň  
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619  
www.taylorteam.cz

STROP PŘÍSTAVBY NAD 2.NP

měř.1:50

č.v. 03

1 2 3 4 5 6 7