


PŮDORYS PŘÍSTAVBY NA ÚROVNI 3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY



LEGENDA ZNAČENÍ

|  |   |
|--|---|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE  |
|  | NOVÉ ZDIVO NOSNÉ<br>- tvárnice z pórobetonu vyšší pevnosti pro tl. zdiva 300mm (š. 300 x v. 249 x dl. 499 mm),<br>- charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,8 \text{ N/mm}^2$ , objem.hmotnost $525 \text{ kg/m}^3$ |
|  | NOVÉ ZDIVO NENOSNÉ<br>- tvárnice z pórobetonu pro tl. zdiva 150mm (š. 150 x v. 249 x dl. 599 mm)  |
|  | DOZDÍVKY - tvárnice z pórobetonu  |
|  | VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYTÉM<br>- tepelně izolační desky z minerální vaty tl. 150mm + fasádní omítka (zrnitost 1,5mm)   |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE   |

do nově vybouraného otvoru osadit nové dveře, nad otvorem dveří osadit novou sádkartonovou příčku tl. 150mm z protipožární desek,

interiér budovy na úrovni 3.NP (+9,500m)

skladba nové podlahy viz výkres řezu

nad otvorem dveří plošiny osadit novou sádkartonovou příčku tl. 150mm z protipožárních desek, osadit nové teleskopické automatické dveře

kabina zdvižné plošiny, 2 stěny kabiny plné s ovladači

pojezdová vodítka kabiny zdvižné plošiny

hydraulický píst

pod nejvyšším věncem zdiva větrací otvor DN100 s krycí mřížkou

stávající obvodové zdivo

POZNÁMKA:

- při realizaci je nutné dodržet všechny pokyny výrobce zdvižného zařízení, zejména požadavky ve vazbě na technologii (průchodky, chráničky, příprava pro elektrozámkové dveře apod.)
- velikost otvoru pro dveře dle požadavků výrobce zvolených dveří
- při montáži jednotlivých výrobků postupovat dle technologických postupů výrobců
- návrh a posouzení nosných konstrukcí viz statický výpočet

±0,000 = úroveň 1.NP objektu

PŘÍSTAVBA SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

|                  |   |
|------------------|---|
| Místo            | Zámecká 496, parc.č.st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město   |
| Investor         | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl |
| Stupeň           | DSP   |
| Zodp. projektant | Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641                                    |
| Vypracoval       | Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o.                                   |
| Datum            | květen 2022   |



TAYLORTEAM s.r.o.  
Na Vyhliďce 328, 747 61 Raduň  
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619  
www.taylorteam.cz