

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov**Object/Objekt:** 01 Výdaje způsobilé**Budget/Rozpočet:** 01 Výdaje způsobilé**Investor / Objednavatel:** Město Litomyšl**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PČDP s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:** PČDP**Basic price / Základní cena:** _____ Kč**Price total / Cena celková:** _____ Kč**VAT / DPH:** _____ Kč**Price with tax / Cena s daní:** _____ Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:** KM**Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,59**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov
Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé
Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	608,67		
			Zemina z pol č. 123738 - 277.30=277,30 [A] Nánosy z pol. č. 12920 - 74.00=74,00 [B] Nánosy z pol. č. 12931 - 257.37=257,37 [C] Celkem: A+B+C=608,67 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	37,51		
			Penetrační makadam z pol. č. 113138 - 37.51=37,51 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
000			Vedlejší a ostatní náklady				
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,00		
			Geodetické práce během výstavby Vytyčení stavby l=1,00 [A] Zaměření hotové stavby l=1,00 [B] Celkem: A+B=2,00 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 4 x v tištěné podobě a 2 x na CD/DVD 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace o průběhu výstavby 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,00		
000			Vedlejší a ostatní náklady				

1

Zemní práce

6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění na začátku pokládky pro plynulé napojení na stávající stav Včetně naložení a odvezení na trvalou skládku	M3	37,51		
---	-------	--	--	----	-------	--	--



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov
 Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé
 Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Odstranění vozovky pro plynulé napojení $((3.50*10*0.05)/2)+((8.50*10*0.05)/2)=3,00$ [A] Odstranění vozovky v místě sjezdů pro napojení $119.00*0.15+238.00*0.07=34,51$ [B] Celkem: A+B=37,51 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez Včetně naložení a odvězení na trvalou skládku Následné zhutnění podloží v místě sjezdů $590.00*0.47=277,30$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	277,30		



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
8	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	74,00		
			Očištění nepevných krajnic (drny, náletová zeleň) v tloušťce 50 mm				
			1480.00*0.05=74,00 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 413,49		
			Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez				
			Čištění příkopů od nánosů 2.00 m před a za propustkem				
			181.47+335.23+170.81+46.71+279.77+327.38+72.12=1 413,49 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
10	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,00		
			Očištění stávajících spádišť od nánosů				



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			<p>Délka 100.00=100,00 [A]</p> <p>Šířka 2.00=2,00 [B]</p> <p>Tloušťka 0.01=0,01 [C]</p> <p>Celkem: A*B*C=2,00 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>				
11	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez Frézing fr. 0/22; tl. 50 mm 1480.00*0.05=74,00 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 	M3	74,00		



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Zemní práce				

2			Základy				
12	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	590,00		
			Výkres D.1.4 Vzorový příčný řez				
			590.00=590,00 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie				
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
			- přichycení k podkladu, případně zatížení				
			- úpravy spojů a zajištění okrajů				
			- úpravy pro odvodnění				
			- nutné přesahy				
			- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2			Základy				

4			Vodorovné konstrukce				
13	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	20,00		
			Podklad pod lomový kámen				



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Plocha 100.00=100,00 [A] Tloušťka 0.20=0,20 [B] Celkem: A*B=20,00 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
14	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	20,00		
			Doplnění kameniva v místech spádů před a za propustkem v tloušťce 200 mm Plocha 100.00=100,00 [A] Tloušťka 0.20=0,20 [B] Celkem: A*B=20,00 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4			Vodorovné konstrukce				

5

Komunikace

15	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	710,00		
			Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez 710.00=710,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov
 Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé
 Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	590,00		
			Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez ŠDA, 0/63; 200 mm; ČSN 73 6126-1 590.00=590,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
17	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	710,00		
			710=710,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
18	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	7 090,00		
			Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez 0.50 kg/m2				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Komunikace 5670.00+590.00=6 260,00 [A] Sjezdy 830.00=830,00 [B] Celkem: A+B=7 090,00 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
19	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez ACO 11; 50/70; 50 MM; ČSN 73 6121 Komunikace 5670.00=5 670,00 [A] Vyrovnání výtluků 5 % Komunikace 0.05*A=283,50 [B] Sjezdy 590.00=590,00 [C] Celkem: A+B+C=6 543,50 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 543,50		
20	574C67		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM	M2	830,00		



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov
Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé
Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez ACL 22; 50/70; 70 MM; ČSN 73 6121 830.00=830,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný řez použití "foukané spáry" - bez předchozího proříznutí 17.43+3.50+19.00+12.00+19.50+26.00+18.00+22.00+19.50+15.50+25.50+18.40+16.00+26.00+3.50=261,83 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	261,83		
5							
			Komunikace				

9

Ostatní konstrukce a práce

22	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Důkladné očištění vozovky před pokládkou asfaltových vrstev 7944.00=7 944,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	7 944,00		
----	-------	--	---	----	----------	--	--



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov

Object/Objekt: 01 Výdaje způsobilé

Budget/Rozpočet: 01 Výdaje způsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov**Object/Objekt:** 02 Výdaje nezpůsobilé**Budget/Rozpočet:** 02 Výdaje nezpůsobilé**Investor / Objednavatel:** Město Litomyšl**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PČDP s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:** PČDP**Basic price / Základní cena:** _____ Kč**Price total / Cena celková:** _____ Kč**VAT / DPH:** _____ Kč**Price with tax / Cena s daní:** _____ Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:** KM**Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,59**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov
Object/Objekt: 02 Výdaje nezpůsobilé
Budget/Rozpočet: 02 Výdaje nezpůsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
000			Vedlejší a ostatní náklady				
23	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
24	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,00		
000			Vedlejší a ostatní náklady				
7			Přidružená stavební výroba				
25	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST Natření závory bíločervenou barvou 5.00=5,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	5,00		
7			Přidružená stavební výroba				



3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 2020/018 Modernizace lesních cest Strakov
Object/Objekt: 02 Výdaje nezpůsobilé
Budget/Rozpočet: 02 Výdaje nezpůsobilé

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	93813		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK CHEMICKY	M2	250,00		
			Ošetření plochy proti růstu trávy - chemický postřik				
			V ose komunikace délky 500 m šířky 0.50 m				
			500.00*0.50=250,00 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: