PŮDORYS 3NP



VÝPIS PŘEKLADŮ 3NP

OZN	POPIS SESTAVY NADPRAŽÍ	POČET NADPRAŽÍ	POČET PŘEKLADŮ
P2	1x PŘEKLAD 145/71 mm (v příčce tl. 140 mm) - DÉLKY 1250 mm	4	4
P3	1x PŘEKLAD 71/115 mm (v příčce tl. 80 mm) - DÉLKY 1250 mm	4	4
P4	4x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 3000 mm + EPS 100F tl. 140 mm	4	16
P5	4x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 1750 mm	2	8
P6	4x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 2000 mm + EPS 100F tl. 140 mm	2	8
P7	4x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 3250 mm + EPS 100F tl. 140 mm	1	4
P12	2x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 1000 mm + EPS 100F tl. 60 mm	1	2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP

	Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OZN.	PODLAHOVÁ KRYTINA	ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
	301	SCHODIŠTĚ	13,64	S3	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
BYT 2+KK	302	CHODBA	5,78	S4	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
BYT 2+KK	303	WC	1,40	S4	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, obklad	ker. obklad
BYT 2+KK	304	OBÝVACÍ POK., KUCH..	30,83	S5	DŘEVĚNÉ LAMELY	VC omítka, malba	rohová lišta
BYT 2+KK	305	KOUPELNA	4,82	S6	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, obklad	ker. obklad
BYT 2+KK	306	LOŽNICE	13,56	S5	DŘEVĚNÉ LAMELY	VC omítka, malba	rohová lišta
BYT 2+KK	307	BALKON	5,41		HLAZENÝ BETON		
BYT 2+KK	308	CHODBA	5,78	S4	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
BYT 2+KK	309	WC	1,40	S5	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, obklad	ker. obklad
BYT 2+KK	310	OBÝVACÍ POK., KUCH..	30,68	S4	DŘEVĚNÉ LAMELY	VC omítka, malba	rohová lišta
BYT 2+KK	311	KOUPELNA	4,44	S6	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, obklad	ker. obklad
BYT 2+KK	312	LOŽNICE	12,60	S4	DŘEVĚNÉ LAMELY	VC omítka, malba	rohová lišta
BYT 2+KK	313	BALKON	5,41		HLAZENÝ BETON		

LEGENDA MATERIÁLU

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 250x440x249 mm, P10, NA MALTU M10 (tenkovrstvá), U≤0,25W/m²K

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm, LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST R_w=58dB, P15, NA MALTU M10, tl. 12 mm, U=0,87W/m²K

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 497x140x249, P10, NA MALTU M10 (tenkovrstvá)

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) tl. 80 mm, P10, NA MALTU M10, (tenkovrstvá)

POZNÁMKY

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

SL - ŽB MONOLITICKÝ KRUHOVÝ SLOUP, Ø 300 mm, VYZTUŽEN DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

KS - DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z KERAMICKÝCH KOMÍNOVÝCH TVÁRNIC, BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ SKD PŘEDSTĚNOU Z VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A1

V KOUPELNÁCH 305 A 311 BUDE ZHOTOVEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, KTERÝ JE VHODNÝ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI S PODHLEDEM BUDE 2,45 m. NA WC 303 A 309 BUDE ZHOTOVEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED. SVĚTLÁ VÝŠKA WC BUDE 2,40 m.

DO KAŽDÉ INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA - viz. výpis dveří, S PARAPETEM cca 1250 mm OD PODLAHY. PŘEKLAD OTVORU BUDE TVOŘIT L-úhelník 30/30/2 mm

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964 - 64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: PŮDORYS 3NP	MEŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STAVEBNÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.1.5