SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 3.NP

PŮDORYS 3.NP



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R6	R10	R12
1	R6	0.880	162	142.560		
3	R6	0.780	102	79.560		
5	R12	6.000	46			276.000
6	R6	0.230	162	37.260		
7	R12	1.750	12			21.000
8	R12	5.100	12			61.200
10	R12	1.500	2			3.000
12	R12	3.000	4			12.000
21	R12	2.000	32			64.000
22	R12	2.000	4			8.000
23	R12	2.000	4			8.000
24	R10	1.350	36		48.600	
25	R10	4.950	8		39.600	
26	R10	3.450	10		34.500	
29	R12	1.400	4			5.600
30	R12	1.550	4			6.200
Celková délka				259.380	122.700	465.000
Specifická hmotnost				0.222	0.617	0.888
Hmotnost [kg]				57.582	75.706	412.920
Hmotnost celkem				546.208		

POZNÁMKY

- VÝZTUŽ UPRAVIT DÉLKOVĚ PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- ÚPLNOST VÝZTUŽE VŽDY PŘED PROVÁDĚNÍM ZKONTROLOVAT STAVBOU
- PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÉ K POVRCHU PRUTU
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
- PROSTUPY DESKOU KONTROLOVAT DLE PD PROFESÍ A STAVEBNÍ ČÁSTI!!!
- MIN KRYTÍ VÝZTUŽE VE VĚNCÍCH 25mm

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(ŽB věnce)

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(Zálivky spár)

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

OCEL 11 375 (S235JR)
ELEKTRODY E 44.83

PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL.200mm.

POZNÁMKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI .
VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN JIŘÍČEK	
VYPRACOVAL: ING.JAN JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964-64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 3.NP	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STATICKÉ ŘEŠENÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.2.2.6.