

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 20

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:           | <b>Domov pro seniory Litomyšl</b>   |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                     |
| Název:                           | Město Litomyšl                      |
| Sídlo:                           | Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| IČO:                             | 002 76 944                          |
| Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce   |
| Forma zadávacího řízení:         | Otevřené řízení                     |
| Limit veřejné zakázky:           | Nadlimitní                          |

---

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

---

## **DOTAZ 1**

Ohledně vrtání pilot jsme narazili na postup prací. Jsou dvě výšky pilotovací roviny a rozdíl je 3,5m. Mezi jednotlivými výškami je zásyp stavební jámy pod 45°. Jaký je postup vrtání pilot v místě zásypu v ose G. Bude se zasypat před nebo po provedení vrtání pilot.

## **ODPOVĚĎ 1**

Projektant přepokládá, že se nejprve zhotoví piloty v horní pilotovací rovině (založení 2.NP) a poté budou provedeny výkopy a realizováno pilotování spodní úrovně (1.NP). Po vybudování obvodových stěn 1.NP budou provedeny zásypy a zhotovena základová deska 2.NP. Piloty mají dosáhnout skalního podkladu, odhalení některých z nich proto nepředstavuje statický problém. Je potřeba upozornit, že postup prací je zcela na zhotoviteli. Předpokládá se ale, že při zakládání bude nezbytná součinnost zhotovitele, GP, statika a geologa. Dále viz TZ části SKR.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.