REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_05_1
Stavba: Domov pro seniory v Litomyšli

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	12741
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 00276944
Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Účastník: IČ: 46980059
PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ: 15889866
DELTAPLAN s.r.o. DIČ: CZ15889866

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **196 095 608,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**196 095 608,81**	**41 180 077,85**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **237 275 686,66**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 05 1

Stavba: **Domov pro seniory v Litomyšli**

Místo: **Z.Kopala, 570 01 Litomyšl** Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: DELTAPLAN s.r.o.

Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavc Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**196 095 608,81**	**237 275 686,66**	
D1	**Hlavní stavební objekty**	159 550 821,20	193 056 493,65	**STA**
SO 001	**Domov pro seniory**	159 550 821,20	193 056 493,65	Soupis
ASR	**Architektonicko stavební řešení**	81 128 353,87	98 165 308,18	Soupis
SKR	**Stavebně konstrukční řešení**	37 661 127,31	45 569 964,05	Soupis
ZTI	**Zdravotně technické instalace**	7 834 425,75	9 479 655,16	Soupis
ESP	**Silnoproudá elektrotechnika**	9 607 917,94	11 625 580,71	Soupis
ELK	**Slaboproudá elektrotechnika**	7 467 709,90	9 035 928,98	Soupis
VYT	**Vytápění**	5 373 132,70	6 501 490,57	Soupis
VZT	**Vzduchotechnika**	8 203 634,01	9 926 397,15	Soupis
MaR	**Měření a regulace**	2 274 519,72	2 752 168,86	Soupis
D2	**Ostatní stavební objekty**	15 624 316,30	18 905 422,72	**STA**
SO 101	**Příprava území**	641 380,94	776 070,94	Soupis
SO 111	**Hrubé terénní úpravy**	9 608 569,80	11 626 369,46	Soupis
SO 121	**Zajištění stavební jámy**	408 999,04	494 888,84	Soupis
SO 141	**Drobná architektura**	1 434 129,98	1 735 297,28	Soupis
01	**Sklad odpadu**	1 001 795,63	1 212 172,71	Soupis
02	**Zídky kolem zahrady**	432 334,35	523 124,56	Soupis
SO 151	**Sadové úpravy**	1 531 688,61	1 853 343,22	Soupis
SO 161	**Výtahy**	1 999 547,93	2 419 453,00	Soupis
D3	**Dopravní infrasktruktura**	2 591 187,24	3 135 336,56	**STA**
SO 211	**Komunikace, chodníky a zpevněné plochy**	2 591 187,24	3 135 336,56	Soupis
D4	**Technická infrastruktura**	12 957 886,85	15 679 043,09	**STA**
SO 311	**Vodovodní přípojka**	780 914,96	944 907,10	Soupis
SO 421	**Přípojka splaškové kanalizace**	987 087,05	1 194 375,33	Soupis
SO 431	**Přeložka sběrače dešťových vod**	858 631,60	1 038 944,24	Soupis
SO 441	**Areálová dešťová kanalizace**	3 270 768,66	3 957 630,08	Soupis
SO 521	**Přeložka plynovodu STL**	298 013,65	360 596,52	Soupis
SO 611	**Zdroj tepla a ohřev TUV**	5 176 426,45	6 263 476,00	Soupis
SO 730	**Fotovoltaika**	1 263 351,89	1 528 655,79	Soupis
01	**Silnoproudá elektrotechnika**	1 190 595,24	1 440 620,24	Soupis
02	**Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady**	68 870,44	83 333,23	Soupis
03	**Zemní a pomocné stavební práce**	3 886,21	4 702,31	Soupis
SO 761	**Rozvod veřejného osvětlení**	167 366,27	202 513,19	Soupis
SO 931	**Odlučovač tuku**	155 326,32	187 944,85	Soupis
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	5 371 397,22	6 499 390,64	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ASR - Architektonicko stavební řešení

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	DELTAPLAN s.r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**81 128 353,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 128 353,87	21,00%	17 036 954,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**98 165 308,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ASR - Architektonicko stavební řešení

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	DELTAPLAN s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**81 128 353,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 931 934,56
1 - Zemní práce	71 121,87
2 - Zakládání	1 841 954,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	157 563,28
4 - Vodorovné konstrukce	11 172,84
5 - Komunikace pozemní	140 820,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 392 939,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	866 555,34
998 - Přesun hmot	449 806,53
PSV - Práce a dodávky PSV	66 196 419,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 095 036,82
712 - Povlakové krytiny	5 354 722,41
713 - Izolace tepelné	5 569 012,50
714 - Akustická a protiotřesová opatření	416 583,19
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 702 301,52
760 - Výrobky PSV	33 318 181,18
760243 - Žebříkové schody	16 057,21
760281 - Ostatní konstrukce exteriérové	3 212 383,64
760311 - Okna	5 895 517,23
760312 - Prosklené exteriérové stěny a dveře	6 140 323,06
760318 - Zámečnické výrobky	353 414,94
760319 - Truhlářské výrobky	2 771 263,67
760322 - Dveře interiérové	7 281 855,85
760341 - Zábradlí	741 209,90
760342 - Madla	756 635,39
760373 - Střešní světlíky	755 689,07
760375 - Klempířské výrobky	638 399,64
760388 - Ostatní kompletace	3 766 409,27
760744 - Koupelnový nábytek	989 022,31
762 - Konstrukce tesařské	177 937,81
763 - Konstrukce suché výstavby	5 913 740,70
766 - Konstrukce truhlářské	1 915 182,42
771 - Podlahy z dlaždic	1 835 615,74
773 - Podlahy z litého teraca	1 880 800,05
775 - Podlahy skládané	190 286,59
776 - Podlahy povlakové	1 251 729,83
777 - Podlahy lité	580 471,11
781 - Dokončovací práce - obklady	2 144 409,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	252 331,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	598 077,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ASR - Architektonicko stavební řešení

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**81 128 353,87**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 931 934,56	
	D	1	Zemní práce				71 121,87	
1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,510	136,80	1 711,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311*					
	VV		1. doprava subtsrátu z mezideponie na místo zásypu					
	VV		zasyp1		12,510			
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	50,040	125,97	6 303,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319*					
	VV		1. doprava subtsrátu z mezideponie na místo zásypu					
	VV		zasyp1*4		50,040			
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	12,510	376,93	4 715,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101*					
	VV		1. naložení subtsrátu na mezideponii					
	VV		zasyp1		12,510			
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	12,510	100,38	1 255,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101*					
	VV		1. zásyp substrátem prostor atria m.č.2.83					
	VV		3*5,56*0,75		12,510			
	VV	zasyp1	Mezisoučet		12,510			
	VV		Součet		12,510			
5	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*13,136*	*1 226,56*	*16 112,14*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		1. zásyp substrátem prostor atria m.č.2.83					
	VV		zasyp1		12,510			
	VV		12,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,136			
6	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a pl přes 0,6 do 1 m2 s naplněním zeminou	kus	1,000	1 864,71	1 864,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1.00 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901113*					
	VV		1. atrium - násyp zeminy do truhlíku					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		1 "pol.53, půdorysná plocha 0,81m2, 38.8/59		1,000			
7	K	183901114	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a pl přes 1 do 2 m2 s naplněním zeminou	kus	4,000	2 797,06	11 188,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 1,00 do 2,00 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901114*					
	VV		1. střecha - násyp zeminy do truhlíku					
	VV		1 "38.8/39		1,000			
	VV		1 "38.8/40		1,000			
	VV		1 "38.8/54		1,000			
	VV		1 "38.8/58		1,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	183901115	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a pl přes 2 do 3 m2 s naplněním zeminou	kus	5,000	3 729,42	18 647,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 2,00 do 3,00 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901115*					
	VV		1. střecha - násyp zeminy do truhlíku					
	VV		1 "38.8/38		1,000			
	VV		1 "38.8/53		1,000			
	VV		1 "38.8/11		1,000			
	VV		2 "38.8/32		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
9	K	183901117	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a pl přes 4 do 5 m2 s naplněním zeminou	kus	2,000	4 661,77	9 323,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 4,00 do 5,00 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183901117*					
	VV		1. střecha - násyp zeminy do truhlíku					
	VV		1 "38.8/41		1,000			
	VV		1 "38.8/25		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	2	Zakládání				1 841 954,97	
10	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	43,791	880,56	38 560,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211561111*					
	VV		1. drenáž D100 kolem budovy					
	VV		312,79*0,4*0,35 "pol.DR1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		43,791			
11	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	18,767	3 211,44	60 269,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111*					
	VV		1. drenáž D100 kolem budovy					
	VV		312,79*0,4*0,15 "pol.DR1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		18,767			
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	624,730	72,63	45 374,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755214*					
	VV		1. podlaha P28 - drenáž D100 pro odvětrání radonu					
	VV		311,94 "pol.P28_3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		311,940			
	VV		2. drenáž D100 kolem budovy					
	VV		312,79 "pol.DR1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		312,790			
	VV		Součet		624,730			
13	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	83,970	173,21	14 544,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216*					
	VV		1. podlaha P28 - drenáž D150 pro odvětrání radonu					
	VV		83,97 "pol.P28_2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		83,970			
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	422,778	911,64	385 419,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212*					
	VV		1. podlaha - štěrkový podsyp					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		2268,16*0,1 "pol.55		226,816			
	VV		979,81*0,2 "pol.56		195,962			
	VV		Součet		422,778			
15	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	324,797	3 760,50	1 221 397,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313611*					
	VV		1. podlaha - podkladní beton tl.100mm					
	VV		3247,97*0,1 "pol.č.53, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		324,797			
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	58,824	551,20	32 423,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121*					
	VV		1. podlaha - podkladní beton tl.100mm - bednění boků					
	VV		588,24*0,1 "pol.č.54, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		58,824			
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	58,824	160,57	9 445,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122*					
18	K	278361821	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I	t	0,484	30 402,52	14 714,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278361821*					
	VV		1. střecha - vyztužený betonový základ pod technologie, pol.15					
	VV		24,2*0,2*0,1 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		0,484			
19	K	278382541	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I	m3	4,840	4 092,00	19 805,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278382541*					
	VV		1. střecha - vyztužený betonový základ pod technologie, pol.15					
	VV		24,2*0,2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		4,840			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				157 563,28	
20	K	311113132	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,730	1 119,45	10 892,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113132*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W19					
	VV		9,73 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		9,730			
21	K	311113134	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,590	1 576,70	10 390,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113134*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W20					
	VV		6,59 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		6,590			
22	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	21,820	1 007,48	21 983,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235141*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W18					
	VV		21,82 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		21,820			
23	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	36,620	1 301,92	47 676,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236301*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - zdivo W17					
	VV		36,62 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		36,620			
24	K	346271114	Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm	m2	74,570	893,40	66 620,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přizdívky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přizdívky 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346271114*					
	VV		1. fasáda - izolační přizdívka tl.150mm					
	VV		74,57 "pol.21, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		74,570			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 172,84	
25	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	182,820	44,37	8 111,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877*					
	VV		1. střecha - chodník z dlaždic tl.60mm, pol.7					
	VV		46,53 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		46,530			
	VV		2. střecha - dlažba v loubí tl.60mm, pol.13					
	VV		136,29 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		136,290			
	VV		Součet		182,820			
26	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	558,360	5,48	3 061,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877*					
	VV		1. střecha - chodník z dlaždic tl.60mm, pol.7					
	VV		46,53*12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		558,360			
	VV		Součet		558,360			
	D	5	Komunikace pozemní				140 820,22	
27	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	46,530	233,51	10 865,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811220*					
	VV		1. střecha - chodník z dlaždic na střeše S1, pol.7					
	VV		46,53 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce, viz.také výrobek 28.1/02		46,530			
28	*M*	*59245320*	*dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní*	*m2*	*48,857*	*441,94*	*21 591,67*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní					
	VV		1. střecha - chodník z dlaždic tl.60mm, pol.7					
	VV		46,53 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		46,530			
	VV		46,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,857			
29	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	136,290	187,94	25 614,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811222*					
	VV		1. střecha - dlažba v loubí tl.60mm, pol.13					
	VV		136,29 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		136,290			
30	*M*	*59245620*	*dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní*	*m2*	*149,919*	*551,95*	*82 748,36*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní					
	VV		1. střecha - dlažba v loubí tl.60mm, pol.13					
	VV		136,29 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		136,290			
	VV		136,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		149,919			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 392 939,51	
31	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 200,980	59,94	131 927,63	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131121*					
	VV		stropsterka1 " penetrace pod sádrovou stěrku		944,150			
	VV		stropomitka1 "penetrace pod sádrovou omítku		1 256,830			
	VV		Součet		2 200,980			
32	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	944,150	247,80	233 959,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611181001*					
	VV		1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm - sádrová stěrka 3mm					
	VV		17,43 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		17,430			
	VV		2. podhledy - O3 sádrová stěrka 5mm					
	VV		926,72 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		926,720			
	VV	stropsterka1	Mezisoučet		944,150			
	VV		Součet		944,150			
33	K	611181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů	m2	1 853,440	33,36	61 826,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611181011*					
	VV		1. podhledy - O3 sádrová stěrka 5mm					
	VV		926,72*2 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 853,440			
34	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1 256,830	314,51	395 290,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341121*					
	VV		1. podhledy - O2 sádrová omítka 10mm					
	VV		1256,83 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 256,830			
	VV	stropomitka1	Mezisoučet		1 256,830			
	VV		Součet		1 256,830			
35	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 267,740	9,53	31 143,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121*					
	VV		stenasterka1 " penetrace pod sádrovou stěrku		1 250,730			
	VV		stenaomitka1 "penetrace pod sádrovou omítku		2 017,010			
	VV		Součet		3 267,740			
36	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 250,730	247,80	309 929,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612181001*					
	VV		1. stěny - sádrová stěrka tl.5mm					
	VV		1204,44 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 204,440			
	VV		2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm					
	VV		O6 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		43,840			
	VV		3. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm					
	VV		O7 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		2,450			
	VV	stenasterka1	Mezisoučet		1 250,730			
	VV		Součet		1 250,730			
37	K	612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	2 501,460	33,36	83 442,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612181011*					
	VV		1. stěny - sádrová stěrka tl.5mm					
	VV		1204,44*2 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		2 408,880			
	VV		2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm					
	VV		O6*2 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		87,680			
	VV		3. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm					
	VV		O7*2 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		4,900			
	VV		Součet		2 501,460			
38	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 017,010	314,51	634 378,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121*					
	VV		1. stěny - sádrová omítka na zdivo tl.15mm					
	VV		1917,16 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 917,160			
	VV		2. stěny - sádrová omítka žlb. zdi tl.10mm					
	VV		99,85 "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		99,850			
	VV	stenaomitka1	Mezisoučet		2 017,010			
	VV		Součet		2 017,010			
39	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 917,160	66,72	127 903,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341191*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. stěny - sádrová omítka na zdivo tl.15mm					
	VV		1917,16 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 917,160			
40	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	639,110	45,89	29 329,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621131121*					
	VV		1. fasáda - mezinátěr (penetrace) - podhled					
	VV		639,11 "pol.28, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		639,110			
41	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	11,120	963,57	10 714,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221001*					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 20mm					
	VV		11,12 "pol.27, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		11,120			
42	*M*	*63140347*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm*	*m2*	*11,676*	*57,43*	*670,59*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 20mm					
	VV		11,12 "pol.27, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		11,120			
	VV		11,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,676			
43	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	173,620	997,33	173 157,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221011*					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 80mm					
	VV		24,35 "pol.25, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		24,350			
	VV		2. fasáda - podhled ETICS MV 60mm					
	VV		149,27 "pol.26, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		149,270			
	VV		Součet		173,620			
44	*M*	*63151520*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm*	*m2*	*156,734*	*172,30*	*27 005,13*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 60mm					
	VV		149,27 "pol.26, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		149,270			
	VV		149,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		156,734			
45	*M*	*63151526*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm*	*m2*	*25,568*	*229,73*	*5 873,79*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 80mm					
	VV		24,35 "pol.25, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		24,350			
	VV		24,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,568			
46	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	17,430	1 123,95	19 590,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221031*					
	VV		1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm					
	VV		17,43 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		17,430			
47	*M*	*63151531*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm*	*m2*	*18,302*	*402,03*	*7 357,98*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm					
	VV		17,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,302			
48	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	285,300	984,15	280 778,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221041*					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 180mm					
	VV		285,3 "pol.24, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		285,300			
49	*M*	*63151539*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm*	*m2*	*299,565*	*516,90*	*154 844,33*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 180mm					
	VV		285,3 "pol.24, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		285,300			
	VV		285,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		299,565			
50	K	621221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	169,070	1 087,75	183 905,35	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221051					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 230mm					
	VV		169,07 "pol.23, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		169,070			
51	*M*	*63151542*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm*	*m2*	*177,524*	*689,20*	*122 348,90*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm					
	VV		1. fasáda - podhled ETICS MV 230mm					
	VV		169,07 "pol.23, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		169,070			
	VV		169,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		177,524			
52	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	656,540	75,12	49 322,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621251105					
	VV		1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm					
	VV		17,43 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		17,430			
	VV		2. fasáda - ETICS MV - tepelněizolační zátky podhledů					
	VV		639,11 "pol.27.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		639,110			
	VV		Součet		656,540			
53	K	621551012R	Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	639,110	870,20	556 151,88	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm podhledů					
	VV		1. fasáda - broušená omítka imitace betonu - podhled					
	VV		639,11 "pol.29, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		639,110			
54	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 047,600	51,49	53 940,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121					
	VV		1. fasáda - mezinátěr					
	VV		1047,6 "pol.5, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		1 047,600			
55	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	9,940	842,94	8 378,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011					
	VV		1. fasáda - ETICS XPS 80mm					
	VV		9,94 "pol.11, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		9,940			
56	*M*	*28376442*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm*	*m2*	*10,437*	*250,62*	*2 615,69*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm					
	VV		1. fasáda - ETICS XPS 80mm					
	VV		9,94 "pol.11, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		9,940			
	VV		9,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,437			
57	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm	m2	340,910	983,06	335 135,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211041					
	VV		1. fasáda - ETICS XPS 180mm					
	VV		340,91 "pol.10, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		340,910			
58	*M*	*28376448*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm*	*m2*	*357,956*	*563,89*	*201 847,07*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm					
	VV		1. fasáda - ETICS XPS 180mm					
	VV		340,91 "pol.10, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		340,910			
	VV		340,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		357,956			
59	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	65,420	898,65	58 789,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221011					
	VV		1. fasáda - ETICS MV 80mm					
	VV		65,42 "pol.8, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		65,420			
60	*M*	*63151526*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm*	*m2*	*68,691*	*229,73*	*15 780,53*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm					
	VV		1. fasáda - ETICS MV 80mm					
	VV		65,42 "pol.8, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		65,420			
	VV		65,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,691			
61	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	46,290	991,50	45 896,67	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031*					
	VV		1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm					
	VV		43,84 "O6,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		43,840			
	VV	O6	Mezisoučet		43,840			
	VV		2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm					
	VV		2,45 "O7,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		2,450			
	VV	O7	Mezisoučet		2,450			
	VV		Součet		46,290			
62	*M*	*63151521*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm*	*m2*	*46,032*	*430,75*	*19 828,18*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm					
	VV		1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm					
	VV		O6 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		43,840			
	VV		43,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,032			
63	*M*	*63151547*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm*	*m2*	*2,573*	*804,06*	*2 068,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm					
	VV		1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm					
	VV		O7 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		2,450			
	VV		2,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,573			
64	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	706,690	984,15	695 490,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221041*					
	VV		1. fasáda - ETICS MV 180mm					
	VV		706,69 "pol.8, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		706,690			
65	*M*	*63151539*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm*	*m2*	*742,025*	*516,90*	*383 550,70*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm					
	VV		1. fasáda - ETICS MV 180mm					
	VV		706,69 "pol.6, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		706,690			
	VV		706,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		742,025			
66	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	350,850	46,43	16 288,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251101*					
	VV		1. fasáda - ETICS XPS - tepelněizolační zátky stěn					
	VV		350,85 "pol.11.2, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		350,850			
67	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	772,110	59,09	45 621,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105*					
	VV		1. fasáda - ETICS MV - tepelněizolační zátky stěn					
	VV		772,11 "pol.11.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		772,110			
68	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	219,610	217,55	47 776,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251211*					
	VV		1. fasáda - ETICS panceřová omítka					
	VV		219,61 "pol.P2, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		219,610			
69	K	622381053R	Tenkovrstvá minerální omítka profilovaná zrnitost 0,5 mm vnějších stěn	m2	814,150	968,61	788 595,96	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace profilovaná, zrnitost 0,5 mm stěn					
	VV		1. fasáda - tažená (profilovaná) omítka - stěny					
	VV		814,15 "pol.2, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		814,150			
70	K	622551012R	Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm stěn	m2	233,450	968,61	226 122,61	R-položka
	PP		Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm stěn					
	VV		1. fasáda - broušená omítka imitace betonu - stěny					
	VV		233,45 "pol.3, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		233,450			
71	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	75,360	64,06	4 827,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623131121*					
	VV		1. fasáda - mezinátěr					
	VV		75,36 "pol.6, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		75,360			
72	K	623551012R	Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm pilířů nebo sloupů	m2	75,360	1 074,28	80 957,70	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka tenkovrstvá broušená vnějších ploch vzhled pohledového betonu bez penetrace včetně základní omítky zrnitost 1,5 mm pilířů nebo sloupů					
	VV		1. fasáda - broušená omítka imitace betonu - sloupy					
	VV		75,36 "pol.4, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		75,360			
653	K	6236450011R	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených sloupů předsádkového betonu rýhováním	m2	17,690	1 553,92	27 488,92	R-položka
	PP		Kamenické opracování povrchu pohledového betonu rýhováním, rovných nebo zaoblených pilířů nebo sloupů					
	VV		1. fasáda - pemrlování v šířce 70mm na nároží sloupů					
	VV		252,72*0,07 "pol.P1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		17,690			
74	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	586,690	36,98	21 697,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011*					
	VV		1. fasáda - zakrytí otvorů					
	VV		586,69 "pol.Z1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		586,690			
75	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,811	4 866,34	52 610,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114*					
	VV		1. střecha - vyrovnávací betonová mazanina, pol.18					
	VV		144,14*(0,05+0,1)/2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		10,811			
76	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,208	5 047,73	16 193,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115*					
	VV		1. podlaha - spádová vrstva z betonové mazaniny 76-56mm					
	VV		48,6*(0,076+0,056)/2 "pol.č.36, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		3,208			
	VV		Součet		3,208			
77	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,420	4 673,07	11 308,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124*					
	VV		1. střecha - vyrovnávací betonová mazanina, pol.16					
	VV		24,2*(0,05+0,15)/2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2,420			
78	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,120	4 854,46	582,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311125*					
	VV		1. betonový základ pro zábradlí atria					
	VV		0,5*0,5*0,12*4 "viz.detail 503.10		0,120			
79	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,892	4 768,22	37 630,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311135*					
	VV		1. podlaha - vyztužený betonový základ technologie					
	VV		5,14*0,2 "pol.č.37, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1,028			
	VV		2. střecha - železobetonová deska, pol.19					
	VV		34,32*0,2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		6,864			
	VV		Součet		7,892			
80	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,310	390,17	2 852,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101*					
	VV		1. střecha - vyrovnávací betonová mazanina, pol.18					
	VV		6,59 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		6,590			
	VV		2. betonový základ pro zábradlí atria					
	VV		(0,5*3)*0,12*4 "viz.detail 503.10		0,720			
	VV		Součet		7,310			
81	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,310	55,45	405,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102*					
82	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,748	31 078,48	23 246,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631361821*					
	VV		1. podlaha - vyztužený betonový základ technologie					
	VV		hmotnost výztuže 60kg/m3					
	VV		5,14*0,2*0,06 "pol.č.37, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		0,062			
	VV		2. střecha - železobetonová deska, pol.19					
	VV		34,32*0,2*0,1 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		0,686			
	VV		Součet		0,748			
83	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	23,643	26 416,71	624 570,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021*					
	VV		1. podlaha - litý samonivelační cementový potěr +Kari sítě					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		Kari síť 100/100/6, hmotnost 4,44kg/m2, přesah a prořez 25%					
	VV		4257,77*0,00444*1,25 "pol.č.27-35		23,631			
	VV		2. betonový základ pro zábradlí atria					
	VV		(0,5*0,5)*0,12*4*0,1 "viz.detail 503.10		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,643			
84	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	227,350	174,41	39 652,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451021*					
	VV		1. fasáda - spádový potěr pod hydroizolaci římsy (horní plocha římsy)					
	VV		227,35 "pol.TI1_1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		227,350			
85	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	4 257,770	443,80	1 889 601,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451234*					
	VV		1. podlaha - litý samonivelační cementový potěr +Kari sítě					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		8,47 "pol.č.27		8,470			
	VV		512,66 "pol.č.28		512,660			
	VV		1439,86 "pol.č.29		1 439,860			
	VV		1426,59 "pol.č.30		1 426,590			
	VV		323,47 "pol.č.31		323,470			
	VV		291,57 "pol.č.32		291,570			
	VV		36,32 "pol.č.33		36,320			
	VV		167,13 "pol.č.34		167,130			
	VV		51,7 "pol.č.35		51,700			
	VV		Součet		4 257,770			
86	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	5 533,850	24,24	134 147,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451292*					
	VV		1. podlaha - litý samonivelační cementový potěr +Kari sítě					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		1439,86*1 "pol.č.29		1 439,860			
	VV		1426,59*1 "pol.č.30		1 426,590			
	VV		323,47*2 "pol.č.31		646,940			
	VV		291,57*2 "pol.č.32		583,140			
	VV		36,32*2 "pol.č.33		72,640			
	VV		167,13*6 "pol.č.34		1 002,780			
	VV		51,7*7 "pol.č.35		361,900			
	VV		Součet		5 533,850			
87	K	632451445	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 běžný	m2	3 247,970	333,78	1 084 116,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451445*					
	VV		1. podlaha - ochranná betonová mazanina tl.40mm					
	VV		3247,97 "pol.č.49, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		3 247,970			
88	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	3 247,970	5,59	18 169,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213*					
	VV		1. podlaha - separační PE folie					
	VV		3247,97 "pol.č.50, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		3 247,970			
89	K	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	163,300	134,71	21 997,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633111111*					
	VV		1. podlaha - vyhlazení betonové podlahy, uzavírací nátěr					
	VV		163,3 "pol.č.15, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		163,300			
	VV		Součet		163,300			
671	K	636311145R	Kladení dlažby z keramických dlaždic tl.20mm včetně systémového hliníkového roštu, systémových vyrovnávacích podložek o výšce 50-150mm, ochrany pod podložkami z asf.pásu	m2	399,420	1 131,77	452 053,42	R-položka
	PP		Kladení dlažby z keramických dlaždic tl.20mm včetně systémového hliníkového roštu, systémových vyrovnávacích podložek o výšce 50-150mm, ochrany pod podložkami z asf.pásu					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní provedení prací a výkonů dle specifikace PD*					
	VV		1. střecha - dlažba tl.20mm včetně systémového AL roštu, pol.10					
	VV		399,42 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		399,420			
665	*M*	*592456211R*	*dlažba desková keramická tl.20mm*	*m2*	*439,362*	*615,09*	*270 249,33*	*R-položka*
	PP		dlažba desková keramická tl.20mm					
	VV		1. střecha - dlažba tl.20mm včetně systémového AL roštu, pol.10					
	VV		399,42 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		399,420			
	VV		399,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		439,362			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				866 555,34	
92	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 829,080	33,15	93 776,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311112*					
	VV		1. fasáda - fasádní lešení					
	VV		2829,08 "pol.L1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		2 829,080			
93	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	254 617,200	1,01	257 176,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311211*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. fasáda - fasádní lešení					
	VV		2829,08*90 "pol.L1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		254 617,200			
94	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	2 829,080	22,10	62 533,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311812*					
	VV		1. fasáda - fasádní lešení					
	VV		2829,08 "pol.L1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		2 829,080			
95	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4 975,500	37,52	186 662,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111*					
	VV		1. pomocné lešení - dle podlahové plochy					
	VV		1083,07+139,24 "1NP+podloubí		1 222,310			
	VV		1968,91 "2NP		1 968,910			
	VV		1784,28 "3NP		1 784,280			
	VV		Součet		4 975,500			
96	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,070	51,87	1 819,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112*					
	VV		1. pomocné lešení ve schodišti					
	VV		3,3*5,1 "UC1-3NP		16,830			
	VV		2,4*3,8 "UC2-3NP		9,120			
	VV		2,4*3,8 "UC3-3NP		9,120			
	VV		Součet		35,070			
97	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	24,200	377,86	9 144,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321112*					
	VV		1. lešení ve výtahové šachtě					
	VV		(10,85+1,25)*2 "2xšachta		24,200			
98	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	726,000	18,58	13 492,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321211*					
	VV		1. lešení ve výtahové šachtě					
	VV		(10,85+1,25)*2*30 "2xšachta		726,000			
99	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	24,200	264,71	6 405,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949321812*					
	VV		1. lešení ve výtahové šachtě					
	VV		(10,85+1,25)*2 "2xšachta		24,200			
100	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5 684,280	41,44	235 545,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111*					
	VV		1. vyčištění budovy - půdorysná plocha podlaží					
	VV		1340,74 "1NP		1 340,740			
	VV		2171,77 "2NP		2 171,770			
	VV		2171,77 "3NP		2 171,770			
	VV		Součet		5 684,280			
	D	998	Přesun hmot				449 806,53	
101	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2 894,029	155,43	449 806,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66 196 419,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 095 036,82	
102	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3 247,970	6,14	19 948,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001*					
	VV		1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		HI1V		3 247,970			
	VV	penetrace1V	Mezisoučet		3 247,970			
	VV		Součet		3 247,970			
103	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	993,120	13,34	13 247,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001*					
	VV		1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		HI1S		993,120			
	VV	penetrace1S	Mezisoučet		993,120			
	VV		Součet		993,120			
104	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*1,484*	*87 682,75*	*130 121,20*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		penetrace1V "spotřeba 0,35kg/m2		3 247,970			
	VV		2. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		penetrace1S "spotřeba 0,35kg/m2		993,120			
	VV		Součet		4 241,090			
	VV		4241,09*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		1,484			
105	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6 495,940	69,45	451 152,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559*					
	VV		1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		1.vrstva					
	VV		3247,97 "pol.52		3 247,970			
	VV	HI1V	Mezisoučet		3 247,970			
	VV		2.vrstva					
	VV		HI1V		3 247,970			
	VV		Mezisoučet		3 247,970			
	VV		Součet		6 495,940			
106	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 986,240	78,70	156 308,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559*					
	VV		1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace					
	VV		1.vrstva					
	VV		993,12 "pol.20		993,120			
	VV	HI1S	Mezisoučet		993,120			
	VV		2.vrstva					
	VV		HI1S		993,120			
	VV		Mezisoučet		993,120			
	VV		Součet		1 986,240			
107	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*4 877,254*	*186,47*	*909 465,83*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		HI1V "2.vrstva		3 247,970			
	VV		2. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		HI1S "2.vrstva		993,120			
	VV		Součet		4 241,090			
	VV		4241,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4 877,254			
108	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*4 877,254*	*169,65*	*827 411,80*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		HI1V "1.vrstva		3 247,970			
	VV		2. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás					
	VV		HI1S "1.vrstva		993,120			
	VV		Součet		4 241,090			
	VV		4241,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4 877,254			
109	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	538,690	178,70	96 265,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161215*					
	VV		1. fasáda - ochrana hydroizolace					
	VV		538,69 "pol.18, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		538,690			
110	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	4,670	382,13	1 784,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711193121*					
	VV		1. střecha - hydroizolační stěrka truhlíku - vodorovná					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		4,67 "pol.51, detail 502.61		4,670			
111	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	357,390	422,66	151 053,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711193131*					
	VV		1. střecha - hydroizolační stěrka truhlíku - svislá					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		6,54 "pol.52, detail 502.61		6,540			
	VV		2. fasáda - ETICS - hydroizolační stěrka stěn					
	VV		350,85 "pol.12, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		350,850			
	VV		Součet		357,390			
112	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	3 247,970	30,94	100 494,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172*					
	VV		1. podlaha - hydroizolace - ochranná textilie 150g/m2					
	VV		3247,97 "pol.č51, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		3 247,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	*M*	*69311059*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2*	*m2*	*3 572,767*	*20,69*	*73 935,28*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2					
	VV		1. podlaha - hydroizolace - ochranná textilie 150g/m2					
	VV		3247,97 "pol.č51, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		3 247,970			
	VV		3247,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 572,767			
114	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	636,400	54,24	34 521,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272*					
	VV		1. fasáda - hydroizolace - ochranná textilie					
	VV		636,4 "pol.č.17VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		636,400			
115	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*668,220*	*30,45*	*20 346,38*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1. fasáda - hydroizolace - ochranná textilie					
	VV		636,4 "pol.č.17VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		636,400			
	VV		636,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		668,220			
116	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	329,900	92,60	30 547,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491571*					
	VV		1. fasáda - dřevěné obložení fasády - difúzně otevřená folie					
	VV		329,9 "pol.14, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		329,900			
117	*M*	*28329038*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)*	*m2*	*369,710*	*117,60*	*43 478,25*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)					
	VV		1. fasáda - dřevěné obložení fasády - difúzně otevřená folie					
	VV		336,1 "pol.14, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		336,100			
	VV		336,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		369,710			
118	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	56,696	616,53	34 954,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102*					
	D	712	Povlakové krytiny				5 354 722,41	
119	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3 503,220	17,16	60 098,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101*					
	VV		1. střecha - asfaltový penetrační nátěr (Dekprimer), pol.29					
	VV		2735,91 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 735,910			
	VV		2. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás - penetrace					
	VV		767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		767,310			
	VV		Součet		3 503,220			
120	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*1,226*	*87 682,75*	*107 499,05*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		1. střecha - asfaltový penetrační nátěr (Dekprimer), pol.29					
	VV		2735,91 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 735,910			
	VV		2. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás - penetrace					
	VV		767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		767,310			
	VV		Součet		3 503,220			
	VV		3503,22*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		1,226			
121	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 887,120	61,95	178 856,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111*					
	VV		1. střecha - hydroizolační SBS pás spodní (Glastek 30 Sticker Plus), pol.27					
	VV		2887,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 887,120			
122	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*3 364,938*	*169,65*	*570 851,84*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		1. střecha - hydroizolační SBS pás spodní (Glastek 30 Sticker Plus), pol.27					
	VV		2887,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 887,120			
	VV		2887,12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		3 364,938			
123	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 654,430	171,55	626 929,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559*					
	VV		1. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený (Elastek 50 Special Dekor), pol.25					
	VV		560,6 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		560,600			
	VV		2. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený (Elastek 50 Garden), pol.26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2326,52 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 326,520			
	VV		3. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás					
	VV		767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		767,310			
	VV		Součet		3 654,430			
124	*M*	*62855011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*	*m2*	*653,379*	*213,49*	*139 488,86*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu					
	VV		1. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený (Elastek 50 Special Dekor), pol.25					
	VV		560,6 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		560,600			
	VV		560,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		653,379			
125	*M*	*62855022*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*	*m2*	*2 711,559*	*255,42*	*692 596,33*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu					
	VV		1. střecha - hydroizolační SBS pás horní plnoplošně lepený (Elastek 50 Garden), pol.26					
	VV		2326,52 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 326,520			
	VV		2326,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2 711,559			
126	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*893,916*	*163,93*	*146 538,42*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		3. fasáda - hydroizolace římsy - 1xSBS asf.pás					
	VV		767,31 "pol.HI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		767,310			
	VV		767,31*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		893,916			
127	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	2 519,420	171,55	432 214,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341659*					
	VV		1. střecha - parozábrana (Glastek AL 40 Mineral), pol.28					
	VV		2519,42 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 519,420			
128	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*2 936,384*	*173,46*	*509 343,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		1. střecha - parozábrana (Glastek AL 40 Mineral), pol.28					
	VV		2519,42 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 519,420			
	VV		2519,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2 936,384			
129	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	847,610	351,89	298 266,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391382*					
	VV		1. střecha kačírek tl.50mm, pol.5					
	VV		847,61 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		847,610			
130	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*	*t*	*69,928*	*1 048,38*	*73 311,17*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		1. střecha kačírek tl.50mm, pol.5					
	VV		847,61 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		847,610			
	VV		847,61*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		69,928			
131	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	48,400	23,03	1 114,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771001*					
	VV		1. střecha - PE folie, pol.20					
	VV		48,4 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		48,400			
132	*M*	*69334120*	*fólie dělící vegetačních střech PE tl 0,2mm*	*m2*	*55,660*	*36,47*	*2 029,67*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie dělící vegetačních střech PE tl 0,2mm					
	VV		1. střecha - PE folie, pol.20					
	VV		48,4 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		48,400			
	VV		48,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,660			
133	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	4 390,570	18,83	82 682,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771101*					
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2, pol.8					
	VV		1843,32 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		1 843,320			
	VV		2. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2, pol.23					
	VV		2523,05 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 523,050			
	VV		3. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 500g/m2, pol.24					
	VV		24,2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		24,200			
	VV		Součet		4 390,570			
134	*M*	*69334310*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2*	*m2*	*2 027,652*	*18,23*	*36 969,59*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2, pol.8					
	VV		1843,32 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		1 843,320			
	VV		1843,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 027,652			
135	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*2 775,355*	*27,35*	*75 903,36*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2, pol.23					
	VV		2523,05 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		2 523,050			
	VV		2523,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 775,355			
136	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2*	*m2*	*24,200*	*45,58*	*1 103,08*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 500g/m2, pol.24					
	VV		24,2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		24,200			
137	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	1 843,320	20,77	38 292,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771221*					
	VV		1. střecha - drenážní vrstva a zásobárna vody, pol.21					
	VV		1843,32 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		1 843,320			
138	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*2 027,652*	*136,75*	*277 271,90*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm					
	VV		1843,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 027,652			
139	K	712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží sklon do 5°	m2	30,820	33,55	1 033,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771241*					
	VV		1. střecha - drenážní a ochranná vrstva - prostorová smyčková rohož, pol.22					
	VV		30,82 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		30,820			
140	*M*	*69331041*	*rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2*	*m2*	*32,361*	*83,50*	*2 702,06*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2					
	VV		30,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,361			
141	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°	m2	829,830	23,80	19 749,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771311*					
	VV		1. střecha - substrátová deska tl.50mm, pol.1					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
142	*M*	*63153600*	*deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm*	*m2*	*871,322*	*181,42*	*158 071,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm					
	VV		1. střecha - substrátová deska tl.50mm, pol.1					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
	VV		829,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		871,322			
143	K	712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy z desek z recyklovaného PES vegetační střechy sklon do 5°	m2	829,830	23,80	19 749,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z desek z recyklovaného PES, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771361*					
	VV		1. střecha - hybridní deska tl.20mm, pol.3					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
144	*M*	*69334193*	*deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 20mm*	*m2*	*912,813*	*154,07*	*140 633,80*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 20mm					
	VV		1. střecha - hybridní deska tl.20mm, pol.3					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
	VV		829,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		912,813			
145	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	829,830	40,96	33 991,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771411*					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
146	*M*	*10321230*	*substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky*	*m3*	*145,303*	*2 279,09*	*331 158,40*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje substrát s příměsí zlepšující vlastnosti, např.zeolit*					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1					
	VV		829,83*(0,07+0,27)/2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		141,071			
	VV		141,071*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		145,303			
147	K	712771501	Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	829,830	5,46	4 534,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771501*					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
148	*M*	*00572510*	*osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv*	*m2*	*854,725*	*18,23*	*15 583,95*	*CS ÚRS 2021 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu, pol.1					
	VV		829,83 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		829,830			
	VV		829,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		854,725			
149	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	28,193	204,73	5 771,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771601*					
	VV		1. střecha - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.4					
	VV		104,42*0,27 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		28,193			
150	*M*	*58337401*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16*	*t*	*42,290*	*1 367,45*	*57 829,59*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16					
	VV		1. střecha - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.4					
	VV		104,42*0,27*1,5 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		42,290			
151	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	337,120	13,05	4 399,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771611*					
	VV		1. střecha - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.6					
	VV		337,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		337,120			
152	*M*	*69334020*	*lišta kačírková výška 40-50mm Al*	*m*	*343,862*	*227,91*	*78 369,19*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lišta kačírková výška 40-50mm Al					
	VV		1. střecha - kačírek v pásu kolem atiky a vpustí, pol.6					
	VV		337,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		337,120			
	VV		337,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		343,862			
153	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	267,687	484,82	129 781,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712102*					
	D	713	Izolace tepelné				5 569 012,50	
154	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8 629,610	54,62	471 352,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111*					
	VV		1. podlaha - desky kročejové izolace					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		4297,9 "tl.30mm, pol.č.40		4 297,900			
	VV		8,47 "tl.50mm, pol.č.40.1		8,470			
	VV		2. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		1295,26 "tl.20mm - pol.č.41		1 295,260			
	VV		1283,15 "tl.30mm - pol.č.42		1 283,150			
	VV		395,3 "tl.70mm - pol.č.43		395,300			
	VV		507 "tl.80mm - pol.č.44		507,000			
	VV		176,3 "tl.90mm - pol.č.45		176,300			
	VV		299,56 "tl.100mm - pol.č.46		299,560			
	VV		336,67 "tl.110mm - pol.č.47		336,670			
	VV		30 "tl.200mm - pol.č.48		30,000			
	VV		Součet		8 629,610			
155	*M*	*63231202*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*4 383,858*	*210,61*	*923 277,74*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm					
	VV		1. podlaha - desky kročejové izolace tl.30mm					
	VV		4297,9 "pol.č.40, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4 297,900			
	VV		Součet		4 297,900			
	VV		4297,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4 383,858			
670	*M*	*632312031R*	*deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 50mm*	*m2*	*8,639*	*424,22*	*3 664,85*	*R-položka*
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 50mm					
	VV		1. podlaha - desky kročejové izolace					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		8,47 "tl.50mm, pol.č.40.1		8,470			
	VV		Součet		8,470			
	VV		8,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,639			
156	*M*	*28375889*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm*	*m2*	*1 321,165*	*54,42*	*71 902,55*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		1295,26 "tl.20mm - pol.č.41		1 295,260			
	VV		Součet		1 295,260			
	VV		1295,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 321,165			
157	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*1 308,813*	*81,59*	*106 781,06*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		1283,15 "tl.30mm - pol.č.42		1 283,150			
	VV		Součet		1 283,150			
	VV		1283,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 308,813			
158	*M*	*28375911*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm*	*m2*	*403,206*	*189,94*	*76 585,47*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		395,3 "tl.70mm - pol.č.43		395,300			
	VV		Součet		395,300			
	VV		395,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		403,206			
159	*M*	*28375912*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*517,140*	*218,48*	*112 985,63*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		507 "tl.80mm - pol.č.44		507,000			
	VV		Součet		507,000			
	VV		507*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		517,140			
160	*M*	*28375030*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm*	*m2*	*179,826*	*245,05*	*44 067,05*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		176,3 "tl.90mm - pol.č.45		176,300			
	VV		Součet		176,300			
	VV		176,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		179,826			
161	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*305,551*	*270,64*	*82 694,86*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		299,56 "tl.100mm - pol.č.46		299,560			
	VV		Součet		299,560			
	VV		299,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		305,551			
162	*M*	*28375031*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm*	*m2*	*343,403*	*298,20*	*102 402,09*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		336,67 "tl.110mm - pol.č.47		336,670			
	VV		Součet		336,670			
	VV		336,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		343,403			
163	*M*	*28375993*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*30,600*	*544,24*	*16 653,62*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm					
	VV		1. podlaha - tepelná izolace z desky polystyren EPS 150					
	VV		VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace					
	VV		30 "tl.200mm - pol.č.48		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
164	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 085,060	319,85	347 055,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131143*					
	VV		1. střecha - tepelná izolace stěn z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		28,15 "tl.50mm, pol.34		28,150			
	VV		28,15 "tl.200mm, pol.38		28,150			
	VV		2. fasáda - dřevěné obložení fasády					
	VV		312,13 "pol.15, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		312,130			
	VV		29,67 "pol.16, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		29,670			
	VV		3. fasáda - zateplení stěn pod terénem XPS					
	VV		226,58 "pol.19, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		226,580			
	VV		4. fasáda - zateplení říms XPS 50mm					
	VV		460,38 "pol.TI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		460,380			
	VV		Součet		1 085,060			
165	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*29,558*	*135,81*	*4 014,36*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace stěn z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		28,15 "tl.50mm, pol.34		28,150			
	VV		Součet		28,150			
	VV		28,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,558			
166	*M*	*28375993*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*29,558*	*544,24*	*16 086,53*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace stěn z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		28,15 "tl.200mm, pol.38		28,150			
	VV		28,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,558			
167	*M*	*63148166*	*deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 200mm*	*m2*	*327,737*	*675,13*	*221 264,48*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 200mm					
	VV		1. fasáda - dřevěné obložení fasády					
	VV		312,13 "pol.15, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		312,130			
	VV		312,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		327,737			
168	*M*	*28376450*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 180mm*	*m2*	*31,154*	*713,51*	*22 228,69*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 180mm					
	VV		1. fasáda - dřevěné obložení fasády					
	VV		29,67 "pol.16, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		29,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,154			
169	*M*	*28376422*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm*	*m2*	*237,909*	*396,61*	*94 357,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm					
	VV		1. fasáda - zateplení stěn pod terénem XPS					
	VV		226,58 "pol.19, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		226,580			
	VV		226,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		237,909			
170	*M*	*28376417*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm*	*m2*	*483,399*	*197,81*	*95 623,34*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm					
	VV		1 fasáda - zateplení říms XPS 50mm					
	VV		460,38 "pol.TI1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		460,380			
	VV		460,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		483,399			
171	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 460,170	64,81	159 441,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151*					
	VV		1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		139,24 "tl.80mm, pol.35		139,240			
	VV		1880,56 "tl.160mm, pol.36		1 880,560			
	VV		18,74 "tl.200mm, pol.37		18,740			
	VV		2. střecha - tepelná izolace z desek EPS 200					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		127,51 "tl.140mm, pol.40		127,510			
	VV		3. střecha - tepelná izolace z desek XPS					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		16 "tl.100mm, pol.41		16,000			
	VV		4. střecha - vakuová tepelná izolace z desek tl.40mm					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		131,06 "tl.40mm, pol.44		131,060			
	VV		5. střecha - kročejová izolace tl.30mm					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		147,06 "tl.40mm, pol.45		147,060			
	VV		Součet		2 460,170			
172	*M*	*28375912*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*146,202*	*182,99*	*26 753,52*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		139,24 "tl.8Omm, pol.35		139,240			
	VV		139,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		146,202			
173	*M*	*28375991*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*1 974,588*	*365,98*	*722 660,06*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		1880,56 "tl.160mm, pol.36		1 880,560			
	VV		1880,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 974,588			
174	*M*	*28375993*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*19,677*	*457,48*	*9 001,74*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		18,74 "tl.200mm, pol.37		18,740			
	VV		18,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,677			
175	*M*	*28375960*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm*	*m2*	*133,886*	*386,95*	*51 806,89*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace z desek EPS 200					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		127,51 "tl.140mm, pol.40		127,510			
	VV		127,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		133,886			
176	*M*	*28376422*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm*	*m2*	*16,800*	*310,70*	*5 219,79*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace z desek XPS					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		16 "tl.100mm, pol.41		16,000			
	VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
177	*M*	*283765081R*	*deska izolační vakuová pro ploché střechy tl.40mm*	*m2*	*137,613*	*4 031,50*	*554 786,86*	*R-položka*
	PP		deska izolační vakuová pro ploché střechy tl.40mm					
	VV		1. střecha - vakuová tepelná izolace z desek tl.40mm					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		131,06 "tl.40mm, pol.44		131,060			
	VV		131,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		137,613			
178	*M*	*28376553*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm*	*m2*	*154,413*	*72,43*	*11 184,69*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm					
	VV		1. střecha - kročejová izolace tl.30mm					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		147,06 "tl.40mm, pol.45		147,060			
	VV		147,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,413			
179	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	2 303,730	81,01	186 628,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141311*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. střecha - spádové klíny EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		139,24 "pol.31		139,240			
	VV		18,74 "pol.32		18,740			
	VV		1880,56 "pol.33		1 880,560			
	VV		2. střecha - spádové klíny EPS 200					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		127,51 "pol.39		127,510			
	VV		3. střecha - spádové klíny XPS					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		6,62 "pol.40.1		6,620			
	VV		4. střecha - spádové klíny PIR					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		131,06 "pol.42		131,060			
	VV		Součet		2 303,730			
180	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%*	*m3*	*239,311*	*2 268,31*	*542 832,64*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%					
	VV		1. střecha - spádové klíny EPS 150					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		139,24*(0,02+0,065)/2 "pol.31		5,918			
	VV		18,74*(0,02+0,09)/2 "pol.32		1,031			
	VV		1880,56*(0,02+0,215)/2 "pol.33		220,966			
	VV		Součet		227,915			
	VV		227,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		239,311			
181	*M*	*28376143*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%*	*m3*	*13,389*	*3 011,71*	*40 323,81*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%					
	VV		1. střecha - spádové klíny EPS 200					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		127,51*(0,06+0,14)/2 "pol.39		12,751			
	VV		12,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,389			
182	*M*	*28376105*	*klín izolační z XPS spádový*	*m3*	*0,522*	*8 024,88*	*4 188,99*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		1. střecha - spádové klíny XPS					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		6,62*(0,06+0,09)/2 "pol.40.1		0,497			
	VV		0,497*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,522			
183	*M*	*28376116R*	*klín izolační z PIR desek*	*m3*	*13,761*	*11 741,86*	*161 579,79*	*R-položka*
	PP		klín izolační z PIR desek					
	VV		1. střecha - spádové klíny PIR					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		131,06*(0,06+0,14)/2 "pol.42		13,106			
	VV		13,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,761			
184	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	304,300	171,55	52 203,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141356*					
	VV		1. střecha - zateplení koruny atiky					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		274,75 "š.150mm,pol.47		274,750			
	VV		29,55 "š.300mm, pol.48		29,550			
	VV		Součet		304,300			
185	*M*	*28376105*	*klín izolační z XPS spádový*	*m3*	*3,341*	*8 024,88*	*26 811,12*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		1. střecha - zateplení koruny atiky					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		274,75*0,15*0,06 "š.150mm,pol.47		2,473			
	VV		29,55*0,3*0,08 "š.300mm, pol.48		0,709			
	VV		Součet		3,182			
	VV		3,182*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,341			
186	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	110,330	171,55	18 927,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141396*					
	VV		1. střecha - tepelná izolace boků atiky z desek XPS					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		110,33 "tl.100mm, pol.46		110,330			
187	*M*	*28376422*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm*	*m2*	*115,847*	*365,98*	*42 397,71*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm					
	VV		1. střecha - tepelná izolace boků atiky z desek XPS					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		110,33 "tl.100mm, pol.46		110,330			
	VV		110,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,847			
188	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	4 311,510	7,59	32 730,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132*					
	VV		1. podlaha - separační folie PE tl.0,1mm					
	VV		4311,51 "pol.č.39, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4 311,510			
	VV		Součet		4 311,510			
189	*M*	*28329041*	*fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm*	*m2*	*5 025,065*	*9,24*	*46 437,56*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm					
	VV		4311,51*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		5 025,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	112,300	535,16	60 098,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102*					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				416 583,19	
191	K	714121021	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí šroubovaných na betonový strop	m2	112,100	298,08	33 414,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku šroubovaných na stropní konstrukci betonovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714121021*					
	VV		1. podhledy - penetrace podhledů C4					
	VV		69,94+42,16 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		112,100			
192	*M*	*59036205*	*panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm nebarvená hrana bílá tl 100mm*	*m2*	*117,705*	*1 226,05*	*144 311,75*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm nebarvená hrana bílá tl 100mm					
	VV		112,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,705			
193	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	262,120	19,27	5 052,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451001*					
	VV		1. střecha - rohož z pryžového recyklátu tl.3mm, pol.43					
	VV		262,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		262,120			
194	*M*	*27245188R*	*deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 2000x1000x3mm černá*	*m2*	*275,226*	*731,90*	*201 437,41*	*R-položka*
	PP		deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 2000x1000x3mm černá					
	VV		1. střecha - rohož z pryžového recyklátu tl.3mm, pol.43					
	VV		262,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		262,120			
	VV		262,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		275,226			
195	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	24,200	330,51	7 998,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451011*					
	VV		1. střecha - deska vibroizolace tl.25mm, pol.9					
	VV		24,2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		24,200			
196	*M*	*27245186R*	*deska antivibrační ošetřena PE folií proti vodě, tl.25mm*	*m2*	*25,410*	*920,23*	*23 383,14*	*R-položka*
	PP		deska antivibrační ošetřena PE folií proti vodě, tl.25mm					
	VV		1. střecha - deska vibroizolace tl.25mm, pol.9					
	VV		24,2 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		24,200			
	VV		24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,410			
197	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	1,405	701,68	985,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998714102*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 702 301,52	
198	K	735511026	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	3 376,580	502,49	1 696 688,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735511026*					
	VV		1. podlahy - vrstva k uložení podlahového topení tl.30mm					
	VV		3376,58 "pol.č.38, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		3 376,580			
	VV		Součet		3 376,580			
199	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,086	1 373,77	5 613,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735102*					
	D	760	Výrobky PSV				33 318 181,18	
	D	760243	Žebříkové schody				16 057,21	
200	K	760243R01	24.3/01 - Žebřík na střechu, rozměr 420x3600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	16 057,21	16 057,21	R-položka
	PP		24.3/01 - Žebřík na střechu, rozměr 420x3600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760281	Ostatní konstrukce exteriérové				3 212 383,64	
201	K	760281R01	28.1/01 - Římsa, rozměr 604m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 488 498,18	1 488 498,18	R-položka
	PP		28.1/01 - Římsa, rozměr 604m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
202	K	760281R03	28.1/03 - Pergola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	447 157,16	447 157,16	R-položka
	PP		28.1/03 - Pergola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
203	K	760281R05	28.1/05 - Liniový odvodňovací žlab, 6000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	36 063,47	36 063,47	R-položka
	PP		28.1/05 - Liniový odvodňovací žlab, 6000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
204	K	760281R06	28.1/06 - Venkovní schody PREFA, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně povrchové úpravy, D+M	kus	1,000	102 455,13	102 455,13	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		28.1/06 - Venkovní schody PREFA, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně povrchové úpravy, D+M					
205	K	760281R07	28.1/07 - Venkovní schody ze 2.NP, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně základového pasu, zemních prací, porvchové úpravy, spojovací a kotevní techniky, D+M	kus	1,000	331 503,78	331 503,78	R-položka
	PP		28.1/07 - Venkovní schody ze 2.NP, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně základového pasu, zemních prací, porvchové úpravy, spojovací a kotevní techniky, D+M					
206	K	760281R08	28.1/08 - Cesta ze žulové řezané dlažby 1000x200mm na zahradě, délka 20,0m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	41 023,59	41 023,59	R-položka
	PP		28.1/08 - Cesta ze žulové řezané dlažby 1000x200mm na zahradě, délka 20,0m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
207	K	760281R09	28.1/09 - VZT propustka na střeše 770x700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	16,000	1 243,14	19 890,23	R-položka
	PP		28.1/09 - VZT propustka na střeše 770x700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
208	K	760281R10	28.1/10 - Dvířka pro elektroměr 1500x2400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	12 042,91	12 042,91	R-položka
	PP		28.1/10 - Dvířka pro elektroměr 1500x2400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
209	K	760281R11	28.1/11 - Stojan na kola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	5 673,65	5 673,65	R-položka
	PP		28.1/11 - Stojan na kola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
210	K	760281R12	28.1/12 - Venkovní screenové rolety 540X2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	6,000	18 009,98	108 059,87	R-položka
	PP		28.1/12 - Venkovní screenové rolety 540X2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
211	K	760281R13	28.1/13 - Venkovní screenové rolety 2040x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	30,000	20 667,19	620 015,67	R-položka
	PP		28.1/13 - Venkovní screenové rolety 2040x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760311	Okna				5 895 517,23	
212	K	760311R01	31.1/01a - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	11 112,47	22 224,94	R-položka
	PP		31.1/01a - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
213	K	760311R02	31.1/01b - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	13,000	11 111,16	144 445,06	R-položka
	PP		31.1/01b - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
214	K	760311R03	31.1/02a - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	58 230,71	116 461,42	R-položka
	PP		31.1/02a - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
215	K	760311R04	31.1/02b - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	38,000	58 230,71	2 212 767,03	R-položka
	PP		31.1/02b - Okno pokojové, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
216	K	760311R05	31.1/03 - Okno na chodbě, rozměr 2600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	76 456,13	76 456,13	R-položka
	PP		31.1/03 - Okno na chodbě, rozměr 2600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
217	K	760311R06	31.1/04 - Okno pokojové širší, rozměr 2600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	76 477,09	152 954,19	R-položka
	PP		31.1/04 - Okno pokojové širší, rozměr 2600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
218	K	760311R07	31.1/05 - Jednokřídlé okno, pevné zasklení, rozměr 600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	12 110,16	12 110,16	R-položka
	PP		31.1/05 - Jednokřídlé okno, pevné zasklení, rozměr 600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
219	K	760311R08	31.1/06 - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	51 794,57	155 383,70	R-položka
	PP		31.1/06 - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
220	K	760311R09	31.1/07a - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	7,000	44 092,16	308 645,10	R-položka
	PP		31.1/07a - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
221	K	760311R10	31.1/07b - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	9,000	44 092,16	396 829,42	R-položka
	PP		31.1/07b - Okno do pokojů, rozměr 2100/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
222	K	760311R11	31.1/08a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	51 794,57	51 794,57	R-položka
	PP		31.1/08a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
223	K	760311R12	31.1/08b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	51 794,57	155 383,70	R-položka
	PP		31.1/08b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
224	K	760311R13	31.1/11a - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	11 420,06	11 420,06	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		31.1/11a - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
225	K	760311R14	31.1/11b - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	11 420,06	11 420,06	R-položka
	PP		31.1/11b - Rám s pevným zasklením, rozměr 600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
226	K	760311R15	31.1/12a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	50 003,20	50 003,20	R-položka
	PP		31.1/12a - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
227	K	760311R16	31.1/12b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	50 003,20	50 003,20	R-položka
	PP		31.1/12b - Okno na chodbu, rozměr 2500/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
228	K	760311R17	31.1/13 - Okno do pokojů, rozměr 2600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	75 135,17	150 270,33	R-položka
	PP		31.1/13 - Okno do pokojů, rozměr 2600/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
229	K	760311R18	31.1/14 - Okno na chodbu, rozměr 2600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	51 794,57	51 794,57	R-položka
	PP		31.1/14 - Okno na chodbu, rozměr 2600/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
230	K	760311R19	31.1/15 - Okna do sušárny/žehlírny , rozměr 2100/3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	78 962,21	157 924,42	R-položka
	PP		31.1/15 - Okna do sušárny/žehlírny , rozměr 2100/3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
231	K	760311R20	31.1/16a - Okno do atria, rozměr 3050/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	74 393,10	74 393,10	R-položka
	PP		31.1/16a - Okno do atria, rozměr 3050/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
232	K	760311R21	31.1/16b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	86 464,06	86 464,06	R-položka
	PP		31.1/16b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
233	K	760311R22	31.1/17 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	86 473,18	86 473,18	R-položka
	PP		31.1/17 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
234	K	760311R23	31.1/18 - Okno do atria, rozměr 2000/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	63 431,59	190 294,77	R-položka
	PP		31.1/18 - Okno do atria, rozměr 2000/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
235	K	760311R24	31.1/19a - Okno do atria, rozměr 1900/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	67 193,00	67 193,00	R-položka
	PP		31.1/19a - Okno do atria, rozměr 1900/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
236	K	760311R25	31.1/19b - Okno do atria, rozměr 1900/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	60 260,01	180 780,03	R-položka
	PP		31.1/19b - Okno do atria, rozměr 1900/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
237	K	760311R26	31.1/20a - Okno do atria - koupelna, rozměr 770/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	23 104,49	69 313,46	R-položka
	PP		31.1/20a - Okno do atria - koupelna, rozměr 770/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
238	K	760311R27	31.1/20b - Okno do atria - koupelna, rozměr 770/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	33 717,75	33 717,75	R-položka
	PP		31.1/20b - Okno do atria - koupelna, rozměr 770/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
239	K	760311R28	31.1/21 - Okno do atria, rozměr 2000/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	63 431,59	190 294,77	R-položka
	PP		31.1/21 - Okno do atria, rozměr 2000/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
240	K	760311R29	31.1/22a - Okno do atria, rozměr 3050/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	75 476,12	75 476,12	R-položka
	PP		31.1/22a - Okno do atria, rozměr 3050/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
241	K	760311R30	31.1/22b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	72 859,72	218 579,17	R-položka
	PP		31.1/22b - Okno do atria, rozměr 3050/2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
242	K	760311R31	31.1/23 - Okno do atria, rozměr 3100/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	92 335,90	184 671,81	R-položka
	PP		31.1/23 - Okno do atria, rozměr 3100/2040mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
243	K	760311R32	31.1/25 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	74 866,23	74 866,23	R-položka
	PP		31.1/25 - Okno do atria, rozměr 3000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
244	K	760311R33	31.1/26 - Rám s pevným zasklením - schodiště, rozměr 2000/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	37 354,26	74 708,52	R-položka
	PP		31.1/26 - Rám s pevným zasklením - schodiště, rozměr 2000/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760312	Prosklené exteriérové stěny a dveře				6 140 323,06	
245	K	760312R01	31.2/01 - Okenní sestava - ordinace, rozměr 6350/3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	140 269,28	140 269,28	R-položka
	PP		31.2/01 - Okenní sestava - ordinace, rozměr 6350/3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	760312R02	31.2/02 - Okenní sestava - loubí, rozměr 13125/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	385 219,78	385 219,78	R-položka
	PP		31.2/02 - Okenní sestava - loubí, rozměr 13125/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
247	K	760312R03	31.2/03 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 1000/2230mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	47 192,77	47 192,77	R-položka
	PP		31.2/03 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 1000/2230mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
248	K	760312R04	31.2/04 - Okenní sestava - foyer, rozměr 5425/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	189 878,82	189 878,82	R-položka
	PP		31.2/04 - Okenní sestava - foyer, rozměr 5425/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
249	K	760312R05	31.2/05 - Dveře exteriérové vchodové , rozměr 3010/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	188 374,39	188 374,39	R-položka
	PP		31.2/05 - Dveře exteriérové vchodové , rozměr 3010/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
250	K	760312R06	31.2/06 - Okenní sestava - loubí, rozměr 21390/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	731 986,06	731 986,06	R-položka
	PP		31.2/06 - Okenní sestava - loubí, rozměr 21390/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
251	K	760312R07	31.2/07 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 1300/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	48 580,82	48 580,82	R-položka
	PP		31.2/07 - Dveře exteriérové jednokřídlé, rozměr 1300/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
252	K	760312R08	31.2/08 - Okenní sestava - sesterna, rozměr 2850/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	95 162,82	95 162,82	R-položka
	PP		31.2/08 - Okenní sestava - sesterna, rozměr 2850/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
253	K	760312R09	31.2/09a - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 10800/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	498 847,72	498 847,72	R-položka
	PP		31.2/09a - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 10800/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
254	K	760312R10	31.2/09b - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 10800/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	498 847,72	498 847,72	R-položka
	PP		31.2/09b - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 10800/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
255	K	760312R011	31.2/10a - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 2000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	92 030,80	92 030,80	R-položka
	PP		31.2/10a - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 2000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
256	K	760312R12	31.2/10b - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 2000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	93 315,21	93 315,21	R-položka
	PP		31.2/10b - Dveře exteriérové do zimní zahrady, rozměr 2000/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
257	K	760312R13	31.2/11 - Okenní sestava - do zimní zahrady, rozměr 8330/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	535 018,51	1 070 037,02	R-položka
	PP		31.2/11 - Okenní sestava - do zimní zahrady, rozměr 8330/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
258	K	760312R14	31.2/12 - Dveře exteriérové do rampového schodiště, rozměr 2500/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	135 872,38	135 872,38	R-položka
	PP		31.2/12 - Dveře exteriérové do rampového schodiště, rozměr 2500/2530mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
259	K	760312R15	31.2/13 - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 9150/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	478 339,61	956 679,22	R-položka
	PP		31.2/13 - Sestava vstupních dveří do zimní zahrady, rozměr 9150/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
260	K	760312R16	31.2/14 - Dveře do atria, rozměr 2000/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	95 804,18	191 608,36	R-položka
	PP		31.2/14 - Dveře do atria, rozměr 2000/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
261	K	760312R17	31.2/15 - Okenní sestava - do atria, rozměr 3050/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	130 881,69	130 881,69	R-položka
	PP		31.2/15 - Okenní sestava - do atria, rozměr 3050/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
262	K	760312R18	31.2/16 - Okenní sestava - do atria, rozměr 3050/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	130 881,69	130 881,69	R-položka
	PP		31.2/16 - Okenní sestava - do atria, rozměr 3050/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
263	K	760312R19	31.2/17 - Dveře exteriérové jednokřídlé do zimní zahrady, rozměr 1000/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	65 082,79	130 165,58	R-položka
	PP		31.2/17 - Dveře exteriérové jednokřídlé do zimní zahrady, rozměr 1000/2560mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
264	K	760312R20	31.2/18 - Okenní sestava - vstup , rozměr 9300/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	384 490,93	384 490,93	R-položka
	PP		31.2/18 - Okenní sestava - vstup , rozměr 9300/3180mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760318	Zámečnické výrobky				353 414,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	760318R01	31.8/01 - Vstup do parku, rozměr 1000x6950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně betonových patek, zemních prací, brány 1000/1000mm, D+M	kus	1,000	35 340,89	35 340,89	R-položka
	PP		31.8/01 - Vstup do parku, rozměr 1000x6950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně betonových patek, zemních prací, brány 1000/1000mm, D+M					
266	K	760318R02	31.8/02 - Nárazník ve skladu odpadu (SO141.1), rozměr 4570mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	6 262,31	12 524,63	R-položka
	PP		31.8/02 - Nárazník ve skladu odpadu (SO141.1), rozměr 4570mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
267	K	760318R04	31.8/04 - Dvířka boxu na zahradě, rozměr 3000x900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	52 535,99	52 535,99	R-položka
	PP		31.8/04 - Dvířka boxu na zahradě, rozměr 3000x900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
268	K	760318R05	31.8/05 - Brána, rozměr 4300x1000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně základových konstrukcí, zemních prací, D+M	kus	1,000	46 816,10	46 816,10	R-položka
	PP		31.8/05 - Brána, rozměr 4300x1000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně základových konstrukcí, zemních prací, D+M					
269	K	760318R06	31.8/06 - Mřížka šachty, rozměr 700x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	14 933,21	14 933,21	R-položka
	PP		31.8/06 - Mřížka šachty, rozměr 700x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
270	K	760318R07	31.8/07 - Oplocení VZT na střeše objektu, délka 34,8m, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M	kus	1,000	50 291,20	50 291,20	R-položka
	PP		31.8/07 - Oplocení VZT na střeše objektu, délka 34,8m, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M					
271	K	760318R08	31.8/08 - Oplocení kolem VZT, délka 30,35m, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M	kus	1,000	52 632,34	52 632,34	R-položka
	PP		31.8/08 - Oplocení kolem VZT, délka 30,35m, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně prefabrikovaných patek, branky, kotvení, D+M					
272	K	760318R10	31.8/10 - Zákrytová deska sušiček, rozměr 4,9 m², kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	31 311,57	31 311,57	R-položka
	PP		31.8/10 - Zákrytová deska sušiček, rozměr 4,9 m², kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
273	K	760318R11	31.8/11 - Dveře vnitřní posuvné - prádelna, filtr, rozměr 850x1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	33 668,35	33 668,35	R-položka
	PP		31.8/11 - Dveře vnitřní posuvné - prádelna, filtr, rozměr 850x1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
274	K	760318R12	31.8/12 - Dveře k sušičkám, rozměr 550x1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	23 360,66	23 360,66	R-položka
	PP		31.8/12 - Dveře k sušičkám, rozměr 550x1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760319	Truhlářské výrobky				2 771 263,67	
275	K	760319R01	31.9/01 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2100x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	56,000	7 645,31	428 137,13	R-položka
	PP		31.9/01 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2100x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
276	K	760319R02	31.9/02 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 600x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	18,000	5 780,60	104 050,75	R-položka
	PP		31.9/02 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 600x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
277	K	760319R03	31.9/03 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2600x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	8 577,66	34 310,64	R-položka
	PP		31.9/03 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2600x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
278	K	760319R04	31.9/04 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2600x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	9 510,01	19 020,03	R-položka
	PP		31.9/04 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2600x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
279	K	760319R05	31.9/05 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2500x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	9,000	9 323,54	83 911,89	R-položka
	PP		31.9/05 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2500x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
280	K	760319R06	31.9/06 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2000x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	8 391,19	16 782,38	R-položka
	PP		31.9/06 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 2000x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
281	K	760319R07	31.9/07 - Interiérový obklad otvoru dveří, rozměr 2500x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 298,05	6 298,05	R-položka
	PP		31.9/07 - Interiérový obklad otvoru dveří, rozměr 2500x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
282	K	760319R08	31.9/08 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 200x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 446,30	6 446,30	R-položka
	PP		31.9/08 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 200x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	760319R09	31.9/09 - Interiérový obklad otvoru odveří, rozměr 2000x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	8 221,50	8 221,50	R-položka
	PP		31.9/09 - Interiérový obklad otvoru odveří, rozměr 2000x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
284	K	760319R10	31.9/10 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3050x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	6,000	9 416,78	56 500,68	R-položka
	PP		31.9/10 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3050x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
285	K	760319R11	31.9/11 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3000x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	9 323,54	18 647,09	R-položka
	PP		31.9/11 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3000x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
286	K	760319R12	31.9/12 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 2000x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	6,000	7 458,84	44 753,01	R-položka
	PP		31.9/12 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 2000x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
287	K	760319R13	31.9/13 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 3050x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	10 349,13	20 698,27	R-položka
	PP		31.9/13 - Interiérový obklad otvoru okna/dveří, rozměr 3050x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
288	K	760319R14	31.9/14 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 1900x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	7 272,36	29 089,46	R-položka
	PP		31.9/14 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 1900x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
289	K	760319R16	31.9/16 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3100x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	9 510,01	19 020,03	R-položka
	PP		31.9/16 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 3100x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
290	K	760319R17	31.9/17 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 770x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	5 165,24	20 660,97	R-položka
	PP		31.9/17 - Interiérový obklad otvoru okna, rozměr 770x2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
291	K	760319R18	31.9/18 - Patrová kuchyň , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	141 605,98	566 423,94	R-položka
	PP		31.9/18 - Patrová kuchyň , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
292	K	760319R19	31.9/19 - Patrové stanoviště sester, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	157 940,83	631 763,33	R-položka
	PP		31.9/19 - Patrové stanoviště sester, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
293	K	760319R20	31.9/20 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně spotřebičů, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kpl	1,000	153 838,47	153 838,47	R-položka
	PP		31.9/20 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně spotřebičů, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
294	K	760319R21	31.9/21 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	9 510,01	38 040,06	R-položka
	PP		31.9/21 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
295	K	760319R22	31.9/22 - Prosklená interiérová stěna, rozměr 6440x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	186 135,23	186 135,23	R-položka
	PP		31.9/22 - Prosklená interiérová stěna, rozměr 6440x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
296	K	760319R23	31.9/23 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 510,01	9 510,01	R-položka
	PP		31.9/23 - Prosklený otvor, rozměr 1700x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
297	K	760319R24	31.9/24 - Interiérový parapet okna, rozměr 2100x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	1 957,94	3 915,89	R-položka
	PP		31.9/24 - Interiérový parapet okna, rozměr 2100x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
298	K	760319R25	31.9/25 - Interiérový parapet okna, rozměr 3300x375mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	5 771,27	11 542,55	R-položka
	PP		31.9/25 - Interiérový parapet okna, rozměr 3300x375mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
299	K	760319R26	31.9/26 - Interiérový parapet okna, rozměr 650x450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 370,56	1 370,56	R-položka
	PP		31.9/26 - Interiérový parapet okna, rozměr 650x450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
300	K	760319R27	31.9/27 - Interiérový parapet okna, rozměr 2850x375mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 988,10	4 988,10	R-položka
	PP		31.9/27 - Interiérový parapet okna, rozměr 2850x375mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
301	K	760319R28	31.9/28 - Interiérový parapet okna, rozměr 1650x375mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	2 890,30	2 890,30	R-položka
	PP		31.9/28 - Interiérový parapet okna, rozměr 1650x375mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
302	K	760319R30	31.9/30 - Interiérový parapet okna, rozměr 4300x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	7 524,10	7 524,10	R-položka
	PP		31.9/30 - Interiérový parapet okna, rozměr 4300x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	K	760319R31	31.9/31 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně spotřebičů, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	67 115,53	67 115,53	R-položka
	PP		31.9/31 - Kuchyň - sestava kuchyňského bloku včetně spotřebičů, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
304	K	760319R32	31.9/32 - Vestavěná skříň třídílná s 6 dveřmi, rozměry 3400x700x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	98 270,15	98 270,15	R-položka
	PP		31.9/32 - Vestavěná skříň třídílná s 6 dveřmi, rozměry 3400x700x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
305	K	760319R33	31.9/33 - Vestavěná skříň dvoudílná s 4 dveřmi, rozměry 2400x700x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	69 367,17	69 367,17	R-položka
	PP		31.9/33 - Vestavěná skříň dvoudílná s 4 dveřmi, rozměry 2400x700x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
648	K	760319R29	31.9/29 - Interiérový parapet okna, rozměr 1650x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	2 020,10	2 020,10	R-položka
	PP		31.9/29 - Interiérový parapet okna, rozměr 1650x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760322	Dveře interiérové				7 281 855,85	
306	K	760322R01	32.2//01 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	28 397,44	28 397,44	R-položka
	PP		32.2//01 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
307	K	760322R02	32.2//02 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//02 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
308	K	760322R03	32.2//03 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//03 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
309	K	760322R04	32.2//04 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	11 663,24	46 652,94	R-položka
	PP		32.2//04 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
310	K	760322R05	32.2//05 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	3,000	17 195,20	51 585,61	R-položka
	PP		32.2//05 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
311	K	760322R06	32.2//06 - Dveře vnitřní posuvné - sklad brambor 910/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	17 195,20	17 195,20	R-položka
	PP		32.2//06 - Dveře vnitřní posuvné - sklad brambor 910/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
312	K	760322R07	32.2//07 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//07 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
313	K	760322R08	32.2//08 - Dveře vnitřní posuvné - hrubá příprava zeleniny 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	17 794,50	17 794,50	R-položka
	PP		32.2//08 - Dveře vnitřní posuvné - hrubá příprava zeleniny 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
314	K	760322R10	32.2//10 - Dveře vnitřní posuvné, dvoukřídlé - kuchyň 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	29 688,24	29 688,24	R-položka
	PP		32.2//10 - Dveře vnitřní posuvné, dvoukřídlé - kuchyň 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
315	K	760322R11	32.2//11 - Dveře kyvné dvoukřídlé - kuchyň 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	30 610,23	30 610,23	R-položka
	PP		32.2//11 - Dveře kyvné dvoukřídlé - kuchyň 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
316	K	760322R12	32.2//12 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	18 301,60	18 301,60	R-položka
	PP		32.2//12 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	K	760322R13	32.2//13 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	33 053,52	33 053,52	R-položka
	PP		32.2//13 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
318	K	760322R14	32.2//14 - Dveře kývavé dvoukřídlé - kuchyň 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	30 610,23	30 610,23	R-položka
	PP		32.2//14 - Dveře kývavé dvoukřídlé - kuchyň 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
319	K	760322R15	32.2//15 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	3,000	11 617,14	34 851,41	R-položka
	PP		32.2//15 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
320	K	760322R16	32.2//16 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 617,14	11 617,14	R-položka
	PP		32.2//16 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
321	K	760322R17	32.2//17 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	28 397,44	28 397,44	R-položka
	PP		32.2//17 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
322	K	760322R18	32.2//18 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 617,14	11 617,14	R-položka
	PP		32.2//18 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
323	K	760322R19	32.2//19 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2155mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	41 766,37	41 766,37	R-položka
	PP		32.2//19 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2155mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
324	K	760322R20	32.2//20 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 900/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	86 197,30	86 197,30	R-položka
	PP		32.2//20 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 900/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
325	K	760322R21	32.2//21 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//21 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
326	K	760322R22	32.2//22 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	33 007,42	33 007,42	R-položka
	PP		32.2//22 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
327	K	760322R23	32.2//23 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	11 663,24	23 326,47	R-položka
	PP		32.2//23 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
328	K	760322R24	32.2//24 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	13 415,03	13 415,03	R-položka
	PP		32.2//24 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
329	K	760322R25	32.2//25 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	12 400,83	12 400,83	R-položka
	PP		32.2//25 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
330	K	760322R26	32.2//26 - Dveře vnitřní dvoukřídlé, prosklené - schodiště 1590/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	140 714,86	140 714,86	R-položka
	PP		32.2//26 - Dveře vnitřní dvoukřídlé, prosklené - schodiště 1590/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
331	K	760322R27	32.2//27 - Dveře vnitřní jednokřídlé - schodiště 800/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	47 579,63	47 579,63	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		32.2//27 - Dveře vnitřní jednokřídlé - schodiště 800/2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
332	K	760322R28	32.2//28 - Prosklené dveře - posuvné hliníkové 1800/2200 + 900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	222 062,47	222 062,47	R-položka
	PP		32.2//28 - Prosklené dveře - posuvné hliníkové 1800/2200 + 900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
333	K	760322R29	32.2//29 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 900/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	86 381,70	86 381,70	R-položka
	PP		32.2//29 - Dveře vnitřní jednokřídlé - prosklené 900/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
334	K	760322R30	32.2//30 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - prosklené 1350/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	124 211,15	124 211,15	R-položka
	PP		32.2//30 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - prosklené 1350/2155 + 945mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
335	K	760322R31	32.2//31 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/2155mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	20 053,39	20 053,39	R-položka
	PP		32.2//31 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/2155mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
336	K	760322R32	32.2//32 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	19 592,39	19 592,39	R-položka
	PP		32.2//32 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
337	K	760322R33	32.2//33 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	11 663,24	23 326,47	R-položka
	PP		32.2//33 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
338	K	760322R34	32.2//34 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	28 397,44	113 589,77	R-položka
	PP		32.2//34 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
339	K	760322R35	32.2//35 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	28 397,44	28 397,44	R-položka
	PP		32.2//35 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
340	K	760322R36	32.2//36 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	16 273,21	16 273,21	R-položka
	PP		32.2//36 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
341	K	760322R37	32.2//37 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	18 301,60	18 301,60	R-položka
	PP		32.2//37 - Dveře vnitřní dvoukřídlé 1400/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
342	K	760322R38	32.2//38 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//38 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
343	K	760322R39	32.2//39 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//39 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
344	K	760322R40	32.2//40 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	36 234,40	36 234,40	R-položka
	PP		32.2//40 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
345	K	760322R41	32.2//41 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	26,000	20 514,39	533 374,05	R-položka
	PP		32.2//41 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	K	760322R42	32.2//42 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	22,000	22 819,37	502 026,22	R-položka
	PP		32.2//42 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
347	K	760322R43	32.2//43 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	30,000	20 744,89	622 346,55	R-položka
	PP		32.2//43 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
348	K	760322R44	32.2//44 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	28,000	12 410,05	347 481,44	R-položka
	PP		32.2//44 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
349	K	760322R45	32.2//45 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 +500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	119 287,70	477 150,80	R-položka
	PP		32.2//45 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 +500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
350	K	760322R46	32.2//46 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - schodiště 1300/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	72 745,40	290 981,59	R-položka
	PP		32.2//46 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - schodiště 1300/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
351	K	760322R47	32.2//47 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	6,000	22 819,37	136 916,24	R-položka
	PP		32.2//47 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
352	K	760322R48	32.2//48 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	22 819,37	45 638,75	R-položka
	PP		32.2//48 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
353	K	760322R49	32.2//49 - Dveře vnitřní jednokřídlé - koupelna 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	15 351,21	61 404,86	R-položka
	PP		32.2//49 - Dveře vnitřní jednokřídlé - koupelna 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
354	K	760322R50	32.2//50 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čistící místnost 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	15 351,21	61 404,86	R-položka
	PP		32.2//50 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čistící místnost 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
355	K	760322R51	32.2//51 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - sklad 1300/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	40 060,68	160 242,71	R-položka
	PP		32.2//51 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - sklad 1300/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
356	K	760322R52	32.2//52 - Dveře vnitřní jednokřídlé - sklad 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	20 053,39	80 213,56	R-položka
	PP		32.2//52 - Dveře vnitřní jednokřídlé - sklad 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
357	K	760322R53	32.2//53 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	122 782,06	245 564,12	R-položka
	PP		32.2//53 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
358	K	760322R54	32.2//54 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	19 592,39	39 184,78	R-položka
	PP		32.2//54 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
359	K	760322R55	32.2//55 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	19 454,09	38 908,18	R-položka
	PP		32.2//55 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	760322R56	32.2//56 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	19 454,09	38 908,18	R-položka
	PP		32.2//56 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
361	K	760322R57	32.2//57 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	140 760,96	281 521,92	R-položka
	PP		32.2//57 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1600/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
362	K	760322R58	32.2//58 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čaj. kuchyňka 900/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	89 184,57	356 738,26	R-položka
	PP		32.2//58 - Dveře vnitřní jednokřídlé - čaj. kuchyňka 900/2000 + 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
363	K	760322R59	32.2//59 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2000 +500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	89 184,57	178 369,13	R-položka
	PP		32.2//59 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/2000 +500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
364	K	760322R60	32.2//60 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	20 514,39	82 057,55	R-položka
	PP		32.2//60 - Dveře vnitřní jednokřídlé - pokoje 1100/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
365	K	760322R61	32.2//61 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 +500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	4,000	122 782,06	491 128,24	R-položka
	PP		32.2//61 - Dveře vnitřní dvoukřídlé - chodba 1550/2000 +500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
366	K	760322R62	32.2//62 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	20 053,39	40 106,78	R-položka
	PP		32.2//62 - Dveře vnitřní posuvné - koupelna 1000/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
367	K	760322R63	32.2//63 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	15 627,81	15 627,81	R-položka
	PP		32.2//63 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
368	K	760322R64	32.2//64 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	11 617,14	23 234,27	R-položka
	PP		32.2//64 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
369	K	760322R65	32.2//65 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	11 617,14	23 234,27	R-položka
	PP		32.2//65 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
370	K	760322R66	32.2//66 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	19 500,19	19 500,19	R-položka
	PP		32.2//66 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
371	K	760322R67	32.2//67 - Dveře do meditační místnosti 1225/3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	327 603,23	327 603,23	R-položka
	PP		32.2//67 - Dveře do meditační místnosti 1225/3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
372	K	760322R68	32.2//68 - Dveře vnitřní jednokřídlé - úklid 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 663,24	11 663,24	R-položka
	PP		32.2//68 - Dveře vnitřní jednokřídlé - úklid 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
373	K	760322R69	32.2//69 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	11 663,24	23 326,47	R-položka
	PP		32.2//69 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
374	K	760322R70	32.2//70 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	17 195,20	17 195,20	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		32.2//70 - Dveře vnitřní posuvné 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
375	K	760322R71	32.2//71 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	29 135,04	29 135,04	R-položka
	PP		32.2//71 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
376	K	760322R72	32.2//72 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 617,14	11 617,14	R-položka
	PP		32.2//72 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
377	K	760322R73	32.2//73 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	11 617,14	11 617,14	R-položka
	PP		32.2//73 - Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
378	K	760322R74	32.2//74 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	28 397,44	28 397,44	R-položka
	PP		32.2//74 - Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
379	K	760322R75	32.2//75 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	2,000	16 227,11	32 454,22	R-položka
	PP		32.2//75 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
380	K	760322R76	32.2//76 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M	kus	1,000	28 397,44	28 397,44	R-položka
	PP		32.2//76 - Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a příslušenství, D+M					
	D	760341	Zábradlí				741 209,90	
381	K	760341R01	34.1/01 - Zábradlí přímého schodiště z náměstí, výška 1000mm, délka 4060mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	11 660,85	11 660,85	R-položka
	PP		34.1/01 - Zábradlí přímého schodiště z náměstí, výška 1000mm, délka 4060mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
382	K	760341R02	34.1/02 - Zábradlí schodiště UC.3, výška 1000mm, délka 6,2mmm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	40 219,70	40 219,70	R-položka
	PP		34.1/02 - Zábradlí schodiště UC.3, výška 1000mm, délka 6,2mmm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
383	K	760341R03	34.1/03 - Zábradlí schodiště UC.1, výška 1000mm, délka 12,6mmm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	85 490,68	85 490,68	R-položka
	PP		34.1/03 - Zábradlí schodiště UC.1, výška 1000mm, délka 12,6mmm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
384	K	760341R04	34.1/04 - Zábradlí schodiště UC.2, výška 1000mm, délka 13,9mmm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	90 065,43	90 065,43	R-položka
	PP		34.1/04 - Zábradlí schodiště UC.2, výška 1000mm, délka 13,9mmm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
385	K	760341R05	34.1/05 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, délka osový Ø 1800mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	20 586,38	20 586,38	R-položka
	PP		34.1/05 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, délka osový Ø 1800mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
386	K	760341R06	34.1/06 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, délka osový Ø 2300mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	20 586,38	20 586,38	R-položka
	PP		34.1/06 - Zábradlí kolem světlíku 2.NP, výška 950mm, délka osový Ø 2300mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
387	K	760341R07	34.1/07 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 20400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	52 838,39	52 838,39	R-položka
	PP		34.1/07 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 20400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
388	K	760341R08	34.1/08 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 3830mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 931,02	9 931,02	R-položka
	PP		34.1/08 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 3830mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
389	K	760341R09	34.1/09 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 8940mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	23 178,74	23 178,74	R-položka
	PP		34.1/09 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 8940mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
390	K	760341R10	34.1/10 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 3750mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 721,35	9 721,35	R-položka
	PP		34.1/10 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 3750mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
391	K	760341R11	34.1/11 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 5180mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	13 428,80	13 428,80	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		34.1/11 - Zábradlí na zahradě, výška 950mm, délka 5180mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
392	K	760341R12	34.1/12 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 9150mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	59 376,47	118 752,94	R-položka
	PP		34.1/12 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 9150mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
393	K	760341R13	34.1/13 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 10800mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	70 050,89	70 050,89	R-položka
	PP		34.1/13 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 10800mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
394	K	760341R14	34.1/14 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 8400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	54 515,80	54 515,80	R-položka
	PP		34.1/14 - Zábradlí na zimní zahradě, výška 1100mm, délka 8400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
395	K	760341R15	34.1/15 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 9885mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	35 835,56	35 835,56	R-položka
	PP		34.1/15 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 9885mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
396	K	760341R16	34.1/16 - Zábradlí vedle výstupu na střechu, výška 1000mm, délka 400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 429,61	1 429,61	R-položka
	PP		34.1/16 - Zábradlí vedle výstupu na střechu, výška 1000mm, délka 400mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
397	K	760341R17	34.1/17 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 6486mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	23 540,91	23 540,91	R-položka
	PP		34.1/17 - Zábradlí loubí, výška 950mm, délka 6486mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
398	K	760341R18	34.1/18 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, délka 10,45m , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kpl	1,000	20 395,77	20 395,77	R-položka
	PP		34.1/18 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, délka 10,45m , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
399	K	760341R19	34.1/19 - Zábradlí v atriu, výška 950mm, délka 5130mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	18 584,93	18 584,93	R-položka
	PP		34.1/19 - Zábradlí v atriu, výška 950mm, délka 5130mm , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
400	K	760341R20	34.1/20 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, délka 10,45m , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kpl	1,000	20 395,77	20 395,77	R-položka
	PP		34.1/20 - Zábradlí pro okna (atrium), výška 1100mm, délka 10,45m , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760342	Madla				756 635,39	
401	K	760342R01	34.2/01 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 3225mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	5 527,83	5 527,83	R-položka
	PP		34.2/01 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 3225mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
402	K	760342R02	34.2/02 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 585mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 048,38	1 048,38	R-položka
	PP		34.2/02 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 585mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
403	K	760342R03	34.2/03 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 1810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	3 097,49	3 097,49	R-položka
	PP		34.2/03 - Madlo viz TYP 5 - madlo foyer, h.h. 950mm, délka 1810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
404	K	760342R04	34.2/04 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4575mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	16,000	7 910,51	126 568,14	R-položka
	PP		34.2/04 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4575mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
405	K	760342R05	34.2/05 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1805mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	3 145,14	6 290,28	R-položka
	PP		34.2/05 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1805mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
406	K	760342R06	34.2/06 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	4 193,52	16 774,09	R-položka
	PP		34.2/06 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
407	K	760342R07	34.2/07 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2355mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	4 098,22	8 196,43	R-položka
	PP		34.2/07 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2355mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
408	K	760342R08	34.2/08 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 8220mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	6,000	14 105,49	84 632,92	R-položka
	PP		34.2/08 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 8220mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
409	K	760342R09	34.2/09 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5475mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	9 435,43	18 870,85	R-položka
	PP		34.2/09 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5475mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
410	K	760342R10	34.2/10 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 6580mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	11 341,57	45 366,29	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		34.2/10 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 6580mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
411	K	760342R11	34.2/11 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1170mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	2 001,45	4 002,91	R-položka
	PP		34.2/11 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1170mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
412	K	760342R12	34.2/12 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	1 801,31	3 602,62	R-položka
	PP		34.2/12 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
413	K	760342R13	34.2/13 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1650mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	2 830,63	11 322,51	R-položka
	PP		34.2/13 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1650mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
414	K	760342R14	34.2/14 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	3 345,29	10 035,86	R-položka
	PP		34.2/14 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
415	K	760342R15	34.2/15 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	5 575,48	5 575,48	R-položka
	PP		34.2/15 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
416	K	760342R16	34.2/16 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	3 907,60	3 907,60	R-položka
	PP		34.2/16 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
417	K	760342R17	34.2/17 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 004,36	6 004,36	R-položka
	PP		34.2/17 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
418	K	760342R18	34.2/18 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5350mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 244,81	9 244,81	R-položka
	PP		34.2/18 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5350mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
419	K	760342R19	34.2/19 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	4 002,91	16 011,63	R-položka
	PP		34.2/19 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
420	K	760342R20	34.2/20 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	4 860,67	9 721,35	R-položka
	PP		34.2/20 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
421	K	760342R21	34.2/21 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3465mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	6 004,36	12 008,72	R-položka
	PP		34.2/21 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3465mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
422	K	760342R22	34.2/22 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4925mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	8 005,82	8 005,82	R-položka
	PP		34.2/22 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4925mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
423	K	760342R23	34.2/23 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 775mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	1 334,30	2 668,61	R-položka
	PP		34.2/23 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 775mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
424	K	760342R24	34.2/24 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2725mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 670,06	4 670,06	R-položka
	PP		34.2/24 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2725mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
425	K	760342R25	34.2/25 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1270mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	2 192,07	4 384,14	R-položka
	PP		34.2/25 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1270mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
426	K	760342R26	34.2/26 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	1 620,22	3 240,45	R-položka
	PP		34.2/26 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 950mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
427	K	760342R27	34.2/27 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 862,13	6 862,13	R-položka
	PP		34.2/27 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
428	K	760342R28	34.2/28 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	3 431,06	3 431,06	R-položka
	PP		34.2/28 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
429	K	760342R29	34.2/29 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3975mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 862,13	6 862,13	R-položka
	PP		34.2/29 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3975mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
430	K	760342R30	34.2/30 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	5 241,90	15 725,71	R-položka
	PP		34.2/30 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
431	K	760342R31	34.2/31 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4975mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	8 577,66	8 577,66	R-položka
	PP		34.2/31 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4975mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
432	K	760342R32	34.2/32 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 930mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 620,22	1 620,22	R-položka
	PP		34.2/32 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 930mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
433	K	760342R33	34.2/33 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 8665mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	14 867,94	44 603,83	R-položka
	PP		34.2/33 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 8665mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
434	K	760342R34	34.2/34 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1990mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	3 431,06	6 862,13	R-položka
	PP		34.2/34 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1990mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
435	K	760342R35	34.2/35 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 429,61	1 429,61	R-položka
	PP		34.2/35 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
436	K	760342R36	34.2/36 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	6 576,21	13 152,41	R-položka
	PP		34.2/36 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
437	K	760342R37	34.2/37 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2490mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	4 288,83	8 577,66	R-položka
	PP		34.2/37 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2490mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
438	K	760342R38	34.2/38 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3520mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	6 099,67	12 199,34	R-položka
	PP		34.2/38 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3520mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
439	K	760342R39	34.2/39 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 2700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	5 146,60	20 586,38	R-položka
	PP		34.2/39 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 2700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
440	K	760342R40	34.2/40 - Madlo schodiště UC.3 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 2700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	5 146,60	10 293,19	R-položka
	PP		34.2/40 - Madlo schodiště UC.3 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 2700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
441	K	760342R41	34.2/41 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 16700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	28 592,20	28 592,20	R-položka
	PP		34.2/41 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 16700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
442	K	760342R42	34.2/42 - Madlo na opěrné zdi zahrady viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 13400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	23 064,38	23 064,38	R-položka
	PP		34.2/42 - Madlo na opěrné zdi zahrady viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 13400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
443	K	760342R43	34.2/43 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4410mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	7 576,93	7 576,93	R-položka
	PP		34.2/43 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4410mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
444	K	760342R44	34.2/44 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1440mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	2 477,99	2 477,99	R-položka
	PP		34.2/44 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1440mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
445	K	760342R45	34.2/45 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 004,36	6 004,36	R-položka
	PP		34.2/45 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
446	K	760342R46	34.2/46 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1550mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	2 668,61	2 668,61	R-položka
	PP		34.2/46 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 1550mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
447	K	760342R47	34.2/47 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5625mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 721,35	9 721,35	R-položka
	PP		34.2/47 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5625mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
448	K	760342R48	34.2/48 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	7 910,51	7 910,51	R-položka
	PP		34.2/48 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 4600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
449	K	760342R49	34.2/49 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	3 431,06	3 431,06	R-položka
	PP		34.2/49 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
450	K	760342R50	34.2/50 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3875mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 671,51	6 671,51	R-položka
	PP		34.2/50 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 3875mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
451	K	760342R51	34.2/51 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 054,20	9 054,20	R-položka
	PP		34.2/51 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 5250mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
452	K	760342R52	34.2/52 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2640mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 574,75	4 574,75	R-položka
	PP		34.2/52 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 2640mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
453	K	760342R53	34.2/53 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 429,61	1 429,61	R-položka
	PP		34.2/53 - Madlo viz TYP 1 - nástěnné madlo , h.h. 950mm, délka 810mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
454	K	760342R54	34.2/54 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 2300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 002,91	4 002,91	R-položka
	PP		34.2/54 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 2300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
455	K	760342R55	34.2/55 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 3430mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	5 909,05	5 909,05	R-položka
	PP		34.2/55 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 3430mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
456	K	760342R56	34.2/56 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	5 241,90	5 241,90	R-položka
	PP		34.2/56 - Madlo v atriu viz TYP 4 - venkovní madlo na zahradě , h.h. 950mm, délka 3050mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
457	K	760342R57	34.2/57 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 3300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	5 670,79	5 670,79	R-položka
	PP		34.2/57 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 3300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
458	K	760342R58	34.2/58 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 1200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	2 287,38	4 574,75	R-položka
	PP		34.2/58 - Madlo schodiště UC.2 viz TYP 3 - madlo schodiště UC.2/ UC.3, h.h. 1000mm, délka 1200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
459	K	760342R59	34.2/59 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 15400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	26 495,44	26 495,44	R-položka
	PP		34.2/59 - Madlo schodiště UC.1 viz TYP 2 - madlo schodiště UC.1, h.h. 1000mm, délka 15400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760373	Střešní světlíky				755 689,07	
460	K	760373R01	37.3/01 - Střešní světlík kaple, rozměr Ø1500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	101 582,81	101 582,81	R-položka
	PP		37.3/01 - Střešní světlík kaple, rozměr Ø1500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
461	K	760373R02	37.3/02 - Střešní světlík foyer, rozměr Ø2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	132 335,58	132 335,58	R-položka
	PP		37.3/02 - Střešní světlík foyer, rozměr Ø2000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
462	K	760373R03	37.3/03 - Střešní světlík nad schodištěm UC.2 a UC.3, rozměr 2420x1020mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	78 700,97	157 401,93	R-položka
	PP		37.3/03 - Střešní světlík nad schodištěm UC.2 a UC.3, rozměr 2420x1020mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
463	K	760373R04	37.3/04 - Střešní výlez v UC.2, rozměr 820x820mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	35 234,60	35 234,60	R-položka
	PP		37.3/04 - Střešní výlez v UC.2, rozměr 820x820mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
464	K	760373R05	37.3/05 - Střešní světlík kuchyně v atriu 2.NP, rozměr 950x5330mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	329 134,15	329 134,15	R-položka
	PP		37.3/05 - Střešní světlík kuchyně v atriu 2.NP, rozměr 950x5330mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760375	Klempířské výrobky				638 399,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
465	K	760375R01	37.5/01 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	58,000	1 505,75	87 333,64	R-položka
	PP		37.5/01 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
466	K	760375R02	37.5/02 - Oplechování parapetu okna šíře 540mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	16,000	398,58	6 377,30	R-položka
	PP		37.5/02 - Oplechování parapetu okna šíře 540mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
467	K	760375R03	37.5/03 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	1 505,75	6 023,01	R-položka
	PP		37.5/03 - Oplechování parapetu okna šíře 2040mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
468	K	760375R04	37.5/04 - Oplechování atiky - atria, r.š. 785mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	51 175,90	51 175,90	R-položka
	PP		37.5/04 - Oplechování atiky - atria, r.š. 785mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
469	K	760375R05	37.5/05 - Oplechování atiky - atria, r.š. 775mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	96 210,69	96 210,69	R-položka
	PP		37.5/05 - Oplechování atiky - atria, r.š. 775mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
470	K	760375R06	37.5/06 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,9m², materiál: hliníkový plech tl. 1,5, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	7 135,10	14 270,20	R-položka
	PP		37.5/06 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,9m², materiál: hliníkový plech tl. 1,5, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
471	K	760375R07	37.5/07 - Oplechování atiky , r.š. 675mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	262 916,17	262 916,17	R-položka
	PP		37.5/07 - Oplechování atiky , r.š. 675mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
472	K	760375R09	37.5/09 - Sokl výtahové lobby , r.š. 5,0m, materiál: hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	4 920,76	9 841,52	R-položka
	PP		37.5/09 - Sokl výtahové lobby , r.š. 5,0m, materiál: hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
473	K	760375R10	37.5/10 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,4m², materiál: hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	5 904,91	11 809,82	R-položka
	PP		37.5/10 - Obklad portálu výtahu, r.š. 2,4m², materiál: hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
474	K	760375R11	37.5/11 - Sokl ve foyer, r.š. 6,62m, materiál: hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	6 396,99	6 396,99	R-položka
	PP		37.5/11 - Sokl ve foyer, r.š. 6,62m, materiál: hliníkový plech tl. 2mm včetně podkonstrukce a tmelení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
475	K	760375R12	37.5/12 - Oplechování atiky nad lodžiemi , r.š. 825mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	40 684,84	81 369,68	R-položka
	PP		37.5/12 - Oplechování atiky nad lodžiemi , r.š. 825mm, materiál: plech TiZn tl. 0,7mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
476	K	760375R13	37.5/13 - Oplechování parapetu okna šíře 6290mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 674,72	4 674,72	R-položka
	PP		37.5/13 - Oplechování parapetu okna šíře 6290mm, r.š. 260mm, materiál: plech hliníkový tažený tl.1,5mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	760388	Ostatní kompletace				3 766 409,27	
477	K	760388R01	38.8/01 - Požární nálepky, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	100,000	258,99	25 898,73	R-položka
	PP		38.8/01 - Požární nálepky, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
478	K	760388R03	38.8/03 - Šatní skříňky, místnosti 1.10, 1.12, 1.44, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	75,000	2 757,90	206 842,82	R-položka
	PP		38.8/03 - Šatní skříňky, místnosti 1.10, 1.12, 1.44, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
479	K	760388R05	38.8/05 - Dělící pletivo mezi pračkami, rozměr: 5,3 m², kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	10 877,47	10 877,47	R-položka
	PP		38.8/05 - Dělící pletivo mezi pračkami, rozměr: 5,3 m², kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
480	K	760388R08	38.8/08 - Protidešťová žaluzie, rozměr: 650x2260mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	10 619,00	10 619,00	R-položka
	PP		38.8/08 - Protidešťová žaluzie, rozměr: 650x2260mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
481	K	760388R09	38.8/09 - Potrubí VZT, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	m	8,800	4 055,74	35 690,53	R-položka
	PP		38.8/09 - Potrubí VZT, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
482	K	760388R10	38.8/10 - Protidešťová žaluzie , rozměr: 2810 x 900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	10 495,98	10 495,98	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		38.8/10 - Protidešťová žaluzie , rozměr: 2810 x 900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
483	K	760388R11	38.8/11 - Květinač na chodbě, rozměr: 4240 x 600 x 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	19 475,85	19 475,85	R-položka
	PP		38.8/11 - Květinač na chodbě, rozměr: 4240 x 600 x 500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
484	K	760388R12	38.8/12 - Sestava recepce - nábytková sestava recepce včetně vestavěné lavice kavárny, recepčního pultu, recepční skříně, vitríny, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	350 872,93	350 872,93	R-položka
	PP		38.8/12 - Sestava recepce - nábytková sestava recepce včetně vestavěné lavice kavárny, recepčního pultu, recepční skříně, vitríny, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
486	K	760388R14	38.8/14 - Nábytková sestava přípravny léků, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	192 065,00	192 065,00	R-položka
	PP		38.8/14 - Nábytková sestava přípravny léků, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
487	K	760388R15	38.8/15 - Větrací potrubí u sušiček, rozměr: délka 10,6m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	16 057,21	32 114,43	R-položka
	PP		38.8/15 - Větrací potrubí u sušiček, rozměr: délka 10,6m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
488	K	760388R16	38.8/16 - Čistící zóna - hlavní vstup (v zádveří), rozměr: 7,9m², kompletní provedení dle specifikace PD včetně rámu, D+M	kus	1,000	42 384,47	42 384,47	R-položka
	PP		38.8/16 - Čistící zóna - hlavní vstup (v zádveří), rozměr: 7,9m², kompletní provedení dle specifikace PD včetně rámu, D+M					
489	K	760388R17	38.8/17 - Poklop v podlaze na čistící šachtě kanalizace, rozměr: 600x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 661,77	4 661,77	R-položka
	PP		38.8/17 - Poklop v podlaze na čistící šachtě kanalizace, rozměr: 600x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
490	K	760388R18	38.8/18 - Konstrukce pod VZT jednotku , rozměr: 1500x4900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	46 151,54	46 151,54	R-položka
	PP		38.8/18 - Konstrukce pod VZT jednotku , rozměr: 1500x4900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
491	K	760388R20	38.8/20 - Pítko, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně kotvení a napojení, D+M	kus	1,000	35 206,74	35 206,74	R-položka
	PP		38.8/20 - Pítko, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, včetně kotvení a napojení, D+M					
492	K	760388R21	38.8/21 - Čistící zóna v místnosti 1.47, rozměr: 3,2m², kompletní provedení dle specifikace PD, včetně rámu, D+M	kus	1,000	16 464,86	16 464,86	R-položka
	PP		38.8/21 - Čistící zóna v místnosti 1.47, rozměr: 3,2m², kompletní provedení dle specifikace PD, včetně rámu, D+M					
493	K	760388R22	38.8/22 - Čistící zóna v místnosti UC.2, rozměr: 2m², kompletní provedení dle specifikace PD, včetně rámu, D+M	kus	1,000	10 759,73	10 759,73	R-položka
	PP		38.8/22 - Čistící zóna v místnosti UC.2, rozměr: 2m², kompletní provedení dle specifikace PD, včetně rámu, D+M					
494	K	760388R23	38.8/23 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 1500x4700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	46 151,54	46 151,54	R-položka
	PP		38.8/23 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 1500x4700mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
495	K	760388R24	38.8/24 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 1600x4900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	49 755,09	49 755,09	R-položka
	PP		38.8/24 - Konstrukce pod VZT jednotku, rozměr: 1600x4900mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
496	K	760388R25	38.8/25 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 7550x770x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	17 602,85	17 602,85	R-položka
	PP		38.8/25 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 7550x770x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
497	K	760388R26	38.8/26 - Konstrukce pod jednotku tepelného čerpadla, rozměr: 1120x1750mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	17 768,06	17 768,06	R-položka
	PP		38.8/26 - Konstrukce pod jednotku tepelného čerpadla, rozměr: 1120x1750mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
498	K	760388R27	38.8/27 - Odtoková mřížka u pítka, rozměr: 300x1000mm (včetně rámu), kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	10 877,47	10 877,47	R-položka
	PP		38.8/27 - Odtoková mřížka u pítka, rozměr: 300x1000mm (včetně rámu), kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
499	K	760388R28	38.8/28 - Revizní dvířka, rozměr: 900x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	15 672,99	31 345,98	R-položka
	PP		38.8/28 - Revizní dvířka, rozměr: 900x2500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
500	K	760388R29	38.8/29 - Ukončovací L profil v atriu, rozměr: 8,8m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	4 661,77	4 661,77	R-položka
	PP		38.8/29 - Ukončovací L profil v atriu, rozměr: 8,8m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
501	K	760388R31	38.8/31 - Dvířka niky - rám a lamely ocelové, rozměr 440x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	51 582,51	51 582,51	R-položka
	PP		38.8/31 - Dvířka niky - rám a lamely ocelové, rozměr 440x3100mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
502	K	760388R32	38.8/32 - Květináč na chodbě, rozměr: 4400x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	10 255,90	20 511,80	R-položka
	PP		38.8/32 - Květináč na chodbě, rozměr: 4400x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
503	K	760388R33	38.8/33 - Sokl na chodbě, rozměr: 180m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	124 719,18	249 438,36	R-položka
	PP		38.8/33 - Sokl na chodbě, rozměr: 180m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
504	K	760388R34	38.8/34 - Sokl na chodbě, rozměr: 38,9m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	26 953,39	53 906,78	R-položka
	PP		38.8/34 - Sokl na chodbě, rozměr: 38,9m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
505	K	760388R35	38.8/35 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	154,000	586,39	90 303,87	R-položka
	PP		38.8/35 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
506	K	760388R36	38.8/36 - Požární těsnění prostupu požárně dělícími konstrukcemi , rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	258 978,63	258 978,63	R-položka
	PP		38.8/36 - Požární těsnění prostupu požárně dělícími konstrukcemi , rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
507	K	760388R37	38.8/37 - Mobilní kotvící bod, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	23 308,86	23 308,86	R-položka
	PP		38.8/37 - Mobilní kotvící bod, rozměr: -, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
508	K	760388R38	38.8/38 - Truhlík na střeše, rozměr: 4590x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	18 988,23	37 976,45	R-položka
	PP		38.8/38 - Truhlík na střeše, rozměr: 4590x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
509	K	760388R39	38.8/39 - Truhlík na střeše, rozměr: 2300x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	9 494,11	9 494,11	R-položka
	PP		38.8/39 - Truhlík na střeše, rozměr: 2300x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
510	K	760388R40	38.8/40 - Truhlík na střeše, rozměr: 3600x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	16 527,85	16 527,85	R-položka
	PP		38.8/40 - Truhlík na střeše, rozměr: 3600x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
511	K	760388R41	38.8/41 - Truhlík na střeše, rozměr: 10000x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	43 533,96	43 533,96	R-položka
	PP		38.8/41 - Truhlík na střeše, rozměr: 10000x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
512	K	760388R42	38.8/42 - Betonový základ pod trezor , rozměr: 500 x 500x 1000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 294,94	1 294,94	R-položka
	PP		38.8/42 - Betonový základ pod trezor , rozměr: 500 x 500x 1000mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
513	K	760388R46	38.8/46 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 300x300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	780,43	780,43	R-položka
	PP		38.8/46 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 300x300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
514	K	760388R47	38.8/47 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 200x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	605,25	605,25	R-položka
	PP		38.8/47 - Protidešťové žaluzie , rozměr: 200x200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
515	K	760388R48	38.8/48 - Ochrana proti radonu, bez drenážního potrubí (viz.odd.2), kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	108 774,68	108 774,68	R-položka
	PP		38.8/48 - Ochrana proti radonu, bez drenážního potrubí (viz.odd.2), kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
516	K	760388R49	38.8/49 - Dřevěný obklad foyer, rozměr: 74,5m², obsahuje: dřevěný obklad foyer a recepce včetně nástěnných háčků, revizních dvířek pro hydrant a VZT zařízení (otevírání PUSH), větrací mřížky nad kavárnou, nástěnky s krycím sklem, kompletní provedení dle	kus	1,000	316 767,40	316 767,40	R-položka
	PP		38.8/49 - Dřevěný obklad foyer, rozměr: 74,5m², obsahuje: dřevěný obklad foyer a recepce včetně nástěnných háčků, revizních dvířek pro hydrant a VZT zařízení (otevírání PUSH), větrací mřížky nad kavárnou, nástěnky s krycím sklem, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
517	K	760388R50	38.8/50 - Svícen v kapli, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	37 863,95	37 863,95	R-položka
	PP		38.8/50 - Svícen v kapli, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
518	K	760388R51	38.8/51 - Navigační a orientační systémy, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	88 475,25	88 475,25	R-položka
	PP		38.8/51 - Navigační a orientační systémy, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
672	K	760388R521	38.8/52a - Přenosné hasicí přístroje - práškový s hasící schopností 21A, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	25,000	964,47	24 111,72	R-položka
	PP		38.8/52a - Přenosné hasicí přístroje - práškový s hasící schopností 21A, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
673	K	760388R522	38.8/52b - Přenosné hasicí přístroje CO2 s hasící schopností 55B, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	3,000	1 948,62	5 845,86	R-položka
	PP		38.8/52b - Přenosné hasicí přístroje CO2 s hasící schopností 55B, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
674	K	760388R523	38.8/52c - Přenosné hasicí přístroje vhodné pro požáry jedlých tuků a olejů - třídy F, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	1 220,35	1 220,35	R-položka
	PP		38.8/52c - Přenosné hasicí přístroje vhodné pro požáry jedlých tuků a olejů - třídy F, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
520	K	760388R53	38.8/53 - Truhlík na střeše, rozměr: 5975x500x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	26 120,37	26 120,37	R-položka
	PP		38.8/53 - Truhlík na střeše, rozměr: 5975x500x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
521	K	760388R54	38.8/54 - Truhlík na střeše, rozměr: 3400x500x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	16 527,85	16 527,85	R-položka
	PP		38.8/54 - Truhlík na střeše, rozměr: 3400x500x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
522	K	760388R58	38.8/58 - Květinač na chodbě, rozměr: 2800x500x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	3 605,10	3 605,10	R-položka
	PP		38.8/58 - Květinač na chodbě, rozměr: 2800x500x500mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
523	K	760388R59	38.8/59 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 1045x770mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	2 442,77	2 442,77	R-položka
	PP		38.8/59 - Květináč v atriu 2.84, rozměr: 1045x770mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
524	K	760388R60	38.8/60 - Pojistné dešťové svody, délky prvků: V:10600 mm, S:7800 mm, Z:7050 mm, J:6950 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	26 416,71	105 666,83	R-položka
	PP		38.8/60 - Pojistné dešťové svody, délky prvků: V:10600 mm, S:7800 mm, Z:7050 mm, J:6950 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
525	K	760388R61	38.8/61 - Okapový chodník, rozměr: šířka 400mm, tloušťka vrstvy 100mm celková délka 125m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	138 069,56	138 069,56	R-položka
	PP		38.8/61 - Okapový chodník, rozměr: šířka 400mm, tloušťka vrstvy 100mm celková délka 125m, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
526	K	760388R62	38.8/62 - Revizní dvířka , rozměr: 400x 400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	6,000	586,39	3 518,33	R-položka
	PP		38.8/62 - Revizní dvířka , rozměr: 400x 400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
527	K	760388R63	38.8/63 - Dešťové svody lodžií, rozměr: délky prvků: 3740 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	16 575,19	33 150,38	R-položka
	PP		38.8/63 - Dešťové svody lodžií, rozměr: délky prvků: 3740 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
528	K	760388R64	38.8/64 - Dešťový svod lodžií, rozměr: délky prvků: 8000 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	16 575,19	16 575,19	R-položka
	PP		38.8/64 - Dešťový svod lodžií, rozměr: délky prvků: 8000 mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
529	K	760388R65	38.8/65 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	2 421,01	2 421,01	R-položka
	PP		38.8/65 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
531	K	760388R67	38.8/67 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	3 198,49	3 198,49	R-položka
	PP		38.8/67 - Antivibrační řešení, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
532	K	760388R68	38.8/68 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	1 604,27	3 208,54	R-položka
	PP		38.8/68 - Revizní dvířka , rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
533	K	760388R69	38.8/69 - Vestavěný hydrant, rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	9,000	6 780,81	61 027,26	R-položka
	PP		38.8/69 - Vestavěný hydrant, rozměr: 400x400mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
534	K	760388R70	38.8/70 - Sokl na chodbě - obklad soklu v líci se zárubní dveří, délka 1425mm, výška 50mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	14,000	987,38	13 823,38	R-položka
	PP		38.8/70 - Sokl na chodbě - obklad soklu v líci se zárubní dveří, délka 1425mm, výška 50mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
535	K	760388R71	38.8/71 - Výdejní pult +posuvné okenice - nerezový pult se skříňkami pro přípravu, výdej jídla včetně obkladu, spotřebničů, kolejnice s pojízdnou deskou, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	207 475,89	207 475,89	R-položka
	PP		38.8/71 - Výdejní pult +posuvné okenice - nerezový pult se skříňkami pro přípravu, výdej jídla včetně obkladu, spotřebničů, kolejnice s pojízdnou deskou, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
536	K	760388R72	38.8/72 - Revizní dvířka SDK atypická rozměr 400x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	903,55	903,55	R-položka
	PP		38.8/72 - Revizní dvířka SDK atypická rozměr 400x600mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
537	K	760388R90	38.8/90 - Vysoušeče, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	12,000	11 330,90	135 970,83	R-položka
	PP		38.8/90 - Vysoušeče, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
649	K	760388R91	38.8/91 - Venkovní koš, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	2,000	14 507,68	29 015,37	R-položka
	PP		38.8/91 - Venkovní koš, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M					
651	K	760388R93	38.8/93 - Křesílko, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	3,000	14 992,80	44 978,39	R-položka
	PP		38.8/93 - Křesílko, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M					
652	K	760388R94	38.8/94 - Stromová mříž, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	1,000	67 435,66	67 435,66	R-položka
	PP		38.8/94 - Stromová mříž, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M					
657	K	760388R95	38.8/95 - Lavička s opěradlem, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	6,000	18 246,59	109 479,54	R-položka
	PP		38.8/95 - Lavička s opěradlem, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
658	K	760388R96	38.8/96 - Lavička bez opěradla, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	1,000	37 823,67	37 823,67	R-položka
	PP		38.8/96 - Lavička bez opěradla, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M					
659	K	760388R97	38.8/97 - Lavička dvojitá s opěradlem, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	1,000	33 923,69	33 923,69	R-položka
	PP		38.8/97 - Lavička dvojitá s opěradlem, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M					
	D	760744	Koupelnový nábytek				989 022,31	
538	K	760744R01	74.4/01 - Typická pokojová koupelna - obsahuje vybavení dle popisu výrobku v tabulce výrobků, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	60,000	15 960,00	957 600,06	R-položka
	PP		74.4/01 - Typická pokojová koupelna - obsahuje vybavení dle popisu výrobku v tabulce výrobků, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
539	K	760744R02	74.4/02 - Patrová koupelna , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	4,000	7 855,56	31 422,25	R-položka
	PP		74.4/02 - Patrová koupelna , kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	762	Konstrukce tesařské				177 937,81	
540	K	762361323	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 24 mm	m2	128,080	1 362,89	174 559,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361323*					
	VV		1. střecha - bednění koruny atiky					
	VV		výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce					
	VV		128,08 "pol.49		128,080			
541	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,734	713,61	3 378,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 913 740,70	
542	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	317,540	940,43	298 625,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111411*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - deska A 2x12,5					
	VV		317,54 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		317,540			
543	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	111,340	1 014,19	112 920,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111417*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky A 2x12,5					
	VV		111,34 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		111,340			
544	K	7631114181R	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	40,540	981,92	39 807,22	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W3 - desky A 2x12,5					
	VV		40,54 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		40,540			
545	K	7631114182R	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	42,770	1 244,69	53 235,52	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W3 - desky H2 2x12,5					
	VV		42,77 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		42,770			
546	K	7631114183R	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xH2 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	67,520	1 161,71	78 438,90	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W3 - desky H2 2x12,5 + A 2x12,5					
	VV		60,76 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		60,760			
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W10 - desky H2 2x12,5 + A 2x12,5					
	VV		6,76 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		6,760			
	VV		Součet		67,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
547	K	7631114261R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	9,050	1 115,61	10 096,31	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky A 2x12,5 + DF 2x12,5				
	VV		9,05 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		9,050		
548	K	7631114262R	SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 + 2xA 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	8,340	1 115,61	9 304,22	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 90, příčka tl. 155 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky A 2x12,5 + DF 2x15				
	VV		8,34 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		8,340		
549	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	79,380	1 101,78	87 459,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111431*				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - deska H2 2x12,5				
	VV		79,38 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		79,380		
550	K	7631114311R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	220,420	1 023,41	225 580,99	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a standarními A tl. 2 x 12,5mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - deska H2 2x12,5 + A 2x12,5				
	VV		220,42 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		220,420		
551	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	79,420	1 221,64	97 022,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111437*				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 2x12,5				
	VV		79,42 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		79,420		
552	K	7631114371R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	83,930	1 083,34	90 925,06	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 2x12,5 + A 2x12,5				
	VV		83,93 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		83,930		
553	K	7631114372R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	369,980	1 134,05	419 577,19	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a protipožárními DF tl. 2 x 15mm EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 2x12,5 + DF 2x15				
	VV		12,43 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		12,430		
	VV		2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W9 - desky H2 2x12,5 + DF 2x15				
	VV		357,55 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		357,550		
	VV		Součet		369,980		
554	K	7631114373R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	12,900	1 037,24	13 380,45	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami standardními A tl. 2 x 12,5mm a protipožárními DF tl. 2 x 15mm EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB				
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W9 - desky A 2x12,5 + DF 2x15				
	VV		12,9 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		12,900		
555	K	7631114374R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	83,930	1 083,34	90 925,06	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W2 - desky H2 2x12,5 + A 2x12,5					
	VV		83,93 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		83,930			
556	K	7631114375R	SDK příčka tl 205 mm profil CW+UW 150 desky 2xH2 12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	104,770	1 134,05	118 814,81	R-položka
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná kombinovanými deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5mm a protipožárními DF tl. 2 x 15mm EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W10 - desky H2 2x12,5 + DF 2x15					
	VV		104,77 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		104,770			
557	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	2 900,280	48,38	140 326,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W1 - W13					
	VV		2900,28 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		2 900,280			
558	K	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	1 049,970	1 304,62	1 369 814,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763112312*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W8 - desky A 2x12,5					
	VV		1049,97 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		1 049,970			
559	K	7631123121R	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	12,770	1 465,97	18 720,46	R-položka
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W8 - desky H2 2x12,5					
	VV		12,77 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		12,770			
560	K	7631123122R	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 + 2xH2 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	230,400	1 382,99	318 641,44	R-položka
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými standardními A tl. 2 x 12,55 a impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W8 - desky A 2x12,5 + H2 2x12,5					
	VV		230,4 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		230,400			
561	K	7631133211R	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	6,710	1 341,50	9 001,48	R-položka
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami kombinovanými protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm s izolací, EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W4 - desky DF 2x12,5 + A 2x12,5					
	VV		6,71 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		6,710			
562	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	180,510	1 465,97	264 622,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763113341*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 2x12,5					
	VV		5,94 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		5,940			
	VV		2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W7 - desky H2 2x12,5					
	VV		5,94 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		5,940			
	VV		3. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W11 - desky H2 2x12,5					
	VV		25,05 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		25,050			
	VV		4. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W12 - desky H2 2x12,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		143,58 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		143,580			
	VV		Součet		180,510			
563	K	7631133411R	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	11,770	1 382,99	16 277,82	R-položka
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami kombinovanými impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a standardními A tl. 2 x 12,5mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 2x12,5 + A 2x12,5					
	VV		11,77 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		11,770			
564	K	7631133412R	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	25,430	1 429,09	36 341,81	R-položka
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami kombinovanými impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a protipožárnímii DF tl. 2 x 12,5mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 2x12,5 + DF 2x12,5					
	VV		14,79 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		14,790			
	VV		2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W6 - desky H2 2x12,5 + DF 2x12,5					
	VV		10,64 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		10,640			
	VV		Součet		25,430			
565	K	7631133413R	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 + 2xDF 15 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	35,220	1 429,09	50 332,62	R-položka
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami kombinovanými impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm a protipožárnímii DF tl. 2 x 15mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W5 - desky H2 2x12,5 + DF 2x15					
	VV		4,26 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		4,260			
	VV		2. nenosné svislé konstrukce - SDK příčka W13 - desky H2 2x12,5 + DF 2x15					
	VV		30,96 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		30,960			
	VV		Součet		35,220			
566	K	7631212111R	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	6,390	507,10	3 240,35	R-položka
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky A 2x12,5 jen lepené desky					
	VV		6,39 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		6,390			
567	K	7631214651R	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 45	m2	179,890	691,50	124 393,25	R-položka
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky A 2x12,5					
	VV		146,47+33,42 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace - rovná stěna + stěna do oblouku		179,890			
568	K	7631214652R	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2	152,750	774,48	118 301,16	R-položka
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky H2 2x12,5					
	VV		152,75 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		152,750			
569	K	7631214653R	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45	m2	4,100	728,38	2 986,34	R-položka
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky DF 2x12,5					
	VV		4,1 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		4,100			
570	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	593,240	24,19	14 351,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14-W16					
	VV		593,24 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		593,240			
571	K	763121752	Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do plynulého oblouku	m2	33,420	368,80	12 325,23	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení stěny (plynulý oblouk)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121752*					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W14 - desky A 2x12,5 do oblouku					
	VV		33,42 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		33,420			
572	K	7631224151R	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	29,250	728,38	21 305,00	R-položka
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W15 - desky DF 2x12,5					
	VV		29,25 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		29,250			
573	K	7631224311R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xGM-FH1 25 bez izolace	m2	21,070	1 823,71	38 425,48	R-položka
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými se skelnou výztuží GM-FH1 tl. 2 x 25 mm bez izolace, stěna tl. 100 mm, profil 50					
	VV		1. nenosné svislé konstrukce - SDK předstěna W16 - desky GMF 2x25					
	VV		21,07 "výpočet výměr viz. tabulka A2 - Svislé konstrukce/rekapitulace		21,070			
574	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 186,250	691,50	820 287,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411*					
	VV		1. podhledy - SDK podhled C1 - deska A 12,5					
	VV		1186,25 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 186,250			
575	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	750,270	737,60	553 396,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451*					
	VV		1. podhledy - SDK podhled C2 - deska H2 12,5					
	VV		750,27 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		750,270			
576	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	17,420	806,75	14 053,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131541*					
	VV		1. podhledy - SDK podhled C3 - deska DF 2x12,5					
	VV		17,42 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		17,420			
577	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 987,180	26,37	52 392,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714*					
	VV		1. podhledy - penetrace podhledů C1, C2, C3					
	VV		1987,18 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 987,180			
578	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	135,960	456,39	62 050,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721*					
	VV		1. podhledy - SDK podhled C1 - deska A 12,5					
	VV		131,15 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		131,150			
	VV		2. podhledy - SDK podhled C3 - deska DF 2x12,5					
	VV		4,81 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		4,810			
	VV		Součet		135,960			
579	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	246,340	69,15	17 034,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131765*					
	VV		1. podhledy - SDK podhled C1, C2, C3					
	VV		246,34 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		246,340			
580	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	183,875	484,05	89 004,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763101*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 915 182,42	
581	K	766412225R	Obložení vnějších stěn hoblovanými prkny na pero a drážku modřínovými, včetně roštu, povrchové úpravy, D+M	m2	329,900	5 780,60	1 907 019,02	R-položka
	PP		Obložení vnějších stěn hoblovanými prkny na pero a drážku modřínovými, včetně roštu, povrchové úpravy, D+M					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, cena obsahuje nátěr proti dřevokaznému, kotevní a spojovací prvky, systémové kotvy do nosné stěny*					
	VV		1. fasáda - dřevěný obklad fasády					
	VV		329,9 "pol.13, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		329,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
582	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,196	618,63	8 163,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 835 615,74	
583	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 478,290	4,92	7 274,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011*					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba dle interiéru					
	VV		1200,11 "pol.č.5, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 200,110			
	VV		2. podlaha - chemicky odolná keramická dlažba dle interiéru					
	VV		278,18 "pol.č.7, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		278,180			
	VV		Součet		1 478,290			
584	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 478,290	29,52	43 645,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011*					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba dle interiéru					
	VV		1200,11 "pol.č.5, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 200,110			
	VV		2. podlaha - chemicky odolná keramická dlažba dle interiéru					
	VV		278,18 "pol.č.7, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		278,180			
	VV		Součet		1 478,290			
588	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	278,180	639,70	177 951,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112*					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba 300x300					
	VV		278,18 "KD2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		278,180			
	VV		Součet		278,180			
590	*M*	*597614341R*	*dlažba keramická chemicky odolná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*305,998*	*226,93*	*69 438,79*	*R-položka*
	PP		dlažba keramická chemicky odolná pro kuchyňské provozy do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		1. podlaha - chemicky odolná keramická dlažba dle interiéru 300x300					
	VV		278,18 "KD2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		278,180			
	VV		Součet		278,180			
	VV		278,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		305,998			
662	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	147,890	413,34	61 129,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574115*					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba 200x200					
	VV		147,89 "KD3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		147,890			
	VV		Součet		147,890			
663	*M*	*59761432*	*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*162,679*	*250,15*	*40 693,63*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba 200x200					
	VV		147,89 "KD3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		147,890			
	VV		Součet		147,890			
	VV		147,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		162,679			
660	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	1 052,220	639,70	673 103,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574153*					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba 600x600					
	VV		1052,22 "KD1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 052,220			
	VV		Součet		1 052,220			
664	*M*	*59761440*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*1 157,442*	*377,02*	*436 379,25*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2					
	VV		1. podlaha - keramická dlažba 600x600					
	VV		1052,22 "KD1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 052,220			
	VV		Součet		1 052,220			
	VV		1052,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 157,442			
591	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	780,840	392,68	306 617,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112*					
	VV		1. podlahy - stěrková hydroizolace v podlaze					
	VV		780,84 "pol.č.25, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		780,840			
	VV		Součet		780,840			
592	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	51,571	375,83	19 381,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102*					
	D	773	Podlahy z litého teraca				1 880 800,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
593	K	773423200	Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm v přes 50 do 150 mm s požlábkem	m	171,450	736,56	126 283,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Soklíky z barevného litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné s požlábkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773423200*					
	VV		1. podlaha - lité terazzo - sokl					
	VV		171,45 "pol.č.2, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		171,450			
	VV		Součet		171,450			
594	K	773429090	Příplatek k soklíkům z barevného litého teraca za bílý cement	m	171,450	23,31	3 996,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Soklíky z barevného litého teraca Příplatek k cenám za bílý cement					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773429090*					
595	K	7735212611R	Podlahy z barevného litého teraca podlahy prosté tl 20 mm	m2	451,730	3 869,27	1 747 865,66	R-položka
	PP		Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté tl.20mm, včetně drtě, penetrace podkladu, ochranné voskové vrstvy					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD*					
	VV		1. podlaha - lité terazzo					
	VV		451,73 "pol.č.1, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		451,730			
	VV		Součet		451,730			
596	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	28,475	93,24	2 654,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773102*					
	D	775	Podlahy skládané				190 286,59	
597	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	64,760	61,95	4 011,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775111311*					
598	K	775121321	Neředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	64,760	52,42	3 394,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775121321*					
599	K	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	32,270	114,37	3 690,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775413310*					
	VV		1. podlaha - dřevěné vlysy dle interiéru - sokl					
	VV		32,27 "pol.č.4, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		32,270			
	VV		Součet		32,270			
600	*M*	*61418151*	*lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm*	*m*	*35,497*	*190,61*	*6 766,25*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní provedení vč.broušení, lakování*					
	VV		32,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,497			
601	K	775511411	Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm dub I	m2	64,760	1 362,89	88 261,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511411*					
	VV		1. podlaha - dřevěné vlysy dle interiéru					
	VV		64,76 "pol.č.3, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		64,760			
	VV		Součet		64,760			
602	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	64,760	905,42	58 634,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591311*					
603	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	64,760	190,61	12 344,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591314*					
604	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	64,760	190,61	12 344,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591316*					
605	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,185	707,72	838,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998775102*					
	D	776	Podlahy povlakové				1 251 729,83	
606	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 439,860	13,99	20 136,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311*					
	VV		1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm,					
	VV		1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 439,860			
	VV		Součet		1 439,860			
607	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 439,860	27,97	40 273,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321*					
	VV		1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 439,860			
	VV		Součet		1 439,860			
655	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 439,860	233,09	335 614,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776251111*					
	VV		1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm					
	VV		1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 439,860			
	VV		Součet		1 439,860			
654	*M*	*284110171R*	*jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm vhodné pro použití do domova pro seniory*	*m2*	*1 583,846*	*475,50*	*753 119,94*	*R-položka*
	PP		jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm vhodné pro použití do domova pro seniory					
	VV		1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm					
	VV		1439,86 "pol.č.13, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 439,860			
	VV		Součet		1 439,860			
	VV		1439,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 583,846			
610	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 187,800	37,29	44 298,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111*					
	VV		1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm					
	VV		1187,8 "pol.č.14, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 187,800			
	VV		Součet		1 187,800			
611	*M*	*28411008*	*lišta soklová PVC 16x60mm*	*m*	*1 247,190*	*37,29*	*46 512,92*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lišta soklová PVC 16x60mm					
	VV		1. podlaha - jednovrstvé přírodní linoleum tl. 2-3mm - sokl					
	VV		1187,8 "pol.č.14, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1 187,800			
	VV		Součet		1 187,800			
	VV		1187,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 247,190			
612	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,051	2 330,89	11 773,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776102*					
	D	777	Podlahy lité				580 471,11	
613	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	811,062	4,77	3 865,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111*					
	VV		1. podlaha - stěrky, nátěry					
	VV		15,06+683,826+6,308+36,538+69,33 "viz.pol.níže		811,062			
	VV		Součet		811,062			
614	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	36,538	90,54	3 308,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131101*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice					
	VV		31,79 "pol.č.23, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		31,790			
	VV		47,48*0,1 "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,748			
	VV		Součet		36,538			
615	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	15,060	171,55	2 583,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131109*					
	VV		1. podlaha - epoxidová stěrka - výtahová šachta					
	VV		10,54 "pol.es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		10,540			
	VV		18,08*0,25 "pol. es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,520			
	VV		Součet		15,060			
616	K	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	4,748	238,27	1 131,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131151*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice					
	VV		47,48*0,1 "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,748			
	VV		Součet		4,748			
617	K	777131201	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na suchý a vyzrálý podklad	m2	69,330	114,37	7 929,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131201*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice - schodiště					
	VV		63,9 "pol.č.241, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		63,900			
	VV		54,3*0,1 "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,430			
	VV		Součet		69,330			
618	K	777131251	Příplatek k cenám penetračního nátěrů za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků	m2	5,430	333,58	1 811,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše schodišťových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131251*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice - schodiště					
	VV		54,3*0,1 "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,430			
619	K	777511141	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	15,060	657,62	9 903,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky do 1 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511141*					
	VV		1. podlaha - epoxidová stěrka - výtahová šachta					
	VV		10,54 "pol.es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		10,540			
	VV		18,08*0,25 "pol. es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,520			
	VV		Součet		15,060			
620	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	31,014	333,58	10 345,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511181*					
	VV		1. podlaha - epoxidová stěrka - výtahová šachta					
	VV		18,08*0,25 "pol. es, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,520			
	VV		2. podlaha - PUR stěrka, barva dle architekta					
	VV		254,26*0,1 "sokl - pol.č.10, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		25,426			
	VV		3. podlaha - antistatická PUR stěrka, barva dle architekta					
	VV		10,68*0,1 "sokl - pol.č.12, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1,068			
	VV		Součet		31,014			
621	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	683,826	686,21	469 250,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777521105*					
	VV		1. podlaha - PUR stěrka, barva dle architekta					
	VV		658,4 "pol.č.9, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		658,400			
	VV		254,26*0,1 "sokl - pol.č.10, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		25,426			
	VV		Součet		683,826			
622	K	7775211051R	Krycí polyuretanová antistatická stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	6,308	714,81	4 508,99	R-položka
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová antistatická, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	VV		1. podlaha - antistatická PUR stěrka, barva dle architekta					
	VV		5,24 "pol.č.11, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,240			
	VV		10,68*0,1 "sokl - pol.č.12, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		1,068			
	VV		Součet		6,308			
623	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	36,538	495,60	18 108,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612101*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice					
	VV		31,79 "pol.č.23, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		31,790			
	VV		47,48*0,1 "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,748			
	VV		Součet		36,538			
624	K	777612151	Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	4,748	333,58	1 583,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612151*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice					
	VV		47,48*0,1 "sokl - pol.č.24, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		4,748			
	VV		Součet		4,748			
625	K	777612201	Uzavírací epoxidový barevný nátěr schodišťových stupňů	m2	69,330	347,87	24 117,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový barevný					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612201*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice - schodiště					
	VV		63,9 "pol.č.241, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		63,900			
	VV		54,3*0,1 "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,430			
	VV		Součet		69,330			
626	K	777612205	Protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini) uzavíracího nátěru schodišťových stupňů	m2	63,900	257,33	16 443,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uzavírací nátěr schodišťových stupňů protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612205*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice - schodiště					
	VV		63,9 "pol.č.241, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		63,900			
	VV		Součet		63,900			
627	K	777612251	Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků	m2	5,430	428,88	2 328,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše schodišťových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777612251*					
	VV		1. podlaha - barevný uzavírací nátěr na beton na bázi epoxidové pryskyřice - schodiště					
	VV		54,3*0,1 "sokl - pol.č.242, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,430			
	VV		Součet		5,430			
628	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,412	953,07	3 251,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 144 409,10	
629	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1 838,500	4,92	9 046,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011*					
	VV		1. keramický obklad stěn					
	VV		O4 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 838,500			
630	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 838,500	29,52	54 280,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011*					
	VV		1. keramický obklad stěn					
	VV		O4 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 838,500			
631	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	631,798	392,68	248 092,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112*					
	VV		1. podlaha - stěrková hydroizolace v podlaze - vytažení na stěny					
	VV		978,09*0,2 "pol.č.26, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		195,618			
	VV		2. stěny - stěrková hydroizolace pod keramický obklad - ostřiková plocha					
	VV		436,18 "Hl,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		436,180			
	VV		Součet		631,798			
632	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	494,530	177,15	87 604,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031*					
	VV		1. keramický obklad stěn					
	VV		O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace					
	VV		226,12 "na beton		226,120			
	VV		268,41 "na zdivo		268,410			
	VV		Součet		494,530			
633	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	989,060	98,42	97 338,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151041*					
	VV		1. keramický obklad stěn					
	VV		O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace					
	VV		226,12*2 "na beton		452,240			
	VV		268,41*2 "na zdivo		536,820			
	VV		Součet		989,060			
666	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 838,500	639,70	1 176 086,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474118*					
	VV		1. keramický obklad stěn					
	VV		1838,5 "O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 838,500			
	VV	O4	Mezisoučet		1 838,500			
	VV		Součet		1 838,500			
668	*M*	*59761256R*	*obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2*	*m2*	*2 022,350*	*220,57*	*446 065,92*	*R-položka*
	PP		obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2					
	VV		1. keramický obklad stěn					
	VV		O4 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 838,500			
	VV		1838,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 022,350			
636	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	34,170	757,80	25 893,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				252 331,00	
637	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	814,150	9,32	7 590,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801403*					
	VV		1. fasáda - fasádní nátěr - paroprospustný, antigrafitový, bezbarvý, ochranný					
	VV		814,15 "pol.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		814,150			
638	K	783817422R	Omyvatelný barevný nátěr stěn hladkých (SDK desky), zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	48,530	116,54	5 655,89	R-položka
	PP		Omyvatelný barevný nátěr stěn hladkých (SDK desky), zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, vč.penetrace, přípravy podkladu*					
	VV		1. stěny - omyvatelný nátěr stěn					
	VV		48,53 "O5,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		48,530			
	VV		Součet		48,530			
639	K	783817423R	Omyvatelný barevný nátěr stěn pro mokrý provoz	m2	37,000	116,54	4 312,14	R-položka
	PP		Omyvatelný barevný nátěr stěn pro mokrý provoz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, vč.penetrace, přípravy podkladu*					
	VV		1. omyvatelný barevný nátěr					
	VV		37 "m.č.1.29,1.30,1.31,1.32 (prádelna a sklad odpadu)		37,000			
640	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	814,150	111,88	91 089,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783846523*					
	VV		1. fasáda - fasádní nátěr - paroprospustný, antigrafitový, bezbarvý, ochranný					
	VV		814,15 "pol.1, VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		814,150			
641	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	168,440	41,96	7 067,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901453*					
	VV		1. podlaha - ochranný nátěr					
	VV		163,3 "pol.č.15, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		163,300			
	VV		5,14 "pol.č.19, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,140			
	VV		Součet		168,440			
656	K	783913152R	Lazúra na pohledové betony	m2	198,000	440,28	87 175,14	R-položka
	PP		Lazúra na pohledové betony					
	VV		1. podlaha					
	VV		120+16+52+10 "m.č.1.02, 1.03		198,000			
	VV		Mezisoučet		198,000			
	VV		Cena obsahuje:					
	VV		- kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD					
	VV		- příprava podkladu, penetrace					
642	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	182,855	37,29	6 819,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151*					
	VV		1. podlaha - penetrace pod ochranný a uzavírací nátěr					
	VV		182,855 "viz.pol.níže		182,855			
	VV		Součet		182,855			
643	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	182,855	233,09	42 621,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937153*					
	VV		1. podlaha - ochranný nátěr					
	VV		163,3 "pol.č.15, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		163,300			
	VV		120,55*0,1 "sokl - pol.č.16, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		12,055			
	VV		5,14 "pol.č.19, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,140			
	VV		11,8*0,2 "boky základu - pol.č.20, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		2,360			
	VV		Součet		182,855			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				598 077,34	
644	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 773,030	9,32	109 766,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001*					
	VV		malba1+malba2		11 773,030			
645	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 953,940	11,19	21 861,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101*					
	VV		1. podhledy - SDK podhledy - protiprašný nátěr stropů					
	VV		1953,94 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 953,940			
	VV		Součet		1 953,940			
646	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 468,560	55,94	82 153,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101*					
	VV		1. podhledy - SDK podhledy - malba otěruvzdorná za mokra					
	VV		750,27 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		750,270			
	VV		2. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na stěny SDK					
	VV		481,14 "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		481,140			
	VV		3. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na omítku zdiva					
	VV		57,56 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		57,560			
	VV		4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku					
	VV		179,59 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		179,590			
	VV	malba2	Mezisoučet		1 468,560			
	VV		Součet		1 468,560			
647	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10 304,470	37,29	384 296,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101*					
	VV		1. podhledy - SDK podhledy - malba otěruvzdorná za sucha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1254,34 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 254,340			
	VV		2. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na beton.stropy O1					
	VV		117,55+71,39 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		188,940			
	VV		3. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na C5, O2, O3					
	VV		2200,98 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		2 200,980			
	VV		4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na stěny SDK					
	VV		3675,91 "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		3 675,910			
	VV		5. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na omítku zdiva					
	VV		1859,6 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 859,600			
	VV		6. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou omítku					
	VV		99,85 "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		99,850			
	VV		7. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku					
	VV		1024,85 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 024,850			
	VV	malba1	Mezisoučet		10 304,470			
	VV		Součet		10 304,470			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
SKR - Stavebně konstrukční řešení

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	DELTAPLAN s.r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **37 661 127,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 661 127,31	21,00%	7 908 836,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **45 569 964,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
SKR - Stavebně konstrukční řešení

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	DELTAPLAN s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**37 661 127,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	35 031 322,85
1 - Zemní práce	229 451,35
2 - Zakládání	9 260 553,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 130 983,80
4 - Vodorovné konstrukce	15 240 351,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 176 292,10
997 - Přesun sutě	12 024,97
998 - Přesun hmot	981 666,02
PSV - Práce a dodávky PSV	2 629 804,46
714 - Akustická a protiotřesová opatření	5 484,71
767 - Konstrukce zámečnické	2 624 228,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	91,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
SKR - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**37 661 127,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				35 031 322,85	
	D	1	Zemní práce				229 451,35	
1	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611	108,26	41 311,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. velkoprofilové vrty DN620					
	VV		(V1_1+V1_2+V1_3+V2_1+V2_2+V3_1+V3_2)*(pi*0,31^2)		381,611			
	VV	doprava1	Mezisoučet		381,611			
	VV		Součet		381,611			
2	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611	118,10	45 067,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		1. velkoprofilové vrty DN620					
	VV		(V1_1+V1_2+V1_3+V2_1+V2_2+V3_1+V3_2)*(pi*0,31^2)		381,611			
	VV		Součet		381,611			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	381,611	17,71	6 760,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
	VV		doprava1		381,611			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	686,900	186,47	128 086,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		1. vyvrtaná hornina					
	VV		předpoklad: hmotnost horniny 1,8t/m3					
	VV		doprava1*1,8		686,900			
	VV		Součet		686,900			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	381,611	21,55	8 224,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
	VV		doprava1		381,611			
	D	2	Zakládání				9 260 553,16	
6	K	226212111	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	31,300	1 515,39	47 431,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212111*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		31,3 "viz. A1_Tabulka pilot		31,300			
	VV	V1_1	Mezisoučet		31,300			
	VV		Součet		31,300			
7	K	226212211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina I	m	726,800	1 515,39	1 101 383,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212211*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		726,8 "viz. A1_Tabulka pilot		726,800			
	VV	V1_2	Mezisoučet		726,800			
	VV		Součet		726,800			
8	K	226212212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina II	m	112,000	1 515,39	169 723,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212212*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		112 "viz. A1_Tabulka pilot		112,000			
	VV	V2_1	Mezisoučet		112,000			
	VV		Součet		112,000			
9	K	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	96,400	1 515,39	146 083,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212213*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		96,4 "viz. A1_Tabulka pilot		96,400			
	VV	V3_1	Mezisoučet		96,400			
	VV		Součet		96,400			
10	K	226212311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	202,000	1 515,39	306 108,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212311*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		202 "viz. A1_Tabulka pilot		202,000			
	VV	V1_3	Mezisoučet		202,000			
	VV		Součet		202,000			
11	K	226212312	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	47,500	1 515,39	71 980,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212312*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		47,5 "viz. A1_Tabulka pilot		47,500			
	VV	V2_2	Mezisoučet		47,500			
	VV		Součet		47,500			
12	K	226212313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	48,000	1 515,39	72 738,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226212313*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		48 "viz. A1_Tabulka pilot		48,000			
	VV	V3_2	Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
13	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	740,200	285,92	211 639,47	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/231212112*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:* *a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:* *- Ø do 450 mm . . . . . o 15 %* *- Ø přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %* *- Ø přes 1050 mm . . . . . o 5 %* *b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.* *3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty.* *4. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.* *5. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		740,2 "viz. A1_Tabulka pilot		740,200			
	VV	pilota600_1	Mezisoučet		740,200			
	VV		Součet		740,200			
14	K	231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	523,800	285,92	149 765,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/231212212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:* *a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:* *- Ø do 450 mm . . . . . o 15 %* *- Ø přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %* *- Ø přes 1050 mm . . . . . o 5 %* *b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.* *3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty.* *4. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.* *5. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		523,8 "viz. A1_Tabulka pilot		523,800			
	VV	pilota600_2	Mezisoučet		523,800			
	VV		Součet		523,800			
15	*M*	*58932936R*	*beton C 25/30 XC2 XA2*	*m3*	*381,611*	*3 736,05*	*1 425 716,87*	
	PP		beton C 25/30 XC2 XA2					
	VV		1. pilota DN 620----------					
	VV		hloubka piloty 0-10m					
	VV		pilota600_1*(pi*0,31^2)		223,472			
	VV		hloubka piloty 0-20m					
	VV		pilota600_2*(pi*0,31^2)		158,139			
	VV		Součet		381,611			
16	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	26,713	27 257,90	728 140,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/231611114*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		1. výztuž pilot DN620					
	VV		předpoklad: 70kg/m3 odborný odhad statika					
	VV		pilota600_1*(pi*0,31^2)*0,07		15,643			
	VV		pilota600_2*(pi*0,31^2)*0,07		11,070			
	VV		Součet		26,713			
17	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	13,500	4 212,58	56 869,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/239111112*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.*					
	VV		1. piloty DN620----------					
	VV		výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot					
	VV		13,5 "viz. A1_Tabulka pilot		13,500			
	VV		Součet		13,500			
18	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	556,793	3 915,89	2 180 339,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321511*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
	PSC							
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********					
	VV		1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1					
	VV		1149,64*0,25		287,410			
	VV		odečet otvoru osy D-C/3-4 - výtahová šachta					
	VV		-(10,9)*0,25		-2,725			
	VV		odečet otvoru osy D-C/2-3					
	VV		-(0,8*1)*0,25		-0,200			
	VV		přípočet zesílení desky na kraji desky SH=-0,550					
	VV		(22,2*0,4+33,3*1)*(0,55-0,45)		4,218			
	VV		přípočet zesílení desky					
	VV		(5,375*0,9)*(0,65-0,45) "SH=-0,65 osa 3/C-D		0,968			
	VV		(((3,135*1,6)+(2,437*0,9))/2)*(0,8-0,45) "SH=-0,800 osa 6-7/E-D		1,262			
	VV		2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1					
	VV		150,8*0,25		37,700			
	VV		3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450----------					
	VV		tl.300mm					
	VV		10,25*0,6*0,3		1,845			
	VV		4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1					
	VV		14,9*0,25 "osa 3-4/C-D		3,725			
	VV		5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		1,5*1,3*0,25 "osa 2-3/C-D		0,488			
	VV		B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********					
	VV		1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.2					
	VV		309,44*0,25		77,360			
	VV		(4,18*2+24,53)*(3,25-3,05) "přípočet zesílení desky HH=+3,500 SH=+3,050		6,578			
	VV		2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3					
	VV		486,05*0,25		121,513			
	VV		(5,18+8,08+23,1)*(3,25-3,05) "přípočet zesílení desky HH=+3,500 SH=+3,050		7,272			
	VV		(6,015+3,1)*0,25*0,2 "přípočet okraje desky u otvoru osa 6-7/F-G		0,456			
	VV		3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3					
	VV		17,12*0,25-(3,65+4)*0,25*0,05		4,184			
	VV		4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3					
	VV		19,4*0,25-(5,78+3,1)*0,25*0,05		4,739			
	VV	zakladovadeska1	Mezisoučet		556,793			
	VV		Součet		556,793			
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	109,839	735,52	80 789,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********					
	VV		1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(25,88-0,4+1,1*2+5,124+0,9+22,65+13,2+5,15+22,2+0,6+22,7+11,75-1)*0,25		32,739			
	VV		(0,4+1)*(0,55-0,2) "zesílená deska		0,490			
	VV		otvor osy D-C/3-4 - výtahová šachta					
	VV		(4,4*2+3,05*2)*0,25		3,725			
	VV		skoková změna na kraji desky HH=-0,200/-0,300					
	VV		(22,2+32,9)*0,1		5,510			
	VV		2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(2,45+29,35+19,8+3,55)*0,25		13,788			
	VV		3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450----------					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tl.300mm					
	VV		(10,25+0,6+10,465+0,16)*0,3		6,443			
	VV		4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(3,55*2+4,9*2)*0,25 "osa 3-4/C-D		4,225			
	VV		5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(1,5*2+1,3*2)*0,25 "osa 2-3/C-D		1,400			
	VV		B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********					
	VV		1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(10,25+28,2+11,15)*0,25		12,400			
	VV		2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(13,85-3,65+39,7+13,25)*0,25		15,788			
	VV		(4,15+3,65)*0,2 "přípočet okraje desky osa 4-5/F-G		1,560			
	VV		(3,1+5,535)*0,2 "přípočet okraje desky osa 6-7/F-G		1,727			
	VV		(5,765+3,1)*(0,25+0,2)+3,1*0,25+(5,765+3,1+0,25*2)*0,2 "přípočet okraje desky u otvoru osa 6-7/F-G		6,637			
	VV		3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G----------					
	VV		(4+3,9)*0,2		1,580			
	VV		4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G----------					
	VV		(5,535+3,1+0,25*2)*0,2		1,827			
	VV	zakladdeska1_bedne	Mezisoučet		109,839			
	VV		Součet		109,839			
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	109,839	196,83	21 619,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		zakladdeska1_bedneni		109,839			
21	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	69,599	30 402,52	2 115 985,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		předpoklad: hmotnost výztuže 125kg/m3 - odborný odhad statika					
	VV		zakladovadeska1*0,125		69,599			
	VV		Součet		69,599			
22	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,668	3 915,89	96 597,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321511					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.* *4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.*					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********					
	VV		1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D----------					
	VV		HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m					
	VV		11,225*0,4*1		4,490			
	VV		HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m					
	VV		(27,95-11,225+11,15-0,4)*0,4*0,5		5,495			
	VV		2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H----------					
	VV		HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m					
	VV		3,895*0,4*0,3		0,467			
	VV		HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m					
	VV		(13,85-3,895+39,7+13,25-8,975-0,4*2)*0,4*0,5		10,626			
	VV		HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m					
	VV		8,975*0,4*1		3,590			
	VV	zakladovypas1	Mezisoučet		24,668			
	VV		Součet		24,668			
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	123,342	735,52	90 721,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********					
	VV		1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D----------					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m					
	VV		(11,225*2)*1		22,450			
	VV		HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m					
	VV		((27,95-11,225)*2+11,15*2-0,4*2)*0,5		27,475			
	VV		2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H--------					
	VV		HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m					
	VV		(3,895*2)*0,3		2,337			
	VV		HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m					
	VV		((13,85-3,895)*2+39,7*2+(13,25-8,975)*2-0,4*4)*0,5		53,130			
	VV		HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m					
	VV		(8,975*2)*1		17,950			
	VV	zakladpas1_bedneni	Mezisoučet		123,342			
	VV		Součet		123,342			
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	123,342	196,83	24 277,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		zakladpas1_bedneni		123,342			
25	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,084	30 402,52	93 761,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		předpoklad: hmotnost výztuže 125kg/m3 - odborný odhad statika					
	VV		zakladovypas1*0,125		3,084			
	VV		Součet		3,084			
26	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,610	3 915,89	18 052,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279321347					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,* *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-. . Výztuž základových zdí nosných.*					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********					
	VV		1. základové zdi pod úrovní základové desky-------					
	VV		HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m					
	VV		(3,55*2+4,4*2+0,25)*0,25*0,8 "osa 3-4/C-D - výtahová šachta		3,230			
	VV		HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m					
	VV		(1,5*2+0,8*2)*0,25*1,2		1,380			
	VV	zakladovazed1	Mezisoučet		4,610			
	VV		Součet		4,610			
27	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	36,480	735,52	26 831,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********					
	VV		1. základové zdi pod úrovní základové desky-------					
	VV		HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m					
	VV		(3,55*2+4,9*2+4,4*2+3,05*2)*0,8 "osa 3-4/C-D - výtahová šachta		25,440			
	VV		HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m					
	VV		(1,5*2+1,3*2+1*2+0,8*2)*1,2		11,040			
	VV	zakladzed1_bedneni	Mezisoučet		36,480			
	VV		Součet		36,480			
28	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	36,480	191,65	6 991,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		zakladzed1_bedneni		36,480			
29	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,576	29 524,56	17 006,14	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821*					
	VV		předpoklad: hmotnost výztuže 125kg/m3 - odborný odhad statika					
	VV		zakladovazed1*0,125		0,576			
	VV		Součet		0,576			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 130 983,80	
30	K	311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	204,160	1 177,47	240 392,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113152*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		1. žlb.zdi ztracené bednění----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		204,16 "S21,viz.Rekapitulace		204,160			
	VV		Součet		204,160			
31	K	311113153	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,180	1 396,94	5 839,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113153*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		1. žlb.zdi ztracené bednění----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		4,18 "S22,viz.Rekapitulace		4,180			
	VV		Součet		4,180			
32	K	311234201	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 175 mm	m2	51,820	1 139,54	59 051,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234201*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	VV		1. zděné tvárnice PTH 17 P+D----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		51,82 "S33,viz.Rekapitulace		51,820			
	VV		Součet		51,820			
33	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	149,450	1 211,63	181 078,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234221*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	VV		1. zděné tvárnice PTH 19 P+D----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		149,45 "S32,viz.Rekapitulace		149,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		149,450			
34	K	311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 240 mm	m2	1 189,590	1 247,77	1 484 330,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234231					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.* *2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.* *3. Od plochy zdiva se odečítá:* *a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,* *b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.* *c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.* *b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	VV		1. zděné tvárnice PTH 24 P+D----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		1189,59 "S31,viz.Rekapitulace		1 189,590			
	VV		Součet		1 189,590			
35	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	295,660	3 915,89	1 157 771,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321411					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.* *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:* *- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,* *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,* *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. žlb.stěny----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		295,66 "S11, viz.Rekapitulace		295,660			
	VV		Součet		295,660			
36	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 674,130	668,19	1 786 819,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. žlb.stěny----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		2674,13 "B2,viz.Rekapitulace		2 674,130			
	VV		Součet		2 674,130			
37	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 674,130	176,11	470 944,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
38	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	130,270	1 564,28	203 779,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. žlb.stěny----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		130,27 "B1,viz.Rekapitulace		130,270			
	VV		Součet		130,270			
39	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	130,270	284,89	37 112,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351312*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
40	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	33,518	30 402,52	1 019 031,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821*					
	VV		1. žlb.stěna----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		204,87*0,1 "S11, 1NP - viz.Rekapitulace		20,487			
	VV		75,34*0,1 "S11, 2NP - viz.Rekapitulace		7,534			
	VV		15,46*0,085 "S11, 3NP - viz.Rekapitulace		1,314			
	VV		2. žlb.zdi ztracené bednění----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		40,83*0,1 "S21, tl.200mm - viz.Rekapitulace		4,083			
	VV		1*0,1 "S22, tl.240mm - viz.Rekapitulace		0,100			
	VV		Součet		33,518			
41	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,090	3 915,89	43 427,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321411*					
	VV		1. žlb.překlady----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		11,09 "R1, viz.Rekapitulace		11,090			
	VV		Součet		11,090			
42	K	317322511	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30	m3	32,280	3 915,89	126 404,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317322511*					
	VV		1. žlb.římsy po obvodě budovy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		32,28 "ST3, viz.Rekapitulace		32,280			
	VV		Součet		32,280			
43	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	298,680	911,64	272 287,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližše nižší podlahou zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351105*					
	VV		1. žlb.římsy po obvodě budovy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		298,68 "B5, viz.Rekapitulace		298,680			
	VV		Součet		298,680			
44	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	298,680	212,37	63 430,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližše nižší podlahou odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351106*					
45	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	147,590	973,79	143 722,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů nepromměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351107*					
	VV		1. žlb.překlady----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		147,59 "B6, viz.Rekapitulace		147,590			
	VV		Součet		147,590			
46	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	147,590	274,53	40 517,38	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů nepromměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317351108*					
47	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	4,337	33 771,95	146 468,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361821*					
	VV		1. žlb.římsy kolem budovy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		32,28*0,1 "ST3, viz.Rekapitulace		3,228			
	VV		2. žlb.překlady----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		11,09*0,1 "R1, viz.Rekapitulace		1,109			
	VV		Součet		4,337			
48	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,880	4 112,72	11 844,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321610*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. žlb.sloup----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		2,88 "S12,viz.Rekapitulace		2,880			
	VV		Součet		2,880			
49	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	38,400	849,48	32 619,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.* *2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. žlb.sloup----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		38,4 "B3,viz.Rekapitulace		38,400			
	VV		Součet		38,400			
50	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	38,400	191,65	7 359,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.* *2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
51	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,576	31 000,78	17 856,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331361821*					
	VV		1. žlb.sloup----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		2,88*0,2 "S12,viz.Rekapitulace		0,576			
	VV		Součet		0,576			
52	K	345321515	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	29,000	3 915,89	113 560,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345321515*					
	VV		1. žlb.stěny - atiky střechy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		29 "S13,viz.Rekapitulace - atiky		29,000			
	VV		Součet		29,000			
53	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	346,010	911,64	315 434,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351005*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.*					
	VV		1. žlb.stěny - atiky střechy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		345,29 "B5,viz.Rekapitulace - bednění oboustranné		345,290			
	VV		0,72 "B4,viz.Rekapitulace - bednění jednostranné		0,720			
	VV		Součet		346,010			
54	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	346,010	212,37	73 482,01	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351006*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.*					
55	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	2,465	31 000,78	76 416,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345361821*					
	VV		1. žlb.stěna - atiky střechy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		29*0,085 "S13,atiky střechy - viz.Rekapitulace		2,465			
	VV		Součet		2,465			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 240 351,45	
56	K	411118112R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 3,6 m	m2	7,460	2 187,30	16 317,28	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		7,46 "S10, viz.Rekapitulace		7,460			
	VV		Součet		7,460			
57	K	411118113R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětído do 4,8 m	m2	53,760	2 234,85	120 145,72	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		53,76 "S11, viz.Rekapitulace		53,760			
	VV		Součet		53,760			
58	K	411118114R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 6,6 m	m2	8,490	2 258,63	19 175,76	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		8,49 "S12, viz.Rekapitulace		8,490			
	VV		Součet		8,490			
59	K	411118122R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 3,6 m	m2	10,390	2 013,89	20 924,27	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		10,39 "S15, viz.Rekapitulace		10,390			
	VV		Součet		10,390			
60	K	411118123R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 4,8 m	m2	10,490	2 083,81	21 859,19	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		10,49 "S16, viz.Rekapitulace		10,490			
	VV		Součet		10,490			
61	K	411118124R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 6,6 m	m2	21,710	2 209,68	47 972,15	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 120 do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		21,71 "S17, viz.Rekapitulace		21,710			
	VV		Součet		21,710			
62	K	411118212R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 3,6 m	m2	10,040	2 459,13	24 689,68	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		10,04 "S20, viz.Rekapitulace		10,040			
	VV		Součet		10,040			
63	K	411118213R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 4,8 m	m2	73,200	2 462,30	180 240,46	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		73,2 "S21, viz.Rekapitulace		73,200			
	VV		Součet		73,200			
64	K	411118214R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 6,6 m	m2	941,090	2 591,48	2 438 814,99	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		941,09 "S22, viz.Rekapitulace		941,090			
	VV		Součet		941,090			
65	K	411118215R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 500 mm rozpětí do 7,6 m	m2	56,170	2 686,58	150 905,15	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti do 500 mm, délky nosníků přes 6,6 do 7,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		56,17 "S23, viz.Rekapitulace		56,170			
	VV		Součet		56,170			
66	K	411118222R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 3,6 m	m2	84,380	2 131,36	179 844,34	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		84,38 "S25, viz.Rekapitulace		84,380			
	VV		Součet		84,380			
67	K	411118223R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 4,8 m	m2	479,590	2 004,56	961 367,86	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		479,59 "S26, viz.Rekapitulace		479,590			
	VV		Součet		479,590			
68	K	411118224R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 6,6 m	m2	61,320	2 314,10	141 900,83	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		61,32 "S27, viz.Rekapitulace		61,320			
	VV		Součet		61,320			
69	K	411118225R	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 7,6 m	m2	80,910	2 591,01	209 638,85	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 6,6 do 7,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení ztužujících věnců* *b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů .* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		80,91 "S28, viz.Rekapitulace		80,910			
	VV		Součet		80,910			
70	K	411118413R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm a zdvojených nosníků dl do 4,8 m osová vzdálenost zdvojených nosníků do 600 mm	m2	73,780	2 829,70	208 774,94	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 600 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		73,78 "S3, viz.Rekapitulace		73,780			
	VV		Součet		73,780			
71	K	411118414R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm a zdvojených nosníků dl do 6,6 m osová vzdálenost zdvojených nosníků do 600 mm	m2	188,470	2 860,46	539 111,51	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti do 600 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		188,47 "S4, viz.Rekapitulace		188,470			
	VV		Součet		188,470			
72	K	411118422R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm a zdvojených nosníků dl do 3,6 m osová vzdálenost zdvojených nosníků do 800 mm	m2	1,190	2 353,26	2 800,38	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		1,19 "S6, viz.Rekapitulace		1,190			
	VV		Součet		1,190			
73	K	411118423R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm a zdvojených nosníků dl do 4,8 m osová vzdálenost zdvojených nosníků do 800 mm	m2	201,230	2 433,44	489 682,13	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		201,23 "S7, viz.Rekapitulace		201,230			
	VV		Součet		201,230			
74	K	411118424R	Strop tl do 200 mm z betonových vložek výšky do 160 mm a zdvojených nosníků dl do 6,6 m osová vzdálenost zdvojených nosníků do 800 mm	m2	582,450	2 470,74	1 439 082,00	R-položka
	PP		Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C25/30 výšky stropní vložky do 160 mm tloušťky stropní konstrukce do 200 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou* *b) dodání a osazení betonových stropních vložek* *c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí* *d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování* *2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.* *3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*					
	VV		1.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		582,45 "S8, viz.Rekapitulace		582,450			
	VV		Součet		582,450			
75	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	2,000	889,52	1 779,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133902*					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		2 "PP102, viz.Rekapitulace		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	411133903	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m	kus	7,000	1 156,59	8 096,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133903*					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		7 "PP103, viz.Rekapitulace		7,000			
	VV		Součet		7,000			
77	K	411133904	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 18 m	kus	2,000	1 586,66	3 173,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133904*					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		2 "PP104, viz.Rekapitulace		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	411133905R	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 10 t budova v do 18 m	kus	1,000	4 195,59	4 195,59	R-položka
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 7 do 10 t					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		1 "PP105, viz.Rekapitulace		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	*M*	*593468661R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x120x32 cm*	*m*	*58,140*	*2 352,12*	*136 752,43*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x120x32 cm					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		58,14 "PP109, viz.Rekapitulace		58,140			
	VV		Součet		58,140			
80	*M*	*593468662R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x125x32 cm*	*m*	*8,640*	*2 342,28*	*20 237,31*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x125x32 cm					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		8,64 "PP110, viz.Rekapitulace		8,640			
	VV		Součet		8,640			
81	*M*	*593468663R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x82x32 cm*	*m*	*11,040*	*1 776,39*	*19 611,39*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x82x32 cm					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		11,04 "PP107, viz.Rekapitulace		11,040			
	VV		Součet		11,040			
82	*M*	*593468664R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x212x32 cm*	*m*	*9,390*	*3 149,29*	*29 571,79*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x212x32 cm					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		9,39 "PP111, viz.Rekapitulace		9,390			
	VV		Součet		9,390			
83	*M*	*593468665R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x68x32 cm*	*m*	*20,430*	*1 476,23*	*30 159,33*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x68x32 cm					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		20,43 "PP106, viz.Rekapitulace		20,430			
	VV		Součet		20,430			
84	*M*	*593468666R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x102x32 cm*	*m*	*9,390*	*1 968,30*	*18 482,37*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x102x32 cm					
	VV		1. PREFA SPIROLL panely					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		9,39 "PP108, viz.Rekapitulace		9,390			
	VV		Součet		9,390			
85	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	359,020	4 590,23	1 647 984,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky----------					
	VV		1.1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------					
	VV		tl.250mm					
	VV		(1*0,8-0,6*0,6)*0,25 "strop šachty osa 1-2/C-D		0,110			
	VV		2. žlb.stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		358,33 "ST1, viz.Rekapitulace		358,330			
	VV		3. dobetonávky prefa stropu----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		0,58 "DB2, viz.Rekapitulace		0,580			
	VV		Součet		359,020			
86	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,100	4 985,03	5 483,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. vybetonávky dutiny prefa panelu----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		1,1 "DB3, viz.Rekapitulace		1,100			
	VV		Součet		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,350	4 663,27	6 295,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322424*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. dobetonávky skládaného stropu----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		1,35 "DB1, viz.Rekapitulace		1,350			
	VV		Součet		1,350			
88	K	411325454	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	16,490	4 527,10	74 651,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411325454*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. žebrový žlb.strop----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		11,97+4,52 "ST2a+ST2b, viz.Rekapitulace		16,490			
	VV		Součet		16,490			
89	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 743,950	461,00	803 956,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. žlb.stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		1743,95 "B1, viz.Rekapitulace		1 743,950			
	VV		Součet		1 743,950			
90	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 743,950	139,85	243 896,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
91	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	49,360	170,93	8 437,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354311*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. žlb.stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		49,36 "P1, viz.Rekapitulace		49,360			
	VV		Součet		49,360			
92	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	49,360	98,42	4 857,77	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354312					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
93	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 567,900	186,47	292 367,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. žlb.stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		1567,9 "P2, viz.Rekapitulace		1 567,900			
	VV		Součet		1 567,900			
94	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 567,900	98,42	154 305,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
95	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	10,540	238,27	2 511,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354333					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. žlb.stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		10,54 "P6, viz.Rekapitulace		10,540			
	VV		Součet		10,540			
96	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	10,540	98,42	1 037,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354334					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
97	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	51,800	290,07	15 025,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411359111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. žlb.stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		51,8 "PR1, viz.Rekapitulace		51,800			
	VV		Součet		51,800			
98	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	95,295	30 871,29	2 941 879,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821					
	VV		1. žlb.monolitické stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		358,33*0,1 "ST1, viz.Rekapitulace		35,833			
	VV		(11,97+4,52)*0,1 "ST2 - žebrový strop, viz.Rekapitulace		1,649			
	VV		1,35*0,1 "DB1 - dobetonávka skládaného stropu, viz.Rekapitulace		0,135			
	VV		2.skládané stropy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		678,56*0,085 "S100, viz.Rekapitulace		57,678			
	VV		Součet		95,295			
99	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	18,610	3 915,89	72 874,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321414					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. žlb.trámy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		18,61 "TR1, viz.Rekapitulace		18,610			
	VV		Součet		18,610			
100	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	188,610	776,96	146 542,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. žlb.trámy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		188,61 "B4, viz.Rekapitulace		188,610			
	VV		Součet		188,610			
101	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	188,610	212,37	40 055,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
102	K	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	75,460	290,07	21 888,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351191*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. žlb.trámy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		75,46 "PR2, viz.Rekapitulace		75,460			
	VV		Součet		75,460			
103	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	154,100	196,83	30 331,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352115*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
	VV		1. žlb.trámy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		154,1 "P10, viz.Rekapitulace		154,100			
	VV		Součet		154,100			
104	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	154,100	98,42	15 165,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352116*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,861	31 000,78	57 692,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821*					
	VV		1. žlb.trámy----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		18,61*0,1 "TR1, viz.Rekapitulace		1,861			
	VV		Součet		1,861			
106	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	87,260	3 915,89	341 700,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515*					
	VV		1. žlb.věnce na zdivo pod stropní deskou----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		24,15 "S14,viz.Rekapitulace		24,150			
	VV		2.žlb.věnce v úrovni skládaného stropu----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		63,11 "V1,viz.Rekapitulace		63,110			
	VV		Součet		87,260			
107	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	312,010	890,92	277 974,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115*					
	VV		1. žlb.věnce na zdivu pod stropní deskou----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		197,89 "B6,viz.Rekapitulace		197,890			
	VV		2.žlb.věnce v úrovni skládaného stropu----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		114,12 "B7,viz.Rekapitulace		114,120			
	VV		Součet		312,010			
108	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	312,010	212,37	66 261,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116*					
109	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	8,726	31 000,78	270 512,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821*					
	VV		1. žlb.věnce na zdivu pod stropní deskou----------					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A2 Svislé konstrukce					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		24,15*0,1 "S14, atiky střechy - viz.Rekapitulace		2,415			
	VV		2.žlb.věnce v úrovni skládaného stropu----------					
	VV		předpoklad: odborný odhad statika - stupeň vyztužení					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		63,11*0,1 "V1,viz.Rekapitulace		6,311			
	VV		Součet		8,726			
110	K	435124013R	Prefabrikované schodiště UC1 44x155/300 z 1NP do 3NP, D+M	kus	1,000	103 454,04	103 454,04	R-položka
	PP		Prefabrikované schodiště UC1 44x155/300 z 1NP do 3NP, D+M *Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, cena obsahuje:* *- výrobu prefa schodiště,* *- výrobní dokumentaci,* *- dopravu,* *- montáž a dodávku amteriálu,* *- kotevní prvky,* *- izolačně akustické prvky - montáž a dodávka* *- celkový obejm 5,84m3*					
	P							
111	K	435124014R	Prefabrikované schodiště UC2 44x155/300 z 1NP do 3NP, D+M	kus	1,000	74 703,03	74 703,03	R-položka
	PP		Prefabrikované schodiště UC2 44x155/300 z 1NP do 3NP, D+M *Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, cena obsahuje:* *- výrobu prefa schodiště,* *- výrobní dokumentaci,* *- dopravu,* *- montáž a dodávku amteriálu,* *- kotevní prvky,* *- izolačně akustické prvky - montáž a dodávka* *- celkový objem 4,217m3*					
	P							
112	K	435124015R	Prefabrikované schodiště UC3 20x155/300 z 2NP do 3NP, D+M	kus	1,000	33 197,41	33 197,41	R-položka
	PP		Prefabrikované schodiště UC3 20x155/300 z 2NP do 3NP, D+M *Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, cena obsahuje:* *- výrobu prefa schodiště,* *- výrobní dokumentaci,* *- dopravu,* *- montáž a dodávku amteriálu,* *- kotevní prvky,* *- izolačně akustické prvky - montáž a dodávka* *- celkový objem 1.874m3*					
	P							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 176 292,10	
113	K	953511712	Nosný tepelně-izolační prvek pro připojení volně vyložené ocelové konstrukce prut D20	kus	68,000	12 952,79	880 789,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro připojení volně vyložené konstrukce ocelové šířka 180 mm, tloušťka desky 180, 200 nebo 220 mm, průměr prutů D 20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953511712*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1410 nejsou započteny náklady na zaizolování meziprostorů.*					
	VV		1. nosníky pro prefa panely - ISO-01 - Isokorb typ KS 20-V10-H220					
	VV		1. 1NP					
	VV		výkres D1.001_SKR_120 Tvar stropu nad 1NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2. 2NP					
	VV		výkres D1.001_SKR_130 Tvar stropu nad 2NP					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		68,000			
114	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	1,000	127,38	127,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943123*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.* *2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.* *3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.* *4. Ceny platí za každé zalití.*					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********					
	VV		1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------					
	VV		1 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-2/C-D		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm*	*t*	*0,011*	*35 351,77*	*388,87*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm					
	VV		A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********					
	VV		1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------					
	VV		(0,6*4)*0,00385*1,05 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-2/C-D		0,010			
	VV		Součet		0,010			
	VV		0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
116	K	953943126R	Pažnice typ TE/F 200 o vnitřním průměru 200mm s límcem pro napojení na hydroizolaci stavby, nedělitelná těsnící vložka 200/125mm EPDM60 nerez do 5,0bar pro 1kus potrubí o průměru 125mm, D+M	kus	2,000	4 195,59	8 391,19	R-položka
	PP		Pažnice typ TE/F 200 o vnitřním průměru 200mm s límcem pro napojení na hydroizolaci stavby, nedělitelná těsnící vložka 200/125mm EPDM60 nerez do 5,0bar pro 1kus potrubí o průměru 125mm, D+M					
	VV		1. prostup žlb.stěnou					
	VV		výkres č. D.1_001_SKR_120 Tvar stropu nad 1NP					
	VV		2 "osa D/2-3		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	K	975011253R	Podpěrná konstrukce stěn - šikmé vzpěry, zřízení a odstranění	m	67,200	2 097,80	140 971,98	R-položka
	PP		Podpěrná konstrukce stěn - šikmé vzpěry, zřízení a odstranění					
	VV		1. 1NP					
	VV		výkres č.D.1_001_SKR_120 Tvar stropu nad 1NP					
	VV		podchycení žlb.stěn viz.řezy					
	VV		27,75 "osa 2		27,750			
	VV		39,45 "osa F-G		39,450			
	VV		Součet		67,200			
118	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,757	89,87	3 662,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.* *2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.* *3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.*					
	VV		1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------					
	VV		pilota600_3		40,757			
	VV		Součet		40,757			
119	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	40,757	3 056,51	124 574,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311313*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,* *b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,* *c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,* *d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,* *e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.*					
	VV		1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.001_SKR_110 Tvar základové deska					
	VV		výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky					
	VV		viz.úprava hlav pilot, poznámky k založení objektu					
	VV		pi*0,31^2*135 "piloty DN 620 P01 - P135		40,757			
	VV	pilota600_3	Mezisoučet		40,757			
	VV		Součet		40,757			
120	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,757	85,73	3 493,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985311912*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,* *b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,* *c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,* *d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,* *e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.*					
	VV		1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------					
	VV		pilota600_3		40,757			
	VV		Součet		40,757			
121	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 2 do 3 mm	m2	40,757	326,46	13 305,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985312132*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.*					
	VV		1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------					
	VV		pilota600_3		40,757			
	VV		Součet		40,757			
122	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,757	14,38	586,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985312192*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.*					
	VV		1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------					
	VV		pilota600_3		40,757			
	VV		Součet		40,757			
	D	997	Přesun sutě				12 024,97	
123	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,682	652,49	5 012,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,682	296,23	2 275,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.*					
125	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,364	12,89	198,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.*					
	P		*Poznámka k položce:* *celková vzdálenost skládky do 2km*					
	VV		7,682*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,364			
126	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	19,915	227,91	4 538,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				981 666,02	
127	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6 315,982	155,43	981 666,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 629 804,46	
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				5 484,71	
128	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	5,508	19,27	106,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451001*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rohoží; tyto rohože se oceňují ve specifikaci,ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		1. podložení prefa panelů - pružná podložka tl.25mm					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		27,54*0,2 "PP112, viz.Rekapitulace		5,508			
	VV		Součet		5,508			
129	*M*	*27245184R*	*deska antivibrační deska tl 25mm*	*m2*	*5,783*	*920,23*	*5 321,71*	*R-položka*
	PP		deska antivibrační deska tl 25mm					
	VV		1. podložení prefa panelů - pružná podložka tl.25mm					
	VV		výpočet výměr viz.Tabulka č.A3 Vodorovné konstrukce					
	VV		27,54*0,2 "PP112, viz.Rekapitulace		5,508			
	VV		Součet		5,508			
	VV		5,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,783			
130	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,081	701,68	56,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998714102*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 624 228,21	
131	K	767995118R	Ocelové svsilé a vodorovné konstrukce, D+M	kg	29 017,540	83,91	2 434 916,76	R-položka
	PP		Ocelové svsilé a vodorovné konstrukce, D+M					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, cena obsahuje:* *- spojovací a kotevní materiál,* *- povrchovou úpravu materiálu,* *- prořez,* *- montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. ocelové konstrukce - svislé a vodorovné konstrukce----------					
	VV		-					
	VV		výkaz výměr dle výkresu D1.001_SKR_003 - Výkaz konstrukční oceli					
	VV		1841,7 "1NP		1 841,700			
	VV		14191,24 "2NP		14 191,240			
	VV		12984,6		12 984,600			
	VV		Součet		29 017,540			
132	K	767995119R	Ocelové schodiště, D+M	kg	1 603,000	118,10	189 311,45	R-položka
	PP		Ocelové schodiště, D+M					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, cena obsahuje:* *- spojovací a kotevní materiál,* *- povrchovou úpravu materiálu,* *- prořez,* *- montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu*					
	VV		1. ocelové konstrukce ----------					
	VV		výkaz výměr dle výkresu D1.001_SKR_003 - Výkaz konstrukční oceli					
	VV		1603		1 603,000			
	VV		Součet		1 603,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				91,54	
133	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,480	39,89	19,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303*					
	VV		nater1		0,480			
134	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,480	47,43	22,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313*					
	VV		nater1		0,480			
135	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,480	3,20	1,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401*					
	VV		nater1		0,480			
136	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480	100,16	48,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201*					
	VV		1. nátěr ámečnické konstrukce----------					
	VV		výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky					
	VV		(0,6*4)*0,2 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-2/C-D		0,480			
	VV	nater1	Mezisoučet		0,480			
	VV		Součet		0,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH			**7 834 425,75**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 834 425,75	21,00%	1 645 229,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**9 479 655,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 834 425,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	610 883,14
1 - Zemní práce	581 414,88
4 - Vodorovné konstrukce	29 468,26
PSV - Práce a dodávky PSV	7 066 720,60
713 - Izolace tepelné	189 300,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 308 735,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 098 167,72
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	215 064,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 902 029,89
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	353 422,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	138 796,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 025,52
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 025,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 834 425,75**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				610 883,14	
	D	1	Zemní práce				581 414,88	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	459,840	426,14	195 958,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251103*					
	VV	f10	(52+359+55+13)*0,8*1,2		459,840			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	536,480	53,91	28 921,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103*					
	VV		zemina ponechaná na zásyp					
	VV		f8		268,240			
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		268,240			
	VV		Součet		536,480			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,600	184,31	35 313,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117*					
	VV		odvoz na skládku					
	VV	f9	f10-f8		191,600			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	459,840	33,78	15 533,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111*					
	VV		zemina zpět na zásyp					
	VV		f8		268,240			
	VV		zemina odvezená na skládku					
	VV		f9		191,600			
	VV		Součet		459,840			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	383,200	186,47	71 455,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231*					
	VV		f9		191,600			
	VV		191,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		383,200			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	191,600	10,21	1 956,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201*					
	VV		f9		191,600			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	268,240	96,01	25 753,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101*					
	VV	f8	f10-f1-f2		268,240			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	153,280	143,58	22 008,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101*					
	VV	f2	(52+359+55+13)*0,8*0,4		153,280			
9	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*306,560*	*601,89*	*184 514,34*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		f2		153,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		153,28*2 'Přepočtené koeficientem množství		306,560			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 468,26	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,320	769,00	29 468,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111					
	VV	f1	(52+359+55+13)*0,8*0,1		38,320			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 066 720,60	
	D	713	Izolace tepelné				189 300,57	
11	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	2 158,000	49,87	107 615,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463131					
12	*M*	*28377103*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm*	*m*	*1 075,000*	*14,87*	*15 986,38*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm					
13	*M*	*28377111*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm*	*m*	*798,000*	*16,58*	*13 233,61*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm					
14	*M*	*28377116*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm*	*m*	*133,000*	*29,56*	*3 931,73*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm					
15	*M*	*28377119*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm*	*m*	*52,000*	*38,39*	*1 996,51*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm					
16	*M*	*28377123*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm*	*m*	*74,000*	*48,40*	*3 581,49*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm					
17	*M*	*28377122*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm*	*m*	*22,000*	*53,90*	*1 185,72*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm					
18	*M*	*28377071*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm*	*m*	*4,000*	*65,16*	*260,65*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm					
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	233,000	36,78	8 569,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463211					
20	*M*	*63154532*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm*	*m*	*83,000*	*120,77*	*10 023,99*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
21	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*64,000*	*129,78*	*8 306,16*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
22	*M*	*63154022*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm*	*m*	*86,000*	*139,70*	*12 014,01*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm					
23	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,390	1 867,05	2 595,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 308 735,52	
24	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	52,000	383,94	19 965,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173401					
25	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	359,000	502,01	180 221,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173402					
26	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	55,000	564,20	31 030,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173403					
27	K	721173R05	Potrubí kanalizační z PVC KG 2000 svodné DN 250	m	13,000	1 678,18	21 816,28	R-položka
	PP		Potrubí z trub PVC KG 2000 svodné (ležaté) DN 250					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.*					
28	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	32,000	561,49	17 967,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024					
29	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	267,000	604,76	161 469,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025					
30	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	32,000	832,78	26 648,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174026					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	61,000	269,48	16 438,37	R-položka
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
32	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	197,000	269,48	53 087,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042					
33	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	328,000	332,57	109 083,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043					
34	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	22,000	585,83	12 888,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174044					
35	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	152,000	613,77	93 292,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045					
36	K	721174054	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 75	m	10,000	354,20	3 542,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174054					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*					
			2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
37	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	50,000	485,79	24 289,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174055					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*					
			2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
38	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	10,000	550,68	5 506,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174056					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*					
			2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
39	K	721174R90	Samoregulační otopný kabel	m	3,000	135,19	405,57	R-položka
	PP		Samoregulační otopný kabel					
40	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 50	m	10,000	539,86	5 398,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721175001					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.*					
			2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
41	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	223,000	63,99	14 269,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105					
42	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	76,000	94,63	7 192,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109					
43	K	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000	1 534,87	7 674,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422					
44	K	721212124	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	38,000	4 510,89	171 413,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212124					
45	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	29,000	4 575,78	132 697,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212125					
46	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	4 790,28	19 161,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212127					
	P		*Poznámka k položce:*					
			2x žlab dl. 2000 mm					
47	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	12,000	390,25	4 683,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721226511					
48	K	721226R01	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm	kus	29,000	1 106,77	32 096,24	R-položka
	PP		Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
49	K	721233R11	Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý odtok DN 75, s elektrickým ohřevem	kus	1,000	9 526,49	9 526,49	R-položka
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro zelené střechy s odtokem svislým DN 75, s elektrickým ohřevem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	721233R12	Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý odtok DN 110, s elektrickým ohřevem	kus	5,000	9 526,49	47 632,43	R-položka
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro zelené střechy s odtokem svislým DN 110, s elektrickým ohřevem					
51	K	721233R13	Střešní vtok polypropylen PP pro zelené střechy svislý odtok DN 125, s elektrickým ohřevem	kus	1,000	9 526,49	9 526,49	R-položka
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro zelené střechy s odtokem svislým DN 125, s elektrickým ohřevem					
52	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	3,000	493,00	1 478,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273152*					
53	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	23,000	511,92	11 774,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153*					
54	K	721274R01	Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	kus	6,000	776,00	4 655,99	R-položka
	PP		Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou					
55	K	721274R02	Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 75/100 - podomítková verze	kus	4,000	1 962,98	7 851,92	R-položka
	PP		Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 75/100 - podomítková verze					
56	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	1 582,000	18,93	29 942,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111*					
57	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	68,000	22,53	1 532,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290112*					
58	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,970	12 961,63	12 572,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 098 167,72	
59	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	9,000	612,87	5 515,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130233*					
60	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	155,000	769,94	119 341,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130234*					
61	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	4,000	893,54	3 574,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130235*					
62	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	6,000	1 868,21	11 209,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130238*					
63	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	1 075,000	196,99	211 766,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175002*					
64	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	798,000	229,18	182 882,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175003*					
65	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	213,000	272,96	58 140,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175004*					
66	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	116,000	365,66	42 416,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175005*					
67	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	160,000	512,44	81 990,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175006*					
68	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	22,000	726,17	15 975,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175007*					
69	K	722175008	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 75x8,4 mm	m	4,000	1 045,48	4 181,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722175008*					
70	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	352,40	352,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	*M*	*28614R06*	*přechodka ocel / PE - DN 80 / d 90*	*kus*	*1,000*	*2 299,53*	*2 299,53*	*R-položka*
	PP		přechodka ocel / PE - DN 80 / d 90					
72	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	512,000	38,63	19 777,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401*					
73	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	521,45	1 042,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722221134*					
74	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,000	659,22	659,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722221135*					
75	K	722221R01	Ventil výtokový G 1/2" s připojením na hadici, nezámrzný	soubor	5,000	4 358,29	21 791,45	R-položka
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" s připojením na hadici, nezámrzný					
76	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	368,23	3 314,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232043*					
77	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	105,000	490,55	51 507,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232044*					
78	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	706,85	6 361,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232045*					
79	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	897,41	1 794,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232046*					
80	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 261,78	5 047,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232047*					
81	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	3 411,96	6 823,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232049*					
82	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	491,84	3 442,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232061*					
83	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	9,000	610,29	5 492,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232062*					
84	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	9,000	830,45	7 474,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232063*					
85	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	8,000	1 487,10	11 896,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232065*					
86	K	722232R01	Zpětná kontrolovatelná armatura typ EA G 1/2" PN 10 do 65°C	kus	5,000	675,96	3 379,78	R-položka
	PP		Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1/2"					
87	K	722232R02	Zpětná kontrolovatelná armatura typ EA G 3/4" PN 10 do 65°C	kus	2,000	871,66	1 743,32	R-položka
	PP		Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 3/4"					
88	K	722232R05	Zpětná kontrolovatelná armatura typ EA G 1 1/2" PN 10 do 65°C	kus	1,000	2 456,61	2 456,61	R-položka
	PP		Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1 1/2"					
89	K	722234R00	Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/8"	kus	4,000	2 110,27	8 441,06	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/8"					
90	K	722234R01	Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2"	kus	3,000	2 117,99	6 353,97	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2"					
91	K	722234R02	Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/4"	kus	1,000	2 369,06	2 369,06	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil na cirkulaci G 3/4"					
93	K	722263212	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	8,000	3 785,34	30 282,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722263212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
94	K	722263215	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální	kus	1,000	7 274,55	7 274,55	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 6/4"x 300 mm Qn 10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722263215					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
95	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	2 562,000	25,75	65 970,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226					
96	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2 562,000	28,33	72 574,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234					
97	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,250	45 000,00	11 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722202					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				215 064,50	
98	K	724131R01	Ochrana proti leginonele - dávkovač chlordioxidu, s dálkovým odečtem, 935x480x1645 mm	soubor	1,000	192 233,14	192 233,14	R-položka
	PP		Ochrana proti leginonele - dávkovač chlordioxidu, s dálkovým odečtem, 935x480x1645 mm					
100	K	732421213	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV	soubor	1,000	22 081,26	22 081,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/732421213					
101	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,350	2 143,14	750,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998724202					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 902 029,89	
102	K	725112R00	Závěsný klozet, hluboké splachování (530x360x340 mm)	soubor	10,000	5 027,32	50 273,17	R-položka
	PP		Závěsný klozet, hluboké splachování (530x360x340 mm)					
103	K	725112R01	Závěsný klozet, hluboké splachování (700x360x335 mm), pro tělesně postižené	soubor	66,000	4 288,27	283 025,87	R-položka
	PP		Závěsný klozet, hluboké splachování (700x360x335 mm), pro tělesně postižené					
104	K	725211R01	Umyvadla keramická zdravotní (600x550x150 mm)	soubor	66,000	2 233,36	147 401,87	R-položka
	PP		Umyvadla keramická zdravotní (600x550x150 mm)					
105	K	725211R02	Umyvadla keramická bílá (450x340x115 mm)	soubor	24,000	1 442,04	34 608,99	R-položka
	PP		Umyvadla keramická bílá (450x340x115 mm)					
106	K	725211R03	Umyvadla keramická bílá (600x480x150 mm)	soubor	4,000	1 580,84	6 323,35	R-položka
	PP		Umyvadla keramická bílá (600x480x150 mm)					
107	K	725222R01	Vany pro starší osoby s tělesným postižením	soubor	4,000	342 453,77	1 369 815,06	R-položka
	PP		Vany pro starší osoby s tělesným postižením					
108	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	64,000	2 562,33	163 988,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291641					
109	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	64,000	4 686,63	299 944,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291642					
110	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	66,000	2 464,99	162 689,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291712					
111	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	66,000	2 841,72	187 553,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291722					
112	K	725311R01	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou	soubor	33,000	2 291,81	75 629,71	R-položka
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka kuchyně*					
113	K	725331R01	Výlevky keramické závěsné	soubor	9,000	8 984,82	80 863,38	R-položka
	PP		Výlevky keramické závěsné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	188,000	183,86	34 565,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111					
115	*M*	*55190005*	*flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm*	*m*	*188,000*	*111,76*	*21 010,54*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm					
116	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	19,000	213,60	4 058,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813112					
117	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	33,000	1 133,03	37 389,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821325					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka kuchyně*					
118	K	725821R01	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku	soubor	9,000	1 348,31	12 134,78	R-položka
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku					
119	K	725822R00	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 140 mm	soubor	28,000	5 115,64	143 237,98	R-položka
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 140 mm					
120	K	725822R01	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 110 mm	soubor	66,000	4 185,53	276 244,67	R-položka
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s výtokem 110 mm					
121	K	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	4,000	7 358,02	29 432,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725831315					
122	K	725841R01	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	70,000	5 723,10	400 617,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841R01					
123	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	94,000	702,09	65 996,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102					
124	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	33,000	348,79	11 510,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862103					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka kuchyně*					
125	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	4,000	553,38	2 213,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725864311					
126	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,100	15 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725202					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				353 422,40	
127	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	76,000	4 639,77	352 622,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726111031					
128	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,160	5 000,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726212					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				138 796,49	
129	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	400,000	346,99	138 796,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2491					
	P		*Poznámka k položce:* *sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 025,52	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 025,52	
130	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	18 025,52	18 025,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ESP - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 607 917,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 607 917,94	21,00%	2 017 662,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **11 625 580,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ESP - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**9 607 917,94**
M - Práce a dodávky M	9 272 866,05
D1 - Dodávky	1 632 175,64
D2 - Elektroinstalace	6 639 328,38
D3 - Žaluzie	94 188,95
D4 - Uzemnění	213 964,20
D5 - Hromosvod	172 166,04
D6 - Zemní a pomocné stavební práce	521 042,84
OST - Ostatní	335 051,89
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	313 037,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 013,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ESP - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 607 917,94**	
	D	M	Práce a dodávky M				9 272 866,05	
	D	D1	Dodávky				1 632 175,64	
1	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	12,000	3 522,23	42 266,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210005*					
2	*M*	*3410*	*Pojistková skříň dle požadavků připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.*	*kus*	*1,000*	*25 095,87*	*25 095,87*	*R-položka*
	PP		Pojistková skříň dle požadavků připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.					
3	*M*	*3411*	*Rozvaděč elektroměrový +RE, pro 2 nepřímá a 1 přímé měření, dle požadavků připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.*	*kus*	*1,000*	*73 447,25*	*73 447,25*	*R-položka*
	PP		Rozvaděč elektroměrový +RE, pro 2 nepřímá a 1 přímé měření, dle požadavků připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.					
4	*M*	*3412*	*Rozvaděč hlavní objektu +RH*	*kus*	*1,000*	*163 783,59*	*163 783,59*	*R-položka*
	PP		Rozvaděč hlavní objektu +RH					
5	*M*	*3413*	*Rozváděč tepelných čerpadel +RTČ*	*kus*	*1,000*	*77 524,23*	*77 524,23*	*R-položka*
	PP		Rozváděč tepelných čerpadel +RTČ					
6	*M*	*3414*	*Rozváděč kuchyně +R1.1*	*kus*	*1,000*	*99 855,15*	*99 855,15*	*R-položka*
	PP		Rozváděč kuchyně +R1.1					
7	*M*	*3415*	*Rozváděč pravá část 1.NP +R1.2*	*kus*	*1,000*	*103 025,16*	*103 025,16*	*R-položka*
	PP		Rozváděč pravá část 1.NP +R1.2					
8	*M*	*3416*	*Rozváděč ordinace +R1.3*	*kus*	*1,000*	*26 945,04*	*26 945,04*	*R-položka*
	PP		Rozváděč ordinace +R1.3					
9	*M*	*3417*	*Rozváděč levá část 2.NP +R2.1*	*kus*	*1,000*	*162 903,03*	*162 903,03*	*R-položka*
	PP		Rozváděč levá část 2.NP +R2.1					
10	*M*	*3418*	*Rozváděč pravá část 2.NP +R2.2*	*kus*	*1,000*	*162 903,03*	*162 903,03*	*R-položka*
	PP		Rozváděč pravá část 2.NP +R2.2					
11	*M*	*3419*	*Rozváděč levá část 3.NP +R3.1*	*kus*	*1,000*	*162 903,03*	*162 903,03*	*R-položka*
	PP		Rozváděč levá část 3.NP +R3.1					
12	*M*	*3420*	*Rozváděč pravá část 3.NP +R3.2*	*kus*	*1,000*	*162 903,03*	*162 903,03*	*R-položka*
	PP		Rozváděč pravá část 3.NP +R3.2					
13	*M*	*3421*	*Ústředna CBS, 12 samostatných okruh, výkon do 1,5kW, včetně monitorovacích modulů do rozváděčů, oživení systému, programování, montáže*	*kus*	*1,000*	*366 507,16*	*366 507,16*	*R-položka*
	PP		Ústředna CBS, 12 samostatných okruh, výkon do 1,5kW, včetně monitorovacích modulů do rozváděčů, oživení systému, programování, montáže					
14	*M*	*3422*	*Bezpečnostní tabulky*	*kus*	*1,000*	*2 113,34*	*2 113,34*	*R-položka*
	PP		Bezpečnostní tabulky					
	D	D2	Elektroinstalace				6 639 328,38	
15	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	5 840,000	41,39	241 695,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110002*					
16	*M*	*345710730*	*trubka elektroinstalační ohebná D25 mm*	*m*	*5 840,000*	*16,55*	*96 678,11*	*R-položka*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná D25 mm					
17	K	7430	Montážní deska/válec/krabice pro upevnění vypínačů/zásuvek/svítidel na zateplení tloušťky 50-200mm, zatížení až 40N (4kg)	kus	8,000	176,11	1 408,89	R-položka
	PP		Montážní deska/válec/krabice pro upevnění vypínačů/zásuvek/svítidel na zateplení tloušťky 50-200mm, zatížení až 40N (4kg)					
18	*M*	*3423*	*Montážní deska/válec/krabice pro upevnění vypínačů/zásuvek/svítidel na zateplení tloušťky 50-200mm, zatížení až 40N (4kg)*	*kus*	*8,000*	*294,99*	*2 359,89*	*R-položka*
	PP		Montážní deska/válec/krabice pro upevnění vypínačů/zásuvek/svítidel na zateplení tloušťky 50-200mm, zatížení až 40N (4kg)					
19	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1 915,000	48,43	92 744,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	*M*	*34571511*	*materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm*	*kus*	*1 737,000*	*29,06*	*50 474,40*	*R-položka*
	PP		materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm					
21	*M*	*34571521*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*178,000*	*49,05*	*8 730,37*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
22	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2 090,000	28,27	59 075,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130005*					
23	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	46,32	463,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130006*					
24	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	80,000	252,72	20 217,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130017*					
25	K	7431	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	40,000	220,14	8 805,57	R-položka
	PP		napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2					
26	K	7432	napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	24,000	308,19	7 396,68	R-položka
	PP		napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2					
27	K	7 433	Montáž podlahové krabice	kus	12,000	757,28	9 087,35	R-položka
	PP		Montáž podlahové krabice					
28	*M*	*3424*	*Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 mm, 12 modulů včetně přístrojových vložek a krytu, barva šedá RAL 7031*	*kus*	*12,000*	*3 834,83*	*46 017,90*	*R-položka*
	PP		Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 mm, 12 modulů včetně přístrojových vložek a krytu, barva šedá RAL 7031					
29	K	741 910 415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	360,000	264,17	95 100,15	R-položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka					
30	*M*	*3425*	*žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 včetně spojovacích a nosných prvků*	*m*	*90,000*	*110,07*	*9 906,27*	*R-položka*
	PP		žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 včetně spojovacích a nosných prvků					
31	*M*	*3426*	*žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků*	*m*	*180,000*	*163,78*	*29 481,05*	*R-položka*
	PP		žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků					
32	*M*	*3427*	*žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 400X50 včetně spojovacích a nosných prvků*	*m*	*90,000*	*516,01*	*46 440,57*	*R-položka*
	PP		žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 400X50 včetně spojovacích a nosných prvků					
33	K	741 910 414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	90,000	220,14	19 812,53	R-položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka					
34	*M*	*3428*	*žlab kabelový s funkční schopností při požáru pozinkovaný 2m/ks 150X100 včetně spojovacích a nosných prvků*	*m*	*90,000*	*365,43*	*32 888,80*	*R-položka*
	PP		žlab kabelový s funkční schopností při požáru pozinkovaný 2m/ks 150X100 včetně spojovacích a nosných prvků					
35	K	7434	Kabelová příchytka pro stahovací pásek	ks	6 120,000	4,40	26 945,04	R-položka
	PP		Kabelová příchytka pro stahovací pásek					
36	*M*	*3429*	*Kabelová příchytka pro stahovací pásek*	*ks*	*6 120,000*	*5,72*	*35 028,55*	*R-položka*
	PP		Kabelová příchytka pro stahovací pásek					
37	K	7435	Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-R včetně natloukací kotvy s matkou	ks	4 800,000	15,85	76 080,12	R-položka
	PP		Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-R včetně natloukací kotvy s matkou					
38	*M*	*3430*	*Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-R včetně natloukací kotvy s matkou*	*ks*	*4 800,000*	*13,21*	*63 400,10*	*R-položka*
	PP		Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P15-R včetně natloukací kotvy s matkou					
39	K	7436	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1	ks	2,000	1 761,11	3 522,23	R-položka
	PP		Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1					
40	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	181,000	79,25	14 344,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310001*					
41	*M*	*34535516*	*kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*178,000*	*117,11*	*20 846,30*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					
42	*M*	*3431*	*kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44*	*kus*	*3,000*	*63,40*	*190,20*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44					
43	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	26,000	79,25	2 060,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310021*					
44	*M*	*34535576*	*kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*23,000*	*135,61*	*3 118,93*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač sériový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	*M*	*3432*	*kompletní spínač sériový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44*	*kus*	*3,000*	*86,29*	*258,88*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač sériový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44					
46	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	280,000	79,25	22 190,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310022*					
47	*M*	*34535556*	*kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*272,000*	*121,52*	*33 052,58*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					
48	*M*	*3433*	*kompletní spínač střídavý 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44*	*kus*	*8,000*	*68,68*	*549,47*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač střídavý 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílá, IP44					
49	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	37,000	79,25	2 932,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310025*					
50	*M*	*34535714*	*kompletní spínač křížový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*37,000*	*156,74*	*5 799,35*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač křížový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					
51	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000	79,25	634,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310003*					
52	*M*	*34535425*	*kompletní spínač řazení 6+6 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*8,000*	*159,38*	*1 275,05*	*R-položka*
	PP		kompletní spínač řazení 6+6 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					
53	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	29,000	79,25	2 298,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310011*					
54	*M*	*34535435*	*kompletní ovládač tlačítkový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*27,000*	*166,43*	*4 493,48*	*R-položka*
	PP		kompletní ovládač tlačítkový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					
55	*M*	*3435*	*kompletní ovladač tlačítkový zasklený 1No/NC v rudém krytu (TOTAL, CENTRAL STOP)*	*kus*	*2,000*	*739,67*	*1 479,34*	*R-položka*
	PP		kompletní ovladač tlačítkový zasklený 1No/NC v rudém krytu (TOTAL, CENTRAL STOP)					
56	K	741310232	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5B-časový se zapojením vodičů	kus	219,000	79,25	17 355,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310232*					
57	*M*	*3436*	*Spínací aktor 230 V / 10 A, řízené spínání v nule, RF 868.3 MHz*	*kus*	*165,000*	*1 292,66*	*213 288,50*	*R-položka*
	PP		Spínací aktor 230 V / 10 A, řízené spínání v nule, RF 868.3 MHz					
58	*M*	*3437*	*Bezdrátový RF ovladač, 1x tlačítko*	*kus*	*20,000*	*959,81*	*19 196,14*	*R-položka*
	PP		Bezdrátový RF ovladač, 1x tlačítko					
59	*M*	*3438*	*Bezdrátový RF ovladač, 2x tlačítko*	*kus*	*26,000*	*1 039,06*	*27 015,49*	*R-položka*
	PP		Bezdrátový RF ovladač, 2x tlačítko					
60	*M*	*3439*	*Infrapasivní snímač pohybu, 240V AC 50Hz, 360st*	*kus*	*8,000*	*1 114,79*	*8 918,28*	*R-položka*
	PP		Infrapasivní snímač pohybu, 240V AC 50Hz, 360st					
61	*M*	*3440*	*rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný*	*kus*	*337,000*	*20,25*	*6 825,20*	*R-položka*
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
62	*M*	*3441*	*rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný*	*kus*	*369,000*	*36,10*	*13 321,95*	*R-položka*
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný					
63	*M*	*3442*	*rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný*	*kus*	*169,000*	*52,83*	*8 928,85*	*R-položka*
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný					
64	*M*	*3443*	*rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný*	*kus*	*30,000*	*70,36*	*2 110,69*	*R-položka*
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný					
65	*M*	*3444*	*rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný*	*kus*	*7,000*	*88,94*	*622,55*	*R-položka*
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný					
66	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1 240,000	105,67	131 026,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313002*					
67	*M*	*34555103*	*Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20*	*kus*	*1 192,000*	*92,46*	*110 210,50*	*R-položka*
	PP		Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20					
68	*M*	*34555104*	*Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45x45, bílá, IP20*	*kus*	*48,000*	*74,94*	*3 596,90*	*R-položka*
	PP		Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, modul 45x45, bílá, IP20					
69	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní,vlhké se zapojením vodičů	kus	29,000	105,67	3 064,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313012*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	*M*	*34551485*	*Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP54, šedá*	*kus*	*2,000*	*87,18*	*174,35*	*R-položka*
	PP		Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP54, šedá					
71	*M*	*3445*	*Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, zapuštěná montáž, IP44, bílá*	*kus*	*27,000*	*74,85*	*2 020,88*	*R-položka*
	PP		Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, zapuštěná montáž, IP44, bílá					
72	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	308,19	924,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210001*					
73	*M*	*3446*	*Kompletní zásuvka nástěnný, 400V/16A, IP44*	*kus*	*3,000*	*235,11*	*705,33*	*R-položka*
	PP		Kompletní zásuvka nástěnný, 400V/16A, IP44					
74	K	747121130	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké do 63 A	kus	18,000	132,08	2 377,50	R-položka
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké do 63 A					
75	*M*	*345364800*	*Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 63A/5p, povrchová montáž, IP44*	*kus*	*3,000*	*1 350,77*	*4 052,32*	*R-položka*
	PP		Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 63A/5p, povrchová montáž, IP44					
76	*M*	*3447*	*Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 32A/5p, povrchová montáž, IP44*	*kus*	*12,000*	*764,32*	*9 171,88*	*R-položka*
	PP		Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 32A/5p, povrchová montáž, IP44					
77	*M*	*3448*	*Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 16A/5p, povrchová montáž, IP44*	*kus*	*3,000*	*572,36*	*1 717,09*	*R-položka*
	PP		Nástěnný trojfázový uzamykatelný vypínač 16A/5p, povrchová montáž, IP44					
78	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	970,000	264,17	256 242,06	R-položka
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů					
79	*M*	*3450*	*Svítidlo A1 – LED přisazené stropní, 2x10W, 2x1521lm, 2700K, IP40*	*kus*	*261,000*	*1 019,68*	*266 137,76*	*R-položka*
	PP		Svítidlo A1 – LED přisazené stropní, 2x10W, 2x1521lm, 2700K, IP40					
80	*M*	*3451*	*Svítidlo A2 – LED přisazené stropní, 10W, 1521lm, 2700K, IP40*	*kus*	*60,000*	*899,93*	*53 995,75*	*R-položka*
	PP		Svítidlo A2 – LED přisazené stropní, 10W, 1521lm, 2700K, IP40					
81	*M*	*3452*	*Svítidlo A3 – LED přisazené stropní, 2x10W, 2x1521lm, 2700K, IP44*	*kus*	*60,000*	*1 095,41*	*65 724,77*	*R-položka*
	PP		Svítidlo A3 – LED přisazené stropní, 2x10W, 2x1521lm, 2700K, IP44					
82	*M*	*3453*	*Svítidlo B1 – LED přisazené stropní, 4x10W, 4x1521lm, 2700K, IP40*	*kus*	*26,000*	*2 171,45*	*56 457,79*	*R-položka*
	PP		Svítidlo B1 – LED přisazené stropní, 4x10W, 4x1521lm, 2700K, IP40					
83	*M*	*3454*	*Svítidlo C1 – LED přisazené stropní, 94W, 13 850lm, 3000K, IP40*	*kus*	*28,000*	*8 682,29*	*243 104,15*	*R-položka*
	PP		Svítidlo C1 – LED přisazené stropní, 94W, 13 850lm, 3000K, IP40					
84	*M*	*3455*	*Svítidlo D1 – LED přisazené stropní nad zrcadlo, 4W, 215lm, 3000K, IP44*	*kus*	*60,000*	*1 266,24*	*75 974,45*	*R-položka*
	PP		Svítidlo D1 – LED přisazené stropní nad zrcadlo, 4W, 215lm, 3000K, IP44					
85	*M*	*3456*	*Svítidlo E1 – LED přisazené lineární,10W, 1000lm, 3000K, IP20*	*kus*	*34,000*	*1 285,61*	*43 710,85*	*R-položka*
	PP		Svítidlo E1 – LED přisazené lineární,10W, 1000lm, 3000K, IP20					
86	*M*	*3457*	*Svítidlo F1 – LED vestavné,14W, 1600lm, 4000K, IP54*	*kus*	*44,000*	*1 153,53*	*50 755,30*	*R-položka*
	PP		Svítidlo F1 – LED vestavné,14W, 1600lm, 4000K, IP54					
87	*M*	*3458*	*Svítidlo G1 – LED vestavné,11W, 985lm, 4000K, IP65*	*kus*	*40,000*	*1 245,99*	*49 839,52*	*R-položka*
	PP		Svítidlo G1 – LED vestavné,11W, 985lm, 4000K, IP65					
88	*M*	*3459*	*Svítidlo G2 – LED vestavné,17,4W, 1770lm, 4000K, IP65*	*kus*	*44,000*	*1 245,99*	*54 823,47*	*R-položka*
	PP		Svítidlo G2 – LED vestavné,17,4W, 1770lm, 4000K, IP65					
89	*M*	*3460*	*Svítidlo G3 – LED vestavné,20W, 2240lm, 4000K, IP65*	*kus*	*13,000*	*1 245,99*	*16 197,84*	*R-položka*
	PP		Svítidlo G3 – LED vestavné,20W, 2240lm, 4000K, IP65					
90	*M*	*3461*	*Svítidlo H1 – LED závěsné, 10W, 1521lm, 2700K, IP20*	*kus*	*15,000*	*4 346,43*	*65 196,43*	*R-položka*
	PP		Svítidlo H1 – LED závěsné, 10W, 1521lm, 2700K, IP20					
91	*M*	*3462*	*Svítidlo I1 – LED přisazené stropní, 20W, 2355lm, 3000K, IP44*	*kus*	*1,000*	*5 195,29*	*5 195,29*	*R-položka*
	PP		Svítidlo I1 – LED přisazené stropní, 20W, 2355lm, 3000K, IP44					
92	*M*	*3463*	*Svítidlo J1 – LED přisazené stropní, 18W, 1692lm, 4000K, IP54*	*kus*	*15,000*	*1 614,06*	*24 210,91*	*R-položka*
	PP		Svítidlo J1 – LED přisazené stropní, 18W, 1692lm, 4000K, IP54					
93	*M*	*3464*	*Svítidlo J2 – LED přisazené stropní venkovní, 6W, 650lm, 3000K, IP54*	*kus*	*11,000*	*1 470,53*	*16 175,83*	*R-položka*
	PP		Svítidlo J2 – LED přisazené stropní venkovní, 6W, 650lm, 3000K, IP54					
94	*M*	*3465*	*Svítidlo K1 – LED závěsné lineární, 85W, 9450lm, 4000K, IP20*	*kus*	*4,000*	*11 112,63*	*44 450,51*	*R-položka*
	PP		Svítidlo K1 – LED závěsné lineární, 85W, 9450lm, 4000K, IP20					
95	*M*	*3466*	*Svítidlo K2 – LED závěsné lineární, 58W, 6450lm, 4000K, IP20*	*kus*	*1,000*	*6 074,96*	*6 074,96*	*R-položka*
	PP		Svítidlo K2 – LED závěsné lineární, 58W, 6450lm, 4000K, IP20					
96	*M*	*3467*	*Svítidlo L1 – LED přisazené stropní, 31W, 4100lm, 4000K, IP20*	*kus*	*6,000*	*1 245,99*	*7 475,93*	*R-položka*
	PP		Svítidlo L1 – LED přisazené stropní, 31W, 4100lm, 4000K, IP20					
97	*M*	*3468*	*Svítidlo M1 – LED závěsné, E27, IP20*	*kus*	*5,000*	*4 209,06*	*21 045,31*	*R-položka*
	PP		Svítidlo M1 – LED závěsné, E27, IP20					
98	*M*	*3469*	*Svítidlo Q1 – LED vestavné, 4W, 350lm, 3000K, IP65*	*kus*	*16,000*	*5 133,65*	*82 138,35*	*R-položka*
	PP		Svítidlo Q1 – LED vestavné, 4W, 350lm, 3000K, IP65					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	*M*	*3470*	*Svítidlo R1 – LED vestavné, 8W, 280lm, 3000K, IP65*	*kus*	*7,000*	*6 153,33*	*43 073,32*	*R-položka*
	PP		Svítidlo R1 – LED vestavné, 8W, 280lm, 3000K, IP65					
100	*M*	*3471*	*Svítidlo S1 – LED sloupkové, 10W, 600lm, 3000K, IP65*	*kus*	*22,000*	*3 451,78*	*75 939,23*	*R-položka*
	PP		Svítidlo S1 – LED sloupkové, 10W, 600lm, 3000K, IP65					
101	*M*	*3472*	*Svítidlo T1 – LED přisazené stropní, 36W, 4835lm, 4000K, IP65*	*kus*	*45,000*	*1 514,56*	*68 155,11*	*R-položka*
	PP		Svítidlo T1 – LED přisazené stropní, 36W, 4835lm, 4000K, IP65					
102	*M*	*3473*	*Svítidlo T2 – LED přisazené stropní, 62W, 8306lm, 4000K, IP65*	*kus*	*9,000*	*1 868,54*	*16 816,88*	*R-položka*
	PP		Svítidlo T2 – LED přisazené stropní, 62W, 8306lm, 4000K, IP65					
103	*M*	*3474*	*Svítidlo U1 – LED zemní, 2W, 143lm, 3000K, IP67*	*kus*	*1,000*	*7 484,73*	*7 484,73*	*R-položka*
	PP		Svítidlo U1 – LED zemní, 2W, 143lm, 3000K, IP67					
104	*M*	*3475*	*Svítidlo LED1 – LED flexibilní, 7,5W/m, 828lm/m, 4000K, IP20*	*kus*	*18,000*	*3 111,01*	*55 998,14*	*R-položka*
	PP		Svítidlo LED1 – LED flexibilní, 7,5W/m, 828lm/m, 4000K, IP20					
105	*M*	*3476*	*Svítidlo LED2 – LED flexibilní, 5,4W/m, 660lm/m, 3000K, IP66*	*kus*	*1,000*	*7 572,79*	*7 572,79*	*R-položka*
	PP		Svítidlo LED2 – LED flexibilní, 5,4W/m, 660lm/m, 3000K, IP66					
106	*M*	*3477*	*Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, 22W, 2613lm, 4000K, IP66*	*kus*	*2,000*	*5 253,40*	*10 506,81*	*R-položka*
	PP		Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, 22W, 2613lm, 4000K, IP66					
107	*M*	*3478*	*Svítidlo V2 – LED pouliční pro montáž na stožár, 40W, 5700lm, 4000K, IP66*	*kus*	*3,000*	*6 001,00*	*18 002,99*	*R-položka*
	PP		Svítidlo V2 – LED pouliční pro montáž na stožár, 40W, 5700lm, 4000K, IP66					
108	*M*	*3479*	*Svítidlo nouzové přisazené N1P – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*35,000*	*2 038,49*	*71 347,12*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové přisazené N1P – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS					
109	*M*	*3480*	*Svítidlo nouzové vestavné N1V – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*0,000*	*4 638,00*	*0,00*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové vestavné N1V – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS					
110	*M*	*3481*	*Svítidlo nouzové přisazené N2P – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*31,000*	*2 038,49*	*63 193,17*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové přisazené N2P – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS					
111	*M*	*3482*	*Svítidlo nouzové vestavné N2V – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*63,000*	*1 731,17*	*109 064,02*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové vestavné N2V – LED 3W, 240lm, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS					
112	*M*	*3483*	*Svítidlo nouzové přisazené N3 – LED 3W, 365lm, 5000K, IP66, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*12,000*	*2 567,70*	*30 812,45*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové přisazené N3 – LED 3W, 365lm, 5000K, IP66, napájecí zdroj CBS					
113	*M*	*3484*	*Svítidlo nouzové vestavné N5 – LED 2x3W, 480lm, 5000K, IP54, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*6,000*	*2 484,05*	*14 904,31*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové vestavné N5 – LED 2x3W, 480lm, 5000K, IP54, napájecí zdroj CBS					
114	*M*	*3485*	*Svítidlo nouzové vestavné P2 – LED 1W, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*39,000*	*1 670,42*	*65 146,24*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové vestavné P2 – LED 1W, 5000K, IP40, napájecí zdroj CBS					
115	*M*	*3486*	*Svítidlo nouzové přisazené P3 – LED 1W, 5000K, IP54, napájecí zdroj CBS*	*kus*	*6,000*	*2 190,83*	*13 144,95*	*R-položka*
	PP		Svítidlo nouzové přisazené P3 – LED 1W, 5000K, IP54, napájecí zdroj CBS					
116	K	7438	Montáž samolepících tabulek	kus	44,000	44,03	1 937,23	R-položka
	PP		Montáž samolepících tabulek					
117	*M*	*3487*	*Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vpravo*	*kus*	*1,000*	*70,44*	*70,44*	*R-položka*
	PP		Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vpravo					
118	*M*	*3488*	*Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vlevo*	*kus*	*13,000*	*70,44*	*915,78*	*R-položka*
	PP		Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka vlevo					
119	*M*	*3489*	*Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka dolů*	*kus*	*24,000*	*70,44*	*1 690,67*	*R-položka*
	PP		Fotoluminiscenční samolepící tabulka – šipka dolů					
120	*M*	*3490*	*Fotoluminiscenční samolepící tabulka – hydrant*	*kus*	*6,000*	*70,44*	*422,67*	*R-položka*
	PP		Fotoluminiscenční samolepící tabulka – hydrant					
121	K	7439	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	5,000	3 522,23	17 611,14	R-položka
	PP		Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2					
122	*M*	*3491*	*Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu*	*m2*	*5,000*	*3 522,23*	*17 611,14*	*R-položka*
	PP		Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu					
123	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	26 650,000	43,06	1 147 528,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120303*					
124	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*1 000,000*	*14,71*	*14 705,30*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
125	*M*	*34111030.1*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5*	*m*	*7 600,000*	*14,71*	*111 760,28*	*R-položka*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5					
126	M	34111036	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	m	8 250,000	23,42	193 238,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
127	M	34111042	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2*	m	2 500,000	40,86	102 144,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
128	M	34111048	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2*	m	100,000	57,41	5 741,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2					
129	M	3492	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 10*	m	100,000	121,52	12 151,69	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 10					
130	M	34111090	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	m	100,000	23,69	2 368,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
131	M	34111090.1	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 1,5*	m	700,000	23,69	16 580,89	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 1,5					
132	M	34111094	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	m	400,000	39,01	15 603,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
133	M	34111100	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	m	300,000	90,70	27 209,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
134	M	3493	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10*	m	100,000	137,01	13 701,47	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10					
135	M	3494	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 16*	m	100,000	217,60	21 760,32	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 16					
136	M	3495	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY průřez Cu 5 x 25*	m	100,000	362,90	36 289,51	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY průřez Cu 5 x 25					
137	M	3496	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V 1-CYKY průřez Cu 5 x 35*	m	200,000	517,91	103 581,67	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V 1-CYKY průřez Cu 5 x 35					
138	M	3497	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez Cu 3 x 1,5 (J)*	m	800,000	21,71	17 371,63	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez Cu 3 x 1,5 (J)					
139	M	3498	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez Cu 3 x 2,5 (J)*	m	1 200,000	31,52	37 828,73	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez Cu 3 x 2,5 (J)					
140	M	3499	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez Cu 5 x 1,5 (J)*	m	200,000	33,60	6 720,41	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez Cu 5 x 1,5 (J)					
141	M	3500	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe RE průřez Cu 5 x 6 (J)*	m	100,000	102,14	10 214,46	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe RE průřez Cu 5 x 6 (J)					
142	M	3501	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe RE průřez Cu 5 x 35 (J)*	m	100,000	596,82	59 682,39	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe RE průřez Cu 5 x 35 (J)					
143	M	3502	*kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. Prafladur-J 3x1,5*	m	2 400,000	24,80	59 511,56	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. Prafladur-J 3x1,5					
144	M	3503	*kabely ovládací s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. SHKFH-R B2cas1d1 RE průřez Cu 4 x 2 x 0,8*	m	300,000	33,58	10 072,69	R-položka
	PP		kabely ovládací s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. SHKFH-R B2cas1d1 RE průřez Cu 4 x 2 x 0,8					
145	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	97,74	4 887,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122137*					
146	M	3504	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez průřez Cu 5 x 70*	m	50,000	1 079,22	53 960,97	R-položka
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. Praflasafe průřez průřez Cu 5 x 70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	741120111	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 150-185 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	830,000	132,08	109 629,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 185 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120111					
148	*M*	*3505*	*NSGAFOU 150 černý, 1,8/3kV*	*m*	*500,000*	*452,33*	*226 166,64*	*R-položka*
	PP		NSGAFOU 150 černý, 1,8/3kV					
149	*M*	*3506*	*NSGAFOU 150 modrý, 1,8/3kV*	*m*	*165,000*	*452,33*	*74 634,99*	*R-položka*
	PP		NSGAFOU 150 modrý, 1,8/3kV					
150	*M*	*3507*	*NSGAFOU 150 zelenožlutý, 1,8/3kV*	*m*	*165,000*	*452,33*	*74 634,99*	*R-položka*
	PP		NSGAFOU 150 zelenožlutý, 1,8/3kV					
151	*M*	*3508*	*Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5*	*ks*	*2 102,000*	*13,21*	*27 763,96*	*R-položka*
	PP		Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5					
152	*M*	*3509*	*Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál*	*ks*	*1,000*	*39 625,06*	*39 625,06*	*R-položka*
	PP		Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál					
	D	D3	Žaluzie				94 188,95	
153	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	240,000	39,63	9 510,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110002					
154	*M*	*345710730*	*trubka elektroinstalační ohebná D25 mm*	*m*	*240,000*	*26,13*	*6 270,27*	*R-položka*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná D25 mm					
155	*M*	*7431*	*napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2*	*kus*	*60,000*	*220,14*	*13 208,35*	*R-položka*
	PP		napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2					
156	K	7440	Montáž ovládačů žaluziových se zapojením vodičů bezšroubové připojení	kus	60,000	59,88	3 592,67	R-položka
	PP		Montáž ovládačů žaluziových se zapojením vodičů bezšroubové připojení					
157	*M*	*3510*	*kompletní ovládač žaluziový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20*	*kus*	*60,000*	*126,57*	*7 594,28*	*R-položka*
	PP		kompletní ovládač žaluziový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20					
158	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	1 300,000	21,57	28 045,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120303					
159	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*1 000,000*	*18,49*	*18 491,70*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
160	*M*	*34111090.1*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 1,5*	*m*	*300,000*	*24,92*	*7 475,93*	*R-položka*
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 1,5					
	D	D4	Uzemnění				213 964,20	
161	K	7441	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	1 040,000	68,68	71 430,78	R-položka
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
162	*M*	*3511*	*Drát FeZn 10mm*	*m*	*150,000*	*19,02*	*2 853,00*	*R-položka*
	PP		Drát FeZn 10mm					
163	*M*	*3512*	*Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v desce 1.NP*	*m*	*540,000*	*60,90*	*32 883,73*	*R-položka*
	PP		Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v desce 1.NP					
164	*M*	*3513*	*Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v desce 2.NP*	*m*	*350,000*	*60,90*	*21 313,53*	*R-položka*
	PP		Pásek FeZn 30x4 včetně fixovacích příchytek/podpěr v desce 2.NP					
165	K	743621110	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	73,000	51,51	3 760,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/743621110					
166	*M*	*3514*	*Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. Sr02a, Sr02b FeZn*	*ks*	*72,000*	*35,93*	*2 586,72*	*R-položka*
	PP		Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. Sr02a, Sr02b FeZn					
167	*M*	*3515*	*Uzemňovací bod M10/12 V4A s pčipojovací osou a vodotěsnou uclávkou*	*ks*	*1,000*	*618,78*	*618,78*	*R-položka*
	PP		Uzemňovací bod M10/12 V4A s pčipojovací osou a vodotěsnou uclávkou					
168	K	7442	Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v desce 1.NP	kus	83,000	62,96	5 225,67	R-položka
	PP		Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v desce 1.NP					
169	K	7443	Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v desce 2.NP	kus	48,000	62,96	3 022,07	R-položka
	PP		Napojení uzemňovacího pásku na uzemnění piloty v desce 2.NP					
170	K	7444	Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch	ks	20,000	171,71	3 434,17	R-položka
	PP		Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	210220452	Montáž ochranného pospojování pevně	m	650,000	38,92	25 298,40	R-položka
	PP		Montáž ochranného pospojování pevně					
172	*M*	*34141360*	*vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x25mm2*	*m*	*50,000*	*68,68*	*3 434,17*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x25mm2					
173	*M*	*341413590*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2*	*m*	*200,000*	*47,55*	*9 510,01*	*R-položka*
	PP		vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2					
174	*M*	*341413570*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2*	*m*	*100,000*	*16,91*	*1 690,67*	*R-položka*
	PP		vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2					
175	*M*	*341413560*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm2*	*m*	*300,000*	*11,62*	*3 487,01*	*R-položka*
	PP		vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm2					
176	K	7445	Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů	kus	2,000	286,18	572,36	R-položka
	PP		Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů					
177	*M*	*3516*	*Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů*	*kus*	*2,000*	*1 585,00*	*3 170,00*	*R-položka*
	PP		Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů					
178	K	7446	Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro uzemnění podlahy	kus	2,000	286,18	572,36	R-položka
	PP		Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro uzemnění podlahy					
179	*M*	*3517*	*Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro uzemnění podlahy*	*kus*	*2,000*	*995,80*	*1 991,61*	*R-položka*
	PP		Kompletní uzemňovací krabice PE/PA vč. osazení a vývodu pro uzemnění podlahy					
180	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	915,78	915,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210001*					
181	*M*	*3518*	*HOP – hlavní ochranná přípojnice pospojování - komplet*	*kus*	*1,000*	*334,12*	*334,12*	*R-položka*
	PP		HOP – hlavní ochranná přípojnice pospojování - komplet					
182	*M*	*3519*	*Nástěnná podružná ekvipotenciální přípojnice SBB*	*kus*	*5,000*	*264,17*	*1 320,84*	*R-položka*
	PP		Nástěnná podružná ekvipotenciální přípojnice SBB					
183	K	7447	Ochranné pospojování vstupujících kovových částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2	kpl	1,000	973,02	973,02	R-položka
	PP		Ochranné pospojování vstupujících kovových částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2					
184	K	7448	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2.1	kpl	2,000	744,07	1 488,14	R-položka
	PP		Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2.1					
185	K	7449	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2	kpl	60,000	171,71	10 302,52	R-položka
	PP		Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, čl. 701.415.2					
186	K	7450	Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění	ks	1,000	1 030,25	1 030,25	R-položka
	PP		Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění					
187	K	7451	Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy	ks	1,000	744,07	744,07	R-položka
	PP		Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy					
	D	D5	Hromosvod				172 166,04	
188	K	7452	Montáž příchytky svodu	ks	260,000	51,51	13 393,27	R-položka
	PP		Montáž příchytky svodu					
189	*M*	*3520*	*Příchytka pro skrytý svod ke stěně*	*ks*	*260,000*	*21,13*	*5 494,68*	*R-položka*
	PP		Příchytka pro skrytý svod ke stěně					
190	K	743621110.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	480,000	62,96	30 220,71	R-položka
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm					
191	*M*	*354410770*	*Drát AlMgSi 8mm polotvrdý*	*kg*	*57,000*	*124,85*	*7 116,19*	*R-položka*
	PP		Drát AlMgSi 8mm polotvrdý					
192	*M*	*3521*	*Drát AlMgSi 8mm polotvrdý s PVC izolací*	*kg*	*26,000*	*227,24*	*5 908,15*	*R-položka*
	PP		Drát AlMgSi 8mm polotvrdý s PVC izolací					
193	*M*	*3522*	*Podpěra betonová s izolační tyčí, délka 500mm*	*ks*	*60,000*	*317,00*	*19 020,03*	*R-položka*
	PP		Podpěra betonová s izolační tyčí, délka 500mm					
194	K	74362200	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	80,000	51,51	4 121,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/74362200*					
195	*M*	*3523*	*Svorka hromosvodová (Spojovací, okapová, zkušební, apod.)*	*ks*	*80,000*	*36,98*	*2 958,67*	*R-položka*
	PP		Svorka hromosvodová (Spojovací, okapová, zkušební, apod.)					
196	K	743631400	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m	ks	20,000	858,54	17 170,86	R-položka
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m					
197	*M*	*3524*	*Samostatně stojící jímač d=16/10mm, AlMgSi, délka 2,3m, svorka jímací tyče SJ1, trojnožka včetně betonových podstavců*	*ks*	*20,000*	*2 984,61*	*59 692,25*	*R-položka*
	PP		Samostatně stojící jímač d=16/10mm, AlMgSi, délka 2,3m, svorka jímací tyče SJ1, trojnožka včetně betonových podstavců					
198	K	7453	Pořízení fotodokumentace během výstavby	ks	1,000	5 365,61	5 365,61	R-položka
	PP		Pořízení fotodokumentace během výstavby					
199	K	7454	Revize hromosvodu	ks	1,000	1 704,61	1 704,61	R-položka
	PP		Revize hromosvodu					
	D	D6	Zemní a pomocné stavební práce				521 042,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	460680451	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	1 915,000	35,22	67 450,66	R-položka
	PP		Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm					
201	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	5 840,000	17,61	102 849,05	R-položka
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
202	K	460680702	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	5,000	440,28	2 201,39	R-položka
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm					
203	K	460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	5 840,000	44,03	257 122,62	R-položka
	PP		Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů					
204	K	4601	Vysekání otvorů pro rozváděče	ks	1,000	1 717,09	1 717,09	R-položka
	PP		Vysekání otvorů pro rozváděče					
205	K	4602	Přesun a odvoz suti	ks	1,000	10 877,47	10 877,47	R-položka
	PP		Přesun a odvoz suti					
206	K	460010023	Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném	ks	1,000	5 697,72	5 697,72	R-položka
	PP		Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném					
207	K	4603	Provedení prostupů zkrz budovy, včetně utěsnění vůči vodě	ks	2,000	15 539,24	31 078,48	R-položka
	PP		Provedení prostupů zkrz budovy, včetně utěsnění vůči vodě					
208	K	460150264	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	80,000	160,57	12 845,77	R-položka
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4					
209	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	80,000	88,06	7 044,46	R-položka
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm					
210	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	160,000	31,48	5 036,79	R-položka
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
211	*M*	*345713510*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*80,000*	*20,08*	*1 606,14*	*R-položka*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE					
212	*M*	*345713520*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*80,000*	*24,30*	*1 944,27*	*R-položka*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE					
213	K	460560264	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	80,000	98,42	7 873,21	R-položka
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4					
214	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	5 697,72	5 697,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000*					
	D	OST	Ostatní				335 051,89	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				313 037,97	
215	K	01	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.	ks	1,000	44 027,85	44 027,85	R-položka
	PP		Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.					
216	K	02	Zařízení a zabezpečení staveniště	ks	1,000	17 611,14	17 611,14	R-položka
	PP		Zařízení a zabezpečení staveniště					
217	K	03	Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby	ks	1,000	30 819,49	30 819,49	R-položka
	PP		Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby					
218	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	17 611,14	17 611,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000*					
219	K	04	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	ks	1,000	17 611,14	17 611,14	R-položka
	PP		Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění					
220	K	05	Provozní a funkční zkoušky	ks	1,000	13 208,35	13 208,35	R-položka
	PP		Provozní a funkční zkoušky					
221	K	06	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	ks	1,000	8 805,57	8 805,57	R-položka
	PP		Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání					
222	K	07	Oznámení zahájení montáže dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 4	ks	1,000	4 402,78	4 402,78	R-položka
	PP		Oznámení zahájení montáže dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 4					
223	K	08	Odborné a závazné stanovisko dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 5	ks	1,000	25 095,87	25 095,87	R-položka
	PP		Odborné a závazné stanovisko dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	22 013,92	22 013,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000*					
225	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	17 611,14	17 611,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000*					
226	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	70 444,55	70 444,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003*					
227	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	10,000	440,28	4 402,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810011*					
228	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	12,000	880,56	10 566,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741811011*					
229	K	09	Případná poradenská a konzultační činnost projektanta	ks	1,000	8 805,57	8 805,57	R-položka
	PP		Případná poradenská a konzultační činnost projektanta					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 013,92	
230	K	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	50,000	440,28	22 013,92	R-položka
	PP		Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ELK - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 467 709,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 467 709,90	21,00%	1 568 219,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **9 035 928,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ELK - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 467 709,90**
URS1 - Elektrická požární signalizace EPS	2 007 213,79
URS2 - Strukturovaná kabeláž	1 648 233,73
STA - Společná televizní anténa STA	487 714,65
PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	776 412,01
URS3 - Dorozumívací zařízení sestra/pacient	2 548 135,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
ELK - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 467 709,90**	
	D	URS1	Elektrická požární signalizace EPS				2 007 213,79	
1	K	Pol00	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	ks	1,000	4 578,90	4 578,90	R-položka
	PP		Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu					
2	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	KS	1,000	572,36	572,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž čelního panelu do ústředny EPS					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210005*					
3	K	Pol1	Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou, desku zdroje, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah	ks	1,000	28 247,91	28 247,91	R-položka
	PP		Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou, desku zdroje, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah					
	P		*Poznámka k položce:* *MHU116*					
4	K	742210006	Montáž rozšiřující karty ústředny	ks	4,000	400,65	1 602,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž rozšiřující karty ústředny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210006*					
5	K	Pol2	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	2,000	7 646,05	15 292,10	R-položka
	PP		Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres					
	P		*Poznámka k položce:* *DLI-1*					
6	K	Pol3	Deska slave, až 16 zařízení typu slave (pro připojení tabla, OPPO)	ks	1,000	6 230,12	6 230,12	R-položka
	PP		Deska slave, až 16 zařízení typu slave (pro připojení tabla, OPPO)					
	P		*Poznámka k položce:* *DSL-1*					
7	K	Pol4	Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919	ks	1,000	7 008,88	7 008,88	R-položka
	PP		Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919					
	P		*Poznámka k položce:* *DPE-1*					
8	K	742210071	Montáž paralelního tabla	ks	2,000	1 717,09	3 434,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž paralelního tabla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210071*					
9	K	Pol5	Paralelní tablo s displejem, napájení 24VDC	ks	2,000	23 294,25	46 588,51	R-položka
	PP		Paralelní tablo s displejem, napájení 24VDC					
	P		*Poznámka k položce:* *MHS 817*					
10	K	742210041	Montáž akumulátoru	ks	4,000	114,47	457,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž akumulátoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210041*					
11	K	Pol6	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	2,000	1 533,23	3 066,45	R-položka
	PP		Akumulátor 12VDC/40Ah					
12	K	Pol7	Akumulátor 12VDC/12Ah	ks	2,000	505,09	1 010,17	R-položka
	PP		Akumulátor 12VDC/12Ah					
13	K	742210031	Montáž napájecího zdroje	ks	1,000	686,83	686,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž napájecího zdroje					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210031*					
14	K	Pol8	Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah	ks	1,000	4 226,67	4 226,67	R-položka
	PP		Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah					
15	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	ks	23,000	206,05	4 739,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sirény, majáku nebo signalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210261*					
16	K	Pol9	Polarizovaný zábleskový plastový maják s xenonovou výbojkou pro systémy požární a zabezpečovací signalizace a technologické aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Napájení 10 až 60 Vss, 88mA/ 24V, frekvence záblesku 1 Hz, barva čočky červená s červenou	ks	1,000	926,70	926,70	R-položka
	PP		Polarizovaný zábleskový plastový maják s xenonovou výbojkou pro systémy požární a zabezpečovací signalizace a technologické aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Napájení 10 až 60 Vss, 88mA/ 24V, frekvence záblesku 1 Hz, barva čočky červená s červenou paticí, krytí IP65C, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol10	Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti.	ks	23,000	567,43	13 050,91	R-položka
	PP		Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD					
18	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany	ks	1,000	171,71	171,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž přepěťové ochrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742123001*					
19	K	Pol11	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	1,000	2 118,62	2 118,62	R-položka
	PP		Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A					
20	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	ks	1,000	2 289,45	2 289,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210111*					
21	K	Pol12	Klíčový trezor KTPO, 24VDC, zámek pro Pardubický krai	ks	1,000	24 224,12	24 224,12	R-položka
	PP		Klíčový trezor KTPO, 24VDC, zámek pro Pardubický kraj					
22	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	ks	1,000	973,02	973,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210061*					
23	K	Pol13	Obslužné pole pro hasiče OPPO	ks	1,000	8 495,61	8 495,61	R-položka
	PP		Obslužné pole pro hasiče OPPO					
24	K	Pol14	Práce na připojení EPS na PCO HZS, vč. vytvoření přenosových tabulek, nastavení PCO apod.	ks	1,000	45 788,96	45 788,96	R-položka
	PP		Práce na připojení EPS na PCO HZS, vč. vytvoření přenosových tabulek, nastavení PCO apod.					
25	K	Pol15	Zařízení dálkového přenosu pro PCO Pardubického kraje vč. příslušenství, antény, EPROM, přepěťové ochrany a montážního materiálu	ks	1,000	95 100,15	95 100,15	R-položka
	PP		Zařízení dálkového přenosu pro PCO Pardubického kraje vč. příslušenství, antény, EPROM, přepěťové ochrany a montážního materiálu					
26	K	Pol16	Projekt připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje	ks	1,000	5 723,62	5 723,62	R-položka
	PP		Projekt připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje					
27	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče	ks	27,000	171,71	4 636,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tlačítkového hlásiče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210151*					
28	K	Pol17	Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená	ks	27,000	1 109,50	29 956,55	R-položka
	PP		Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená					
	P		*Poznámka k položce:* *MHA 142*					
29	K	742210121	Montáž automatického hlásiče	ks	220,000	57,24	12 591,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž automatického hlásiče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210121*					
30	K	Pol18	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	174,000	1 101,05	191 582,42	R-položka
	PP		Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem					
	P		*Poznámka k položce:* *MHG 262i*					
31	K	Pol19	Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	28,000	1 166,56	32 663,73	R-položka
	PP		Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem					
	P		*Poznámka k položce:* *MHG 862i*					
32	K	Pol20	Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C	ks	18,000	898,17	16 167,03	R-položka
	PP		Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C					
	P		*Poznámka k položce:* *MHG 362*					
33	K	742210131	Montáž patice	ks	220,000	171,71	37 775,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž patice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210131*					
34	K	Pol21	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	220,000	141,59	31 150,58	R-položka
	PP		Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče					
35	K	Pol22	Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks)	ks	22,000	444,68	9 782,99	R-položka
	PP		Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks)					
36	K	742210161	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	ks	6,000	1 030,25	6 181,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210161*					
37	K	Pol23	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče	ks	6,000	2 700,84	16 205,07	R-položka
	PP		Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče					
38	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	650,000	22,89	14 881,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabelu senzorového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210171*					
39	K	Pol24	Senzorový kabel lineárního teplotního hlásiče	m	650,000	79,25	51 512,58	R-položka
	PP		Senzorový kabel lineárního teplotního hlásiče					
40	K	Pol25	Sada pro zakončení detekčního kabelu	ks	6,000	162,90	977,42	R-položka
	PP		Sada pro zakončení detekčního kabelu					
41	K	Pol26	Příchytka pro lineární teplotní hlásič vč. hmoždinky a šroubu	ks	1 300,000	19,72	25 641,82	R-položka
	PP		Příchytka pro lineární teplotní hlásič vč. hmoždinky a šroubu					
42	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	ks	5,000	1 030,25	5 151,26	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210303*					
43	K	Pol27	Vstupně výstupní modul v krytu, na kruhovou linku, 2 programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy	ks	5,000	3 264,05	16 320,24	R-položka
	PP		Vstupně výstupní modul v krytu, na kruhovou linku, 2 programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy					
	P		*Poznámka k položce:* *MHY 926*					
44	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty	ks	12,000	1 030,25	12 363,02	R-položka
	PP		Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty					
45	K	Pol28	Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	12,000	5 178,73	62 144,78	R-položka
	PP		Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici					
	P		*Poznámka k položce:* *MHY 925/8*					
46	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	ks	103,000	286,18	29 476,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210251*					
47	K	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	ks	18,000	744,07	13 393,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž přídržného magnetu s tlačítkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210231*					
48	K	Pol29	Elektromagnetický přídržný magnet pro ovládání požárních dveří. Přídržná síla 100Kg. Uvolňovací tlačítko. Napájení 24V. Certifikace CPD. Montáž na podlahu nebo na stěnu.	ks	18,000	1 763,58	31 744,43	R-položka
	PP		Elektromagnetický přídržný magnet pro ovládání požárních dveří. Přídržná síla 100Kg. Uvolňovací tlačítko. Napájení 24V. Certifikace CPD. Montáž na podlahu nebo na stěnu.					
49	K	Pol30	Trubka pro prodloužení těla přídržného magnetu S3. Délka 95mm. Trubky lze přidávat do dosažení potřebné délky/výšky. Barva černá, materiál ABS vysoké pevnosti.	ks	18,000	1 042,93	18 772,77	R-položka
	PP		Trubka pro prodloužení těla přídržného magnetu S3. Délka 95mm. Trubky lze přidávat do dosažení potřebné délky/výšky. Barva černá, materiál ABS vysoké pevnosti.					
50	K	Pol31	Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči	ks	3,000	56,00	168,01	R-položka
	PP		Resetovací klíček k tlačítkovému hlásiči					
51	K	Pol32	Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks	ks	1,000	200,77	200,77	R-položka
	PP		Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks					
52	K	Pol33	Provozní kniha EPS	ks	1,000	431,47	431,47	R-položka
	PP		Provozní kniha EPS					
53	K	Pol34	lahev zkušebního plynu	ks	5,000	511,43	2 557,14	R-položka
	PP		lahev zkušebního plynu					
54	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	7 520,000	22,89	172 166,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001*					
55	K	Pol35	SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	3 300,000	15,85	52 305,08	R-položka
	PP		SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
56	K	Pol36	SSKFH V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	250,000	21,13	5 283,34	R-položka
	PP		SSKFH V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
57	K	Pol37	SSKFH V180 10x2x0,8 - stíněný kabel 10x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	90,000	14,79	1 331,40	R-položka
	PP		SSKFH V180 10x2x0,8 - stíněný kabel 10x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
58	K	Pol38	1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	440,000	19,02	8 368,81	R-položka
	PP		1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
59	K	Pol39	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	3 260,000	33,81	110 231,64	R-položka
	PP		1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
60	K	Pol40	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	180,000	41,21	7 417,81	R-položka
	PP		1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
61	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	1 200,000	62,96	75 551,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001*					
62	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	600,000	68,68	41 210,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110005*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Pol41	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	250,000	5,28	1 320,84	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
64	K	Pol42	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 400,000	9,51	13 314,02	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
65	K	Pol43	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	150,000	26,42	3 962,51	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
66	K	Pol44	Montáž protahovacího drátu	m	2 000,000	11,45	22 894,48	R-položka
	PP		Montáž protahovacího drátu					
67	K	Pol45	AY2,5 - protahovací drát	m	2 000,000	4,23	8 453,35	R-položka
	PP		AY2,5 - protahovací drát					
68	K	742111001	Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky	ks	17 860,000	9,16	163 558,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742111001*					
69	K	Pol46	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, vč. hmoždinky a šroubu	ks	6 300,000	8,45	53 256,08	R-položka
	PP		Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, vč. hmoždinky a šroubu					
70	K	Pol47	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R	ks	750,000	6,34	4 755,01	R-položka
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R					
71	K	Pol48	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 15mm, P30-R	ks	270,000	8,45	2 282,40	R-položka
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 15mm, P30-R					
72	K	Pol49	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R	ks	10 540,000	10,57	111 372,84	R-položka
	PP		Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R					
73	K	Pol50	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008	ks	11 560,000	2,39	27 606,09	R-položka
	PP		Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008					
74	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	ks	50,000	45,79	2 289,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110503*					
75	K	Pol51	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	50,000	33,81	1 690,67	R-položka
	PP		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku					
76	K	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	15,000	629,60	9 443,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Aplikace požárně těsnícího materiálu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004*					
77	K	Pol52	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	15,000	380,40	5 706,01	R-položka
	PP		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml					
78	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	ks	1,000	3 302,09	3 302,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Programování základních parametrů ústředny EPS					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210401*					
79	K	742210421	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	253,000	55,03	13 923,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210421*					
80	K	Pol53	Programování návazností na ovládaná a sledovaná zařízení	ks	1,000	9 636,59	9 636,59	R-položka
	PP		Programování návazností na ovládaná a sledovaná zařízení					
81	K	742210503	Koordinační funkční zkoušky EPS	ks	1,000	9 686,13	9 686,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Koordinační funkční zkoušky EPS					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210503*					
82	K	742210521	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy	ks	253,000	82,33	20 830,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210521*					
83	K	Pol54	Zkušební provoz	hod	24,000	435,88	10 461,02	R-položka
	PP		Zkušební provoz					
84	K	Pol55	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	9 873,24	9 873,24	R-položka
	PP		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)					
85	K	Pol56	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, otvory do sádrokartonu vč. zapravení a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systém	ks	1,000	7 353,93	7 353,93	R-položka
	PP		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, otvory do sádrokartonu vč. zapravení a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
86	K	Pol57	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000	10 505,61	10 505,61	R-položka
	PP		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	Pol58	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	4 832,58	4 832,58	R-položka
	PP		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)					
	D	URS2	Strukturovaná kabeláž				1 648 233,73	
88	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	ks	5,000	2 289,45	11 447,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž rozvaděče stojanového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330002*					
89	K	Pol59	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzáln	ks	1,000	14 085,39	14 085,39	R-položka
	PP		19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč, plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky, zemnící sada, 4x Nastavitelné nožičky, 28x montážní sada					
90	K	Pol60	19' rozvaděč stojanový 33U/600x600, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzáln	ks	4,000	10 798,94	43 195,75	R-položka
	PP		19' rozvaděč stojanový 33U/600x600, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333, zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč, plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky, zemnící sada, 4x Nastavitelné nožičky, 28x montážní sada					
91	K	Pol61	Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče	ks	5,000	171,71	858,54	R-položka
	PP		Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče					
92	K	Pol62	Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm	ks	5,000	4 592,28	22 961,40	R-položka
	PP		Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm					
93	K	742330022	Montáž napájecího panelu	ks	5,000	171,71	858,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž napájecího panelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330022*					
94	K	Pol63	19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005	ks	5,000	712,19	3 560,97	R-položka
	PP		19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005					
95	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	ks	14,000	1 408,01	19 712,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330024*					
96	K	Pol64	19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý	ks	14,000	1 904,12	26 657,63	R-položka
	PP		19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý					
97	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče	ks	6,000	74,41	446,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330023*					
98	K	Pol65	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm	ks	6,000	189,14	1 134,86	R-položka
	PP		19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm					
99	K	Pol66	Montáž konektoru RJ45 u kamery nebo intercomu	ks	16,000	51,51	824,20	R-položka
	PP		Montáž konektoru RJ45 u kamery nebo intercomu					
100	K	Pol67	Konektor RJ45 8/8, kat. 6, pro ukončení u kamery a intercomu	ks	16,000	10,57	169,07	R-položka
	PP		Konektor RJ45 8/8, kat. 6, pro ukončení u kamery a intercomu					
101	K	Pol68	Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, šedý	ks	267,000	24,30	6 489,00	R-položka
	PP		Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, šedý					
102	K	Pol69	Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 2m šedá	ks	100,000	41,21	4 121,01	R-položka
	PP		Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 2m šedá					
103	K	Pol70	Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 3m, šedá	ks	151,000	53,89	8 137,40	R-položka
	PP		Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 3m, šedá					
104	K	742330041	Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45	ks	139,000	160,26	22 276,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330041*					
105	K	Pol71	Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	ks	139,000	157,44	21 884,66	R-položka
	PP		Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky					
106	K	742330042	Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45	ks	56,000	206,05	11 538,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330042*					
107	K	Pol72	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	ks	56,000	222,96	12 485,59	R-položka
	PP		Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky					
108	K	742330026	Montáž optické vany	ks	6,000	400,65	2 403,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž optické vany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330026*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	Pol73	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 12x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů	ks	4,000	2 463,09	9 852,38	R-položka
	PP		Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 12x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů					
110	K	Pol74	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů	ks	2,000	2 743,11	5 486,22	R-položka
	PP		Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 24x pigtail 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů					
111	K	Pol75	Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m	ks	10,000	266,98	2 669,85	R-položka
	PP		Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m					
112	K	742330028	Svařování pigtailu	ks	48,000	286,18	13 736,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svařování pigtailu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330028*					
113	K	742330031	Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru	ks	48,000	18,84	904,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330031*					
114	K	742330011	Montáž záložního zdroje UPS do 19" rozvaděče (bez nastavení)	ks	5,000	1 373,67	6 868,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záložního zdroje UPS do 19" rozvaděče (bez nastavení)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330011*					
115	K	Pol76	Záložní on-line zdroj UPS s dvojitou konverzí, maximální zatížení 3000W/3000VA, LCD displej, 1x USB, 1x sériový port, 2x IEC C19, 8x IEC C13 a svorky, možnost umístění do racku, výška 3U	ks	5,000	25 725,65	128 628,23	R-položka
	PP		Záložní on-line zdroj UPS s dvojitou konverzí, maximální zatížení 3000W/3000VA, LCD displej, 1x USB, 1x sériový port, 2x IEC C19, 8x IEC C13 a svorky, možnost umístění do racku, výška 3U					
116	K	Pol77	Montáž Wifi AP	ks	35,000	515,13	18 029,40	R-položka
	PP		Montáž Wifi AP					
117	K	Pol78	Nastavení a konfigurace Wifi	ks	35,000	572,36	20 032,67	R-položka
	PP		Nastavení a konfigurace Wifi					
118	K	Pol79	Acces point Wifi venkovní/vnitřní - 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3. Anténní systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE (pasivní i aktivn	ks	35,000	3 725,81	130 403,44	R-položka
	PP		Acces point Wifi venkovní/vnitřní - 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3. Anténní systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE (pasivní i aktivní 802.3af/802.3at) a jedním portem USB 2.0. Umožní nahrávat mapy a nastavit základní parametry jako například SSID, guest účet, úvodní stránku, statistiky provozu i seznam a status asociovaných klientů vždy snadno a rychle. Moderní design, barva bílá					
	P		*Poznámka k položce:* *UBIQUITI UniFi AC PRO*					
119	K	742310002	Montáž komunikačního tabla	ks	2,000	1 373,67	2 747,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž komunikačního tabla					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742310002*					
120	K	Pol80	Univerzální komunikační IP tablo audio, 3x tlačítko	ks	2,000	15 565,78	31 131,56	R-položka
	PP		Univerzální komunikační IP tablo audio, 3x tlačítko					
121	K	742310004	Montáž zápustné krabice pro tablo	ks	2,000	171,71	343,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zápustné krabice pro tablo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742310004*					
122	K	Pol81	Zápustná krabice pro 1 modul	ks	2,000	737,55	1 475,11	R-položka
	PP		Zápustná krabice pro 1 modul					
123	K	Pol82	Montáž IP telefonní ústředny do 19" rozvaděče, zapojení kabeláže, oživení, naprogramování	ks	1,000	28 618,10	28 618,10	R-položka
	PP		Montáž IP telefonní ústředny do 19" rozvaděče, zapojení kabeláže, oživení, naprogramování					
124	K	Pol83	IP PBX ústředna, která je přizpůsobena potřebám malých a středních podniků. Podporuje až 2000 uživatelů. Rozhraní: 1x T1/E1/J1, 2PSTM FXO porty, 2x analogový telefonní/Fax FXS port, 10/100/1000 RJ-45 s PoE, USB, čtečka SD karet, NAT router, lze proppojit	ks	1,000	21 112,23	21 112,23	R-položka
	PP		IP PBX ústředna, která je přizpůsobená potřebám malých a středních podniků. Podporuje až 2000 uživatelů. Rozhraní: 1x T1/E1/J1, 2PSTM FXO porty, 2x analogový telefonní/Fax FXS port, 10/100/1000 RJ-45 s PoE, USB, čtečka SD karet, NAT router, lze proppojit s ISDN30. Bezpečnostní funkce včetně SRTP, TLS a HTTPS s hardwarově akcelerovanou ochranou. Dodávka vč. napájecího adaptéru					
125	K	Pol84	IP telefon pro malé a střední podniky, nebo domácích kanceláří, je založen na Linuxu, 2 SIP účty, 2 telefonní linky, nabízí 3 programovatelná tlačítka, 2 LED indikátory, LCD displej 132 x 48, duální switch 10/100 Mbps LAN port, 13 přednastavených tlačítek	ks	22,000	929,87	20 457,10	R-položka
	PP		IP telefon pro malé a střední podniky, nebo domácích kanceláří, je založen na Linuxu, 2 SIP účty, 2 telefonní linky, nabízí 3 programovatelná tlačítka, 2 LED indikátory, LCD displej 132 x 48, duální switch 10/100 Mbps LAN port, 13 přednastavených tlačítek, možnost konference se třemi lidmi, 500 osob v adresáři, 200 zmeškaných volání, možnost nastavení vyzvánění, možnost přimontování na zeď, QoS.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	Pol85	IP telefon (handset pro základnovou stanici), pro snadné využití VoIP sítí. Dosah ve venkovním prostředí je až 350 metrů, ve vnitřním až 50 metrů. Poslouží pro max. 20 hodin hovoru / 250 hodin pohotovostní režim. Další výbava mimo jiné zahrnuje až 2 SIP ú	ks	8,000	2 097,49	16 779,89	R-položka
	PP		IP telefon (handset pro základnovou stanici), pro snadné využití VoIP sítí. Dosah ve venkovním prostředí je až 350 metrů, ve vnitřním až 50 metrů. Poslouží pro max. 20 hodin hovoru / 250 hodin pohotovostní režim. Další výbava mimo jiné zahrnuje až 2 SIP účty na sluchátko, 1.8" barevný displej, HD zvuk, 3.5mm konektor pro sluchátka, hlasitý odposlech, microUSB pro alternativní nabíjení.					
127	K	Pol86	Výkonná základnová stanice pro VoIP volání sloužící pro připojení až pěti handsetů, kdy signál této stanice dosahuje 300 m v otevřených a 50 m v uzavřených prostorách čímž získáváte skvělou svobodu pohybu, jak u vás doma tak v kanceláři. Základna podporuj	ks	8,000	1 157,05	9 256,41	R-položka
	PP		Výkonná základnová stanice pro VoIP volání sloužící pro připojení až pěti handsetů, kdy signál této stanice dosahuje 300 m v otevřených a 50 m v uzavřených prostorách čímž získáváte skvělou svobodu pohybu, jak u vás doma tak v kanceláři. Základna podporuje až 10 SIP účtů, 4 souběžné hovory nebo 3 telefonní konference					
128	K	742330011.1	Montáž switche do rozvaděče	ks	6,000	1 030,25	6 181,51	R-položka
	PP		Montáž switche do rozvaděče					
129	K	Pol87	Nastavení switchů a parametrů sítě	ks	6,000	6 845,45	41 072,70	R-položka
	PP		Nastavení switchů a parametrů sítě					
130	K	Pol88	Switch s managementem, kovové šasi, podpora směřování na L3, stohovatelný, 48x10/100/1000 Mbps s PoE+, 4 x 1G/10Gbps (SFP / SFP+), QoS, VLAN, PoE+ standardy 802.3af a 802.3at - celkový PoE výkon 740W, přenosová rychlost 176Gbps, dodávka vč. stohovacího ka	ks	6,000	23 230,85	139 385,12	R-položka
	PP		Switch s managementem, kovové šasi, podpora směřování na L3, stohovatelný, 48x10/100/1000 Mbps s PoE+, 4 x 1G/10Gbps (SFP / SFP+), QoS, VLAN, PoE+ standardy 802.3af a 802.3at - celkový PoE výkon 740W, přenosová rychlost 176Gbps, dodávka vč. stohovacího kabelu a nutného příslušenství					
131	K	Pol89	Montáž SFP+ modulu	ks	8,000	171,71	1 373,67	R-položka
	PP		Montáž SFP+ modulu					
132	K	Pol90	SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 20km, LC duplex	ks	8,000	523,05	4 184,41	R-položka
	PP		SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 20km, LC duplex					
133	K	Pol91	Instalace softwaru pro správu aktivních prvků	ks	1,000	34 341,72	34 341,72	R-položka
	PP		Instalace softwaru pro správu aktivních prvků					
134	K	Pol92	Licence k SW pro správu anastavování aktivních prvků, platnost nejméně 3 roky	ks	1,000	11 615,43	11 615,43	R-položka
	PP		Licence k SW pro správu anastavování aktivních prvků, platnost nejméně 3 roky					
135	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	12 200,000	18,32	223 450,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001*					
136	K	Pol93	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, balení 500m	m	12 000,000	16,91	202 880,31	R-položka
	PP		U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, balení 500m					
137	K	Pol94	Optický kabel 12x9/125, LSOH Eca, těsná sekundární ochrana	m	200,000	15,85	3 170,00	R-položka
	PP		Optický kabel 12x9/125, LSOH Eca, těsná sekundární ochrana					
138	K	Pol95	Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu	ks	900,000	13,74	12 363,02	R-položka
	PP		Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu					
139	K	Pol96	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	900,000	21,13	19 020,03	R-položka
	PP		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5					
140	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	1 450,000	62,96	91 291,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001*					
141	K	Pol97	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	1 000,000	5,28	5 283,34	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
142	K	Pol98	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	200,000	9,51	1 902,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
143	K	Pol43	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	250,000	26,42	6 604,18	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
144	K	Pol44	Montáž protahovacího drátu	m	1 500,000	11,45	17 170,86	R-položka
	PP		Montáž protahovacího drátu					
145	K	Pol45	AY2,5 - protahovací drát	m	1 500,000	4,23	6 340,01	R-položka
	PP		AY2,5 - protahovací drát					
146	K	Pol99	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	21,000	286,18	6 009,80	R-položka
	PP		Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu					
147	K	Pol100	Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 300mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního materiálu (stoupačka)	m	21,000	324,40	6 812,34	R-položka
	PP		Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 300mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního materiálu (stoupačka)					
148	K	Pol101	Montáž drátěného kabelového žlabu 100/300 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	9,000	171,71	1 545,38	R-položka
	PP		Montáž drátěného kabelového žlabu 100/300 vč. příslušenství a montážního materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	Pol102	Drátěný žlab 100/300, galvanický zinek, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.	m	9,000	418,28	3 764,54	R-položka
	PP		Drátěný žlab 100/300, galvanický zinek, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.					
150	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	12,000	22,89	274,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110011*					
151	K	Pol103	Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek	m	12,000	14,79	177,52	R-položka
	PP		Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek					
152	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	200,000	45,79	9 157,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501*					
153	K	Pol51	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	200,000	33,81	6 762,68	R-položka
	PP		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku					
154	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	ks	20,000	45,79	915,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502*					
155	K	Pol104	KO125 - krabice odbočná	ks	20,000	103,55	2 071,07	R-položka
	PP		KO125 - krabice odbočná					
156	K	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	15,000	629,60	9 443,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Aplikace požárně těsnícího materiálu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004*					
157	K	Pol52	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	15,000	236,69	3 550,41	R-položka
	PP		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml					
158	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	267,000	33,90	9 051,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Popis portu datové zásuvky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330051*					
159	K	742330052	Popis portu patchpanelu	ks	14,000	33,90	474,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Popis portu patchpanelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330052*					
160	K	742330101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)	ks	267,000	57,24	15 282,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330101*					
161	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	ks	48,000	114,47	5 494,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330102*					
162	K	Pol105	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	8 061,01	8 061,01	R-položka
	PP		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)					
163	K	Pol106	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	6 206,97	6 206,97	R-položka
	PP		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
164	K	Pol107	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000	8 867,11	8 867,11	R-položka
	PP		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré					
165	K	Pol108	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	12 897,61	12 897,61	R-položka
	PP		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)					
	D	STA	Společná televizní anténa STA				487 714,65	
166	K	742420011	Montáž FM antény	ks	1,000	343,42	343,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž FM antény					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420011*					
167	K	Pol109	Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače.	ks	1,000	443,80	443,80	R-položka
	PP		Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače.					
168	K	742420001	Montáž antény DVB-T	ks	2,000	400,65	801,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž antény DVB-T					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420001*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	Pol110	Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální příjem.	ks	2,000	1 268,00	2 536,00	R-položka
	PP		Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální příjem.					
170	K	742420021	Montáž anténního stožáru	ks	1,000	4 006,53	4 006,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž anténního stožáru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420021					
171	K	Pol111	Trojnožka na dlaždice, stožár průměr 48mm o výšce 2m, povrchově upraveno žárovým zinkem - stožárová základna k umístění na rovné plochy bez nutnosti kotvení do podlahy. Stabilitu a pevnost stožáru zajišťují vzpěry tvaru U s rameny se čtvercovým rámem, kte	ks	1,000	2 023,73	2 023,73	R-položka
	PP		Trojnožka na dlaždice, stožár průměr 48mm o výšce 2m, povrchově upraveno žárovým zinkem - stožárová základna k umístění na rovné plochy bez nutnosti kotvení do podlahy. Stabilitu a pevnost stožáru zajišťují vzpěry tvaru U s rameny se čtvercovým rámem, která jsou zatížena betonovou dlaždicí					
172	K	Pol112	Dlaždice pro uchycení trojnožky.Rozměry: 500 x 500 x 50 mm, váha: 25 Kg	ks	3,000	171,18	513,54	R-položka
	PP		Dlaždice pro uchycení trojnožky.Rozměry: 500 x 500 x 50 mm, váha: 25 Kg					
173	K	Pol113	Gumová podložka o rozměrech 500 x 500 x 10 mm určená pod stožárové základny trojnožky na dlaždice	ks	3,000	395,69	1 187,06	R-položka
	PP		Gumová podložka o rozměrech 500 x 500 x 10 mm určená pod stožárové základny trojnožky na dlaždice					
174	K	Pol114	Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o vnějším průměru 48 mm.	ks	1,000	52,83	52,83	R-položka
	PP		Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o vnějším průměru 48 mm.					
175	K	Pol115	Montáž bleskojistek	ks	3,000	228,94	686,83	R-položka
	PP		Montáž bleskojistek					
176	K	Pol116	Bleskojistka pro kabely od antén	ks	3,000	972,13	2 916,40	R-položka
	PP		Bleskojistka pro kabely od antén					
177	K	742420041	Montáž zesilovače	ks	5,000	858,54	4 292,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zesilovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420041					
178	K	Pol117	Programovatelný zesilovač - výstupní úroveň až 118 dBµV (IMD3 - 60 dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích, každý z těchto filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů, 1x vstup pro I/ FM p	ks	1,000	7 502,34	7 502,34	R-položka
	PP		Programovatelný zesilovač - výstupní úroveň až 118 dBµV (IMD3 - 60 dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích, každý z těchto filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů, 1x vstup pro I/ FM pásmo, 1x vstup pro DAB/III pásmo, zabudované předzesilovače v UHF mají celkové zesílení až 55 dB, ovládání a programování se provádí pomocí křížového ovladače a LCD displeje, které jsou umístěné na přístroji, veškerá nastavení lze jednoduše kopírovat přes propojením výstupů TEST koaxiálním kabelem, počet vstupů / výstupů: 5/1+1 (testovací), vstupy: UHF1 (470-694), UHF2 (470-694), UHF3 (470-694), BI/ FM, DAB/BIII, programovatelné vstupy: UHF1, UHF2, UHF3, celkový počet programovatelných filtrů: 10; počet kanálů na filtr: 0-5; zesílení: 35 dB (BI/FM), 40 dB (BIII/DAB), 35/55 dB (UHF1/UHF2/UHF3); regulace zesílení: 25 dB (BI/FM),20 dB (BIII/DAB), 30 dB (UHF1/UHF2/UHF3); šumové číslo: <6 dB (BI/FM/DAB/BIII/UHF1/UHF2/UHF3); optimální vstupní úroveň: 60-85 dB (BI/FM]), 60-80 dB (BIII/DAB), 50-80/70-100 dB (UHF1/UHF2/UHF3); maximální výstupní úroveň: (IMD3 -60 dB) 118 dBµV (BI/FM/BIII), 118/123 dBµV (UHF1/UHF2/UHF3); selektivita UHF vstupu (±10 MHz od konce kanálu): >10 dB; regulace výstupní úrovně: 20 dB; tlumení odrazu na vstupu/výstupu: >10 dB - testovací výstup: -30 dB; napájení předzesilovače: přepínatelné 0-12-24V/100 mA (UHF1/UHF2/UHF3); napájení: 110-240V, 50/60 Hz, 15W; připojení: F-konektor					
179	K	Pol118	Linkový zesilovač STA, 1x vstup, 1x výstup, napájení 230V	ks	4,000	3 064,34	12 257,35	R-položka
	PP		Linkový zesilovač STA, 1x vstup, 1x výstup, napájení 230V					
180	K	742420111	Montáž F konektoru	ks	156,000	17,17	2 678,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž F konektoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420111					
181	K	Pol119	F konektor kompresní	ks	156,000	12,68	1 978,08	R-položka
	PP		F konektor kompresní					
182	K	Pol120	Montáž dvojzásuvky	ks	1,000	171,71	171,71	R-položka
	PP		Montáž dvojzásuvky					
183	K	Pol121	Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče)	ks	1,000	211,33	211,33	R-položka
	PP		Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče)					
184	K	742420051	Montáž rozbočovače	ks	17,000	206,05	3 502,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž rozbočovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420051					
185	K	Pol122	Rozbočovač 12x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F	ks	8,000	453,31	3 626,49	R-položka
	PP		Rozbočovač 12x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F					
186	K	Pol123	Rozbočovač 6x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F	ks	3,000	204,99	614,98	R-položka
	PP		Rozbočovač 6x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F					
187	K	Pol124	Rozbočovač 4x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F	ks	1,000	118,35	118,35	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozbočovač 4x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F					
188	K	Pol125	Rozbočovač 3x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F	ks	5,000	103,55	517,77	R-položka
	PP		Rozbočovač 3x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na konektory F					
189	K	742420121	Montáž zásuvky STA	ks	111,000	160,26	17 789,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zásuvky STA					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420121*					
190	K	Pol126	Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a rámečku	ks	111,000	243,03	26 976,74	R-položka
	PP		Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a rámečku					
191	K	Pol127	Montáž rozvodnice STA	ks	1,000	973,02	973,02	R-položka
	PP		Montáž rozvodnice STA					
192	K	Pol128	Rozvaděč 700x500x200 s ventilací, uzamykatelný, s plným zadním čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál pozink, bílý, žebrování pro lepší ventilaci vzduchu	ks	1,000	3 275,67	3 275,67	R-položka
	PP		Rozvaděč 700x500x200 s ventilací, uzamykatelný, s plným zadním čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál pozink, bílý, žebrování pro lepší ventilaci vzduchu					
193	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	6 300,000	18,32	115 388,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001*					
194	K	Pol129	TS-703J - koaxiální kabel 75ohm, střední vodič 1,13mm, dielektrikum 4,8mm, průměr pláště 6,9mm	m	6 300,000	15,85	99 855,15	R-položka
	PP		TS-703J - koaxiální kabel 75ohm, střední vodič 1,13mm, dielektrikum 4,8mm, průměr pláště 6,9mm					
195	K	Pol95	Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu	ks	690,000	17,17	11 847,89	R-položka
	PP		Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu					
196	K	Pol96	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	690,000	21,13	14 582,02	R-položka
	PP		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5					
197	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	900,000	62,96	56 663,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001*					
198	K	Pol97	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	750,000	5,28	3 962,51	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
199	K	Pol98	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	50,000	9,51	475,50	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
200	K	Pol43	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	100,000	26,42	2 641,67	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
201	K	Pol44	Montáž protahovacího drátu	m	1 000,000	11,45	11 447,24	R-položka
	PP		Montáž protahovacího drátu					
202	K	Pol45	AY2,5 - protahovací drát	m	1 000,000	4,23	4 226,67	R-položka
	PP		AY2,5 - protahovací drát					
203	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	ks	5,000	286,18	1 430,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742420201*					
204	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	120,000	45,79	5 494,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501*					
205	K	Pol130	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	120,000	68,68	8 242,01	R-položka
	PP		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku					
206	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	ks	20,000	45,79	915,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502*					
207	K	Pol131	KO125 - krabice odbočná	ks	20,000	68,68	1 373,67	R-položka
	PP		KO125 - krabice odbočná					
208	K	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	10,000	629,60	6 295,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Aplikace požárně těsnícího materiálu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004*					
209	K	Pol132	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	10,000	236,69	2 366,94	R-položka
	PP		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml					
210	K	Pol133	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	2 470,65	2 470,65	R-položka
	PP		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	Pol134	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	1 729,46	1 729,46	R-položka
	PP		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
212	K	Pol135	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000	30 352,36	30 352,36	R-položka
	PP		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré					
213	K	Pol136	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	3 953,04	3 953,04	R-položka
	PP		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)					
	D	PZTS	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				776 412,01	
214	K	742220003	Montáž ústředny PZTS 48-520 zón	ks	1,000	4 006,53	4 006,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ústředny PZTS 48-520 zón					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220003*					
215	K	Pol137	Ústředna pro velké instalace, 16 zón na základní desce, 520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2	ks	1,000	18 378,63	18 378,63	R-položka
	PP		Ústředna pro velké instalace, 16 zón na základní desce, 520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2					
216	K	742220171	Montáž modulu pro komunikaci přes internet	ks	1,000	744,07	744,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž modulu pro komunikaci přes internet					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220171*					
217	K	Pol138	Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje. Modul slouží pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředen ze softwaru v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP	ks	1,000	8 522,03	8 522,03	R-položka
	PP		Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje. Modul slouží pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředen ze softwaru v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP					
218	K	742220141	Montáž klávesnice	ks	3,000	286,18	858,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž klávesnice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220141*					
219	K	Pol139	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením	ks	3,000	2 782,21	8 346,62	R-položka
	PP		Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením					
220	K	742220031	Montáž expandéru v krytu	ks	2,000	515,13	1 030,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž expandéru v krytu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220031*					
221	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	ks	2,000	114,47	228,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabice pro expander s uložením na omítku					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220051*					
222	K	Pol140	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	2,000	2 887,87	5 775,75	R-položka
	PP		Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy					
223	K	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu	ks	17,000	744,07	12 649,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220071*					
224	K	Pol141	Řídící modul, který rozšiřuje systém EZS o kontrolu přístupu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. Modul bude podporovat připojení dvou čteček stejného typu s výstupním formátem Wiegand až do délky 40 bitů, bude podporovat například rozdělení uživatelů do	ks	17,000	6 485,83	110 259,11	R-položka
	PP		Řídící modul, který rozšiřuje systém EZS o kontrolu přístupu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. Modul bude podporovat připojení dvou čteček stejného typu s výstupním formátem Wiegand až do délky 40 bitů, bude podporovat například rozdělení uživatelů do skupin a přístupových šablon					
225	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN	ks	27,000	400,65	10 817,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220081*					
226	K	Pol142	Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), základní úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, napájení 5-	ks	27,000	4 335,51	117 058,77	R-položka
	PP		Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), základní úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, napájení 5-16VDC, odběr 45mA, krytí IP55, pracovní teplota -35 - 65 °C, pracovní frekvence 13,56MHz, výstupní formát Wiegand					
227	K	Pol143	Montáž elektromechanického zámku - montáž provede dodavatel dveří	ks	0,000	455,00	0,00	R-položka
	PP		Montáž elektromechanického zámku - montáž provede dodavatel dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	Pol144	Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, napájení 12VDC	ks	12,000	12 648,32	151 779,84	R-položka
	PP		Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, napájení 12VDC					
229	K	Pol145	6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	ks	12,000	844,28	10 131,34	R-položka
	PP		6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky					
230	K	Pol146	Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm	ks	12,000	713,25	8 559,01	R-položka
	PP		Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm					
231	K	Pol147	Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm	ks	12,000	519,88	6 238,57	R-položka
	PP		Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm					
232	K	Pol148	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou - montáž provede dodavatel dveří	ks	0,000	325,00	0,00	R-položka
	PP		Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou - montáž provede dodavatel dveří					
233	K	Pol149	Elektrická otevírač do zárubně, 12VDC, nízkoodběrový, stavitelná střelka, momentový kolík	ks	13,000	910,85	11 841,03	R-položka
	PP		Elektrická otevírač do zárubně, 12VDC, nízkoodběrový, stavitelná střelka, momentový kolík					
234	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany	ks	2,000	286,18	572,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž přepěťové ochrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742123001*					
235	K	Pol11	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	2,000	2 117,56	4 235,13	R-položka
	PP		Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A					
236	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	3,000	686,83	2 060,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220211*					
237	K	Pol150	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti hlubokému vybití	ks	3,000	4 538,39	13 615,17	R-položka
	PP		Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti hlubokému vybití					
238	K	742220161	Montáž akumulátoru	ks	4,000	114,47	457,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž akumulátoru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220161*					
239	K	Pol151	Akumulátor 12VDC/24Ah	ks	1,000	1 032,36	1 032,36	R-položka
	PP		Akumulátor 12VDC/24Ah					
240	K	Pol152	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	3,000	1 533,23	4 599,68	R-položka
	PP		Akumulátor 12VDC/40Ah					
241	K	742220255	Montáž vnitřní sirény	ks	2,000	286,18	572,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vnitřní sirény					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220255*					
242	K	Pol153	vnitřní nezálohovaná plastová siréna s blikačem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva bílá	ks	2,000	152,16	304,32	R-položka
	PP		vnitřní nezálohovaná plastová siréna s blikačem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva bílá					
243	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo strop	ks	16,000	228,94	3 663,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž detektoru na stěnu nebo strop					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220232*					
244	K	Pol154	Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, napájecí napětí 9-15VDC, montážní výška 2,2-2,75m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	ks	4,000	613,92	2 455,70	R-položka
	PP		Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, napájecí napětí 9-15VDC, montážní výška 2,2-2,75m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2					
245	K	Pol155	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi, napájení 6-18VDC, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	ks	4,000	655,13	2 620,54	R-položka
	PP		Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi, napájení 6-18VDC, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2					
246	K	742220052	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi	ks	4,000	114,47	457,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220052*					
247	K	Pol156	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68	ks	4,000	240,92	963,68	R-položka
	PP		Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68					
248	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	ks	4,000	228,94	915,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž magnetického kontaktu povrchového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220235*					
249	K	Pol157	Magnetický kontakt čtyřdrátový, povrchová montáž, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-3	ks	4,000	200,77	803,07	R-položka
	PP		Magnetický kontakt čtyřdrátový, povrchová montáž, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-3					
250	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 920,000	22,89	43 957,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001*					
251	K	Pol93	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, balení 500m	m	1 000,000	16,91	16 906,69	R-položka
	PP		U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, balení 500m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	Pol158	SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací	m	130,000	6,34	824,20	R-položka
	PP		SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací					
253	K	Pol159	SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací	m	250,000	7,40	1 849,17	R-položka
	PP		SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací					
254	K	Pol160	1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	420,000	32,97	13 846,58	R-položka
	PP		1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
255	K	Pol161	1-CHKE-R 4x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	120,000	28,74	3 448,97	R-položka
	PP		1-CHKE-R 4x1,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
256	K	Pol162	Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu	ks	450,000	13,74	6 181,51	R-položka
	PP		Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu					
257	K	Pol96	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	450,000	21,13	9 510,01	R-položka
	PP		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5					
258	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	830,000	62,96	52 256,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001*					
259	K	Pol97	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	480,000	5,28	2 536,00	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
260	K	Pol98	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	250,000	9,51	2 377,50	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
261	K	Pol43	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	100,000	26,42	2 641,67	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
262	K	Pol44	Montáž protahovacího drátu	m	880,000	11,45	10 073,57	R-položka
	PP		Montáž protahovacího drátu					
263	K	Pol45	AY2,5 - protahovací drát	m	880,000	4,23	3 719,47	R-položka
	PP		AY2,5 - protahovací drát					
264	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	80,000	45,79	3 663,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501*					
265	K	Pol130	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	80,000	33,81	2 705,07	R-položka
	PP		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku					
266	K	Pol163	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem	ks	10,000	48,61	486,07	R-položka
	PP		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem					
267	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	ks	25,000	45,79	1 144,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502*					
268	K	Pol131	KO125 - krabice odbočná	ks	25,000	103,55	2 588,84	R-položka
	PP		KO125 - krabice odbočná					
269	K	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	8,000	629,60	5 036,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Aplikace požárně těsnícího materiálu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004*					
270	K	Pol132	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	8,000	236,69	1 893,55	R-položka
	PP		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml					
271	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	ks	1,000	1 717,09	1 717,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Programování základních parametrů ústředny PZTS					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220401*					
272	K	742220402	Programování systému PZTS (cena za detektor)	ks	21,000	114,47	2 403,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Programování systému PZTS (cena za detektor)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220402*					
273	K	742220411	Oživení systému PZTS (cena za detektor)	ks	21,000	114,47	2 403,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oživení systému PZTS (cena za detektor)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220411*					
274	K	742220511	Výchozí revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,000	6 295,98	6 295,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výchozí revize a vypracování revizní zprávy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742220511*					
275	K	Pol164	Kompletní programování systému PZTS	ks	1,000	15 568,25	15 568,25	R-položka
	PP		Kompletní programování systému PZTS					
276	K	742240022	Instalace softwaru k ústředně PZTS, nastavení - instalace na HW provozovatele DDL	ks	1,000	2 289,45	2 289,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Instalace softwaru k ústředně PZTS, nastavení - instalace na HW provozovatele DDL					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742240022*					
277	K	Pol165	Software pro uživatelskou správu systému PZTS, pro OS Windows 7 a 10, zadávání nových karet či uživatelů, vyhodnocování historie událostí v objektu, provádění obsluhy, síťová verze, komunikace s ústřednou přes TCP/IP	ks	1,000	1 046,10	1 046,10	R-položka
	PP		Software pro uživatelskou správu systému PZTS, pro OS Windows 7 a 10, zadávání nových karet či uživatelů, vyhodnocování historie událostí v objektu, provádění obsluhy, síťová verze, komunikace s ústřednou přes TCP/IP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	K	742240023	Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu	ks	1,000	4 006,53	4 006,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742240023*					
279	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	ks	27,000	400,65	10 817,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742240007*					
280	K	Pol166	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	4 231,04	4 231,04	R-položka
	PP		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)					
281	K	Pol167	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	2 961,73	2 961,73	R-položka
	PP		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
282	K	Pol168	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré	ks	1,000	5 077,25	5 077,25	R-položka
	PP		Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré					
283	K	Pol169	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	3 390,14	3 390,14	R-položka
	PP		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)					
	D	URS3	Dorozumívací zařízení sestra/pacient				2 548 135,72	
284	K	742360127	Montáž terminálu, oživení, nastavení	ks	4,000	182,10	728,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž terminálu, oživení, nastavení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360127*					
285	K	Pol170	Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba I	ks	4,000	34 577,53	138 310,13	R-položka
	PP		Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení)					
286	K	Pol171	Montáž lokálního serveru a napájecího zdroje	ks	4,000	3 560,87	14 243,47	R-položka
	PP		Montáž lokálního serveru a napájecího zdroje					
287	K	Pol172	Napájecí zdroj + lokální server	ks	4,000	24 204,70	96 818,82	R-položka
	PP		Napájecí zdroj + lokální server					
288	K	742330022	Montáž napájecího panelu	ks	4,000	203,62	814,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž napájecího panelu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330022*					
289	K	Pol173	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U, přepěťová ochrana, vypínač	ks	4,000	956,02	3 824,08	R-položka
	PP		Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U, přepěťová ochrana, vypínač					
290	K	Pol174	Montáž napájecího zdroje 24V s příslušenstvím	ks	4,000	595,96	2 383,84	R-položka
	PP		Montáž napájecího zdroje 24V s příslušenstvím					
291	K	Pol175	Napájecí zdroj 24V s příslušenstvím	ks	4,000	2 450,89	9 803,56	R-položka
	PP		Napájecí zdroj 24V s příslušenstvím					
292	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	ks	4,000	211,56	846,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž police do rozvaděče					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742330021*					
293	K	Pol176	Univerzální police 19"/1U	ks	4,000	1 421,86	5 687,45	R-položka
	PP		Univerzální police 19"/1U					
294	K	Pol177	Instalace SW nutného pro provoz	ks	1,000	869,11	869,11	R-položka
	PP		Instalace SW nutného pro provoz					
295	K	Pol178	SW licence provozu účastníka	ks	103,000	17,38	1 790,37	R-položka
	PP		SW licence provozu účastníka					
296	K	Pol179	SW databáze historie volání	ks	4,000	5 444,10	21 776,42	R-položka
	PP		SW databáze historie volání					
297	K	Pol180	SW aktivace sdruženého provozu	ks	4,000	7 601,23	30 404,93	R-položka
	PP		SW aktivace sdruženého provozu					
298	K	Pol181	SW prohlížeč historie	ks	4,000	1 086,39	4 345,55	R-položka
	PP		SW prohlížeč historie					
299	K	Pol182	SW bezdrátový modul	ks	74,000	422,39	31 256,53	R-položka
	PP		SW bezdrátový modul					
300	K	Pol183	Kabel telefonní přípojky	ks	8,000	160,79	1 286,32	R-položka
	PP		Kabel telefonní přípojky					
301	K	Pol184	Montáž zásuvky hlavního terminálu	ks	4,000	571,13	2 284,52	R-položka
	PP		Montáž zásuvky hlavního terminálu					
302	K	Pol185	Zásuvka hlavního terminálu - zajišťuje připojení hl. terminálu k systému pomocí patch kabelu	ks	4,000	644,88	2 579,50	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásuvka hlavního terminálu - zajišťuje připojení hl. terminálu k systému pomocí patch kabelu					
303	K	742330011.1	Montáž switche do rozvaděče	ks	8,000	409,23	3 273,84	R-položka
	PP		Montáž switche do rozvaděče					
304	K	Pol186	Datový switch 24 portů/19", 10/100	ks	8,000	2 085,86	16 686,91	R-položka
	PP		Datový switch 24 portů/19", 10/100					
305	K	Pol187	Montáž napájecího zdroje 24V / injektoru	ks	8,000	566,16	4 529,30	R-položka
	PP		Montáž napájecího zdroje 24V / injektoru					
306	K	Pol188	Napájecí injektor 8 portů/19"	ks	3,000	3 910,99	11 732,98	R-položka
	PP		Napájecí injektor 8 portů/19"					
307	K	Pol189	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	1,000	3 041,88	3 041,88	R-položka
	PP		Napájecí injektor 16 portů/19"					
308	K	Pol190	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	4,000	4 975,66	19 902,63	R-položka
	PP		Napájecí injektor 24 portů/19"					
309	K	742360021	Montáž pokojového terminálu bez displeje	ks	8,000	1 005,68	8 045,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž pokojového terminálu bez displeje					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360021*					
310	K	Pol191	Pokojový terminál - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registra	ks	8,000	5 144,30	41 154,41	R-položka
	PP		Pokojový terminál - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro modré tlačítko lékaře, příjem všech druhů volání z jiných místností					
	P		*Poznámka k položce:* *RT-07 IP*					
311	K	Pol192	Montáž pokojového termínálu s bezdrátovým modulem	ks	74,000	789,65	58 433,97	R-položka
	PP		Montáž pokojového termínálu s bezdrátovým modulem					
312	K	Pol193	Pokojový terminál hovorový - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci	ks	74,000	4 628,01	342 473,00	R-položka
	PP		Pokojový terminál hovorový - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro modré tlačítko lékaře, příjem všech druhů volání z jiných místností, obousměrné hlasité hovorové spojení, navázání hovorového spojení s libovolným volajícím účastníkem, odposlech centrálního hlášení z hlavního panelu, příjem nouzové signalizace z bezdrátového tlačítka					
	P		*Poznámka k položce:* *RT-07V IP+WR1/M*					
313	K	742360022	Montáž pokojového terminálu s displejem	ks	2,000	1 172,06	2 344,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž pokojového terminálu s displejem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360022*					
314	K	Pol194	Pokojový terminál hovorový s displejem - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo	ks	2,000	6 859,01	13 718,02	R-položka
	PP		Pokojový terminál hovorový s displejem - zajištění dohledu nad oddělením a ukončení všech druhů volání z pokoje, obsluha barevně odlišenými ovládacími prvky označenými symboly, tlačítko aktivace volání na sestru, aktivace alarmu pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci, registrace přítomnosti zdravotnického personálu na pokoji, registrace přítomnosti ošetřovatelského personálu na pokoji, programovatelné funkce pro modré tlačítko lékaře, hovorové volání doktora, příjem všech druhů volání z jiných místností; obousměrné hlasité hovorové spojení; navázání hovorového spojení s libovolným volajícím účastníkem; zobrazení druhu volání, lokalizace volajícího, data a času na displeji; odposlech centrálního hlášení z hlavního panelu					
	P		*Poznámka k položce:* *RT07DV IP*					
315	K	Pol195	Montáž přijímacího bezdrátového modulu s lokalizací	ks	2,000	382,41	764,82	R-položka
	PP		Montáž přijímacího bezdrátového modulu s lokalizací					
316	K	Pol196	Přijímací bezdrátový modul s lokalizací (ve spojení s pokojovým terminálem pomůže k určení přibližné polohy "zóny" pacienta/klienta/personálu v objektu)	ks	2,000	2 622,23	5 244,46	R-položka
	PP		Přijímací bezdrátový modul s lokalizací (ve spojení s pokojovým terminálem pomůže k určení přibližné polohy "zóny" pacienta/klienta/personálu v objektu)					
	P		*Poznámka k položce:* *WR-L1/M*					
317	K	Pol197	Montáž přijímacího bezdrátového modulu centrálního s dlouhým dosahem	ks	4,000	382,41	1 529,63	R-položka
	PP		Montáž přijímacího bezdrátového modulu centrálního s dlouhým dosahem					
318	K	Pol198	Přijímací bezdrátový modul centrální, dlouhý dosah - na chodby	ks	4,000	3 737,17	14 948,69	R-položka
	PP		Přijímací bezdrátový modul centrální, dlouhý dosah - na chodby					
	P		*Poznámka k položce:* *WRT-07 IP*					
319	K	742360121	Montáž zásuvky pacienta	ks	100,000	89,39	8 939,41	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zásuvky pacienta					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360121*					
320	K	Pol199	Zásuvka pacienta s držákem (varianta bez hlasitého reproduktoru)	ks	100,000	467,58	46 758,45	R-položka
	PP		Zásuvka pacienta s držákem (varianta bez hlasitého reproduktoru)					
	P		*Poznámka k položce:* *BC-07H IP*					
321	K	742360001	Montáž tlačítka pacienta	ks	100,000	49,66	4 966,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tlačítka pacienta					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742360001*					
322	K	Pol200	Tlačítko pacienta (bez hovoru) - disconnection s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, bezpečnostní konektor proti vy	ks	100,000	1 487,05	148 704,93	R-položka
	PP		Tlačítko pacienta (bez hovoru) - disconnection s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, bezpečnostní konektor proti vytržení)					
	P		*Poznámka k položce:* *PU-01 IP (DC) R80.*					
323	K	Pol201	Bezdrátové přenosné tlačítko s identifikací průchodu (hlídání baterie, IP65)	ks	100,000	4 267,33	426 732,85	R-položka
	PP		Bezdrátové přenosné tlačítko s identifikací průchodu (hlídání baterie, IP65)					
	P		*Poznámka k položce:* *WB2-G*					
324	K	Pol202	Držák kabelu na hrazdu	ks	100,000	172,09	17 208,72	R-položka
	PP		Držák kabelu na hrazdu					
325	K	Pol203	Montáž tlačítka nouzového volání	ks	2,000	89,39	178,79	R-položka
	PP		Montáž tlačítka nouzového volání					
326	K	Pol204	Tlačítko nouzového volání	ks	2,000	634,45	1 268,90	R-položka
	PP		Tlačítko nouzového volání					
	P		*Poznámka k položce:* *EB-07 IP*					
327	K	Pol205	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	ks	70,000	89,39	6 257,59	R-položka
	PP		Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem					
328	K	Pol206	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	70,000	890,84	62 358,93	R-položka
	PP		Táhlo a tlačítko nouzového volání					
329	K	Pol207	Montáž táhla nouzového volání	ks	68,000	89,39	6 078,80	R-položka
	PP		Montáž táhla nouzového volání					
330	K	Pol208	Táhlo nouzového volání	ks	68,000	917,78	62 408,91	R-položka
	PP		Táhlo nouzového volání					
331	K	Pol209	Montáž služebního terminálu ke vchodu	ks	4,000	789,65	3 158,59	R-položka
	PP		Montáž služebního terminálu ke vchodu					
332	K	Pol210	Služební terminál ke vstupu na oddělení, tlačítko aktivace volání na sestru, obousměrné hlasité hovorové spojení	ks	4,000	4 362,06	17 448,24	R-položka
	PP		Služební terminál ke vstupu na oddělení, tlačítko aktivace volání na sestru, obousměrné hlasité hovorové spojení					
333	K	Pol211	Montáž routeru, oživení, nastavení, zapojení kabeláže	ks	4,000	422,14	1 688,56	R-položka
	PP		Montáž routeru, oživení, nastavení, zapojení kabeláže					
334	K	Pol212	Router	ks	4,000	2 842,86	11 371,44	R-položka
	PP		Router					
335	K	Pol213	Montáž repeatru	ks	8,000	839,31	6 714,49	R-položka
	PP		Montáž repeatru					
336	K	Pol214	Repeater	ks	8,000	6 500,94	52 007,52	R-položka
	PP		Repeater					
337	K	Pol215	Montáž IO modulu	ks	2,000	463,53	927,05	R-položka
	PP		Montáž IO modulu					
338	K	Pol216	Seriál IO modul	ks	2,000	2 994,70	5 989,41	R-položka
	PP		Seriál IO modul					
339	K	Pol217	Montáž vysílače brány	ks	8,000	1 296,22	10 369,72	R-položka
	PP		Montáž vysílače brány					
340	K	Pol218	Vysílač brány pro hlídání průchodu klientů s bezdrátovým tlačítkem k východům z oddělení	ks	8,000	6 716,98	53 735,81	R-položka
	PP		Vysílač brány pro hlídání průchodu klientů s bezdrátovým tlačítkem k východům z oddělení					
341	K	Pol68	Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, šedý	ks	118,000	17,88	2 109,29	R-položka
	PP		Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, šedý					
342	K	Pol219	Montáž konektoru RJ45 a proměření	ks	252,000	172,17	43 385,96	R-položka
	PP		Montáž konektoru RJ45 a proměření					
343	K	Pol220	Konektor RJ45 CAT.5e vč. ochrany	ks	252,000	6,96	1 753,01	R-položka
	PP		Konektor RJ45 CAT.5e vč. ochrany					
344	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	7 350,000	21,52	158 177,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001*					
345	K	Pol93	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, balení 500m	m	7 000,000	15,89	111 258,37	R-položka
	PP		U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení B2cas1d1, balení 500m					
346	K	Pol160	1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	350,000	30,99	10 845,38	R-položka
	PP		1-CHKE-R 2x2,5 - kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)					
347	K	Pol162	Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu	ks	750,000	16,14	12 105,46	R-položka
	PP		Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
348	K	Pol96	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	750,000	19,87	14 899,02	R-položka
	PP		Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5					
349	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	1 050,000	59,18	62 141,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001*					
350	K	Pol97	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	600,000	4,97	2 979,80	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
351	K	Pol98	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	400,000	8,94	3 575,06	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
352	K	Pol43	Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	50,000	24,83	1 241,59	R-položka
	PP		Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost					
353	K	Pol44	Montáž protahovacího drátu	m	1 150,000	10,76	12 374,47	R-položka
	PP		Montáž protahovacího drátu					
354	K	Pol45	AY2,5 - protahovací drát	m	1 150,000	3,97	4 567,01	R-položka
	PP		AY2,5 - protahovací drát					
355	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	337,000	43,04	14 505,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501*					
356	K	Pol221	KP68/2 KA - krabice přístrojová pod omítku	ks	165,000	6,96	1 147,81	R-položka
	PP		KP68/2 KA - krabice přístrojová pod omítku					
357	K	Pol222	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	100,000	70,52	7 052,38	R-položka
	PP		KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku					
358	K	Pol223	KP64/3 KA - krabice přístrojová pod omítku	ks	72,000	105,29	7 580,75	R-položka
	PP		KP64/3 KA - krabice přístrojová pod omítku					
359	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	ks	8,000	43,04	344,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110502*					
360	K	Pol224	KT 250/1_KB - kraice rozvodná pod omítku	ks	8,000	296,40	2 371,16	R-položka
	PP		KT 250/1_KB - kraice rozvodná pod omítku					
361	K	742190004	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	8,000	591,82	4 734,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Aplikace požárně těsnícího materiálu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742190004*					
362	K	Pol132	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	8,000	222,49	1 779,92	R-položka
	PP		Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml					
363	K	Pol225	Testování určení přibližné polohy "zóny" klienta	hod	40,000	409,72	16 388,93	R-položka
	PP		Testování určení přibližné polohy "zóny" klienta					
364	K	Pol226	Kontrola vedení, proměření kabeláže	ks	4,000	2 152,08	8 608,32	R-položka
	PP		Kontrola vedení, proměření kabeláže					
365	K	Pol227	Instalace a konfigurace systému	ks	4,000	20 444,77	81 779,08	R-položka
	PP		Instalace a konfigurace systému					
366	K	Pol228	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	4,000	14 849,36	59 397,44	R-položka
	PP		Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje					
367	K	Pol229	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	8 691,10	8 691,10	R-položka
	PP		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)					
368	K	Pol230	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	15 852,56	15 852,56	R-položka
	PP		Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
369	K	Pol231	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	3 337,31	3 337,31	R-položka
	PP		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
VYT - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:
Strojní zařízení: Není-li uvedeno jinak, následující položky zahrnují dopravu materiálu, montáž systém uložení a uchycení potrubí a zařízení, objímky dělené s gumovou výstelkou, vč.závitových tyčí a hmoždinek. Průchodky stavebními konstrukcemi, nátěry, orientační štítky pro popis potrubí a armatur atd. Potrubí ocelové: Potrubí včetně všech potřebných kolen nebo oblouků, přechodů, přírub, redukcí, spojek, mezikusů, přechodových kusů, spojovacího materiálu, normalizovaného upevnění a zavěšení, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí, chrániček a protipožárních ucpávek. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné návarky pro čidla MaR. Potrubí opatřeno 2x vrstvy základního nátěru-základní syntetické barvy, 2x vrstva vrchního nátěru- email syntetický. Ostatní: Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Armatury jsou myšleny včetně potřebných těsnění, šroubení atd.

Cena bez DPH				**5 373 132,70**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 373 132,70		21,00%	1 128 357,87
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**6 501 490,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
VYT - Vytápění

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 373 132,70**
1 - Rozvod tepla	5 373 132,70
1.1 - Strojní zařízení	1 077 505,92
1.2 - Armatury	537 416,99
1.3 - Otopná tělesa	352 207,60
1.4 - Potrubí	2 547 299,47
1.5 - Izolace	579 338,26
1.6 - Ostatní	279 364,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
VYT - Vytápění

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 373 132,70**	
	D	1	Rozvod tepla				5 373 132,70	
	D	1.1	Strojní zařízení				1 077 505,92	
1	K	1.1.1	Úprava vody	ks	1,000	114 368,86	114 368,86	R-položka
	PP		Úprava vody					
	P		*Poznámka k položce:* *Úpravna vody pro systém vytápění . Mechanický předfiltr CPF4, napojeni 3/4", ruční oplach. Systémový odělovač K 20. Odsolovací filtr V 1354. Digitální měřič vodivosti D 100 ; Napojovací sada pro připojení odsolovacího filtru a měřiče vodivosti, měření tvrdosti vody, Dávkovací čerpadlo s proporcionálním dávkováním, zásobník inhibitoru o objemu 50 l, chemie pro prvotní spuštění Dodávka zahrnuje dopravu, montáž, uvedení do provozu. Ref. výrobce Aquina, CPF-4E; AQ-20017; Aquaclear V-1345; AV-16; AV-SB; MB-1; Jesco LD 10 (50141006)*					
2	K	1.1.2	Expanzní automat	ks	1,000	214 398,85	214 398,85	R-položka
	PP		Expanzní automat					
	P		*Poznámka k položce:* *Dynamické udržování tlaku, čerpadlový expanzní automat včetně připojovací soupravy, dopuštěcího ventilu s pohonem, včetně izolace pro Exp. nádobu, referenční výrobek: Variomat VS1, VG 300, Reflex ventil safecontrol,*					
3	K	1.1.3	Doplňková expanzní nádoba membránová	ks	1,000	3 288,76	3 288,76	R-položka
	PP		Doplňková expanzní nádoba membránová					
	P		*Poznámka k položce:* *Doplňková tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné soustavy,objem 35 l,PN 6, referenční výrobek: Reflex N 35*					
4	K	1.1.4	Rozdělovač topné vody	ks	1,000	23 418,67	23 418,67	R-položka
	PP		Rozdělovač topné vody					
	P		*Poznámka k položce:* *Rozdělovač topné vody DN200, l=2,1m; vstupní hrdlo DN 100; hrdla okruhu: 2x DN 65, 1x DN50, 1xDN32, PN 6, Dodávka včetně tepelné izolace,návarků pro měření a snímání teploty a tlaku, vypouštění, stavitelných podpěr, dopravy a montáže. referenční výrobek ETL*					
5	K	1.1.5	Sběrač topné vody	ks	1,000	23 418,67	23 418,67	R-položka
	PP		Sběrač topné vody					
	P		*Poznámka k položce:* *Sběrač topné vody DN200, l=2,1m; vstupní hrdlo DN 100; hrdla okruhu: 2x DN 65, 1x DN50, 1xDN32, PN 6, Dodávka včetně tepelné izolace,návarků pro měření a snímání teploty a tlaku, vypouštění, stavitelných podpěr, dopravy a montáže. referenční výrobek ETL*					
6	K	1.1.6	Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění	ks	2,000	58 126,25	116 252,49	R-položka
	PP		Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění					
	P		*Poznámka k položce:* *Oběhové čerpadlo pro okruh podlahového vytápění; proměnné otáčky/ médium: voda; Q= 10,03m3/h, dp=70 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
7	K	1.1.7	Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění	ks	2,000	58 126,25	116 252,49	R-položka
	PP		Oběhové čerpadlo- okruh podlahového vytápění					
	P		*Poznámka k položce:* *Oběhové čerpadlo pro okruh podlahového vytápění; proměnné otáčky/ médium: voda; Q= 9,9m3/h, dp=70 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
8	K	1.1.8	Oběhové čerpadlo-okruh VZT jednotek	ks	2,000	32 966,85	65 933,70	R-položka
	PP		Oběhové čerpadlo-okruh VZT jednotek					
	P		*Poznámka k položce:* *Oběhové čerpadlo pro topný okruhVZT; proměnné otáčky/ médium: voda; Q= 4,4m3/h, dp=65 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
9	K	1.1.9	Oběhové čerpadlo-okruh otopných těles	ks	2,000	16 867,90	33 735,79	R-položka
	PP		Oběhové čerpadlo-okruh otopných těles					
	P		*Poznámka k položce:* *Oběhové čerpadlo pro topný okruh OT; proměnné otáčky/ médium: voda; Q= 1,8m3/h, dp=55 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
10	K	1.1.10	Cirkulační čerpadlo-VZT	ks	1,000	7 539,15	7 539,15	R-položka
	PP		Cirkulační čerpadlo-VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *Cirkulační čerpadlo pro VZT1.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 0,82m3/h, dp=25 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
11	K	1.1.11	Cirkulační čerpadlo-VZT	ks	1,000	7 539,15	7 539,15	R-položka
	PP		Cirkulační čerpadlo-VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Cirkulační čerpadlo pro VZT1.2; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 0,65m3/h, dp=25 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
12	K	1.1.12	Cirkulační čerpadlo-VZT	ks	1,000	7 539,15	7 539,15	R-položka
	PP		Cirkulační čerpadlo-VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *Cirkulační čerpadlo pro VZT2.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q=1,11m3/h, dp=25 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
13	K	1.1.13	Cirkulační čerpadlo-VZT	ks	1,000	7 539,15	7 539,15	R-položka
	PP		Cirkulační čerpadlo-VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *Cirkulační čerpadlo pro VZT4.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 0,41m3/h, dp=20 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
14	K	1.1.14	Cirkulační čerpadlo-VZT	ks	1,000	7 539,15	7 539,15	R-položka
	PP		Cirkulační čerpadlo-VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *Cirkulační čerpadlo pro VZT7.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 1,19m3/h, dp=20 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
15	K	1.1.15	Cirkulační čerpadlo-VZT	ks	1,000	7 539,15	7 539,15	R-položka
	PP		Cirkulační čerpadlo-VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *Cirkulační čerpadlo pro VZT9.1; konstantní otáčky/ médium: voda; Q= 0,2m3/h, dp=20 kPa; PN10; 230V; Dodávka bude zahrnovat dopravu, montáž, tepelnou izolaci, uvedení do provozu, orientační štítky.*					
16	K	1.1.16	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 5 okruhů	ks	3,000	5 393,67	16 181,01	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 5 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 5 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže, referenční výrobek Rehau HKV-D 5*					
17	K	1.1.17	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 6 okruhů	ks	1,000	6 085,17	6 085,17	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 6 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 6 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 6*					
18	K	1.1.18	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 7 okruhů	ks	2,000	6 675,24	13 350,49	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 7 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 7 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 7*					
19	K	1.1.19	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 8 okruhů	ks	1,000	7 468,16	7 468,16	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 8 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 8 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 8*					
20	K	1.1.20	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 9 okruhů	ks	1,000	8 205,75	8 205,75	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 9 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 9 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 9*					
21	K	1.1.21	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 10 okruhů	ks	3,000	8 851,15	26 553,45	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 10 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 10 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 10*					
22	K	1.1.22	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 11 okruhů	ks	1,000	9 542,65	9 542,65	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 11 okruhů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 11 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 11*					
23	K	1.1.23	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 12 okruhů	ks	9,000	10 372,44	93 351,98	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 12 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 12 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 12*					
24	K	1.1.24	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 13 okruhů	ks	2,000	11 063,94	22 127,88	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 13 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 13 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. referenční výrobek Rehau HKV-D 13*					
25	K	1.1.25	Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 14 okruhů	ks	2,000	11 773,87	23 547,75	R-položka
	PP		Rozdělovač, sběrač podlahového vytápění ; 14 okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Nerezový rozdělovač/sběrač topných okruhů pro 14 okruhů s průtokoměry na přívodu s nastavitelným průtokem 0-5l/min s blokovací krytkou, na zpátečce s ventilovou vložkou, připojovacím závitem M30x1,5 pro pohon. Dodávka vč. odvzdušňovacího ventilu a napouštěcího ventilu, kulových kohoutů pro nerezový rozdělovač s vnějším závitem, svěrných šroubení, montáže. Např.referenční výrobek HKV-D 14*					
26	K	1.1.26	Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 5 až 8 otopných okruhů	ks	7,000	3 298,90	23 092,28	R-položka
	PP		Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 5 až 8 otopných okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Skříň rozdělovače/sběrače podlahového vytápění pro montáž pod omítku pro počet vyvodů na rozdělovači 5-8, šířka 750mm, výška 885mm, hloubka 160mm*					
27	K	1.1.27	Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 9 až 12 otopných okruhů	ks	14,000	3 744,22	52 419,10	R-položka
	PP		Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 9 až 12 otopných okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Skříň rozdělovače/sběrače podlahového vytápění pro montáž pod omítku pro počet vyvodů na rozdělovači 9-12, šířka 950mm, výška 885mm, hloubka 160mm*					
28	K	1.1.28	Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 13 až 15 otopných okruhů	ks	4,000	4 819,27	19 277,07	R-položka
	PP		Skříň pro rozdělovač/sberač podlahového vytápění pod omítku pro 13 až 15 otopných okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *Skříň rozdělovače/sběrače podlahového vytápění pro montáž pod omítku pro počet vyvodů na rozdělovači 13-15, šířka 115050mm, výška 885mm, hloubka 160mm*					
	D	1.2	Armatury				537 416,99	
30	K	1.2.1	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 10; 2,5;	ks	1,000	1 680,80	1 680,80	R-položka
	PP		Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 10; 2,5;					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro plynulou regulaci PN 16, DN 10; 2,5. Ventil vč. měřících vsuvek.Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu; pohon dodávka MaR , referenční výrobek Optima Compact*					
31	K	1.2.2	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 15; 2,5	ks	1,000	1 914,98	1 914,98	R-položka
	PP		Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 15; 2,5					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro plynulou regulaci PN 16, DN 15; 2,5. Ventil vč. měřících vsuvek.Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu; pohon dodávka MaR , referenční výrobek Optima Compact*					
32	K	1.2.3	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 15; 5	ks	4,000	2 026,54	8 106,18	R-položka
	PP		Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 15; 5					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro plynulou regulaci PN 16, DN 15; 5,0. Ventil vč. měřících vsuvek.Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu; pohon dodávka MaR.referenční výrobek Optima Compact*					
33	K	1.2.4	3-cestný regulační ventil DN 25, Kvs 8	ks	1,000	2 907,97	2 907,97	R-položka
	PP		3-cestný regulační ventil DN 25, Kvs 8					
	P		*Poznámka k položce:* *3-cestný ventil DN25, Kvs 8; médium: voda T=50°C.Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu. Pohon dodávka MaR*					
34	K	1.2.5	3-cestný regulační ventil DN 65, Kvs 50	ks	2,000	12 322,46	24 644,92	R-položka
	PP		3-cestný regulační ventil DN 65, Kvs 50					
	P		*Poznámka k položce:* *3-cestný ventil DN65, Kvs 50; médium: voda T=50°C.Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu.Pohon dodávka MaR*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	1.2.6	Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN15	ks	1,000	10 943,16	10 943,16	R-položka
	PP		Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN15					
	P		*Poznámka k položce:* *Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN 15, jm. průtok 0,6. max. tlaková ztráta při potřebném průtoku 5 kPa.Dodávka a montáž včetně těsnění, jímek a spojovacího materiálu. Referenční výrobek Enbra Sharky 775*				
36	K	1.2.7	Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN20	ks	1,000	11 791,39	11 791,39	R-položka
	PP		Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN20					
	P		*Poznámka k položce:* *Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN 20, jm. průtok 2,5. max. tlaková ztráta při potřebném průtoku 10 kPa.Dodávka a montáž včetně těsnění, jímek a spojovacího materiálu. Referenční výrobek Enbra Sharky 775*				
37	K	1.2.8	Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN40	ks	2,000	28 770,85	57 541,70	R-položka
	PP		Ultrazvukový kompaktrní měřič tepla, DN40					
	P		*Poznámka k položce:* *Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN 40, jm. průtok 10. max. tlaková ztráta při potřebném průtoku 15 kPa.Dodávka a montáž včetně těsnění,jímek a spojovacího materiálu. Referenční výrobek Enbra Sharky 775*				
38	K	1.2.9	Termostatický radiátorový ventil rohový pro dvoutrubkový systém s možností přednastavení, DN 15	ks	25,000	605,75	15 143,77	R-položka
	PP		Termostatický radiátorový ventil rohový pro dvoutrubkový systém s možností přednastavení, DN 15					
	P		*Poznámka k položce:* *Termostatický radiátorový ventil rohový pro dvoutrubkový systém s možností přednastavení, DN 15, Kvs 0,86, M30x1,5, PN10, Referenční výrobek V-exact II. Dodávka včetně montáže*				
39	K	1.2.10	Integrovaná armatura pro OT se spodním připojením s roztečí 50mm; DN 15; včetně termostatické hlavice	ks	9,000	1 825,55	16 429,95	R-položka
	PP		Integrovaná armatura pro OT se spodním připojením s roztečí 50mm; DN 15; včetně termostatické hlavice					
	P		*Poznámka k položce:* *Kompaktní armatura pro připojení trubkových otopných těles se středovým připojením, roztečí 50mm v rohovém provedení (armatura s integrovaným ventilem, regulačním uzavíracím šroubením, termostatickou hlavicí). DN15, Kvs=1,1, Termostatická hlavice s připojovacím zvitem M 30x1,5. Dodávka včetně montáže, spojovacího materiálu a krytky armatury.*				
40	K	1.2.11	Termostatická hlavice s připojením M30x1,5	ks	25,000	394,61	9 865,35	R-položka
	PP		Termostatická hlavice s připojením M30x1,5					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka včetně montáže*					
41	K	1.2.12	Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 15	ks	25,000	439,79	10 994,79	R-položka
	PP		Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 15					
	P		*Poznámka k položce:* *Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 15, Kvs=1,3, rohové. Dodávka včetně montáže a spojovacího materiálu. Např. Regulux*					
42	K	1.2.13	Vyvažovaci ventil s integrovaným ukazatelem průtoku, DN 25	ks	25,000	3 263,86	81 596,55	R-položka
	PP		Vyvažovaci ventil s integrovaným ukazatelem průtoku, DN 25					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil pro hydraulické vyvážení rozdělovačů podl. vytápění mezi sebou s integrovaným ukazatelem průtoku 4-36l/min,*					
43	K	1.2.14	Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 3/4" (DN20)	ks	1,000	783,70	783,70	R-položka
	PP		Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 3/4" (DN20)					
	P		*Poznámka k položce:* *Ventil se zajištěním v otevřené poloze pro uzavíraní, vypuštění, kontrolu nebo výměnu expanzní nádoby, PN 10.Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
44	K	1.2.15	Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 1" (DN25)	ks	2,000	1 014,19	2 028,39	R-položka
	PP		Uzavírací ventil se zajištěním v otevřené poloze DN 1" (DN25)					
	P		*Poznámka k položce:* *Ventil se zajištěním v otevřené poloze pro uzavíraní, vypuštění, kontrolu nebo výměnu expanzní nádoby, PN 10.Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
45	K	1.2.16	Kulový kohout DN 1/2" (DN15)	ks	4,000	281,21	1 124,83	R-položka
	PP		Kulový kohout DN 1/2" (DN15)					
	P		*Poznámka k položce:* *Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
46	K	1.2.17	Kulový kohout DN 3/4" (DN20)	ks	3,000	408,44	1 225,33	R-položka
	PP		Kulový kohout DN 3/4" (DN20)					
	P		*Poznámka k položce:* *Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
47	K	1.2.18	Kulový kohout DN 1" (DN25)	ks	11,000	581,78	6 399,57	R-položka
	PP		Kulový kohout DN 1" (DN25)					
	P		*Poznámka k položce:* *Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
48	K	1.2.19	Kulový kohout DN 1 1/4" (DN32)	ks	14,000	795,68	11 139,54	R-položka
	PP		Kulový kohout DN 1 1/4" (DN32)					
	P		*Poznámka k položce:* *Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
49	K	1.2.20	Kulový kohout DN 2" (DN50)	ks	6,000	1 687,25	10 123,50	R-položka
	PP		Kulový kohout DN 2" (DN50)					
	P		*Poznámka k položce:* *Kulový kohout PN 6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
50	K	1.2.21	Uzavírací klapka DN 65	ks	12,000	2 904,28	34 851,41	R-položka
	PP		Uzavírací klapka DN 65					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6. Dodávka a montáž vč. protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu*					
51	K	1.2.22	Uzavírací klapka DN 100	ks	2,000	3 648,33	7 296,67	R-položka
	PP		Uzavírací klapka DN 100					
	P		*Poznámka k položce:* *Mezipřírubová uzavírací klapka PN 6. Dodávka a montáž vč. protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu*					
52	K	1.2.23	Vyvažovací ventil DN 15	ks	4,000	2 249,67	8 998,67	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil DN 15					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu*					
53	K	1.2.24	Vyvažovací ventil DN 20	ks	1,000	2 547,47	2 547,47	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil DN 20					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu*					
54	K	1.2.25	Vyvažovací ventil DN 25	ks	2,000	2 714,35	5 428,71	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil DN 25					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu*					
55	K	1.2.26	Vyvažovací ventil DN 32	ks	3,000	3 423,37	10 270,10	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil DN 32					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu*					
56	K	1.2.27	Vyvažovací ventil DN 50	ks	1,000	5 388,14	5 388,14	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil DN 50					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil přírubový pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, T=135°C. Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu a protipřírub.*					
57	K	1.2.28	Vyvažovací ventil DN 65	ks	2,000	14 393,26	28 786,52	R-položka
	PP		Vyvažovací ventil DN 65					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvažovací ventil přírubový PN16 pro uzavírání, přednastavení požadovaného průtoku, měření průtoku, teploty a tlaku, závitový. Dodávka a montáž včetně těsnění a spojovacího materiálu a protipřírub.*					
58	K	1.2.29	Filtr závitový DN 15	ks	1,000	283,05	283,05	R-položka
	PP		Filtr závitový DN 15					
	P		*Poznámka k položce:* *Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
59	K	1.2.30	Filtr závitový DN 20	ks	1,000	378,02	378,02	R-položka
	PP		Filtr závitový DN 20					
	P		*Poznámka k položce:* *Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
60	K	1.2.31	Filtr závitový DN 25	ks	3,000	517,24	1 551,72	R-položka
	PP		Filtr závitový DN 25					
	P		*Poznámka k položce:* *Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
61	K	1.2.32	Filtr závitový DN 32	ks	3,000	789,23	2 367,68	R-položka
	PP		Filtr závitový DN 32					
	P		*Poznámka k položce:* *Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
62	K	1.2.33	Filtr závitový DN 50	ks	1,000	1 751,79	1 751,79	R-položka
	PP		Filtr závitový DN 50					
	P		*Poznámka k položce:* *Filtr závitový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
63	K	1.2.34	Filtr přírubový DN 65	ks	2,000	3 411,38	6 822,76	R-položka
	PP		Filtr přírubový DN 65					
	P		*Poznámka k položce:* *Filtr přírubový PN6. Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
64	K	1.2.35	Zpětná klapka závitová DN 15	ks	1,000	296,88	296,88	R-položka
	PP		Zpětná klapka závitová DN 15					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
65	K	1.2.36	Zpětná klapka závitová DN 20	ks	1,000	395,54	395,54	R-položka
	PP		Zpětná klapka závitová DN 20					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
66	K	1.2.37	Zpětná klapka závitová DN 25	ks	2,000	476,67	953,34	R-položka
	PP		Zpětná klapka závitová DN 25					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
67	K	1.2.38	Zpětná klapka závitová DN 32	ks	5,000	691,50	3 457,48	R-položka
	PP		Zpětná klapka závitová DN 32					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
68	K	1.2.39	Zpětná klapka závitová DN 50	ks	3,000	1 253,91	3 761,74	R-položka
	PP		Zpětná klapka závitová DN 50					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
69	K	1.2.40	Zpětná klapka mezipřírubová DN 65	ks	6,000	2 719,88	16 319,31	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zpětná klapka mezipřírubová DN 65					
	P		*Poznámka k položce:* *Mezipřírubová zpětná klapka, dodávka a montáž vč. přírub, těsnění a spojovacího materiálu*					
70	K	1.2.41	Pryžový kompenzátor DN32	ks	4,000	980,08	3 920,32	R-položka
	PP		Pryžový kompenzátor DN32					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
71	K	1.2.42	Pryžový kompenzátor DN50	ks	4,000	2 227,54	8 910,16	R-položka
	PP		Pryžový kompenzátor DN50					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
72	K	1.2.43	Pryžový kompenzátor DN65	ks	8,000	2 566,83	20 534,67	R-položka
	PP		Pryžový kompenzátor DN65					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
73	K	1.2.44	Automatický odvzdušnovací ventil	ks	40,000	293,19	11 727,78	R-položka
	PP		Automatický odvzdušnovací ventil					
	P		*Poznámka k položce:* *Automatický odvzdušňovací ventil vč. kulového ventilu DN15, PN 6.* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
74	K	1.2.45	Vypouštěcí ventil DN 1/2" (DN 15)	ks	25,000	272,91	6 822,76	R-položka
	PP		Vypouštěcí ventil DN 1/2" (DN 15)					
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž vč. těsnění a spojovacího materiálu.*					
75	K	1.2.46	Tlakoměr D 60, 0-1MPa	ks	23,000	1 832,93	42 157,29	R-položka
	PP		Tlakoměr D 60, 0-1MPa					
	P		*Poznámka k položce:* *Tlakoměr vč. jímky, dodávka, montáž.*					
76	K	1.2.47	Teploměr D 100, 0-90°C	ks	22,000	684,12	15 050,64	R-položka
	PP		Teploměr D 100, 0-90°C					
	P		*Poznámka k položce:* *Teploměr vč. jímky, dodávka, montáž.*					
	D	1.3	Otopná tělesa				352 207,60	
77	K	1.3.1	21-500/1200	ks	1,000	7 076,31	7 076,31	R-položka
	PP		21-500/1200					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 21, hloubka 68mm, výška 500mm, délka 1200mm* *Poožka 1.3.1-1.3.8:* *Deskové otopné těleso v provedení klasik s hladkou čelní deskou (provedení Plan) s bočním připojením, včetně upevňovacího materiálu a odvzdušňovací zátky, referenční výrobek. Korado Radik Plan Klasik*					
78	K	1.3.2	21-600/400	ks	2,000	5 569,77	11 139,54	R-položka
	PP		21-600/400					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 21, hloubka 68mm, výška 600mm, délka 400mm*					
79	K	1.3.2.1	21-600/900	ks	2,000	6 767,44	13 534,89	R-položka
	PP		21-600/900					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 21, hloubka 68mm, výška 600mm, délka 900mm*					
80	K	1.3.3	22-500/1800	ks	2,000	9 160,02	18 320,04	R-položka
	PP		22-500/1800					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 500mm, délka 1800mm*					
81	K	1.3.4	22-600/700	ks	1,000	7 160,21	7 160,21	R-položka
	PP		22-600/700					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 700mm*					
82	K	1.3.5	22-600/1000	ks	2,000	8 027,81	16 055,62	R-položka
	PP		22-600/1000					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 1000mm*					
83	K	1.3.6	22-600/1400	ks	3,000	9 193,21	27 579,63	R-položka
	PP		22-600/1400					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 1400mm*					
84	K	1.3.7	22-600/1600	ks	2,000	9 770,38	19 540,76	R-položka
	PP		22-600/1600					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 102mm, výška 600mm, délka 1600mm*					
85	K	1.3.8	33-600/1600	ks	1,000	13 051,76	13 051,76	R-položka
	PP		33-600/1600					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 33, hloubka 157mm, výška 600mm, délka 1600mm* *Deskové otopné těleso*					
86	K	1.3.9	10-600/400	ks	1,000	1 121,15	1 121,15	R-položka
	PP		10-600/400					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 10, hloubka 47mm, výška 600mm, délka 400mm* *Položka 1.3.9-1.3.16:* *Deskové otopné těleso v provedení klasik s bočním připojením, včetně upevňovacího materiálu a odvzdušňovací zátky, referenční výrobekKorado Radik Klasik*					
87	K	1.3.10	20-600/400	ks	1,000	2 127,96	2 127,96	R-položka
	PP		20-600/400					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 20, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 400mm*					
88	K	1.3.11	20-600/700	ks	1,000	2 797,33	2 797,33	R-položka
	PP		20-600/700					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 20, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 700mm*					
89	K	1.3.12	21-600/600	ks	1,000	3 109,89	3 109,89	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		21-600/600					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 21, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 600mm*					
90	K	1.3.13	21-600/700	ks	1,000	3 354,22	3 354,22	R-položka
	PP		21-600/700					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 21, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 700mm*					
91	K	1.3.14	21-600/800	ks	2,000	3 599,47	7 198,94	R-položka
	PP		21-600/800					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 21, hloubka 66mm, výška 600mm, délka 800mm*					
92	K	1.3.15	22-600/700	ks	1,000	3 667,70	3 667,70	R-položka
	PP		22-600/700					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 100mm, výška 600mm, délka 700mm*					
93	K	1.3.16	22-600/1400	ks	1,000	5 757,86	5 757,86	R-položka
	PP		22-600/1400					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 22, hloubka 100mm, výška 600mm, délka 1400mm* *Deskové otopné těleso -vertikální*					
94	K	1.3.17	20-1800/400	ks	1,000	14 725,18	14 725,18	R-položka
	PP		20-1800/400					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 1800mm, délka 400mm* *Položka 1.3.17-1.3.20:* *Deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s hladkou čelní stěnou se spodním středovým připojením, včetně upevňovacího materiálu a odvzdušňovací zátky, referenční výrobek Korado Radik Plan Vertikal-M*					
95	K	1.3.18	20-1800/600	ks	3,000	19 906,79	59 720,38	R-položka
	PP		20-1800/600					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 1800mm, délka 600mm*					
96	K	1.3.19	20-2000/600	ks	4,000	21 293,47	85 173,89	R-položka
	PP		20-2000/600					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 2000mm, délka 600mm*					
97	K	1.3.20	20-2000/900	ks	1,000	29 994,34	29 994,34	R-položka
	PP		20-2000/900					
	P		*Poznámka k položce:* *otopné těleso typ 20, hloubka 68mm, výška 2000mm, délka 900mm*					
	D	1.4	Potrubí				2 547 299,47	
98	K	1.4.1	2x Základní nátěr ocelových potrubí a doplňkových konstrukcí , první syntetický nátěr ocelových potrubí a doplňkových kcí, druhý syntetický nátěr ocelových potrubí a doplňkových kcí	kpl	1,000	161 349,11	161 349,11	R-položka
	PP		2x Základní nátěr ocelových potrubí a doplňkových konstrukcí , první syntetický nátěr ocelových potrubí a doplňkových kcí, druhý syntetický nátěr ocelových potrubí a doplňkových kcí					
99	K	1.4.2	DN 15 (1/2")	m	532,000	301,49	160 393,92	R-položka
	PP		DN 15 (1/2")					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové závitové běžné, spojované svářováním, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40*					
100	K	1.4.3	DN 20 (3/4")	m	104,000	313,48	32 601,74	R-položka
	PP		DN 20 (3/4")					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové závitové běžné, spojované svářováním, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40*					
101	K	1.4.4	DN 25 (1")	m	323,000	390,93	126 269,04	R-položka
	PP		DN 25 (1")					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové závitové běžné, spojované svářováním, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40*					
102	K	1.4.5	DN 32 (5/4")	m	238,000	484,05	115 203,26	R-položka
	PP		DN 32 (5/4")					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové závitové běžné, spojované svářováním, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40*					
103	K	1.4.6	DN 40 (6/4")	m	139,000	561,49	78 047,79	R-položka
	PP		DN 40 (6/4")					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové závitové běžné, spojované svářováním, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40*					
104	K	1.4.7	DN 50 (2")	m	164,000	681,35	111 742,09	R-položka
	PP		DN 50 (2")					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové závitové běžné, spojované svářováním, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40*					
105	K	1.4.8	DN 65	m	235,000	1 272,35	299 002,94	R-položka
	PP		DN 65					
	P		*Poznámka k položce:* *Trubky ocelové bezešvé spojované svařováním, ČSN 42 5715, materiál 11 353.1, PN 40*					
106	K	1.4.9	Trubka podlahového vytápění 17x2	m	23 330,000	62,70	1 462 689,58	R-položka
	PP		Trubka podlahového vytápění 17x2					
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí podlahového vytápění 17x2 včetně násuvných objímek, ochranných trubek, vodících oblouků, kolen, spojek, pomocného materiálu, proplachu, montáže; referenční výrobek Rehau Rautherm S 17x2*					
	D	1.5	Izolace				579 338,26	
107	K	1.5.1	pro potrubí DN 15, tl.izolace 30 mm	m	532,000	224,04	119 191,81	R-položka
	PP		pro potrubí DN 15, tl.izolace 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
108	K	1.5.2	pro potrubí DN 20, tl.izolace 30 mm	m	104,000	230,50	23 971,87	R-položka
	PP		pro potrubí DN 20, tl.izolace 30 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
109	K	1.5.3	pro potrubí DN 25, tl.izolace 40 mm	m	323,000	301,49	97 382,02	R-položka
	PP		pro potrubí DN 25, tl.izolace 40 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
110	K	1.5.4	pro potrubí DN 32, tl.izolace 40 mm	m	238,000	313,48	74 607,83	R-položka
	PP		pro potrubí DN 32, tl.izolace 40 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
111	K	1.5.5	pro potrubí DN 40, tl.izolace 40 mm	m	139,000	322,70	44 855,05	R-položka
	PP		pro potrubí DN 40, tl.izolace 40 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
112	K	1.5.6	pro potrubí DN 50, tl.izolace 50 mm	m	164,000	441,64	72 428,23	R-položka
	PP		pro potrubí DN 50, tl.izolace 50 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
113	K	1.5.7	pro potrubí DN 65, tl.izolace 60 mm	m	235,000	625,11	146 901,45	R-položka
	PP		pro potrubí DN 65, tl.izolace 60 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Tepelná izolace - minerální vlna s hliníkovou folií (vinutá potrubní izolační pouzdra), vč. dodávky, montáže, pomocného materiálu a lepidel.*					
	D	1.6	Ostatní				279 364,46	
114	K	1.6.1	Propláchnutí systémů	kpl	1,000	11 063,94	11 063,94	R-položka
	PP		Propláchnutí systémů					
115	K	1.6.2	Napuštění systému UT upravenou vodou	kpl	1,000	13 829,92	13 829,92	R-položka
	PP		Napuštění systému UT upravenou vodou					
116	K	1.6.3	Tlakové zkoušky	kpl	1,000	184 398,98	184 398,98	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky					
117	K	1.6.4	Hydraulické vyregulování systému, nastavení ventilů	kpl	1,000	9 219,95	9 219,95	R-položka
	PP		Hydraulické vyregulování systému, nastavení ventilů					
118	K	1.6.5	Dilatační zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách	kpl	1,000	9 219,95	9 219,95	R-položka
	PP		Dilatační zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách					
119	K	1.6.6	Topná zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách	kpl	1,000	25 815,86	25 815,86	R-položka
	PP		Topná zkouška včetně provedení zápisu o zkouškách					
120	K	1.6.7	Identifikační označení a štítky	kpl	1,000	7 375,96	7 375,96	R-položka
	PP		Identifikační označení a štítky					
121	K	1.6.8	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	18 439,90	18 439,90	R-položka
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
VZT - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8 203 634,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 203 634,01	21,00%	1 722 763,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **9 926 397,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
VZT - Vzduchotechnika

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 203 634,01**
1 - Zařízení č. 1: Větrání pokojů	3 955 886,47
2 - Zařízení č. 2: Větrání kuchyně	1 276 750,05
3 - Zařízení č. 3: Chlazení serveru	51 277,60
4 - Zařízení č. 4: Větrání šaten	1 022 496,78
5 - Zařízení č. 5: Větrání WC - ordinace	76 327,74
6 - Zařízení č. 6: Větrání šaten - kuchyně	42 687,04
7 - Zařízení č. 7: Větrání prádelny	1 170 563,52
8 - Zařízení č. 8: Větrání skladů	127 761,38
9 - Zařízení č. 9: Větrání lobby	367 520,50
10 - Zařízení č. 10: Větrání technologie	112 362,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
VZT - Vzduchotechnika

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 203 634,01**	
	D	1	Zařízení č. 1: Větrání pokojů				3 955 886,47	
1	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení:	ks	1,000	772 140,48	772 140,48	R-položka
	PP		Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení:					
	P		*Poznámka k položce:* *Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení: Přívodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - tlumič hluku, - filtr G4, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 3140 m3/h, Δpe = 400 Pa, - vodní ohřívač , Pel= 9,47 kW, Tp = 22°C - chladič , Pel= 6,87 kW, Tp = 27°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - volná komora pro směšovací uzel, - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =3140 m3/h, Δpe = 400 Pa, - uzavírací klapka, - tlumič hluku, - parametry odváděného vzduchu letní Tol = +27°C, Rh = 40%, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +22°C, Rh = 30%. ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a místního ovladače; Prokabelování rozvaděče s VZT jednotkou, dodávka a prokabelování periférií, čidel, oživení a zprovoznění MaR k VZT do funkčního celku. např. Systemair Geonix GO+11*				
2	K	1.2	Kondenzační jednotka Qchl=6,9kW, např. LG CAC Split, R32 - UUC1.U40	ks	1,000	31 367,65	31 367,65	R-položka
	PP		Kondenzační jednotka Qchl=6,9kW, např. LG CAC Split, R32 - UUC1.U40					
3	K	1.2a	Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu.	m	7,000	919,30	6 435,11	R-položka
	PP		Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu.					
4	K	1.3	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení	ks	1,000	368 379,42	368 379,42	R-položka
	PP		Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení					
	P		*Poznámka k položce:* *Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení Přívodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - tlumič hluku, - filtr G4, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 2500 m3/h, Δpe = 400 Pa, - vodní ohřívač , Pel= 7,5 kW, Tp = 22°C - chladič , Pel= 5,5 kW, Tp = 27°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - volná komora pro směšovací uzel, - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =2500 m3/h, Δpe = 400 Pa, - uzavírací klapka, - tlumič hluku, - parametry odváděného vzduchu letní Tol = +27°C, Rh = 40%, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +22°C, Rh = 30%. ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a místního ovladače; Prokabelování rozvaděče s VZT jednotkou, dodávka a prokabelování periférií, čidel, oživení a zprovoznění MaR k VZT do funkčního celku např. Systemair Geonix GO+10*				
5	K	1.4	Kondenzační jednotka Qchl=5,5kW, např. LG CAC Split, R32 - UUB1.U20	ks	1,000	26 957,11	26 957,11	R-položka
	PP		Kondenzační jednotka Qchl=5,5kW, např. LG CAC Split, R32 - UUB1.U20					
6	K	Pol233	El. deska pro připojení na MaR, např. LG PI485 - PMNFP14A1	ks	2,000	2 560,07	5 120,15	R-položka
	PP		El. deska pro připojení na MaR, např. LG PI485 - PMNFP14A1					
7	K	Pol234	VZT řídící box, např. LG PAHCMS000	ks	2,000	18 621,17	37 242,34	R-položka
	PP		VZT řídící box, např. LG PAHCMS000					
8	K	1.4a	Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu.	m	2,000	919,30	1 838,60	R-položka
	PP		Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu.					
9	K	1.5	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 800x400/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z buněk 400x500/2000 (1), 200x300/2000 (2)	kpl	4,000	12 450,05	49 800,18	R-položka
	PP		Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 800x400/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z buněk 400x500/2000 (1), 200x300/2000 (2)					
10	K	1.6	Požární klapka čtyřhranná 300/200 mm, např. Systemair FDS-3G-300/200-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	7 075,75	14 151,51	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Požární klapka čtyřhranná 300/200 mm, např. Systemair FDS-3G-300/200-DV7-T se servopohonem 230 V					
11	K	1.7	Požární klapka čtyřhranná 200/150 mm, např. Systemair FDS-3G-200/150-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	10,000	6 640,44	66 404,39	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 200/150 mm, např. Systemair FDS-3G-200/150-DV7-T se servopohonem 230 V					
12	K	1.7a	Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair PKIR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	6 636,71	13 273,41	R-položka
	PP		Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair PKIR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V					
13	K	1.7b	Požární klapka čtyřhranná 200/100 mm, např. Systemair FDS-3G-200/100-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	6 554,62	13 109,24	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 200/100 mm, např. Systemair FDS-3G-200/100-DV7-T se servopohonem 230 V					
14	K	1.7c	Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair PKIR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	6 636,71	13 273,41	R-položka
	PP		Požární klapka kruhová 100 mm, např. Systemair PKIR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V					
15	K	1.8	Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu 200x100, např. NOTUS-S-200x100-M1 se servopohonem	ks	10,000	6 333,23	63 332,30	R-položka
	PP		Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu 200x100, např. NOTUS-S-200x100-M1 se servopohonem					
16	K	1.9	Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø125, např. NOTUS-R-125-M1 se servopohonem	ks	6,000	5 789,71	34 738,24	R-položka
	PP		Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø125, např. NOTUS-R-125-M1 se servopohonem					
17	K	1.10	Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø80, např. NOTUS-R-80-M1 se servopohonem	ks	138,000	5 747,42	793 143,74	R-položka
	PP		Regulátor konstantního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø80, např. NOTUS-R-80-M1 se servopohonem					
18	K	1.11	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční ovládání	ks	17,000	406,92	6 917,59	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční ovládání					
19	K	1.12	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční ovládání	ks	11,000	365,15	4 016,67	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční ovládání					
20	K	1.13	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 75 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	8,000	761,40	6 091,18	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 75 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele					
21	K	1.14	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 145 m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele	ks	8,000	951,75	7 613,98	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 145 m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele					
22	K	1.15	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 75-50 m3/h, nepř. EFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	76,000	609,71	46 338,20	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 75-50 m3/h, nepř. EFF 125, RAL dle volby objednatele					
23	K	1.16	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30-10 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele	ks	20,000	493,72	9 874,38	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30-10 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele					
24	K	1.17	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 200x150 s regulací, např. NOVA-A-2-2-200x150-R1-UR	ks	78,000	742,99	57 953,52	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 200x150 s regulací, např. NOVA-A-2-2-200x150-R1-UR					
25	K	1.18	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 300x200 s gerulací, např. NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR	ks	4,000	1 062,02	4 248,07	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 300x200 s gerulací, např. NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR					
26	K	1.19	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR	ks	2,000	1 239,72	2 479,45	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR					
27	K	1.20	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 500x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-500x200-R1-UR	ks	2,000	1 439,81	2 879,61	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 500x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-500x200-R1-UR					
28	K	1.21	Požární stěnový uzávěr 200x300 mm, např. Systemair FGS-200x300-DV7-T	ks	14,000	12 123,85	169 733,85	R-položka
	PP		Požární stěnový uzávěr 200x300 mm, např. Systemair FGS-200x300-DV7-T					
29	K	1.22	Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 400x450mm se sítem proti hmyzu	ks	1,000	1 536,48	1 536,48	R-položka
	PP		Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 400x450mm se sítem proti hmyzu					
30	K	1.23	Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 355x400mm se sítem proti hmyzu	ks	1,000	1 478,56	1 478,56	R-položka
	PP		Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 355x400mm se sítem proti hmyzu					
31	K	1.24	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	175,000	643,65	112 638,08	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
32	K	1.25	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek	bm	312,000	631,40	196 996,13	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek					
33	K	1.26	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek	bm	209,000	494,39	103 328,53	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	1.27	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek	bm	65,000	435,32	28 295,56	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek					
35	K	1.28	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek	bm	237,000	380,91	90 274,78	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek					
36	K	1.29	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	176,000	331,67	58 373,84	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
37	K	1.30	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek	bm	254,000	323,38	82 137,96	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek					
38	K	1.31	Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací	bm	5,000	187,09	935,43	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací					
39	K	1.32	Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací	bm	46,000	143,76	6 613,08	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací					
40	K	1.33	Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací	bm	11,000	129,97	1 429,70	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací					
41	K	1.34	Protipožární izolace, včetně předpokládaného prořezu, tl. 30 mm (odolnost do 30 min.)	m2	35,000	1 103,16	38 610,66	R-položka
	PP		Protipožární izolace, včetně předpokládaného prořezu, tl. 30 mm (odolnost do 30 min.)					
42	K	1.35	Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem	m2	407,000	505,62	205 785,62	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem					
43	K	1.36	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	444,000	536,26	238 099,07	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
44	K	1.37	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním	m2	106,000	1 514,14	160 499,21	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním					
	D	2	Zařízení č. 2: Větrání kuchyně				1 276 750,05	
45	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení	ks	1,000	539 650,25	539 650,25	R-položka
	PP		Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení					
	P		*Poznámka k položce:* *Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení Přívodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 4260 m3/h, Δpe = 250 Pa, - vodní ohřívač , Pel= 12,893 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =4260 m3/h, Δpe = 250 Pa, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%. ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a místního ovladače; např. Systemair Topvex TC60-L-HWL-B*					
46	K	2.2	Osávací zákryt (2400x1000x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 65W/230V, Vo=1000 m3/h, např. Inductair OZV 10 (2400x1000x500/600)	ks	1,000	181 986,64	181 986,64	R-položka
	PP		Osávací zákryt (2400x1000x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 65W/230V, Vo=1000 m3/h, např. Inductair OZV 10 (2400x1000x500/600)					
47	K	2.3	Osávací zákryt (2400x1100x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 65W/230V, Vo=1000 m3/h, např. Inductair OZV 11 (2400x1000x500/600)	ks	1,000	182 598,35	182 598,35	R-položka
	PP		Osávací zákryt (2400x1100x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks osvětlení 4 x 36 W, 1 x indukční systém 65W/230V, Vo=1000 m3/h, např. Inductair OZV 11 (2400x1000x500/600)					
48	K	2.4	Osávací zákryt (1400x1400x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks osvětlení 2 x 36 W, bez indukčního systému, Vo=750 m3/h, např. Inductair OZO 14 (1400x1400x500/600)	ks	1,000	42 004,36	42 004,36	R-položka
	PP		Osávací zákryt (1400x1400x500/600), 1x hrdlo s přír., 2x LT, 1ks osvětlení 2 x 36 W, bez indukčního systému, Vo=750 m3/h, např. Inductair OZO 14 (1400x1400x500/600)					
49	K	2.5	Osávací zákryt (1100x1100x500), 1x hrdlo s přír., 1x LT, bez osvětlení, bez indukčního systému, Vo=600 m3/h, např. Inductair OZO 11 (1100x1100x500)	ks	2,000	32 828,65	65 657,30	R-položka
	PP		Osávací zákryt (1100x1100x500), 1x hrdlo s přír., 1x LT, bez osvětlení, bez indukčního systému, Vo=600 m3/h, např. Inductair OZO 11 (1100x1100x500)					
50	K	2.6	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 1000x400/1500, např. Stavoklima JTH, vyskládané z buněk 200x500/1500 (4)	kpl	2,000	15 481,71	30 963,42	R-položka
	PP		Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 1000x400/1500, např. Stavoklima JTH, vyskládané z buněk 200x500/1500 (4)					
51	K	2.7	Požární klapka čtyřhranná 400/500 mm, např. Systemair FDS-3G-400/500-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	8 096,88	16 193,76	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 400/500 mm, např. Systemair FDS-3G-400/500-DV7-T se servopohonem 230 V					
52	K	2.8	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x200mm, ruční ovládání	ks	1,000	1 735,46	1 735,46	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 500x200mm, ruční ovládání					
53	K	2.9	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání	ks	3,000	1 355,49	4 066,48	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání					
54	K	2.10	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání	ks	5,000	1 280,04	6 400,19	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání					
55	K	2.11	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø250mm, ruční ovládání	ks	2,000	536,27	1 072,54	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø250mm, ruční ovládání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	2.12	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání	ks	1,000	328,77	328,77	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání					
57	K	2.13	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání	ks	1,000	300,47	300,47	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání					
58	K	2.14	Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 600-450 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-250-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	6,000	4 234,01	25 404,07	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 600-450 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-250-S-H, RAL dle volby objednatele					
59	K	2.15	Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 600-450 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	4 007,15	4 007,15	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 600-450 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
60	K	2.16	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	963,64	1 927,29	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele					
61	K	2.17	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 50 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	761,40	761,40	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 50 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele					
62	K	2.18	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	761,40	1 522,80	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele					
63	K	2.19	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	609,71	1 219,43	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele					
64	K	2.20	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 20-30 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	493,72	987,44	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 20-30 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele					
65	K	2.21	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	178,000	733,77	130 611,73	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
66	K	2.22	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek	bm	1,000	494,39	494,39	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek					
67	K	2.23	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek	bm	6,000	435,32	2 611,90	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek					
68	K	2.24	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek	bm	2,000	380,90	761,80	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek					
69	K	2.25	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	1,000	331,67	331,67	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
70	K	2.26	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek	bm	13,000	323,38	4 203,91	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek					
71	K	2.27	Flexo potrubí ø 250 mm s akustickou izolací	bm	4,000	242,22	968,89	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 250 mm s akustickou izolací					
72	K	2.28	Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací	bm	1,000	187,08	187,08	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací					
73	K	2.29	Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací	bm	2,000	165,42	330,84	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací					
74	K	2.30	Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací	bm	2,000	143,76	287,52	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací					
75	K	2.31	Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací	bm	1,000	129,97	129,97	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací					
76	K	2.32	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m2	25,000	566,90	14 172,56	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
77	K	2.33	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	24,000	536,26	12 870,22	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
	D	3	Zařízení č. 3: Chlazení serveru				51 277,60	
78	K	3.1	Venkovní chladící jednotka Qchl=4kW, např. LG PC18SQ.UL2	ks	1,000	30 001,22	30 001,22	R-položka
	PP		Venkovní chladící jednotka Qchl=4kW, např. LG PC18SQ.UL2					
79	K	3.2	Nástěnná jednotka vč. Infra ovl., např. LG Standard Plus, R32, vč. Infra ovl. PC18SQ.NSK	ks	1,000	8 406,16	8 406,16	R-položka
	PP		Nástěnná jednotka vč. Infra ovl., např. LG Standard Plus, R32, vč. Infra ovl. PC18SQ.NSK					
80	K	3.3	Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu.	m	14,000	919,30	12 870,22	R-položka
	PP		Trasa propojovacího měděného potrubí včetně parotěsné izolace, náplně chladiva R410, montážního a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Zařízení č. 4: Větrání šaten				1 022 496,78	
81	K	4.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení	ks	1,000	725 748,25	725 748,25	R-položka
	PP		Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení					
	P		*Poznámka k položce:* *Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení Přívodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - tlumič hluku, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 1995 m3/h, Δpe = 250 Pa, - vodní ohřívač , Pel= 4,7 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - volná komora pro směšovací uzel, - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =1995 m3/h, Δpe = 250 Pa, - tlumič hluku, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - tlumič hluku, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%. ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a místního ovladače; např. Systemair Geonix GO+10*					
82	K	4.2	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 500x500/1000, např. Stavoklima JTH, vyskládané z buněk 500x500/1000 (1)	kpl	2,000	3 476,31	6 952,62	R-položka
	PP		Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 500x500/1000, např. Stavoklima JTH, vyskládané z buněk 500x500/1000 (1)					
83	K	4.3	Požární klapka čtyřhranná 500/200 mm, např. Systemair FDS-3G-500/200-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	3,000	7 542,17	22 626,50	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 500/200 mm, např. Systemair FDS-3G-500/200-DV7-T se servopohonem 230 V					
84	K	4.4	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání	ks	2,000	1 355,49	2 710,98	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 250x200mm, ruční ovládání					
85	K	4.5	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání	ks	1,000	1 280,04	1 280,04	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání					
86	K	4.6	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční ovládání	ks	1,000	365,15	365,15	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø160mm, ruční ovládání					
87	K	4.7	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání	ks	1,000	328,77	328,77	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání					
88	K	4.8	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční ovládání	ks	3,000	319,34	958,01	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční ovládání					
89	K	4.9	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání	ks	9,000	300,47	2 704,25	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání					
90	K	4.10	Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 426 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	3,000	4 007,15	12 021,46	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vp= 426 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
91	K	4.11	Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 230 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	2 814,64	2 814,64	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 230 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
92	K	4.12	Odvodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vo= 410 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	3 675,90	7 351,80	R-položka
	PP		Odvodní vířivý anemostat vel. 600 s pevnými lamelami, Vo= 410 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-600 + plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
93	K	4.13	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60-75 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	761,40	1 522,80	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60-75 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele					
94	K	4.14	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø100, Vp= 30 m3/h, např. TFF 100, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	609,71	609,71	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø100, Vp= 30 m3/h, např. TFF 100, RAL dle volby objednatele					
95	K	4.15	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 100-115 m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele	ks	6,000	951,75	5 710,48	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 100-115 m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele					
96	K	4.16	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	761,40	761,40	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 80 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele					
97	K	4.17	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-75 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	6,000	609,71	3 658,28	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-75 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	4.18	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele	ks	3,000	493,72	1 481,16	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele					
99	K	4.19	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-600x200-R1-UR	ks	1,000	1 763,03	1 763,03	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-600x200-R1-UR					
100	K	4.20	Stěnová mřížka přívodní 200x200 s regulací, např. NOVA-L-2-2-200x200-R1-UR	ks	2,000	1 067,04	2 134,09	R-položka
	PP		Stěnová mřížka přívodní 200x200 s regulací, např. NOVA-L-2-2-200x200-R1-UR					
101	K	4.21	Požární klapka kruhová ø 100 mm, např. Systemair FDR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	1,000	6 636,71	6 636,71	R-položka
	PP		Požární klapka kruhová ø 100 mm, např. Systemair FDR-3G-100-DV7-T se servopohonem 230 V					
102	K	4.22	Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 315x400mm se sítem proti hmyzu	ks	1,000	1 420,65	1 420,65	R-položka
	PP		Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 315x400mm se sítem proti hmyzu					
103	K	4.23	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	113,000	733,77	82 916,44	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
104	K	4.24	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek	bm	1,000	631,40	631,40	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek					
105	K	4.25	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek	bm	5,000	494,39	2 471,97	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek					
106	K	4.26	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek	bm	1,000	435,32	435,32	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek					
107	K	4.27	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek	bm	8,000	380,90	3 047,21	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek					
108	K	4.28	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	11,000	331,67	3 648,36	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
109	K	4.29	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek	bm	10,000	323,38	3 233,78	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek					
110	K	4.30	Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací	bm	7,000	187,08	1 309,58	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací					
111	K	4.31	Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací	bm	1,000	165,42	165,42	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací					
112	K	4.32	Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací	bm	3,000	143,76	431,27	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací					
113	K	4.33	Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací	bm	1,000	129,97	129,97	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací					
114	K	4.34	Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem	m2	90,000	595,74	53 616,90	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.2 cm s Al. polepem					
115	K	4.35	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	30,000	626,39	18 791,60	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
116	K	4.36	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním	m2	25,000	1 604,27	40 106,78	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním					
	D	5	Zařízení č. 5: Větrání WC - ordinace				76 327,74	
117	K	5.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=350 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 160 M	ks	1,000	3 962,62	3 962,62	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=350 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 160 M					
118	K	5.2	Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø200mm, V=350m3/h, Qtop=4,4kW, el. příkon= 5kW-400V, např. Elektrodesign MBE-200/5	ks	1,000	13 422,67	13 422,67	R-položka
	PP		Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø200mm, V=350m3/h, Qtop=4,4kW, el. příkon= 5kW- 400V, např. Elektrodesign MBE-200/5					
119	K	5.3	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=350 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 160 M	ks	1,000	3 962,62	3 962,62	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=350 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 160 M					
120	K	5.4	Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 250.	ks	1,000	2 585,67	2 585,67	R-položka
	PP		Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 250.					
121	K	5.6	Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø140, např. OPTIMA-R-140-BLC1 se servopohonem	ks	2,000	7 283,46	14 566,93	R-položka
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø140, např. OPTIMA-R-140-BLC1 se servopohonem					
122	K	5.7	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 100 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	963,64	963,64	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 100 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele					
123	K	5.8	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	761,40	761,40	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	5.9	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 80 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	609,71	1 219,43	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 80 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele					
125	K	5.10	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 40 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	493,72	493,72	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 40 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele					
126	K	5.11	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR	ks	1,000	1 239,72	1 239,72	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 400x200 s regulací, např. NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR					
127	K	5.12	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	963,64	963,64	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 80 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele					
128	K	5.13	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	1,000	643,65	643,65	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
129	K	5.14	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek	bm	1,000	769,06	769,06	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek					
130	K	5.15	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek	bm	36,000	494,39	17 798,22	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek					
131	K	5.16	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek	bm	6,000	435,32	2 611,90	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek					
132	K	5.17	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek	bm	5,000	380,90	1 904,51	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek					
133	K	5.18	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	1,000	331,67	331,67	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
134	K	5.19	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek	bm	7,000	323,38	2 263,64	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek					
135	K	5.20	Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací	bm	1,000	165,42	165,42	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací					
136	K	5.21	Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací	bm	1,000	143,76	143,76	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací					
137	K	5.22	Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací	bm	1,000	129,97	129,97	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací					
138	K	5.23	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m2	2,000	566,90	1 133,81	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
139	K	5.24	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	8,000	536,26	4 290,07	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
	D	6	Zařízení č. 6: Větrání šaten - kuchyně				42 687,04	
140	K	6.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=180 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 150 M	ks	1,000	3 920,64	3 920,64	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=180 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,05kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 150 M					
141	K	6.2	Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø160mm, V=180m3/h, Qtop=1,6kW, el. příkon= 2,7kW-230V, např. Elektrodesign MBE-160/2,1	ks	1,000	10 426,45	10 426,45	R-položka
	PP		Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø160mm, V=180m3/h, Qtop=1,6kW, el. příkon= 2,7kW- 230V, např. Elektrodesign MBE-160/2,1					
142	K	6.3	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=260 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,1kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 150 XL	ks	1,000	4 412,76	4 412,76	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=260 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,1kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 150 XL					
143	K	6.4	Filtr do kruhového potrubí ø 160 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 160.	ks	1,000	2 149,11	2 149,11	R-položka
	PP		Filtr do kruhového potrubí ø 160 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 160.					
144	K	6.6	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, se servopohonem	ks	2,000	3 529,33	7 058,65	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, se servopohonem					
145	K	6.7	Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 180 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	2 814,64	2 814,64	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 180 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
146	K	6.8	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 180 m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	951,75	951,75	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø200, Vo= 180 m3/h, např. EFF 200, RAL dle volby objednatele					
147	K	6.9	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	609,71	609,71	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele					
148	K	6.10	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	493,72	493,72	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, např. EFF 100, RAL dle volby objednatele					
149	K	6.11	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek	bm	1,000	631,40	631,40	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek					
150	K	6.12	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek	bm	1,000	494,39	494,39	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek					
151	K	6.13	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 150 mm vč.tvarovek	bm	1,000	466,41	466,41	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 150 mm vč.tvarovek					
152	K	6.14	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek	bm	2,000	435,32	870,63	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek					
153	K	6.15	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek	bm	9,000	380,90	3 428,12	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek					
154	K	6.16	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	1,000	331,67	331,67	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
155	K	6.17	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	1,000	331,67	331,67	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
156	K	6.18	Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací	bm	1,000	187,08	187,08	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací					
157	K	6.19	Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací	bm	1,000	143,76	143,76	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací					
158	K	6.20	Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací	bm	1,000	129,97	129,97	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 100 mm s akustickou izolací					
159	K	6.21	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m2	5,000	566,90	2 834,51	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
	D	7	Zařízení č. 7: Větrání prádelny				1 170 563,52	
160	K	7.1	Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení	ks	1,000	553 566,16	553 566,16	R-položka
	PP		Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení					
	P		*Poznámka k položce:* *Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení Přívodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 2200 m3/h, Δpe = 250 Pa, - vodní ohřívač , Pel= 13,77 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =2200 m3/h, Δpe = 250 Pa, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%. ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a místního ovladače; např. Systemair Topvex TC35-L-HWL-B*					
161	K	7.2	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 1500x1000/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z buněk 500x500/2000 (6)	kpl	2,000	34 189,12	68 378,23	R-položka
	PP		Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 1500x1000/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z buněk 500x500/2000 (6)					
162	K	7.3	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 900x300/2000, např Stavoklima JTH vyskládané z buněk 300x500/2000 (1) a 200x300/2000 (2)	kpl	2,000	12 336,86	24 673,73	R-položka
	PP		Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 900x300/2000, např Stavoklima JTH vyskládané z buněk 300x500/2000 (1) a 200x300/2000 (2)					
163	K	7.4	Požární klapka čtyřhranná 1000/355 mm, např. Systemair FDS-3G-1000/355-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	10 552,07	21 104,13	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 1000/355 mm, např. Systemair FDS-3G-1000/355-DV7-T se servopohonem 230 V					
164	K	7.5	Požární klapka čtyřhranná 400/315 mm, např. Systemair FDS-3G-400/315-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	7 535,95	15 071,89	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 400/315 mm, např. Systemair FDS-3G-400/315-DV7-T se servopohonem 230 V					
165	K	7.6	Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu 250x250mm, např. OPTIMA-S-250x250-BLC1 se servopohonem	ks	1,000	9 676,46	9 676,46	R-položka
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu 250x250mm, např. OPTIMA-S-250x250-BLC1 se servopohonem					
166	K	7.7	Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø180, např. OPTIMA-R-180-BLC1 se servopohonem	ks	1,000	7 482,46	7 482,46	R-položka
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø180, např. OPTIMA-R-180-BLC1 se servopohonem					
167	K	7.8	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 225x200mm, ruční ovládání	ks	4,000	1 311,03	5 244,11	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 225x200mm, ruční ovládání					
168	K	7.9	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání	ks	1,000	1 280,04	1 280,04	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání					
169	K	7.10	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční ovládání	ks	1,000	406,92	406,92	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø200mm, ruční ovládání					
170	K	7.11	Přívodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými lamelami, Vp= 388 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	4,000	3 517,30	14 069,21	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými lamelami, Vp= 388 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle volby objednatele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	7.12	Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 275 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	2 814,64	5 629,29	R-položka
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 400 s pevnými lamelami, Vp= 275 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-400 + plenum box PB-VVK-S-400-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
172	K	7.13	Odvodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými lamelami, Vo= 388-325 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	6,000	3 268,36	19 610,16	R-položka
	PP		Odvodní vířivý anemostat vel. 500 s pevnými lamelami, Vo= 388-325 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-500 + plenum box PB-VVK-S-500-200-S-H, RAL dle volby objednatele					
173	K	7.14	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø200, Vp= 100 m3/h, např. TFF 200, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	1 189,68	1 189,68	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø200, Vp= 100 m3/h, např. TFF 200, RAL dle volby objednatele					
174	K	7.15	Sací kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem proti hmyzu	ks	1,000	3 015,04	3 015,04	R-položka
	PP		Sací kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem proti hmyzu					
175	K	7.16	Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem proti hmyzu	ks	1,000	3 015,04	3 015,04	R-položka
	PP		Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 710x630mm se sítem proti hmyzu					
176	K	7.17	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	299,000	643,65	192 450,21	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
177	K	7.18	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek	bm	2,000	707,33	1 414,65	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek					
178	K	7.19	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek	bm	1,000	631,40	631,40	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek					
179	K	7.20	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek	bm	1,000	552,23	552,23	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek					
180	K	7.21	Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací	bm	9,000	187,08	1 683,74	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 200 mm s akustickou izolací					
181	K	7.22	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním	m2	62,000	1 514,14	93 876,90	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s oplechováním					
182	K	7.23	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m3	192,000	566,90	108 845,29	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
183	K	7.24	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	33,000	536,26	17 696,55	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
	D	8	Zařízení č. 8: Větrání skladů				127 761,38	
184	K	8.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=590 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 200 L	ks	1,000	5 114,97	5 114,97	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vp=590 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 200 L					
185	K	8.2	Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø250mm, V=590m3/h, Qtop=7,3kW, el. příkon= 9kW-400V, např. Elektrodesign MBE-250/9	ks	1,000	26 958,51	26 958,51	R-položka
	PP		Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø250mm, V=590m3/h, Qtop=7,3kW, el. příkon= 9kW- 400V, např. Elektrodesign MBE-250/9					
186	K	8.3	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=590 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 200 L	ks	1,000	5 114,97	5 114,97	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, Vo=590 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,16kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair K 200 L					
187	K	8.4	Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 250.	ks	1,000	2 585,67	2 585,67	R-položka
	PP		Filtr do kruhového potrubí ø 250 mm s filtrem M5, např. Systemair FFR 250.					
188	K	8.5	Požární klapka kruhová ø 250 mm, např. Systemair FDR-3G-250-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	6 818,30	13 636,59	R-položka
	PP		Požární klapka kruhová ø 250 mm, např. Systemair FDR-3G-250-DV7-T se servopohonem 230 V					
189	K	8.6	Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø180, např. OPTIMA-R-180-BLC1 se servopohonem	ks	2,000	7 482,46	14 964,93	R-položka
	PP		Regulátor variabilního průtoku vzduchu včetně servopohonu Ø180, např. OPTIMA-R-180-BLC1 se servopohonem					
190	K	8.7	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání	ks	2,000	328,77	657,53	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø140mm, ruční ovládání					
191	K	8.8	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční ovládání	ks	4,000	319,34	1 277,34	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø125mm, ruční ovládání					
192	K	8.9	Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání	ks	1,000	313,95	313,95	R-položka
	PP		Regulační klapka kruhová o velikosti Ø100mm, ruční ovládání					
193	K	8.10	Přívodní vířivý anemostat vel. 300 s pevnými lamelami, Vp= 140 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-300 + plenum box PB-VVK-S-300-160-S-H, RAL dle volby objednatele	ks	2,000	2 228,43	4 456,85	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přívodní vířivý anemostat vel. 300 s pevnými lamelami, Vp= 140 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením, např. Systemair VVKN-A-S-300 + plenum box PB-VVK-S-300-160-S-H, RAL dle volby objednatele					
194	K	8.11	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 83 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	3,000	963,64	2 890,93	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vp= 83 m3/h, např. TFF 160, RAL dle volby objednatele					
195	K	8.12	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	1,000	761,40	761,40	R-položka
	PP		Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vp= 60 m3/h, např. TFF 125, RAL dle volby objednatele					
196	K	8.13	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 83 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele	ks	5,000	761,40	3 806,99	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 83 m3/h, např. EFF 160, RAL dle volby objednatele					
197	K	8.14	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-60 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele	ks	3,000	609,71	1 829,14	R-položka
	PP		Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-60 m3/h, např. EFF 125, RAL dle volby objednatele					
198	K	8.15	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek	bm	1,000	769,06	769,06	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek					
199	K	8.16	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek	bm	12,000	707,33	8 487,92	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 225 mm vč.tvarovek					
200	K	8.17	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek	bm	1,000	631,40	631,40	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 200 mm vč.tvarovek					
201	K	8.18	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek	bm	22,000	552,23	12 149,06	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 180 mm vč.tvarovek					
202	K	8.19	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek	bm	1,000	494,39	494,39	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 160 mm vč.tvarovek					
203	K	8.20	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek	bm	1,000	435,32	435,32	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 140 mm vč.tvarovek					
204	K	8.21	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek	bm	16,000	380,90	6 094,43	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 125 mm vč.tvarovek					
205	K	8.22	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek	bm	17,000	331,67	5 638,38	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 100 mm vč.tvarovek					
206	K	8.23	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek	bm	5,000	323,38	1 616,89	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 80 mm vč.tvarovek					
207	K	8.24	Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací	bm	5,000	165,42	827,10	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 160 mm s akustickou izolací					
208	K	8.25	Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací	bm	2,000	143,76	287,52	R-položka
	PP		Flexo potrubí ø 125 mm s akustickou izolací					
209	K	8.26	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m2	2,000	566,90	1 133,81	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
210	K	8.27	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	9,000	536,26	4 826,33	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
	D	9	Zařízení č. 9: Větrání lobby				367 520,50	
211	K	9.1	Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení	ks	1,000	263 048,27	263 048,27	R-položka
	PP		Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení *Poznámka k položce:* *Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení Přívodní část: - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - kapsový filtr F7, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - přívodní ventilátor s EC motorem, Vp = 670 m3/h, Δpe = 200 Pa, - vodní ohřívač , Pel= 2,24 kW, Tp = 22°C - parametry venkovního vzduchu letní Tel = +32°C, Rh = 38%, - parametry venkovního vzduchu zimní Tez = -15°C, Rh =99%., Odvodní část: - kapsový filtr M5, - deskový výměník ZZT vč. by-passu, - odvodní ventilátor s EC motorem, Vo =670 m3/h, Δpe = 200 Pa, - uzavírací klapka vč. servopohonu pro nastavení průtoku vzduchu, - parametry odváděného vzduchu zimní Toz = +20°C, Rh = 30%. ventilátory s EC motory a volným oběžným kolem, jednotka vč. vlastní regulace a místního ovladače; např. Systemair Topvex FC02-HWL-R-CAV*					
212	K	9.2	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 400x300/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z buněk 400x300/2000 (1)	kpl	2,000	5 401,76	10 803,51	R-položka
	PP		Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí s buňkami 400x300/2000, např. Stavoklima JTH vyskládané z buněk 400x300/2000 (1)					
213	K	9.3	Požární klapka čtyřhranná 150/250 mm, např. Systemair FDS-3G-150/250-DV7-T se servopohonem 230 V	ks	2,000	6 715,06	13 430,13	R-položka
	PP		Požární klapka čtyřhranná 150/250 mm, např. Systemair FDS-3G-150/250-DV7-T se servopohonem 230 V					
214	K	9.4	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání	ks	4,000	1 280,04	5 120,15	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání					
215	K	9.5	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x300 s regulací, např. NOVA-A-2-2-600x300-R1-UR	ks	1,000	2 184,20	2 184,20	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x300 s regulací, např. NOVA-A-2-2-600x300-R1-UR					
216	K	9.6	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s regulací, např. NOVA-A-2-2-325x325-R1-UR	ks	1,000	1 410,42	1 410,42	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s regulací, např. NOVA-A-2-2-325x325-R1-UR					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	9.7	Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 600x 200 s regulací, např. NOVA-A-1-2-600x200-R1-UR	ks	1,000	1 357,25	1 357,25	R-položka
	PP		Odvodní výústka do čtyřranného potrubí 600x 200 s regulací, např. NOVA-A-1-2-600x200-R1-UR					
218	K	9.8	Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s regulací, např. NOVA-A-1-2-325x325-R1-UR	ks	1,000	1 049,42	1 049,42	R-položka
	PP		Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 325x325 s regulací, např. NOVA-A-1-2-325x325-R1-UR					
219	K	9.9	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	72,000	643,65	46 342,53	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
220	K	9.10	VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek	bm	1,000	769,06	769,06	R-položka
	PP		VZT potrubí kruhové SPIRO do ø 250 mm vč.tvarovek					
221	K	9.11	Nátěr VZT potrubí s vrchním nátěrem RAL 9005 černá	m2	23,000	378,54	8 706,33	R-položka
	PP		Nátěr VZT potrubí s vrchním nátěrem RAL 9005 černá					
222	K	9.12	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m2	14,000	566,90	7 936,64	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
223	K	9.13	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	10,000	536,26	5 362,59	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					
	D	10	Zařízení č. 10: Větrání technologie				112 362,93	
224	K	10.1	Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, Vp=1290 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair MUB 025 355E4 sileo	ks	1,000	22 117,55	22 117,55	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, Vp=1290 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair MUB 025 355E4 sileo					
225	K	10.2	Potrubní elektrický ohřívač do hrahnatého potrubí 400x200mm, V=1290m3/h, Qtop=13kW, el. příkon= 15kW- 400V, např. Systemair RB 40-20/15-1	ks	1,000	35 899,91	35 899,91	R-položka
	PP		Potrubní elektrický ohřívač do hrahnatého potrubí 400x200mm, V=1290m3/h, Qtop=13kW, el. příkon= 15kW- 400V, např. Systemair RB 40-20/15-1					
226	K	10.3	Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, V0=1290 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair MUB 025 355E4 sileo	ks	1,000	22 117,55	22 117,55	R-položka
	PP		Potrubní ventilátor do hranatého potrubí, V0=1290 m3/h, pex=200 Pa, Pe=0,51kW / 230V, vč. Manžet, např. Systemair MUB 025 355E4 sileo					
227	K	10.4	Filtr do hranatého potrubí 500x300 mm s filtrem M5, např. Systemair FFK/S 50-30.	ks	1,000	3 100,38	3 100,38	R-položka
	PP		Filtr do hranatého potrubí 500x300 mm s filtrem M5, např. Systemair FFK/S 50-30.					
228	K	10.5	Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 355x200mm, se servopohonem	ks	2,000	4 276,67	8 553,34	R-položka
	PP		Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 355x200mm, se servopohonem					
229	K	10.6	Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s gerulací, např. NOVA-A-2-2-800x300-R1-UR	ks	1,000	2 762,08	2 762,08	R-položka
	PP		Přívodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s gerulací, např. NOVA-A-2-2-800x300-R1-UR					
230	K	10.7	Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s regulací, např. NOVA-A-1-2-800x300-R1-UR	ks	1,000	2 028,88	2 028,88	R-položka
	PP		Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí 800x300 s regulací, např. NOVA-A-1-2-800x300-R1-UR					
231	K	10.8	VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek	m2	14,000	643,65	9 011,05	R-položka
	PP		VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I včetně tvarovek					
232	K	10.9	Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem	m2	11,000	566,90	6 235,93	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.6 cm s Al. polepem					
233	K	10.10	Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem	m2	1,000	536,26	536,26	R-položka
	PP		Tepelně akustická izolace tl.4 cm s Al. polepem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
MaR - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 274 519,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 274 519,72	21,00%	477 649,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 752 168,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
MaR - Měření a regulace

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 274 519,72**
1 - PERIFÉRIE	769 280,62
11 - VZT 1 - POKOJE, POBYTOVÉ PROSTORY	7 599,62
12 - VZT 2 - KUCHYNĚ	3 799,81
13 - VZT 3 - SERVER	381,80
14 - VZT 4 - ŠATNY	12 759,36
15 - VZT 5 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	5 399,13
16 - VZT 6 - ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ	9 844,97
17 - VZT 7 - PRÁDELNA	3 799,81
18 - VZT 8 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	5 399,13
19 - VZT 9 - VSTUPNÍ LOBBY	3 799,81
110 - VZT 10 - TECHNOLOGIE	10 226,77
111 - VYTÁPĚNÍ	39 473,67
112 - IRC REGULACE - 3.NP	322 724,77
113 - IRC REGULACE - 2.NP	324 748,27
114 - IRC REGULACE - 1.NP	19 323,70
2 - Řídící jednotka	271 581,19
21 - ROZVODNICE RA1	62 792,00
22 - IRC REGULACE	208 789,19
3 - Dispečink	66 343,36
4 - Kabeláž	154 928,64
41 - ROZVODNICE RA1	97 514,63
42 - IRC REGULACE	57 414,01
5 - Rozvodnice	140 906,99
51 - ROZVODNICE RA1	107 710,77
52 - IRC REGULACE	33 196,22
6 - PRÁCE	871 478,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D1 - Hlavní stavební objekty
Soupis:
SO 001 - Domov pro seniory
Úroveň 3:
MaR - Měření a regulace

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 274 519,72**	
	D	1	PERIFÉRIE				769 280,62	
	D	11	VZT 1 - POKOJE, POBYTOVÉ PROSTORY				7 599,62	
1	K	1101	Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 1.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
2	K	1102	Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	1,000	3 799,81	3 799,81	R-položka
	PP		Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 53-1180, referenčnín výrobce: Frese*					
3	K	1103	Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 1.2, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
4	K	1104	Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	1,000	3 799,81	3 799,81	R-položka
	PP		Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 53-1180, referenčnín výrobce: Frese*					
	D	12	VZT 2 - KUCHYNĚ				3 799,81	
5	K	1201	Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 1.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
6	K	1202	Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	1,000	3 799,81	3 799,81	R-položka
	PP		Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 53-1180, referenčnín výrobce: Frese*					
	D	13	VZT 3 - SERVER				381,80	
7	K	1301	Chladící SPLIT zařízení, včeně prostorového ovladače, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Chladící SPLIT zařízení, včeně prostorového ovladače, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 3.1+3.2, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
8	K	1302	Prostorové čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm	ks	1,000	381,80	381,80	R-položka
	PP		Prostorové čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 3.3 , referenční výrobek: 1UT-1C, referenčnín výrobce: BELIMO*					
	D	14	VZT 4 - ŠATNY				12 759,36	
9	K	1401	Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 4.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
10	K	1402	Pohybové čidlo, 24V AC, výstupní relé, stropní provedení	ks	4,000	2 239,89	8 959,55	R-položka
	PP		Pohybové čidlo, 24V AC, výstupní relé, stropní provedení					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 4.x , referenční výrobek: , referenčnín výrobce:*					
11	K	1403	Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	1,000	3 799,81	3 799,81	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 53-1180, referenčnín výrobce: Frese*					
	D	15	VZT 5 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ				5 399,13	
12	K	1501	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa	ks	2,000	472,70	945,41	R-položka
	PP		Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 5.1, 5.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: BELIMO*					
13	K	1502	Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 5.2, 5.8 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
14	K	1503	Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 5.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
15	K	1504	Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 5.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
16	K	1505	Triakový regulátor elektrického ohřívače 2x400V / max.16A řídící signál: 0-10V DC	ks	1,000	3 815,57	3 815,57	R-položka
	PP		Triakový regulátor elektrického ohřívače 2x400V / max.16A řídící signál: 0-10V DC					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: PULSER 400x010, referenčnín výrobce: REGIN*					
17	K	1506	Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm	ks	1,000	638,15	638,15	R-položka
	PP		Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 5.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: BELIMO*					
18	K	1507	Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 5.7 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
	D	16	VZT 6 - ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ				9 844,97	
19	K	1601	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa	ks	2,000	472,70	945,41	R-položka
	PP		Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 6.1, 6.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: BELIMO*					
20	K	1602	Servopohon VZT klapky 4Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	ks	2,000	2 222,92	4 445,84	R-položka
	PP		Servopohon VZT klapky 4Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 6.2, 6.8 , referenční výrobek: LF24A, referenčnín výrobce: BELIMO*					
21	K	1603	Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 6.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
22	K	1604	Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 6.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
23	K	1605	Triakový regulátor elektrického ohřívače 230V / max.16A řídící signál: 0-10V DC	ks	1,000	3 815,57	3 815,57	R-položka
	PP		Triakový regulátor elektrického ohřívače 230V / max.16A řídící signál: 0-10V DC					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: PULSER 230x010, referenčnín výrobce: REGIN*					
24	K	1606	Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm	ks	1,000	638,15	638,15	R-položka
	PP		Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 6.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: BELIMO*					
25	K	1607	Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 6.7 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
	D	17	VZT 7 - PRÁDELNA				3 799,81	
26	K	1701	Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 7.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
27	K	1702	Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 7.2, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
28	K	1703	Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	1,000	3 799,81	3 799,81	R-položka
	PP		Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN15 typ dle ventilu v dodávce ÚT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 53-1180, referenčnín výrobce: Frese*					
	D	18	VZT 8 - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ				5 399,13	
29	K	1801	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa	ks	2,000	472,70	945,41	R-položka
	PP		Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 8.1, 8.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: BELIMO*					
30	K	1802	Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Regulátor průtoku vzduchu 2ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 8.2, 8.8 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
31	K	1803	Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 8.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
32	K	1804	Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 8.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
33	K	1805	Triakový regulátor elektrického ohřívače 3x400V / max.25A řídící signál: 0-10V DC	ks	1,000	3 815,57	3 815,57	R-položka
	PP		Triakový regulátor elektrického ohřívače 3x400V / max.25A řídící signál: 0-10V DC					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: TTC2000, referenčnín výrobce: REGIN*					
34	K	1806	Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm	ks	1,000	638,15	638,15	R-položka
	PP		Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 8.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: BELIMO*					
35	K	1807	Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 8.7 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
	D	19	VZT 9 - VSTUPNÍ LOBBY				3 799,81	
36	K	1901	Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Kompkatní VZT jednotka, včeně periférií, kabeláže, zprovoznění, zaškolení, ... 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 9.1, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
37	K	1902	Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN10 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	1,000	3 799,81	3 799,81	R-položka
	PP		Servopohon regulačního ventilu 24V AC, 0-10V DC, 120Nm, ventil DN10 typ dle ventilu v dodávce ÚT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 53-1180, referenčnín výrobce: Frese*					
	D	110	VZT 10 - TECHNOLOGIE				10 226,77	
38	K	11001	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa	ks	2,000	472,70	945,41	R-položka
	PP		Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.1, 10.3 , referenční výrobek: 01APS-10U , referenčnín výrobce: BELIMO*					
39	K	11002	Servopohon VZT klapky 4Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	ks	2,000	2 222,92	4 445,84	R-položka
	PP		Servopohon VZT klapky 4Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.2, 10.8 , referenční výrobek: LF24A, referenčnín výrobce: BELIMO*					
40	K	11003	Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Přívodní ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.4 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
41	K	11004	Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Elektrický ohřívač 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.5 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
42	K	11005	Triakový regulátor elektrického ohřívače 3x400V / max.25A řídící signál: 0-10V DC	ks	1,000	3 815,57	3 815,57	R-položka
	PP		Triakový regulátor elektrického ohřívače 3x400V / max.25A řídící signál: 0-10V DC					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: TTC2000, referenčnín výrobce: REGIN*					
43	K	11006	Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm	ks	1,000	638,15	638,15	R-položka
	PP		Teplotní čidlo do VZT potrubí, snímač: Ni1000, 5000ppm 150mm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.6 , referenční výrobek: 01DT-1CH , referenčnín výrobce: BELIMO*					
44	K	11007	Prostorové čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm	ks	1,000	381,80	381,80	R-položka
	PP		Prostorové čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.7 , referenční výrobek: 1UT-1C, referenčnín výrobce: BELIMO*					
45	K	11008	Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Odtahový ventilátor 1ks DODÁVKA VZT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka 10.8 , referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	111	VYTÁPĚNÍ				39 473,67	
46	K	11101	Kanálové teplotní čidlo snímač: Ni1000, 6180ppm délka stonku: 100mm	ks	2,000	638,15	1 276,30	R-položka
	PP		Kanálové teplotní čidlo snímač: Ni1000, 6180ppm délka stonku: 100mm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.1, UT.2, referenční výrobek: 01DT-1CL, referenčnín výrobce: BELIMO*					
47	K	11102	Nerezová jímka 50mm	ks	2,000	258,17	516,34	R-položka
	PP		Nerezová jímka 50mm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.1, UT.2, referenční výrobek: A-22P-A06, referenčnín výrobce: BELIMO*					
48	K	11103	Servopohon regulčního ventilu ventil DN<50 typ dle ventilu v dodávce ÚT	ks	3,000	11 395,79	34 187,38	R-položka
	PP		Servopohon regulčního ventilu ventil DN<50 typ dle ventilu v dodávce ÚT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.3, UT.8, UT.12, referenční výrobek: , referenčnín výrobce: BELIMO*					
49	K	11104	Odtahový ventilátor 4+4ks DODÁVKA UT	ks	0,000	0,00	0,00	R-položka
	PP		Odtahový ventilátor 4+4ks DODÁVKA UT					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.4, UT.7, UT.9, UT.13, referenční výrobek: -, referenčnín výrobce: -*					
50	K	11105	Teplotní čidlo příložné snímač: Ni1000, 5000ppm	ks	3,000	433,92	1 301,75	R-položka
	PP		Teplotní čidlo příložné snímač: Ni1000, 5000ppm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.5, UT.10, UT.14, referenční výrobek: 01HT-1D, referenčnín výrobce: BELIMO*					
51	K	11106	Příložný termostat +20až+90°C přepínací kotakt	ks	3,000	630,64	1 891,91	R-položka
	PP		Příložný termostat +20až+90°C přepínací kotakt					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.6, UT.11, UT.15, referenční výrobek: 545610, referenčnín výrobce: IMIT*					
52	K	11107	Venkovní čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm	ks	1,000	299,99	299,99	R-položka
	PP		Venkovní čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm					
	P		*Poznámka k položce:* *položka UT.16, referenční výrobek: 1UT-1C, referenčnín výrobce: BELIMO*					
	D	112	IRC REGULACE - 3.NP				322 724,77	
53	K	11201	Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485	ks	72,000	3 344,63	240 813,71	R-položka
	PP		Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485					
	P		*Poznámka k položce:* *položka T3.y, referenční výrobek: UI010, referenčnín výrobce: DOMAT*					
54	K	11202	Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5	ks	124,000	660,57	81 911,06	R-položka
	PP		Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5					
	P		*Poznámka k položce:* *položka P3.y, referenční výrobek: EMO T, referenčnín výrobce: IMI-TA*					
	D	113	IRC REGULACE - 2.NP				324 748,27	
55	K	11301	Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485	ks	73,000	3 344,63	244 158,35	R-položka
	PP		Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485					
	P		*Poznámka k položce:* *položka T2.y, referenční výrobek: UI010, referenčnín výrobce: DOMAT*					
56	K	11302	Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5	ks	122,000	660,57	80 589,92	R-položka
	PP		Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5					
	P		*Poznámka k položce:* *položka P2.y, referenční výrobek: EMO T, referenčnín výrobce: IMI-TA*					
	D	114	IRC REGULACE - 1.NP				19 323,70	
57	K	11401	Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485	ks	4,000	3 344,63	13 378,54	R-položka
	PP		Prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, stupňů fancoilu a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485					
	P		*Poznámka k položce:* *položka T1.y, referenční výrobek: UI010, referenčnín výrobce: DOMAT*					
58	K	11402	Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5	ks	9,000	660,57	5 945,16	R-položka
	PP		Termoelektrický pohon 24V AC, NC M30x1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *položka P1.y, referenční výrobek: EMO T, referenčnín výrobce: IMI-TA*					
	D	2	Řídící jednotka				271 581,19	
	D	21	ROZVODNICE RA1				62 792,00	
59	K	2101	PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime	ks	1,000	13 985,32	13 985,32	R-položka
	PP		PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: w750-8102, referenčnín výrobce: DOMAT*					
60	K	2102	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	ks	2,000	1 864,71	3 729,42	R-položka
	PP		Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: w750-451, referenčnín výrobce: DOMAT*					
61	K	2103	Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné	ks	1,000	1 864,71	1 864,71	R-položka
	PP		Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: w750-597, referenčnín výrobce: DOMAT*					
62	K	2104	Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms	ks	3,000	1 864,71	5 594,13	R-položka
	PP		Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: w750-1406, referenčnín výrobce: DOMAT*					
63	K	2105	Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	ks	3,000	1 864,71	5 594,13	R-položka
	PP		Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: w750-1504, referenčnín výrobce: DOMAT*					
64	K	2106	Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné	ks	9,000	1 864,71	16 782,38	R-položka
	PP		Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: C/w750-652, referenčnín výrobce: DOMAT*					
65	K	2107	Zakončovací modul vnitřní sběrnice	ks	1,000	326,32	326,32	R-položka
	PP		Zakončovací modul vnitřní sběrnice					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: w750-600, referenčnín výrobce: DOMAT*					
66	K	2108	5-Port 100Base-TX průmyslový Switch	ks	1,000	885,74	885,74	R-položka
	PP		5-Port 100Base-TX průmyslový Switch					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: 852-111, referenčnín výrobce: WAGO*					
67	K	2109	7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0	ks	1,000	14 029,85	14 029,85	R-položka
	PP		7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: MT8071iP, referenčnín výrobce: TECON*					
	D	22	IRC REGULACE				208 789,19	
68	K	2201	Modul DO 12 reléových výstupů (5A)	ks	40,000	4 763,75	190 550,11	R-položka
	PP		Modul DO 12 reléových výstupů (5A)					
	P		*Poznámka k položce:* *položka , referenční výrobek: R220, referenčnín výrobce: DOMAT*					
69	K	2202	Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 2,5A	ks	12,000	759,96	9 119,54	R-položka
	PP		Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 2,5A					
70	K	2203	Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 5A	ks	12,000	759,96	9 119,54	R-položka
	PP		Zdroj na DIN, spínaný, 230/24 AC, 5A					
	D	3	Dispečink				66 343,36	
71	K	301	- Operátorská stanice - velín, CPU 3GHz - 4 vlákna, 8GB RAM, 1TB HDD, 120GB SSD , DWD/RW - Grafický LCD monitor 24" - Klávesnice Windows CZ - myš - tiskárna A4 laser - operační systém (WIN 10 PRO 64bit)	ks	1,000	46 664,34	46 664,34	R-položka
	PP		- Operátorská stanice - velín, CPU 3GHz - 4 vlákna, 8GB RAM, 1TB HDD, 120GB SSD , DWD/RW - Grafický LCD monitor 24" - Klávesnice Windows CZ - myš - tiskárna A4 laser - operační systém (WIN 10 PRO 64bit)					
72	K	302	vizualizační software - licence	ks	1,000	19 679,02	19 679,02	R-položka
	PP		vizualizační software - licence					
	D	4	Kabeláž				154 928,64	
	D	41	ROZVODNICE RA1				97 514,63	
73	K	4101	Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1	ks	785,000	10,18	7 992,33	R-položka
	PP		Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1					
74	K	4102	Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1	ks	515,000	16,79	8 647,73	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1					
75	K	4103	Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0,8	ks	1 365,000	10,83	14 788,35	R-položka
	PP		Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0,8					
76	K	4104	Komunikační kabel (ethernet) UTP cat.5	ks	150,000	8,65	1 297,84	R-položka
	PP		Komunikační kabel (ethernet) UTP cat.5					
77	K	4105	Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5	ks	380,000	26,03	9 891,91	R-položka
	PP		Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5					
78	K	4106	Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx2,5	ks	600,000	37,64	22 583,49	R-položka
	PP		Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx2,5					
79	K	4107	Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx2,5	ks	50,000	58,33	2 916,40	R-položka
	PP		Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx2,5					
80	K	4108	Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx4	ks	10,000	91,31	913,15	R-položka
	PP		Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx4					
81	K	4109	Nosný a ostatní montážní materiál	ks	1,000	28 483,43	28 483,43	R-položka
	PP		Nosný a ostatní montážní materiál					
	D	42	IRC REGULACE				57 414,01	
82	K	4201	Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1	ks	2 060,000	16,79	34 590,91	R-položka
	PP		Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1					
83	K	4202	Nosný a ostatní montážní materiál	ks	1,000	22 823,10	22 823,10	R-položka
	PP		Nosný a ostatní montážní materiál					
	D	5	Rozvodnice				140 906,99	
	D	51	ROZVODNICE RA1				107 710,77	
84	K	5101	Rozvodnice RA1 - materiál celkem Oceloplechový skříňový rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody ka	ks	1,000	107 710,77	107 710,77	R-položka
	PP		Rozvodnice RA1 - materiál celkem Oceloplechový skříňový rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace. Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů popisem na návlečné štítky. Rozměr: 800x1800x350 + sokl 100, včetně přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, ... Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,.. předjištění: 80A/3f silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů					
	D	52	IRC REGULACE				33 196,22	
85	K	5201	Pomocná skříňka MaR RBx.y - materiál celkem Plechová skříňka, rozměr: 300x2500x210, včetně přístrojové náplně: vypínač, DIN, svorky, ...	ks	24,000	1 383,18	33 196,22	R-položka
	PP		Pomocná skříňka MaR RBx.y - materiál celkem Plechová skříňka, rozměr: 300x2500x210, včetně přístrojové náplně: vypínač, DIN, svorky, ...					
	D	6	PRÁCE				871 478,92	
86	K	601	Výroba rozvodnic a pomocných skříněk	ks	1,000	44 361,42	44 361,42	R-položka
	PP		Výroba rozvodnic a pomocných skříněk					
87	K	602	Zpracování uživatelských programů (ŘJ)	ks	1,000	165 082,67	165 082,67	R-položka
	PP		Zpracování uživatelských programů (ŘJ)					
88	K	603	Zpracování uživatelských programů - dispečink	ks	1,000	72 911,51	72 911,51	R-položka
	PP		Zpracování uživatelských programů - dispečink					
89	K	604	Montážní práce	ks	1,000	441 045,86	441 045,86	R-položka
	PP		Montážní práce					
90	K	605	Oživení regulace a provedení zkoušek	ks	1,000	57 778,93	57 778,93	R-položka
	PP		Oživení regulace a provedení zkoušek					
91	K	606	Revizní zprávy	ks	1,000	34 543,73	34 543,73	R-položka
	PP		Revizní zprávy					
92	K	607	Engineering	ks	1,000	9 090,46	9 090,46	R-položka
	PP		Engineering					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	608	Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)	ks	1,000	46 664,34	46 664,34	R-položka
	PP		Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 101 - Příprava území

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	12741
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	Deltaplan spol.s r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**641 380,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	641 380,94	21,00%	134 690,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**776 070,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 101 - Příprava území

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**641 380,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	641 110,10
1 - Zemní práce	568 618,92
8 - Trubní vedení	38 722,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 589,87
997 - Přesun sutě	31 178,54
PSV - Práce a dodávky PSV	270,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	270,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 101 - Příprava území

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**641 380,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				641 110,10	
	D	1	Zemní práce				568 618,92	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	22,000	133,43	2 935,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106171					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty,* *které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění* *podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby* *včetně lože nebo podkladu.* *3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání* *(kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění* *vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru* *cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto* *ceníku.* *5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje* *cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		1. stávající nájezd na pozemek					
	VV		výkres č. C.3 koordinační situace					
	VV		výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD					
	VV		22		22,000			
	VV	komunikace1BOU	Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
2	K	113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	22,000	667,15	14 677,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní.* *3. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených* *do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	PSC							
	VV		komunikace1BOU		22,000			
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	19,500	147,73	2 880,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		1. stávající nájezd na pozemek					
	VV		výkres č. C.3 koordinační situace					
	VV		výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD					
	VV		sjezd z dalžby an trávu					
	VV		5,5		5,500			
	VV		sjezd z dlažby na asfalt silnice					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		19,500			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,000	72,34	795,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		1. stávající nájezd na pozemek - ohraničení dlažby - oblouky					
	VV		výkres č. C.3 koordinační situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD					
	VV		5+6		11,000			
	VV		Součet		11,000			
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8 550,000	12,87	110 008,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123*					
	VV		1. sejmutí ornice na parcele pro práce HTU----------					
	VV		výkres č. C.3 koordinační situace					
	VV		výkres č.D.2.111_HTU_101					
	VV		výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD					
	VV		ornice přesunuta na mezideponii na stavbě do 100m					
	VV		průměrná tl. sejmutí dle zprávy IGP, informací projektanta					
	VV		8550		8 550,000			
	VV	ornice1	Mezisoučet		8 550,000			
	VV		Součet		8 550,000			
6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	160,875	238,27	38 331,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254*					
	VV		1. hloubení rýhy z důvodu vybourání konstrukcí					
	VV		25*2*3 "potrubí DN600		150,000			
	VV		(1,5*1,5-1*1)*1,5 "horská vpusť		1,875			
	VV		(4*3-3*2)*1,5 "horská vpusť		9,000			
	VV	ryha1	Mezisoučet		160,875			
	VV		Součet		160,875			
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	780,000	85,78	66 905,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106*					
	VV		1. ornice, která nepoužije - odvoz na skládku					
	VV		zastavěná plocha objektem a komunikacemi					
	VV		3900*0,2		780,000			
	VV	doprava1	Mezisoučet		780,000			
	VV		Součet		780,000			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	780,000	52,70	41 109,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111*					
	VV		1. naložení ornice, určená k odvozu					
	VV		doprava1		780,000			
	VV		Součet		780,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	780,000	17,16	13 381,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2* *projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se* *uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl* *množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani* *tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady* *podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky* *připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,* *nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162* *20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku* *neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru* *cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na* *skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém* *stavu zpravidla ve výkopišti*					
	VV		doprava1		780,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 404,000	186,47	261 805,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231*					
	VV		předpoklad:					
	VV		hmotnost ornice 1,8t/m3					
	VV		doprava1*1,8		1 404,000			
	VV		Součet		1 404,000			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	160,875	98,14	15 787,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101*					
	VV		1. zásyp rýhy a jámy po vybouraných konstrukcích					
	VV		ryha1		160,875			
	D	8	Trubní vedení				38 722,77	
12	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	26,000	285,92	7 433,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811*					
	VV		1. bourání potrubí DN600					
	VV		25+1		26,000			
13	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,500	3 716,99	5 575,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890311851*					
	VV		1. vybourání horské vpusti					
	VV		1*1*1,5		1,500			
14	K	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	9,000	1 620,22	14 582,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890351851*					
	VV		1. vybourání horské vpusti					
	VV		3*2*1,5		9,000			
15	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	7,065	1 334,30	9 426,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890431851*					
	VV		1. bourání šachet v trase DN600					
	VV		3,14*0,5^2*3*3		7,065			
16	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	331,55	994,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211*					
	VV		1. bourání šachet v trase DN600					
	VV		3		3,000			
17	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	354,91	709,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899202211*					
	VV		1. vybourání horské vpusti					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 589,87	
18	K	966006532R	Odstranění sloupek veřejného osvětlení ocelový zakládaný do patky	m	10,000	258,99	2 589,87	R-položka
	PP		Odstranění sloupek veřejného osvětlení ocelový zakládaný do patky s naložením na dopravní prostředek					
	D	997	Přesun sutě				31 178,54	
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,269	286,88	9 257,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501*					
	VV		1. bourání šachet, poklopů, horských vpustí, potrubí					
	VV		29,059		29,059			
	VV		2. sloupek veřejného osvětlení, svítidla					
	VV		3,195+0,015		3,210			
	VV		Součet		32,269			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,269	12,49	402,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509*					
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,210	440,28	1 413,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631*					
	VV		sloupek a svítidlo					
	VV		3,195+0,015		3,210			
22	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	18,200	227,91	4 147,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861*					
	VV		potrubí DN600					
	VV		18,2		18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,359	227,91	2 360,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862					
	VV		horské vpusti					
	VV		2,88+3,24		6,120			
	VV		prefa šachty					
	VV		4,239		4,239			
	VV		Součet		10,359			
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,500	49,27	813,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		podkladní kamenivo					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	16,500	10,58	174,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	P		*Poznámka k položce:* *předpoklad: celková vzdálenost 15km*					
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,490	55,18	358,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		betonová zámková dlažba					
	VV		6,49		6,490			
	VV		Součet		6,490			
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6,490	13,53	87,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* *3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.* *4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	P		*Poznámka k položce:* *předpoklad: celková vzdálenost 15km*					
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,910	715,76	5 661,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		betonové obrubníky+beton lože					
	VV		5,655+2,255		7,910			
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,910	18,01	142,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	P		*Poznámka k položce:* *předpoklad: celková vzdálenost 15km*					
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,400	227,91	3 281,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861*					
	VV		obrubníky					
	VV		5,655+2,255		7,910			
	VV		dlažba					
	VV		6,49		6,490			
	VV		Součet		14,400			
31	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,500	186,47	3 076,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873*					
	VV		podkladní kamenivo					
	VV		16,5		16,500			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				270,84	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				270,84	
32	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	2,000	135,42	270,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 111 - Hrubé terénní úpravy

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	12741
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	Deltaplan spol.s r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 608 569,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 608 569,80	21,00%	2 017 799,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **11 626 369,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 111 - Hrubé terénní úpravy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**9 608 569,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 608 569,80
1 - Zemní práce	7 498 208,09
2 - Zakládání	1 504 653,70
5 - Komunikace pozemní	601 506,13
998 - Přesun hmot	4 201,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 111 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 608 569,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 608 569,80	
	D	1	Zemní práce				7 498 208,09	
1	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	100,000	362,17	36 216,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001102*					
	VV		100 "předpokládaná délka celkem		100,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4 320,000	36,22	156 456,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201*					
	VV		(24*30*3)*2 "předpokládaná doba, 2 čerpací místa		4 320,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	720,000	14,30	10 293,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301*					
	VV		30*12*2 "2 čerpací místa		720,000			
4	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	4 662,825	65,76	306 636,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151106*					
	VV		1. výkop profilů HTU----------					
	VV		výkres č.D.2_111_HTU_101					
	VV		výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací pomocí SW CAD					
	VV		rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti					
	VV		jama1*0,3		4 662,825			
	VV	jama3	Mezisoučet		4 662,825			
	VV		Součet		4 662,825			
5	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	9 325,650	101,03	942 131,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251107*					
	VV		1. výkop profilů HTU----------					
	VV		výkres č.D.2_111_HTU_101					
	VV		výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant					
	VV		14500 "HTU - viz.obrázek 12-15		14 500,000			
	VV		1000 "výkop - viz.obrázek 12-15		1 000,000			
	VV		1,5*1,5*1,5*2+100*0,6*0,6 "jímací jímky a sběrné rýhy		42,750			
	VV	jama1	Mezisoučet		15 542,750			
	VV		rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti					
	VV		jama1*0,6		9 325,650			
	VV	jama2	Mezisoučet		9 325,650			
6	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 554,275	181,08	281 454,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351106*					
	VV		1. výkop profilů HTU----------					
	VV		výkres č.D.2_111_HTU_101					
	VV		výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací pomocí SW CAD					
	VV		rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti					
	VV		jama1*0,1		1 554,275			
	VV	jama4	Mezisoučet		1 554,275			
	VV		Součet		1 554,275			
7	K	153311113R	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn. lícové opevnění	m2	590,750	76,63	45 267,46	R-položka
	PP		Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn. lícové opevnění					
	VV		dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"					
	VV		délka 85m, průměrný výškový rozdíl 4,91m, průměrná výška po svahu 6,95m					
	VV		85*6,95 "profil 1, strana J		590,750			
	VV		Součet		590,750			
8	K	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	3 995,000	57,18	228 451,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/155131313*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.*					
	VV		dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"					
	VV		profil 1 - strana J					
	VV		délka svahu 85m, průměrná výška svahu 6,5m					
	VV		(6*3+3*5+2*4+2*3)*85		3 995,000			
	VV	geomriz1	Mezisoučet		3 995,000			
	VV		Součet		3 995,000			
9	*M*	*69321064*	*geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m*	*m2*	*4 594,250*	*52,42*	*240 826,15*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m					
	VV		geomriz1		3 995,000			
	VV		3995*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4 594,250			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15 360,000	61,00	936 909,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103*					
	VV		1. doprava vykopané horniny na mezideponii u stavby					
	VV		zasyp1		1 500,000			
	VV		nasyp1		3 800,000			
	VV		provapnenahornina1		2 380,000			
	VV		Mezisoučet		7 680,000			
	VV		2. doprava horniny určené k násypu z mezideponie na stavbu					
	VV		zasyp1		1 500,000			
	VV		nasyp1		3 800,000			
	VV		provapnenahornina1		2 380,000			
	VV		Mezisoučet		7 680,000			
	VV		Součet		15 360,000			
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 862,750	85,78	674 439,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106*					
	VV		1. doprava přebytečné horniny na skladku - dlouhodobou mezideponii					
	VV		předpoklad: vzdálenost 2,1km					
	VV		-------vykopaná hornina celkem					
	VV		jama1		15 542,750			
	VV		-------odečet horniny určené k zásypům, násypům					
	VV		-zasyp1		-1 500,000			
	VV		-nasyp1		-3 800,000			
	VV		-provapnenahornina1		-2 380,000			
	VV	doprava1	Mezisoučet		7 862,750			
	VV		Součet		7 862,750			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 680,000	36,22	278 144,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111*					
	VV		1. nakládání horniny určené k ----------					
	VV		1.1 zásypům, násypům----------					
	VV		zasyp1		1 500,000			
	VV		nasyp1		3 800,000			
	VV		Mezisoučet		5 300,000			
	VV		1.2 násypům z upravené horniny vápnem----------					
	VV		plocha násypu x tl.vrtsvy 500mm					
	VV		vapnenihorniny1*0,5		2 380,000			
	VV	provapnenahornina1	Mezisoučet		2 380,000			
	VV		Součet		7 680,000			
13	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	3 800,000	104,84	398 384,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111*					
	VV		1. násypy----------					
	VV		výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant					
	VV		3800 "UT vč.stěny, viz.obrázek 12-15		3 800,000			
	VV	nasyp1	Mezisoučet		3 800,000			
	VV		Součet		3 800,000			
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	3 200,000	6,24	19 976,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501*					
	VV		1. zhutnění podloží pod zásypy a násypy					
	VV		3200 "viz.obrázek 12-15		3 200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15 542,750	14,77	229 607,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti					
	VV		1. uložení přebytečné horniny na skladku					
	VV		doprava1		7 862,750			
	VV		Mezisoučet		7 862,750			
	VV		2. uložení horniny na mezideponii					
	VV		zasyp1		1 500,000			
	VV		nasyp1		3 800,000			
	VV		provapnenahornina1		2 380,000			
	VV		Mezisoučet		7 680,000			
	VV		Součet		15 542,750			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13 759,813	186,47	2 565 804,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		1. poplatek za uložení na recyklační skládce					
	VV		doprava1*1,75		13 759,813			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 500,000	98,14	147 206,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10*					
	PSC		*m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění*					
	VV		1. násypy----------					
	VV		výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant					
	VV		1500 "dosyp pod 2NP, viz.obrázek 12-15		1 500,000			
	VV	zasyp1	Mezisoučet		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
	D	2	Zakládání				1 504 653,70	
18	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	150,000	146,77	22 015,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.* *2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.*					
	VV		dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"					
	VV		předpoklád:					
	VV		osatruha - základ					
	VV		hloubka 0,8m, délka 4m					
	VV		vložení drenáže					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
19	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	272,000	776,96	211 333,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 · 125 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.*					
	VV		dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"					
	VV		základ pod svah					
	VV		hloubka 0,8m, délka 4m					
	VV		profil 1 - strana J					
	VV		délka svahu 85m					
	VV		85*4*0,8		272,000			
	VV		Součet		272,000			
20	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	1 487,500	854,66	1 271 304,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 · 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311113*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.*					
	VV		dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"					
	VV		1 vrstva štěrku 500mm					
	VV		2 vrstvy vápněné zeminy 2x500mm					
	VV		profil 1 - strana J					
	VV		délka svahu 85m					
	VV		počet vrstev 13 x 500mm					
	VV		počet štěrkových vrstev 5x500mm					
	VV		průměrná délka vrstvy 7m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*7*0,5*85		1 487,500			
	VV		Součet		1 487,500			
	D	5	Komunikace pozemní				601 506,13	
21	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2	m2	6 960,000	25,59	178 092,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561081131					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:* *a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy* *- vápno, bezprašné vápno .....2-3 %* *- cement .....4-6 %* *- směsná hydraulická pojiva .....2-5 %* *b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů* *- cement .....9-14 %* *- pojiva .....0,09- 0,14 %* *4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .* *5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.* *6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.* *7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.* *8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.* *9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.*					
	VV		1. dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznáí opatření a zásady HTU"--------					
	VV		1 vrstva štěrku 500mm					
	VV		2 vrstvy vápněné zeminy 2x500mm					
	VV		profil 1					
	VV		délka svahu 85m					
	VV		počet vrstev 13 x 500mm					
	VV		počet provápněných vrstev 8x500mm					
	VV		průměrná délka vrstvy 7m					
	VV		8*7*85		4 760,000			
	VV	vapnenihorniny1	Mezisoučet		4 760,000			
	VV		2. příprava podkladu pro provedení pilot----------					
	VV		2200 "pláň pro piloty		2 200,000			
	VV	vapnenihorniny2	Mezisoučet		2 200,000			
	VV		Součet		6 960,000			
22	*M*	*58591003*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna*	*t*	*104,400*	*4 055,69*	*423 414,01*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna					
	VV		předpoklad: % z objemu zásypové horniny					
	VV		objemová hmotnost: 1000kg/m3					
	VV		tloušťka vrtstvy 0,5m					
	VV		vapnenihorniny1*0,5*1*0,03 "zpevnění svahu		71,400			
	VV		vapnenihorniny2*0,5*1*0,03 "příprava pláně pro piloty		33,000			
	VV		Součet		104,400			
	D	998	Přesun hmot				4 201,88	
23	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	5,482	766,49	4 201,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998003111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti.* *2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.*					
	VV		oddíl 1					
	VV		1,97+3,512		5,482			
	VV		Součet		5,482			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 121 - Zajištění stavební jámy

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	12741
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	Deltaplan spol.s r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**408 999,04**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 999,04	21,00%	85 889,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**494 888,84**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 121 - Zajištění stavební jámy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**408 999,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	408 999,04
1 - Zemní práce	249 509,46
2 - Zakládání	137 290,22
998 - Přesun hmot	22 199,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 121 - Zajištění stavební jámy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**408 999,04**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				408 999,04	
	D	1	Zemní práce				249 509,46	
1	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	33,500	371,70	12 451,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151711111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,* *b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,* *c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,* *d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty* *e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci* *f) dodání nebo opotřebení:* *- dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,* *- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.*					
	VV		1. záporové pažení HEA 180					
	VV		předpoklad:					
	VV		délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, průměrná rozteč 1,8m					
	VV		6,7*5		33,500			
	VV	zapory1	Mezisoučet		33,500			
	VV		Součet		33,500			
2	*M*	*13010762*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330*	*t*	*1,810*	*27 839,27*	*50 389,08*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330					
	VV		1. záporové pažení					
	VV		IPE 330, hmotnost: 49,1kg/m					
	VV		zapory1*0,0491		1,645			
	VV		Součet		1,645			
	VV		1,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,810			
3	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*7,804*	*555,27*	*4 333,32*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		1. záporové pažení IPE 330 - zasypání horní části zápory--------					
	VV		předpoklad: hmnotnost písku 1,6t/m3					
	VV		------vrt DN600					
	VV		předpoklad:					
	VV		délka zasypané části 3,0m					
	VV		navýšení množství o 15%					
	VV		(pi*0,3^2*3)*5*1,6*1,15		7,804			
	VV		Součet		7,804			
4	*M*	*58931966*	*beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16*	*m3*	*6,015*	*3 439,35*	*20 687,70*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16					
	VV		1. záporové pažení IPE 330 - zabetonování spodní části zápory-----					
	VV		------vrt DN600					
	VV		předpoklad:					
	VV		délka zabetonované části 1,5m					
	VV		navýšení množství o 15%					
	VV		(pi*0,3^2*3,7)*5*1,15		6,015			
	VV		Součet		6,015			
5	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	33,500	3 002,18	100 573,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151711131					
	VV		zapory1		33,500			
6	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	27,000	2 058,64	55 583,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151721111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro* *pažení hloubených vykopávek.* *b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení* *záporového pažení,* *c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na* *povrch výkopové jámy.*					
	PSC							
	VV		1. pažení do zápor					
	VV		předpoklad:					
	VV		délka 9,0m, výška 3,0m					
	VV		9*3		27,000			
	VV		Součet		27,000			
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,472	88,57	838,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106*					
	VV		1. vyvrtaná hornina---------					
	VV		vrty_objem		9,472			
	VV	doprava1	Mezisoučet		9,472			
	VV		Součet		9,472			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,472	137,78	1 305,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101*					
	VV		1. vrty pro zápory DN600--------					
	VV		vrt1*(pi*0,3^2)		9,472			
	VV	vrty_objem	Mezisoučet		9,472			
	VV		Součet		9,472			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	9,472	17,71	167,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2* *projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se* *uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl* *množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani* *tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady* *podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky* *připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,* *nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162* *20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku* *neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru* *cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na* *skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém* *stavu zpravidla ve výkopišti*					
	VV		doprava1		9,472			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,050	186,47	3 179,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231*					
	VV		předpoklad: hmotnost vyvrtané horniny 1,8t/m3					
	VV		doprava1*1,8		17,050			
	D	2	Zakládání				137 290,22	
11	K	226112114	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina IV	m	33,500	4 098,22	137 290,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/226112114*					
	VV		1. vrty pro zápory DN600--------					
	VV		předpoklad:					
	VV		délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, průměrná rozteč 1,8m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,7*5		33,500			
	VV	vrt1	Mezisoučet		33,500			
	VV		Součet		33,500			
	D	998	Přesun hmot				22 199,36	
12	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	23,810	932,35	22 199,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998003111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti.* *2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 141 - Drobná architektura
Úroveň 3:
01 - Sklad odpadu

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	Deltaplan spol.s r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 001 795,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 001 795,63	21,00%	210 377,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 212 172,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 141 - Drobná architektura
Úroveň 3:
01 - Sklad odpadu

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 001 795,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	630 747,97
1 - Zemní práce	449,57
2 - Zakládání	208 472,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	191 567,00
4 - Vodorovné konstrukce	155 204,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 325,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 064,28
998 - Přesun hmot	24 665,37
PSV - Práce a dodávky PSV	371 047,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 190,47
712 - Povlakové krytiny	91 685,27
760 - Výrobky	198 018,19
760318 - Zámečnické výrobky	198 018,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 358,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 795,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 141 - Drobná architektura
Úroveň 3:
01 - Sklad odpadu

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 001 795,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				630 747,97	
	D	1	Zemní práce				449,57	
1	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	60,505	7,43	449,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501*					
	VV		1. hutnění pláně					
	VV		7,8*5,8 "sklad		45,240			
	VV		3,35*1,8+3*1,8+2,95*1,3 "opěrné zdi		15,265			
	VV		Součet		60,505			
	D	2	Zakládání				208 472,15	
2	K	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	28,700	424,17	12 173,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750102*					
	VV		1. drenáže					
	VV		(2,95+3+3,15)+3 "opěrné zdi		12,100			
	VV		(7,8+5,8)+3		16,600			
	VV		Součet		28,700			
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,896	1 205,39	5 901,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		1. podsyp pod podkladní beton					
	VV		(6,8*4,8)*0,15		4,896			
4	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,264	3 708,70	12 105,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		podkladní beton					
	VV		(6,8*4,8)*0,1		3,264			
	VV		Součet		3,264			
5	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,152	3 915,89	47 585,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273322511*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		1. základová deska					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,6*5,6)*0,15		6,384			
	VV		2. základy pod opěrné zdi					
	VV		(3,35*1,8+3*1,8+2,95*1,3)*0,3		4,580			
	VV		(1,8*0,3*0,2+1,8*0,3*2) "výškové odskoky		1,188			
	VV		Součet		12,152			
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	14,160	735,52	10 415,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. základová deska					
	VV		(7,6*2+5,6*2)*0,15		3,960			
	VV		2. základy pod opěrné zdi					
	VV		(3,35*2+1,8*2)*0,3		3,090			
	VV		(3*2+1,8*2)*0,3		2,880			
	VV		(2,95*2+1,3*2)*0,3		2,550			
	VV		(1,8*2+0,3*2)*0,2*2 "výškové odskoky		1,680			
	VV		Součet		14,160			
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	14,160	196,83	2 787,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
8	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,923	31 000,78	28 613,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		1. základová deska pod opěrné zdi					
	VV		vyztužení dle statika 160kg/m3					
	VV		(3,35*1,8+3*1,8+2,95*1,3)*0,3*0,16		0,733			
	VV		(1,8*0,3*0,2+1,8*0,3*2)*0,16 "výškové odskoky		0,190			
	VV		Součet		0,923			
9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,577	31 000,78	17 887,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		1. základová deska skladu					
	VV		Kari sítě 2x150/150/8, hmotnost 5,37kg/m2, prořez překrytí 25%					
	VV		vyztužení dle statika 85kg/m3					
	VV		(7,8*5,8)*0,15*0,085		0,577			
	VV		Součet		0,577			
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,040	3 760,50	18 952,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		pasy					
	VV		(7,8*2+4,8*2)*0,5*0,4		5,040			
	VV		Součet		5,040			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	20,160	735,52	14 828,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		(7,8*2+5,8*2)*0,4		10,880			
	VV		(6,8*2+4,8*2)*0,4		9,280			
	VV		Součet		20,160			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	20,160	196,83	3 968,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	13,860	1 612,97	22 355,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113154					
	VV		1. základy - zdivo pod základovou deskou					
	VV		(7,6*2+5*2)*0,55		13,860			
	VV		Součet		13,860			
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,353	30 871,29	10 897,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821					
	VV		1. základy - zdivo pod základovou deskou					
	VV		vyztužení dle statika 85kg/m3					
	VV		(7,6*2+5*2)*0,55*0,3*0,085		0,353			
	VV		Součet		0,353			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				191 567,00	
15	K	311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	69,990	1 637,87	114 634,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113154					
	VV		1. nosné obvodové zdivo					
	VV		(7,6*2+5*2)*2,2		55,440			
	VV		odečet otvoru					
	VV		-(3,5*2,2)		-7,700			
	VV		Mezisoučet		47,740			
	VV		2. opěrné zdi					
	VV		(3,35-0,4)*(3,45-0,45)		8,850			
	VV		3*(2,95-0,45)		7,500			
	VV		2,95*(2,45-0,45)		5,900			
	VV		Mezisoučet		22,250			
	VV		Součet		69,990			
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,285	33 668,35	76 932,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821					
	VV		1. nosné obvodové zdivo - sklad					
	VV		vyztužení dle statika 85kg/m3					
	VV		47,74*0,3*0,085		1,217			
	VV		2. opěrné zdi					
	VV		vyztužení dle statika 160kg/m3					
	VV		22,25*0,3*0,16		1,068			
	VV		Součet		2,285			
	D	4	Vodorovné konstrukce				155 204,38	
17	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	6,000	889,52	5 337,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133902					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně zalití spár mezi dílci*					
	VV		prefa strop skladu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	*M*	*593468667R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x119x25 cm*	*m*	*26,500*	*2 750,45*	*72 886,80*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x119x25 cm					
	VV		prefa strop skladu					
	VV		5,3*5		26,500			
	VV		Součet		26,500			
19	*M*	*593468668R*	*panel stropní předpjatý SPIROLL 100x100x25 cm*	*m*	*5,300*	*2 641,67*	*14 000,86*	*R-položka*
	PP		panel stropní předpjatý 100x100x25 cm					
	VV		prefa strop skladu					
	VV		5,3*1		5,300			
	VV		Součet		5,300			
20	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,473	4 112,72	1 945,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321616					
	VV		nosník nad vchodem					
	VV		3,5*0,3*0,45		0,473			
	VV		Součet		0,473			
21	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	4,200	776,96	3 263,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. nepromněnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy).* *Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		nosník nad vchodem					
	VV		(3,5)*(0,45*2+0,3)		4,200			
	VV		Součet		4,200			
22	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	4,200	212,37	891,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.* *2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. nepromněnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy).* *Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
23	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,050	196,83	206,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352115*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
	VV		nosník nad vchodem					
	VV		3,5*0,3		1,050			
	VV		Součet		1,050			
24	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,050	98,42	103,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352116*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku.* *2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.*					
25	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,040	31 000,78	1 240,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821*					
	VV		nosník nad vchodem					
	VV		vyztužení dle statika 85kg/m3					
	VV		0,473*0,085		0,040			
26	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,160	4 112,72	12 996,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321616*					
	VV		1. věnec - sklad					
	VV		((6,8+0,4*2)+5*2-3,5)*0,3*0,45		1,904			
	VV		Mezisoučet		1,904			
	VV		2. věnec - opěrné zdi					
	VV		(3,35+3+2,95)*0,3*0,45		1,256			
	VV		Mezisoučet		1,256			
	VV		Součet		3,160			
27	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	28,170	890,92	25 097,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115*					
	VV		1. věnec - sklad					
	VV		((6,8+0,4*2)*2+(4,8+0,4*2)*2-3,5)*0,45		10,305			
	VV		(7*2+5*2-3,5)*0,45		9,225			
	VV		2. věnec - opěrné zdi					
	VV		((3,35+3+2,95)*2+0,3*2)*0,45		8,640			
	VV		Součet		28,170			
28	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	28,170	212,37	5 982,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116*					
29	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,363	31 000,78	11 253,28	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821*					
	VV		1. věnec - sklad					
	VV		vyztužení dle statika 85kg/m3					
	VV		1,904*0,085		0,162			
	VV		2. věnec - opěrné zdi					
	VV		vyztužení dle statika 16kg/m3					
	VV		1,256*0,16		0,201			
	VV		Součet		0,363			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 325,22	
30	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	35,000	419,35	14 677,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321141*					
	VV		1. omítka stropu					
	VV		7*5		35,000			
	VV	omitka1	Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
31	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,000	76,25	2 668,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321191*					
32	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,420	419,35	19 466,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141*					
	VV		1. omítka stěn					
	VV		(7*2+5*2-3,5+0,3*2)*2,2		46,420			
	VV	omitka2	Mezisoučet		46,420			
	VV		Součet		46,420			
33	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	46,420	76,25	3 539,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321191*					
34	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	6,384	254,31	1 623,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319023*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		1. základová deska					
	VV		(7,6*5,6)*0,15		6,384			
	VV		Součet		6,384			
35	K	637111114	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním	m2	8,500	276,49	2 350,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111114*					
	VV		1. F13 - okapový pruh kameniva posypán žulovým štěrkem					
	VV		17*0,5		8,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 064,28	
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,900	37,52	2 359,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		uvnitř budovy					
	VV		7*5		35,000			
	VV		kolem opěrných zdí					
	VV		(3,35+3+2,95)*2*1,5		27,900			
	VV		Součet		62,900			
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,240	81,89	3 704,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava* *umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce* *na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem* *podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*					
	VV		7,8*5,8		45,240			
	D	998	Přesun hmot				24 665,37	
38	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	159,470	154,67	24 665,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není* *možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039* *nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro* *ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				371 047,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 190,47	
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,560	6,14	261,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711* *19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. hydroizolace spodní stavby----------					
	VV		1.1 . základová deska					
	VV		HI1V		42,560			
	VV	penetrace1V	Mezisoučet		42,560			
	VV		Součet		42,560			
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,540	13,34	674,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711* *19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. hydroizolace spodní stavby----------					
	VV		1.1 . svislé zdivo					
	VV		HI1S		50,540			
	VV	penetrace1S	Mezisoučet		50,540			
	VV		Součet		50,540			
41	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,033*	*87 682,75*	*2 893,53*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		1. vodorovná penetrace					
	VV		předpoklad: spotřeba 0,35kg/m2					
	VV		HI1V		42,560			
	VV		2. svislá penetrace					
	VV		předpoklad: spotřeba 0,35kg/m2					
	VV		HI1S		50,540			
	VV		Součet		93,100			
	VV		93,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,033			
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	85,120	69,45	5 911,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711* *19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. hydroizolace spodní stavby----------					
	VV		1.1 . vrstva č.1----------					
	VV		základová deska					
	VV		7,6*5,6		42,560			
	VV	HI1V	Mezisoučet		42,560			
	VV		1.2 vrstva č.2----------					
	VV		HI1V		42,560			
	VV		Mezisoučet		42,560			
	VV		Součet		85,120			
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	101,080	78,70	7 954,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711* *19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. hydroizolace spodní stavby----------					
	VV		1.1 . podzemní zdi - vrstva č.1----------					
	VV		(7,6+5,6)*(2,5+0,3)		36,960			
	VV		(7,6+5,6-3,5)*1,4		13,580			
	VV	HI1S	Mezisoučet		50,540			
	VV		1.2 . podzemní zdi - vrstva č.2----------					
	VV		HI1S		50,540			
	VV		Mezisoučet		50,540			
	VV		Součet		101,080			
44	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*107,065*	*201,47*	*21 570,54*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		1. hydroizolace spodní stavby----------					
	VV		1.1 vodorovná vrstva					
	VV		HI1V		42,560			
	VV		1.2 svislá vrstva					
	VV		HI1S		50,540			
	VV		Součet		93,100			
	VV		93,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		107,065			
45	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*107,065*	*169,65*	*18 163,26*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		1. hydroizolace spodní stavby----------					
	VV		1.1 vodorovná vrstva					
	VV		HI1V		42,560			
	VV		1.2 svislá vrstva					
	VV		HI1S		50,540			
	VV		Součet		93,100			
	VV		93,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		107,065			
46	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	42,560	30,94	1 316,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.* *3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.* *4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
	VV		1. ochranná textilie hydroizolace					
	VV		HI1V		42,560			
47	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	50,540	54,24	2 741,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* *2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.* *3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.* *4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
	VV		1. ochrana hydroizolace spodní stavby					
	VV		HI1S		50,540			
	VV	TIsten_textilie1	Mezisoučet		50,540			
	VV		Součet		50,540			
48	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*102,410*	*30,45*	*3 118,24*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1. ochrana tepelné izolace spodní stavby					
	VV		svislá hydroizolace					
	VV		HI1S		50,540			
	VV		vodorovná hydroizolace					
	VV		HI1V		42,560			
	VV		Součet		93,100			
	VV		93,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		102,410			
49	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,284	455,39	584,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				91 685,27	
50	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	47,360	119,13	5 642,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101*					
	VV		1. střecha - penetrace pod spodní asf.pás					
	VV		S10_1		47,360			
	VV	penetrace1	Mezisoučet		47,360			
	VV		Součet		47,360			
51	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*16,576*	*67,23*	*1 114,46*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		penetrace1 "spotřeba 0,35l/m2		47,360			
	VV		47,36*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		16,576			
52	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	47,360	106,74	5 055,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111*					
	VV		1. střecha - spodní asf.pás SBS samolepící					
	VV		42,56 "pol.S10_1, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace		42,560			
	VV		4,8 "pol.S10_2 - vytažení na stěny, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace		4,800			
	VV	S10_1	Mezisoučet		47,360			
	VV		Součet		47,360			
53	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*55,198*	*61,95*	*3 419,50*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		1. střecha - spodní asf.pás SBS samolepící					
	VV		S10_1		47,360			
	VV		47,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,198			
54	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	47,360	266,86	12 638,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559*					
	VV		1. střecha - spodní asf.pás SBS plnoplošně přitavený					
	VV		S10_1		47,360			
55	*M*	*62855011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*	*m2*	*55,198*	*213,49*	*11 784,13*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu					
	VV		1. střecha - spodní asf.pás SBS plnoplošně přitavený					
	VV		S10_1		47,360			
	VV		47,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,198			
56	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	94,720	21,40	2 027,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771101*					
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2					
	VV		S10_1		47,360			
	VV		2. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2, pol.23					
	VV		S10_1		47,360			
	VV		Součet		94,720			
57	*M*	*69334310*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2*	*m2*	*52,096*	*19,37*	*1 009,22*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2					
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 100g/m2					
	VV		S10_1		47,360			
	VV		47,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,096			
58	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*52,096*	*34,60*	*1 802,56*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1. střecha - separační a ochranná netkaná textilie 300g/m2					
	VV		S10_1		47,360			
	VV		47,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,096			
59	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	47,360	23,61	1 118,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771221*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. střecha - drenážní vrstva a zásobárna vody					
	VV		S10_1		47,360			
60	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*52,096*	*144,00*	*7 501,67*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm					
	VV		47,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,096			
61	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°	m2	47,360	27,04	1 280,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771311*					
	VV		1. střecha - substrátová deska tl.50mm					
	VV		S10_1 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		47,360			
62	*M*	*63153600*	*deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm*	*m2*	*49,728*	*365,69*	*18 185,04*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm					
	VV		1. střecha - substrátová deska tl.50mm					
	VV		S10_1 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		47,360			
	VV		47,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,728			
63	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	42,560	46,55	1 981,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771411*					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu					
	VV		42,56 "pol.S10_1výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		42,560			
64	*M*	*10321230*	*substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky*	*m3*	*4,164*	*3 439,35*	*14 321,46*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje substrát s příměsí zlepšující vlastnosti, např.zeolit*					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu					
	VV		42,56*(0,07+0,12)/2 "pol.S10_1výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		4,043			
	VV		4,043*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,164			
65	K	712771501	Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	42,560	6,21	264,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771501*					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu					
	VV		42,56 "pol.č.S10_1, výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		42,560			
66	*M*	*00572510*	*osivo pro vegetační střechy směs bylin a trav*	*m2*	*43,837*	*25,48*	*1 117,16*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		osivo pro vegetační střechy směs bylin a trav					
	VV		1. střecha - extenzivní substrát s příměsí zeolitu					
	VV		42,56 "pol.č.S10_1, výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		42,560			
	VV		42,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		43,837			
67	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,405	417,84	1 422,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101*					
	D	760	Výrobky				198 018,19	
	D	760318	Zámečnické výrobky				198 018,19	
68	K	760318R03	31.8/03 - Dvířka boxu v loubí 1.NP, rozměr 3120x1800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	29 938,94	29 938,94	R-položka
	PP		31.8/03 - Dvířka boxu v loubí 1.NP, rozměr 3120x1800mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
69	K	760318R09	31.8/09 - Vrata ve skladu odpadu a zahradní techniky (SO 141.1), rozměr 5000x2200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	74 968,75	74 968,75	R-položka
	PP		31.8/09 - Vrata ve skladu odpadu a zahradní techniky (SO 141.1), rozměr 5000x2200mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
70	K	760318R13	31.8/13 - Vrata do skladu odpadu a zahradní techniky (SO 141.1), rozměr 4100x2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	93 110,50	93 110,50	R-položka
	PP		31.8/13 - Vrata do skladu odpadu a zahradní techniky (SO 141.1), rozměr 4100x2450mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 358,12	
72	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	35,000	41,96	1 468,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901453*					
	VV		1. podlaha - ochranný nátěr					
	VV		35 "pol.č.21, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		35,000			
	VV		Součet		35,000			
73	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	40,275	37,29	1 502,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151*					
	VV		1. podlaha - penetrace pod ochranný a uzavírací nátěr					
	VV		40,275 "viz.pol.níže		40,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		40,275			
74	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	40,275	233,09	9 387,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937153*					
	VV		1. podlaha - ochranný nátěr					
	VV		35 "pol.č.21, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		35,000			
	VV		21,1*0,25 "sokl - pol.č.22, VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		5,275			
	VV		Součet		40,275			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 795,61	
75	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	81,420	9,32	759,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001*					
	VV		malba1		81,420			
76	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,420	37,29	3 036,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101*					
	VV		1. malba na omítky					
	VV		omitka1 "strop		35,000			
	VV		omitka2 "stěny		46,420			
	VV	malba1	Mezisoučet		81,420			
	VV		Součet		81,420			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 141 - Drobná architektura
Úroveň 3:
02 - Zídky kolem zahrady

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	Deltaplan spol.s r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **432 334,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	432 334,35	21,00%	90 790,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **523 124,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 141 - Drobná architektura
Úroveň 3:
02 - Zídky kolem zahrady

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan spol.s r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**432 334,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	432 334,35
1 - Zemní práce	406,70
2 - Zakládání	421 344,45
998 - Přesun hmot	10 583,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 141 - Drobná architektura
Úroveň 3:
02 - Zídky kolem zahrady

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan spol.s r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**432 334,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				432 334,35	
	D	1	Zemní práce				406,70	
1	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	54,735	7,43	406,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501*					
	VV		1. hutnění pláně					
	VV		3,35*1,9+10,95*1,4+23,6*1,4		54,735			
	D	2	Zakládání				421 344,45	
2	K	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	45,300	424,17	19 214,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody z drenážních a meliaračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750102*					
	VV		1. drenáže					
	VV		15,7+23,6+3*2		45,300			
3	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	10,947	4 112,72	45 021,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321611*					
	VV		1. opěrná stěna - základová deska					
	VV		(3,35*1,9+10,95*1,4+23,6*1,4)*0,2		10,947			
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	15,860	735,52	11 665,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121*					
	VV		1. opěrná stěna - základová deska					
	VV		(23,6*2+15,7*2+0,7)*0,2		15,860			
5	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	15,860	196,83	3 121,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122*					
6	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,861	31 000,78	57 692,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821*					
	VV		1. opěrná stěna - základová deska					
	VV		vyztužení dle statika - 170kg/m3					
	VV		10,947*0,17		1,861			
7	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	15,402	4 112,72	63 344,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279321348*					
	VV		1. opěrná stěna					
	VV		HH=+4,700 SH=+2,800					
	VV		(3,35+11,35+22,45)*1,9*0,2		14,117			
	VV		0,7*2*1,9*0,15		0,399			
	VV		HH=+4,400 SH=+2,800					
	VV		(0,44*0,29)*1,6*3+(0,44*0,44-0,15*0,15)*1,6 "sloupky		0,886			
	VV		Součet		15,402			
8	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	151,130	735,52	111 159,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351121*					
	VV		1. opěrná stěna					
	VV		HH=+4,700 SH=+2,800					
	VV		(3,35+11,35+22,45)*2*1,9-(0,44*3+0,15*2)*1,6		138,578			
	VV		(0,7*2*2)*1,9		5,320			
	VV		HH=+4,400 SH=+2,800					
	VV		(0,44+0,29*2)*1,6*3+(0,44*2+0,29*2)*1,6 "sloupky		7,232			
	VV		Součet		151,130			
9	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	151,130	191,65	28 964,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351122*					
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,618	31 000,78	81 160,05	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821*					
	VV		1. opěrná stěna					
	VV		vyztužení dle statika - 170kg/m3					
	VV		15,402*0,17		2,618			
	D	998	Přesun hmot				10 583,20	
11	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	80,615	131,28	10 583,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012021*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 151 - Sadové úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 531 688,61**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 531 688,61		21,00%	321 654,61
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 853 343,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 151 - Sadové úpravy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 531 688,61**
0 - Přípravné a pomocné práce	49 725,56
1 - Zemní a přípravné práce	189 365,73
111 - Stromy	372 049,26
112 - Keře(6,5+5,25+1m2)	53 499,27
12 - Výsadba cibulovin(viz situace)	70 858,93
13 - Záhony Z1	27 187,45
14 - Záhony Z2 - Z5	142 544,66
15 - Záhony Z6 - Z8 výsadba do nádob	308 034,98
17 - Založení trávo bylinného porostu	107 798,79
18 - Založení louky květinaté	25 199,68
19 - Založení trávníku parterového	41 107,03
95 - Dokončovací práce,vyklizení stavby	96 498,68
99 - Sadové úpravy - přesun hmot	45 488,64
D96 - Přesuny suti,obalů a ostatních odpadů ze stavby	2 329,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 151 - Sadové úpravy

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 531 688,61**	
	D	0	Přípravné a pomocné práce				49 725,56	
1	K	110001111U0S	Vytyčení sítí před započetím prací	kpl	1,000	24 862,78	24 862,78	R-položka
	PP		Vytyčení sítí před započetím prací					
2	K	110001112U0S	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,000	24 862,78	24 862,78	R-položka
	PP		Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní					
	D	1	Zemní a přípravné práce				189 365,73	
3	K	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	19,200	345,59	6 635,38	R-položka
	PP		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ					
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	19,200	263,55	5 060,07	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m					
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz zeminy na skladku	m3	16,200	356,37	5 773,14	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz zeminy na skladku					
6	K	171204111R00	Ulozeni výkopku vč poplatku na skládku	m3	16,200	787,32	12 754,61	R-položka
	PP		Ulozeni výkopku vč poplatku na skládku					
7	K	171206112RTR	Uložení zemin po vrstvách vč hutnění a proplach. vodou	m3	19,200	455,82	8 751,70	R-položka
	PP		Uložení zemin po vrstvách vč hutnění a proplach. vodou					
8	K	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva fr.32 - 63 mm	m3	9,600	1 226,56	11 775,01	R-položka
	PP		Podklad pro zpevnění z kameniva fr.32 - 63 mm					
9	K	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	50,000	53,87	2 693,47	R-položka
	PP		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm					
10	K	831 R.pol.	Dodávka a osazení uliční vpustě vč napojení na drenážní potrubí vč sjednocení povrchu	kus	2,000	4 806,80	9 613,61	R-položka
	PP		Dodávka a osazení uliční vpustě vč napojení na drenážní potrubí vč sjednocení povrchu					
11	K	10371530D	Strukturální substrát vč dopravy	m3	38,400	3 107,85	119 341,36	R-položka
	PP		Strukturální substrát vč dopravy					
12	K	10391507.A	Hnojivo délepůsobící (6 - 9 měsíců)	kg	25,000	128,46	3 211,44	R-položka
	PP		Hnojivo délepůsobící (6 - 9 měsíců)					
13	K	28611223	Trubka PVC- drenážní flexibilní DN 100 mm	m	51,500	72,93	3 755,94	R-položka
	PP		Trubka PVC- drenážní flexibilní DN 100 mm					
	VV		50*1,03		51,500			
	VV		Součet		51,500			
	D	111	Stromy				372 049,26	
14	K	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a rovina	kus	23,000	578,06	13 295,37	R-položka
	PP		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a rovina					
15	K	184102123R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:5 a rovina	kus	23,000	559,41	12 866,49	R-položka
	PP		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:5 a rovina					
16	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	23,000	559,41	12 866,49	R-položka
	PP		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m					
17	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5	m2	17,000	93,24	1 585,00	R-položka
	PP		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5					
18	K	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,840	466,18	857,77	R-položka
	PP		Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2					
19	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,840	466,18	857,77	R-položka
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km					
20	K	711491172RTZ	Uložení dělené geotextilie do výsadbové jámy (300g/m,100% syntetika)	m2	34,500	93,24	3 216,62	R-položka
	PP		Uložení dělené geotextilie do výsadbové jámy (300g/m,100% syntetika)					
21	K	nezatříděno	Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)	kg	69,000	74,59	5 146,60	R-položka
	PP		Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)					
22	K	nezatříděno.1	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců	kus	23,000	6 526,48	150 109,06	R-položka
	PP		Údržba dřevin po dobu 36 měsíců					
23	K	nezatříděno.2	půdní kondicioner -	kg	5,750	279,71	1 608,31	R-položka
	PP		půdní kondicioner -					
24	K	nezatříděno.3	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	345,000	1,86	643,32	R-položka
	PP		Dodávka hnojivé tablety k výsadbě					
25	K	0265603211	Acer campestre"Elsrijk" /OK 14-16cm/	kus	10,000	6 526,48	65 264,81	R-položka
	PP		Acer campestre"Elsrijk" /OK 14-16cm/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	026560322R	Malus toringo"Brouwers beauty" /OK 14 - 16 cm/	kus	9,000	5 594,13	50 347,14	R-položka
	PP		Malus toringo"Brouwers beauty" /OK 14 - 16 cm/					
27	K	02660001A	Prunus avium Plena /OK 14-16 cm/	kus	4,000	5 594,13	22 376,51	R-položka
	PP		Prunus avium Plena /OK 14-16 cm/					
28	K	05217500R	Kůl ke kotvení dřevin D do 10 cm délka 3 m	kus	69,000	186,47	12 866,49	R-položka
	PP		Kůl ke kotvení dřevin D do 10 cm délka 3 m					
29	K	10371540T	mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy	m3	0,480	9 323,54	4 475,30	R-položka
	PP		mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy					
30	K	1039110012	Mulč- štěpka pro mulčování vč.dovozu	m3	1,610	1 025,59	1 651,20	R-položka
	PP		Mulč- štěpka pro mulčování vč.dovozu					
31	K	1039110013	doplnění substrátu-lehká písečná zemina dodávka vč uložení a dopravy	m3	2,040	1 398,53	2 853,00	R-položka
	PP		doplnění substrátu-lehká písečná zemina dodávka vč uložení a dopravy					
32	K	673905261	Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika	m2	35,535	46,62	1 656,56	R-položka
	PP		Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika					
	VV		23*1,5*1,03		35,535			
	VV		Součet		35,535			
33	K	70842430	Zálivkový vak /1 ks/strom/ vč uložení	kus	23,000	326,32	7 505,45	R-položka
	PP		Zálivkový vak /1 ks/strom/ vč uložení					
	D	112	Keře(6,5+5,25+1m2)				53 499,27	
34	K	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina	kus	29,000	46,62	1 351,91	R-položka
	PP		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina					
35	K	183101214R0T	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,2 m3 svrovina a svah 1:5	kus	1,000	46,62	46,62	R-položka
	PP		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,2 m3 svrovina a svah 1:5					
36	K	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v rovině se zalitím	kus	36,000	46,62	1 678,24	R-položka
	PP		Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v rovině se zalitím					
37	K	184102123R0T	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu a rovina se zalitím	kus	2,000	46,62	93,24	R-položka
	PP		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu a rovina se zalitím					
38	K	184202113RT1	Podzemní kotvící systém,vč.kotvení dřeviny	kus	1,000	2 330,89	2 330,89	R-položka
	PP		Podzemní kotvící systém,vč.kotvení dřeviny					
39	K	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1 : 5 v linii	m2	14,250	93,24	1 328,61	R-položka
	PP		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1 : 5 v linii					
40	K	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,145	932,35	135,19	R-položka
	PP		Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2					
41	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,145	932,35	135,19	R-položka
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km					
42	K	274 R.pol.01	Ochranná konstrukce pro popínavé rostliny svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	kus	6,000	1 864,71	11 188,25	R-položka
	PP		Ochranná konstrukce pro popínavé rostliny svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100					
43	K	nezatříděno.1	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců	kus	30,000	559,41	16 782,38	R-položka
	PP		Údržba dřevin po dobu 36 měsíců					
44	K	nezatříděno.4	půdní kondicioner keře	kg	3,800	279,71	1 062,88	R-položka
	PP		půdní kondicioner keře					
45	K	nezatříděno.3	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	114,000	1,86	212,58	R-položka
	PP		Dodávka hnojivé tablety k výsadbě					
46	K	026601	Amelanchier lamarckii / V 150- 200 cm/vícekmen	kus	1,000	7 458,84	7 458,84	R-položka
	PP		Amelanchier lamarckii / V 150- 200 cm/vícekmen					
47	K	026603	Carpinus betulus /V 100 - 125 cm/	kus	30,000	233,09	6 992,66	R-položka
	PP		Carpinus betulus /V 100 - 125 cm/					
48	K	026605	Parthenocissus tricuspidata"Veitchii"/V 40 -60 cm/	kus	6,000	186,47	1 118,83	R-položka
	PP		Parthenocissus tricuspidata"Veitchii"/V 40 -60 cm/					
49	K	026606	Paeonia suffruticosa"Luo Yang Hong" ZB V 80 - 100 cm	kus	1,000	466,18	466,18	R-položka
	PP		Paeonia suffruticosa"Luo Yang Hong" ZB V 80 - 100 cm					
50	K	10371505	Substrát zahradnický rašelinový pro pivoňku	m3	0,100	932,35	93,24	R-položka
	PP		Substrát zahradnický rašelinový pro pivoňku					
51	K	10391100	Mulč - jemnái borka vč.dovozu	m3	0,998	1 025,59	1 023,54	R-položka
	PP		Mulč - jemnái borka vč.dovozu					
	D	12	Výsadba cibulovin(viz situace)				70 858,93	
52	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných	kus	4 000,000	9,32	37 294,18	R-položka
	PP		Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných					
53	K	026560011	Narcissus poeticus"Actaea"	kus	1 000,000	8,39	8 391,19	R-položka
	PP		Narcissus poeticus"Actaea"					
54	K	02656009	Scilla sibirica	kus	1 500,000	8,39	12 586,78	R-položka
	PP		Scilla sibirica					
55	K	02656010	Chionodoxa luciliaea	kus	1 500,000	8,39	12 586,78	R-položka
	PP		Chionodoxa luciliaea					
	D	13	Záhony Z1				27 187,45	
56	K	183204112R00	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím půdy se zalitím	kus	40,000	46,62	1 864,71	R-položka
	PP		Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím půdy se zalitím					
57	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných	kus	150,000	9,32	1 398,53	R-položka
	PP		Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	183205131R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2	m2	24,500	18,65	456,85	R-položka
	PP		Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2					
59	K	nezatříděno.5	Údržba záhonu po dobu 36 měsíců	kus	24,500	466,18	11 421,34	R-položka
	PP		Údržba záhonu po dobu 36 měsíců					
60	K	nezatříděno.3	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	40,000	1,86	74,59	R-položka
	PP		Dodávka hnojivé tablety k výsadbě					
61	K	026801	Lavandula angustifolia"Grosso"	kus	40,000	61,54	2 461,42	R-položka
	PP		Lavandula angustifolia"Grosso"					
62	K	026802	Tulipa fosteriana"Purissima"	kus	150,000	18,65	2 797,06	R-položka
	PP		Tulipa fosteriana"Purissima"					
63	K	10371540T	mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy	m3	0,720	9 323,54	6 712,95	R-položka
	PP		mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy					
	D	14	Záhony Z2 - Z5				142 544,66	
64	K	183204112R0U	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	306,000	37,29	11 412,02	R-položka
	PP		Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím					
	VV		306		306,000			
	VV		Součet		306,000			
65	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných	kus	812,000	9,32	7 570,72	R-položka
	PP		Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných					
66	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5	m2	52,900	4,66	246,61	R-položka
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5					
67	K	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	52,900	4,66	246,61	R-položka
	PP		Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině					
68	K	184921094R01	Mulčování rostlin tl. do 0,07 m, svah do 1:5 a rovina	m2	52,900	46,62	2 466,08	R-položka
	PP		Mulčování rostlin tl. do 0,07 m, svah do 1:5 a rovina					
70	K	nezatříděno.5	Údržba záhonu po dobu 36 měsíců	kus	52,900	466,18	24 660,77	R-položka
	PP		Údržba záhonu po dobu 36 měsíců					
71	K	nezatříděno.6	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 1ks/rostlina	kus	306,000	1,86	570,60	R-položka
	PP		Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 1ks/rostlina					
72	K	nezatříděno	Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)	kg	13,225	65,26	863,13	R-položka
	PP		Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)					
73	K	nezatříděno.7	půdní kondicioner - 100 g/m2	kg	5,290	279,71	1 479,65	R-položka
	PP		půdní kondicioner - 100 g/m2					
	VV		052,9*0,1		5,290			
	VV		Součet		5,290			
74	K	02650A	Anemone sylvestris"Madonna"	kus	30,000	61,54	1 846,06	R-položka
	PP		Anemone sylvestris"Madonna"					
75	K	02651A	Aquilegia vulgaris	kus	13,000	61,54	799,96	R-položka
	PP		Aquilegia vulgaris					
76	K	02652A	Brunnera macrophylla	kus	24,000	61,54	1 476,85	R-položka
	PP		Brunnera macrophylla					
77	K	02653A	Calamintha nepeta"Blue cloud"	kus	16,000	61,54	984,57	R-položka
	PP		Calamintha nepeta"Blue cloud"					
78	K	02654A	Papaver orientale" Beauty of Livermere"	kus	30,000	61,54	1 846,06	R-položka
	PP		Papaver orientale" Beauty of Livermere"					
79	K	02655A	Gaura lindheimeri /světlá forma/	kus	13,000	61,54	799,96	R-položka
	PP		Gaura lindheimeri /světlá forma/					
80	K	02656A	Geranium sanquineum"Tiny monster"	kus	23,000	61,54	1 415,31	R-položka
	PP		Geranium sanquineum"Tiny monster"					
81	K	02657A	Salvia nemorosa	kus	13,000	61,54	799,96	R-položka
	PP		Salvia nemorosa					
82	K	02658A	Sesleria autumnalis	kus	81,000	61,54	4 984,37	R-položka
	PP		Sesleria autumnalis					
83	K	02659A	Stpa tenuissima	kus	24,000	61,54	1 476,85	R-položka
	PP		Stpa tenuissima					
84	K	02660A	Allium schoenoprassum/k9/	kus	39,000	11,19	436,34	R-položka
	PP		Allium schoenoprassum/k9/					
85	K	02661A	Allium christophii	ks	23,000	11,19	257,33	R-položka
	PP		Allium christophii					
86	K	02662A	Allium"Purple sensation"	kus	52,000	11,19	581,79	R-položka
	PP		Allium"Purple sensation"					
87	K	02662B	Narcissus poeticus	kus	180,000	11,19	2 013,89	R-položka
	PP		Narcissus poeticus					
88	K	02663A	Tulipa "White triumphator"	kus	128,000	11,19	1 432,10	R-položka
	PP		Tulipa "White triumphator"					
89	K	02664A	Tulipa"Marilyn"	kus	42,000	11,19	469,91	R-položka
	PP		Tulipa"Marilyn"					
90	K	02665A	Tulipa praestans"Fussilier"	kus	260,000	11,19	2 908,95	R-položka
	PP		Tulipa praestans"Fussilier"					
91	K	02666A	Allium sphaerocephalon	kus	127,000	11,19	1 420,91	R-položka
	PP		Allium sphaerocephalon					
92	K	10371540TU	mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy	m3	3,703	9 323,54	34 525,08	R-položka
	PP		mulč- žulové drcené kameniva fr.4/8 mm vč dopravy					
93	K	1039110041S	dodávka+doplnění substrátu(lehká písčitá zemina)	m3	15,870	2 051,18	32 552,22	R-položka
	PP		dodávka+doplnění substrátu(lehká písčitá zemina)					
	VV		52,9*0,3		15,870			
	VV		Součet		15,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	15	Záhony Z6 - Z8 výsadba do nádob				308 034,98	
94	K	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina	kus	1,000	46,62	46,62	R-položka
	PP		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina					
95	K	183204112R0U	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	146,000	46,62	6 806,19	R-položka
	PP		Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím					
96	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných	kus	337,000	9,32	3 142,03	R-položka
	PP		Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných					
97	K	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	20,600	18,65	384,13	R-položka
	PP		Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině					
98	K	711491172RT2	Uložení geotextilie Z6 nádoba (150g/m,100% syntetika)	m2	4,400	46,62	205,12	R-položka
	PP		Uložení geotextilie Z6 nádoba (150g/m,100% syntetika)					
99	K	15 R.pol.02	Vnitřní vybavení zvýšeného záhonu-nop.folie	kpl	4,000	372,94	1 491,77	R-položka
	PP		Vnitřní vybavení zvýšeného záhonu-nop.folie					
100	K	15 R.pol.03	Vyklizení stavebních zbytků-záhonů	m2	20,600	209,78	4 321,46	R-položka
	PP		Vyklizení stavebních zbytků-záhonů					
101	K	15 R.pol.04	Dodávka a instalace nerez lanka pro navedení popínavé rostliny vč úchyt.prvku	m	2,750	2 330,89	6 409,94	R-položka
	PP		Dodávka a instalace nerez lanka pro navedení popínavé rostliny vč úchyt.prvku					
160	K	15 R.pol.05	Interiérová zeleň do truhlíků, výplň zeminou a osazení rostlinami dle projektu, D+M	kus	3,000	73 345,21	220 035,64	R-položka
	PP		Interiérová zeleň do truhlíků, výplň zeminou a osazení rostlinami dle projektu, D+M					
102	K	nezatříděno.6	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 1ks/rostlina	kus	215,000	1,86	400,91	R-položka
	PP		Dodávka hnojivé tablety k výsadbě trvalky a traviny 1ks/rostlina					
	VV		215*1		215,000			
	VV		Součet		215,000			
103	K	nezatříděno.7	půdní kondicioner - 100 g/m2	kg	2,460	326,32	802,76	R-položka
	PP		půdní kondicioner - 100 g/m2					
104	K	02650001	Anemone sylvestris"Madonna"	kus	29,000	61,54	1 784,53	R-položka
	PP		Anemone sylvestris"Madonna"					
105	K	02650002	Aquilegia vulgaris	kus	15,000	61,54	923,03	R-položka
	PP		Aquilegia vulgaris					
106	K	02650004	Heleborus niger/bílá/	ks	8,000	61,54	492,28	R-položka
	PP		Heleborus niger/bílá/					
107	K	02650005	Matteuccia struthiopteris	kus	22,000	61,54	1 353,78	R-položka
	PP		Matteuccia struthiopteris					
108	K	02650006	Vinca minor	kus	30,000	61,54	1 846,06	R-položka
	PP		Vinca minor					
109	K	02650007	Clematis montana	kus	1,000	61,54	61,54	R-položka
	PP		Clematis montana					
110	K	02650009	Omphalodes verna	kus	17,000	61,54	1 046,10	R-položka
	PP		Omphalodes verna					
111	K	02650010	Geranium "Rozanne"	kus	19,000	61,54	1 169,17	R-položka
	PP		Geranium "Rozanne"					
112	K	02650011	Lonicera periclymenum"Serotina"	kus	1,000	186,47	186,47	R-položka
	PP		Lonicera periclymenum"Serotina"					
113	K	02650012	Origanum vulgare "compactum"	kus	3,000	61,54	184,61	R-položka
	PP		Origanum vulgare "compactum"					
114	K	02650013	Thymus pannonicus	kus	1,000	61,54	61,54	R-položka
	PP		Thymus pannonicus					
115	K	02650014	Wisteria sinensis - /V 60 - -80 cm/	kus	1,000	279,71	279,71	R-položka
	PP		Wisteria sinensis - /V 60 - -80 cm/					
116	K	02650018	Narcissus "Thalia"(cibuloviny)	kus	85,000	11,19	951,00	R-položka
	PP		Narcissus "Thalia"(cibuloviny)					
117	K	02650019	Tulipa kaufmanniana"Concerto"(cibuloviny)	kus	85,000	11,19	951,00	R-položka
	PP		Tulipa kaufmanniana"Concerto"(cibuloviny)					
118	K	02650020	Convallaria majalis(cibuloviny)	kus	80,000	11,19	895,06	R-položka
	PP		Convallaria majalis(cibuloviny)					
119	K	02650021	Eranthis hyemalis(cibuloviny)	kus	38,000	11,19	425,15	R-položka
	PP		Eranthis hyemalis(cibuloviny)					
120	K	02650022	Galanthus nivalis(cibuloviny)	kus	49,000	11,19	548,22	R-položka
	PP		Galanthus nivalis(cibuloviny)					
121	K	10371505W	Substrát do nádob - zemina a kompost	m3	10,086	4 661,77	47 018,63	R-položka
	PP		Substrát do nádob - zemina a kompost					
122	K	10391100	Mulč - jemnái borka vč.dovozu	m3	1,720	1 025,59	1 764,01	R-položka
	PP		Mulč - jemnái borka vč.dovozu					
123	K	283763191	Deska XPS Styrodur Izolace stěn nádob vč uložení(nalepení)	m2	7,900	233,09	1 841,40	R-položka
	PP		Deska XPS Styrodur Izolace stěn nádob vč uložení(nalepení)					
124	K	673905261A	Geotextilie-150 g/m2,100% syntetika	m2	4,400	46,62	205,12	R-položka
	PP		Geotextilie-150 g/m2,100% syntetika					
	D	17	Založení trávo bylinného porostu				107 798,79	
125	K	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	1 500,000	4,66	6 992,66	R-položka
	PP		Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km					
	VV		750*2		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
126	K	111104312R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	2 260,000	4,66	10 535,60	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km					
	VV		1130*2		2 260,000			
	VV		Součet		2 260,000			
127	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině a svah 1:5	m2	750,000	23,31	17 481,64	R-položka
	PP		Založení trávníku lučního výsevem v rovině a svah 1:5					
128	K	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 130,000	23,31	26 339,01	R-položka
	PP		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2					
129	K	182001122R0T	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5 do 1:2	m2	1 880,000	4,66	8 764,13	R-položka
	PP		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5 do 1:2					
	VV		750+1130		1 880,000			
	VV		Součet		1 880,000			
130	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5	m2	750,000	1,86	1 398,53	R-položka
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5					
131	K	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	1 130,000	1,86	2 107,12	R-položka
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2					
132	K	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5	m2	750,000	1,86	1 398,53	R-položka
	PP		Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5					
	VV		750		750,000			
	VV		Součet		750,000			
133	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5	m2	750,000	1,86	1 398,53	R-položka
	PP		Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5					
	VV		750		750,000			
	VV		Součet		750,000			
134	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5	m2	750,000	1,86	1 398,53	R-položka
	PP		Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5					
	VV		750		750,000			
	VV		Součet		750,000			
135	K	183403250R00	Obdělání půdy válením , na svahu 1:2	m2	1 130,000	1,86	2 107,12	R-položka
	PP		Obdělání půdy válením , na svahu 1:2					
136	K	183403251R00	Obdělání půdy smykováním, na svahu 1:2	m2	1 130,000	1,86	2 107,12	R-položka
	PP		Obdělání půdy smykováním, na svahu 1:2					
137	K	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	1 130,000	1,86	2 107,12	R-položka
	PP		Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2					
138	K	00572408	Směs trávo bylinná (15g/m2) viz TZ	kg	28,200	839,12	23 663,15	R-položka
	PP		Směs trávo bylinná (15g/m2) viz TZ					
	VV		1880*0,015		28,200			
	VV		Součet		28,200			
	D	18	Založení louky květinaté				25 199,68	
139	K	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	466,000	4,66	2 172,39	R-položka
	PP		Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km					
	VV		233*2		466,000			
	VV		Součet		466,000			
140	K	180401211RT2	Založení květinaté louky výsevem v rovině	m2	233,000	18,65	4 344,77	R-položka
	PP		Založení květinaté louky výsevem v rovině					
141	K	182001122R01	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5	m2	233,000	9,32	2 172,39	R-položka
	PP		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5					
142	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5	m2	233,000	4,66	1 086,19	R-položka
	PP		Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5					
143	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5	m2	233,000	4,66	1 086,19	R-položka
	PP		Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5					
144	K	00572409	Směs pro květinatou louku (20g/m2) viz TZ	kg	4,660	3 076,77	14 337,75	R-položka
	PP		Směs pro květinatou louku (20g/m2) viz TZ					
	VV		233*0,02		4,660			
	VV		Součet		4,660			
	D	19	Založení trávníku parterového				41 107,03	
145	K	111104111R00	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	494,000	4,66	2 302,92	R-položka
	PP		Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km					
	VV		247*2		494,000			
	VV		Součet		494,000			
146	K	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	247,000	18,65	4 605,83	R-položka
	PP		Založení trávníku parterového výsevem v rovině					
147	K	182001122R01	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5	m2	247,000	9,32	2 302,92	R-položka
	PP		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm rovina a svah od 1:5					
148	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5	m2	247,000	1,86	460,58	R-položka
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svah 1:5					
149	K	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5	m2	247,000	1,86	460,58	R-položka
	PP		Obdělání půdy smykováním, v rovině a svah 1:5					
150	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5	m2	247,000	1,86	460,58	R-položka
	PP		Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svah 1:5					
151	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5	m2	247,000	1,86	460,58	R-položka
	PP		Obdělání půdy válením, v rovině a svah 1:5					
152	K	nezatříděno.7	půdní kondicioner - 100 g/m2	kg	24,700	279,71	6 908,75	R-položka
	PP		půdní kondicioner - 100 g/m2					
	VV		247*0,1		24,700			
	VV		Součet		24,700			
153	K	nezatříděno.8	Zeolit(doplnění s kondicionerem do trávníkového substrátu)	kg	61,750	46,62	2 878,64	R-položka
	PP		Zeolit(doplnění s kondicionerem do trávníkového substrátu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	00572474	Směs travní - jemnolisté trávy viz TZ	kg	4,940	139,85	690,87	R-položka
	PP		Směs travní - jemnolisté trávy viz TZ					
155	K	10391144	Křemičitý písek vč dopravy a rozprostření vč dopravy	m3	12,350	1 585,00	19 574,78	R-položka
	PP		Křemičitý písek vč dopravy a rozprostření vč dopravy					
	D	95	Dokončovací práce,vyklizení stavby				96 498,68	
156	K	952901411R0R	Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	4 800,000	18,65	89 506,02	R-položka
	PP		Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po ukončení prací vč.přístupových cest					
157	K	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	15,000	466,18	6 992,66	R-položka
	PP		Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4					
	D	99	Sadové úpravy - přesun hmot				45 488,64	
158	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km vč části vertikální dopravy	t	97,578	466,18	45 488,64	R-položka
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km vč části vertikální dopravy					
	D	D96	Přesuny suti,obalů a ostatních odpadů ze stavby				2 329,95	
159	K	nezatříděno.9	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odp.materiál	t	2,550	913,71	2 329,95	R-položka
	PP		Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odp.materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 161 - Výtahy

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	DELTAPLAN s.r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 999 547,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 999 547,93	21,00%	419 905,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 419 453,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 161 - Výtahy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	DELTAPLAN s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 999 547,93**
M - Práce a dodávky M	1 999 547,93
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 999 547,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D2 - Ostatní stavební objekty
Soupis:
SO 161 - Výtahy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	DELTAPLAN s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 999 547,93**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 999 547,93	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 999 547,93	
1	K	33M01	Výtah nosnost 630kg/ 8osob, 3 stanice, D+M	kus	1,000	554 688,70	554 688,70	
	PP		Výtah nosnost 630kg/ 8osob, 3 stanice, D+M					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkoů a dodávek dle specifikace PD*					
2	K	33M02	Výtah nosnost 160kg/ 21osob, 3 stanice, D+M	kus	1,000	1 444 859,23	1 444 859,23	
	PP		Výtah nosnost 160kg/ 21osob, 3 stanice, D+M					
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkoů a dodávek dle specifikace PD*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D3 - Dopravní infrasktruktura
Soupis:
SO 211 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 591 187,24**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 591 187,24	21,00%	544 149,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 135 336,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D3 - Dopravní infrasktruktura
Soupis:
SO 211 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha a.s.?
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 591 187,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 574 325,51
1 - Zemní práce	19 530,70
4 - Vodorovné konstrukce	2 436,25
5 - Komunikace pozemní	2 198 719,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	294 507,30
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	14 283,62
998 - Přesun hmot	44 847,94
M - Práce a dodávky M	16 861,73
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	16 861,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D3 - Dopravní infrasktruktura
Soupis:
SO 211 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 591 187,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 574 325,51	
	D	1	Zemní práce				19 530,70	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	23,000	79,48	1 827,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171*					
	VV		23 "zpevněná plocha - kryt dlažba (plocha pod kontejnery)		23,000			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000	44,54	1 024,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322*					
	VV		23 "zpevněná plocha - kryt dlažba (plocha pod kontejnery)		23,000			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	66,51	465,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323*					
	VV		7 "zpevněná plocha - kryt kamenivo		7,000			
4	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	21,000	97,95	2 056,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154512*					
	VV		21 "odfrézování živičného krytu tl.40mm		21,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	41,000	88,29	3 619,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112*					
	VV		41 "demolice vodících proužků		41,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000	43,19	2 591,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111*					
	VV		60 "obrubník chodníkový š.25cm		60,000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	5,000	30,76	153,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111*					
	VV		5 "záhovový obrubník š.5cm		5,000			
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422	4,61	7 790,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501*					
	VV		1. hutnění pláně					
	VV		---plochy					
	VV		skladba1		204,000			
	VV		skladba2+skladba2_1		224,560			
	VV		skladba3		220,942			
	VV		skladba4		694,700			
	VV		skladba5+skladba5_1		254,000			
	VV		skladba6		12,500			
	VV		B6 "varovný pás		4,700			
	VV		B7 "vodící linie		6,700			
	VV		---obrubníky, krajníky					
	VV		(B1+B2+B5)*0,3		43,920			
	VV		B4*0,6		23,400			
	VV		Mezisoučet		1 689,422			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 436,25	
9	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	15,200	160,28	2 436,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777*					
	VV		1. K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm					
	VV		K2		15,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				2 198 719,70	
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	254,000	98,62	25 049,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111*					
	VV		1. skladba 5 - štěrkový trávník - štěrkodr´t fr.0-32 tl.100mm					
	VV		172		172,000			
	VV	skladba5	Mezisoučet		172,000			
	VV		2. skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí					
	VV		skladba5_1		82,000			
	VV		Mezisoučet		82,000			
	VV		Součet		254,000			
11	K	564831211R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD +substrát 15% plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	254,000	336,68	85 517,62	R-položka
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD + substrát 15% s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		skladba5		172,000			
	VV		skladba5_1		82,000			
	VV		Mezisoučet		254,000			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	874,062	143,10	125 080,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111*					
	VV		skladba1 "fr.0-32		204,000			
	VV		skladba2+skladba2_1 "fr.0-32		224,560			
	VV		skladba2+skladba2_1 "fr.0-63		224,560			
	VV		skladba3 "fr.0-32		220,942			
	VV		Mezisoučet		874,062			
13	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,500	211,43	2 642,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011*					
	VV		skladba6 "fr.0-32		12,500			
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844	187,71	634 248,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111*					
	VV		1. úprava podloží ŠD fr.0-64 tl.400mm (200+200mm)					
	VV		---plochy					
	VV		skladba1*2		408,000			
	VV		(skladba2+skladba2_1)*2		449,120			
	VV		skladba3*2		441,884			
	VV		(skladba5+skladba5_1)*2		508,000			
	VV		skladba6*2		25,000			
	VV		---obrubníky, krajníky					
	VV		(B1+B2+B5)*0,3*2		87,840			
	VV		B4*0,6*2		46,800			
	VV		B6*2 "varovný pás		9,400			
	VV		B7*2 "vodící linie		13,400			
	VV		Mezisoučet		1 989,444			
	VV		2. úprava podloží ŠD fr.0-64 tl.200mm					
	VV		---plochy					
	VV		skladba4		694,700			
	VV		Mezisoučet		694,700			
	VV		3. skladba 4 - chodník, odrazný pruh - štěrkodr´t fr.0-32 tl.200mm					
	VV		394 "B9		394,000			
	VV		23,2 "B10		23,200			
	VV		277,5 "K1		277,500			
	VV	skladba4	Mezisoučet		694,700			
	VV		Součet		3 378,844			
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	204,000	281,11	57 345,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121*					
	VV		skladba1		204,000			
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	204,000	329,18	67 153,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122111*					
	VV		skladba1		204,000			
17	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	220,942	405,89	89 679,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114*					
	VV		1. skladba 3					
	VV		144,295 "B8		144,295			
	VV		34,89 "B9		34,890			
	VV		41,757 "K1		41,757			
	VV	skladba3	Mezisoučet		220,942			
18	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	204,000	11,52	2 349,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109*					
	VV		skladba1		204,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	573211115R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 1,00 kg/m2	m2	204,000	20,98	4 279,51	R-položka
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		skladba1		204,000			
20	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	204,000	277,10	56 528,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134211*					
	VV		1. skladba 1					
	VV	skladba1	204		204,000			
	VV		Mezisoučet		204,000			
21	K	581124112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2	12,500	494,96	6 186,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581124112*					
	VV		1. skladba 6 - plocha pro pěší - kryt broušený probarvený litý beton					
	VV		12,5		12,500			
	VV	skladba6	Mezisoučet		12,500			
22	K	581124191R	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, příplatek za probarvený beton	m3	1,500	6 992,66	10 488,99	R-položka
	PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, příplatek za probarvený beton					
	VV		skladba6*0,12		1,500			
23	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	319,257	504,82	161 168,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111*					
	VV		1. K1 - kostka šedá štípaná žula 50x50x50mm					
	VV		41,757 "skladba3		41,757			
	VV		277,5 "skladba4		277,500			
	VV	K1	Mezisoučet		319,257			
24	*M*	*58381006R*	*kostka štípaná dlažební mozaika žula 50x50x50mm šedá*	*m2*	*328,835*	*528,33*	*173 734,76*	*R-položka*
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 50x50x50mm šedá					
	VV		K1		319,257			
	VV		319,257*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		328,835			
25	K	593531112	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	82,000	99,06	8 122,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/593531112*					
	VV		1. skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí					
	VV		82		82,000			
	VV	skladba5_1	Mezisoučet		82,000			
26	*M*	*56245143*	*dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm*	*m2*	*86,100*	*349,63*	*30 103,39*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm					
	VV		skladba5_1		82,000			
	VV		82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,100			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,700	280,98	1 882,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110*					
	VV		1. B7 - umělá vodící linie - dlažba reliéfní šedá 200x200x60mm					
	VV		33,5*0,2		6,700			
	VV	B7	Mezisoučet		6,700			
28	*M*	*59246084*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*7,035*	*589,25*	*4 145,36*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		B7		6,700			
	VV		6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,035			
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,700	302,47	1 421,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210*					
	VV		1. B6 - varovný pás - dlažba reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm					
	VV		23,5*0,2		4,700			
	VV	B6	Mezisoučet		4,700			
30	*M*	*59245225R*	*dlažba betonová reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm*	*m2*	*4,935*	*566,87*	*2 797,51*	*R-položka*
	PP		dlažba betonová reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm					
	VV		B6		4,700			
	VV		4,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,935			
31	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	573,185	235,68	135 085,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211213					
	VV		1. B8 - zesílená betonová dlažba - betonová dlažba světle šedá 300x200x80mm					
	VV		144,295 "skladba3		144,295			
	VV	B8	Mezisoučet		144,295			
	VV		2. B9 - zesílená betonová dlažba - betonová dlažba tmavě šedá 300x200x80mm					
	VV		34,89 "skladba3		34,890			
	VV		394 "skladba4		394,000			
	VV	B9	Mezisoučet		428,890			
	VV		Součet		573,185			
32	*M*	*59245031R*	*dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní světle šedá*	*m2*	*147,181*	*449,39*	*66 142,38*	*R-položka*
	PP		dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní světle šedá					
	VV		B8		144,295			
	VV		144,295*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		147,181			
33	*M*	*59245032R*	*dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní tmavě šedá*	*m2*	*437,468*	*498,81*	*218 213,24*	*R-položka*
	PP		dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní tmavě šedá					
	VV		B9		428,890			
	VV		428,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		437,468			
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,560	307,28	6 932,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210					
	VV		1. skladba 2 - parkovací stání invalidní - dlažba bez zatravňovací spáry					
	VV	B10	16,8 "B10		16,800			
	VV	B10_1	57,6*0,1 "dělící proužky mezi parkovacími stáními		5,760			
	VV	skladba2_1	Mezisoučet		22,560			
35	*M*	*59245017*	*dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*23,688*	*468,97*	*11 109,06*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		skladba2_1		22,560			
	VV		22,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,688			
36	K	596411134	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	202,000	241,93	48 870,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596411134					
	VV		1. skladba 2 - parkovací stání - betonové vegetační tvárnice					
	VV		202 "B11		202,000			
	VV	skladba2	Mezisoučet		202,000			
37	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*208,060*	*522,12*	*108 631,97*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		skladba2		202,000			
	VV		202*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		208,060			
38	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	15,200	61,46	934,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596911111					
	VV		1. K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm					
	VV		15,2*1		15,200			
	VV	K2	Mezisoučet		15,200			
39	*M*	*58381090R*	*šlapák žulový obdélníkový 1000x200x80mm*	*kus*	*58,000*	*911,64*	*52 874,85*	*R-položka*
	PP		šlapák žulový obdélníkový 1000x200x80mm					
	VV		58		58,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				294 507,30	
40	K	912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	17,000	306,62	5 212,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912113113					
	VV		1. B12 - parkovací doraz 1500x150x150mm					
	VV		17		17,000			
	VV	B12	Mezisoučet		17,000			
41	*M*	*56288007*	*práh dorazový parkovací z gumy 1820mm*	*kus*	*17,000*	*1 557,03*	*26 469,54*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		práh dorazový parkovací z gumy 1820mm					
	VV		B12		17,000			
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	234,54	703,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		1 "značka P4		1,000			
	VV		1 "značka IP12 +symbol O1		1,000			
	VV		1 "značka E8d		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
43	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*1,000*	*752,41*	*752,41*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
44	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*1,000*	*751,48*	*751,48*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
45	*M*	*40445649*	*dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm*	*kus*	*1,000*	*331,92*	*331,92*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	1,000	286,57	286,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111*					
	VV		1. invalida					
	VV		1		1,000			
47	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	458,98	19 277,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113*					
	VV		1. B2 - obruba chodníková sklopená šedá 1000x250x150mm					
	VV		42		42,000			
	VV	B2	Mezisoučet		42,000			
48	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*43,260*	*217,24*	*9 397,74*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		B2		42,000			
	VV		42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		43,260			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,600	321,48	2 121,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213*					
	VV		1. B5 - obruba silniční zvýšená 1000x250x250mm					
	VV		6,6		6,600			
	VV	B5	Mezisoučet		6,600			
50	*M*	*59217032R*	*obrubník silniční betonový 1000x250x250mm*	*m*	*6,930*	*144,51*	*1 001,49*	*R-položka*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x250x250mm					
	VV		B5		6,600			
	VV		6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
51	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	238,28	9 293,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113*					
	VV		1. B4 - přídlažba (krajník) silniční šedá 500x250x100mm					
	VV		39		39,000			
	VV	B4	Mezisoučet		39,000			
52	*M*	*59218001*	*krajník betonový silniční 500x250x80mm*	*m*	*40,170*	*194,86*	*7 827,61*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		B4		39,000			
	VV		39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		40,170			
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,800	272,12	26 612,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213*					
	VV		1. B1 - obruba záhonová rovná šedá - 500x100x300mm					
	VV		97,8		97,800			
	VV	B1	Mezisoučet		97,800			
54	*M*	*59217025R*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x300mm*	*m*	*100,734*	*219,10*	*22 071,15*	*R-položka*
	PP		obrubník betonový chodníkový 500x100x300mm					
	VV		B1		97,800			
	VV		97,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		100,734			
55	K	916371131R	Zahradní obrubník z ocelové pásoviny, vč.povrchové úpravy	m	331,000	79,25	26 231,79	R-položka
	PP		Zahradní obrubník z ocelové pásoviny, vč.povrchové úpravy					
	VV		1. O1 - ocelový obrubník					
	VV		331		331,000			
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,124	4 136,88	46 018,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121*					
	VV		1. lože pod obrubníky					
	VV		(B1+B2+B5)*0,3*0,2		8,784			
	VV		2. lože pod přídlažbu (krajníky)					
	VV		B4*0,3*0,2		2,340			
	VV		Mezisoučet		11,124			
57	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122	48,40	82 000,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726202*					
	VV		1. úprava podloží tkaná geotextilie s tahovou pevností 40kN/m					
	VV		---plochy					
	VV		skladba1		204,000			
	VV		skladba2+skladba2_1		224,560			
	VV		skladba3		220,942			
	VV		skladba4		694,700			
	VV		skladba5+skladba5_1		254,000			
	VV		skladba6		12,500			
	VV		B6 "varovný pás		4,700			
	VV		B7 "vodící linie		6,700			
	VV		---obrubníky, krajníky					
	VV		(b1+B2+B5)*0,3		43,920			
	VV		B4*0,6		23,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B6		4,700			
	VV		Mezisoučet		1 694,122			
58	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	12,500	346,04	4 325,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732111*					
	VV		skladba6		12,500			
59	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	42,000	40,93	1 719,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221*					
	VV		42 "úprava spár v živičném krytu		42,000			
60	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	42,000	50,02	2 101,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111*					
	VV		42 "zaříznutí spáry s živičném krytu vozovky		42,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				14 283,62	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,750	29,43	286,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551*					
	VV		6,67+3,08 "kamenivo		9,750			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9,750	6,30	61,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559*					
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,390	32,97	804,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561*					
	VV		11,89+12,3+0,2 "obrubníky		24,390			
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,390	8,08	197,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569*					
65	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,717	427,53	3 726,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571*					
	VV		6,785 "dlažba		6,785			
	VV		1,932 "živice		1,932			
	VV		Mezisoučet		8,717			
66	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8,717	10,77	93,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579*					
67	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	31,175	148,14	4 618,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861*					
	VV		6,785 "dlažba		6,785			
	VV		11,89+12,3+0,2 "obruby		24,390			
	VV		Mezisoučet		31,175			
68	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,750	354,29	3 454,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873*					
	VV		6,67+3,08 "kamenivo		9,750			
69	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,932	538,69	1 040,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875*					
	VV		1,932 "živice		1,932			
	D	998	Přesun hmot				44 847,94	
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	434,029	103,33	44 847,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011*					
	D	M	Práce a dodávky M				16 861,73	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				16 861,73	
71	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	50,000	55,96	2 798,09	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460751112*					
	VV		50 "kabelové žlaby pro ochranu stávajících sítí		50,000			
72	*M*	*59213011*	*žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm*	*m*	*51,500*	*266,65*	*13 732,65*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm					
	VV		50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		51,500			
73	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	3,090	107,12	330,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 311 - Vodovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**780 914,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	780 914,96	21,00%	163 992,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**944 907,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 311 - Vodovodní přípojka

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**780 914,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	780 914,96
1 - Zemní práce	393 693,99
4 - Vodorovné konstrukce	15 038,44
5 - Komunikace pozemní	2 193,64
8 - Trubní vedení	333 199,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 362,23
997 - Přesun sutě	3 429,22
998 - Přesun hmot	31 998,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 311 - Vodovodní přípojka

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**780 914,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				780 914,96	
	D	1	Zemní práce				393 693,99	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,250	70,53	158,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		1,5*1,5		2,250			
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,250	234,46	527,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,250	81,96	184,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	68,62	137,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,* *b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,* *b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.* *3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.* *4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	35,43	2 834,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).*					
	VV		10*8		80,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	31,70	317,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*					
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	278,06	556,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . .* *Příplatky za ztížení vykopávky.*					
	VV		2		2,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	23,000	226,82	5 216,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . .* *Příplatky za ztížení vykopávky.*					
	VV		2+21		23,000			
9	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	362,58	21 754,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje*					
	VV		(2+23)*1,5*1,6		60,000			
10	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	44,258	469,12	20 762,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"VŠ" 4,5*3,5*2,81		44,258			
11	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	136,340	595,53	81 193,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		59*1,1*1,6+25*1*1,3		136,340			
12	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	188,800	107,22	20 243,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		59*1,6*2		188,800			
13	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	44,960	224,78	10 106,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811133*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		"VŠ" 3,5*2,81*2+4,5*2,81*2		44,960			
14	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	188,800	69,93	13 202,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232*					
15	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	44,900	96,08	4 314,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811233*					
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	180,598	219,10	39 569,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		44,258+136,340		180,598			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 444,784	12,31	17 781,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		180,598*8		1 444,784			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	325,076	186,47	60 617,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		180,598*1,8		325,076			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	180,598	10,21	1 843,78	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,759	96,00	6 985,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					
	VV		"potrubí" 136,340-8,990-34,710-0,7*59*1,1		47,210			
	VV		"VŠ" 44,258-1,5750-1,575-3,3*2,3*2,05		25,549			
	VV		Součet		72,759			
21	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*130,966*	*336,68*	*44 094,09*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		72,759*1,8		130,966			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,710	143,58	4 983,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		"POTRUBÍ" 59*1,1*0,4+25*1*0,35		34,710			
23	*M*	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	*t*	*62,478*	*581,17*	*36 310,19*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		34,710*1,8		62,478			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 038,44	
24	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,575	837,41	1 318,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"VŠ" 3,5*4,5*0,1		1,575			
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,990	769,00	6 913,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"potrubí" 59*1,1*0,1+25*1*0,1		8,990			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,575	4 008,81	6 313,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"VŠ" 3,5*4,5*0,1		1,575			
27	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,125	3 938,37	492,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313131					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		1*0,5*0,5*0,5		0,125			
	D	5	Komunikace pozemní				2 193,64	
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,250	159,12	358,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
29	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	2,250	354,72	798,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122112					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.* *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*					
30	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2,250	12,23	27,52	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108*					
31	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	2,250	448,89	1 009,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144031*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.* *2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
	D	8	Trubní vedení				333 199,42	
32	K	312520	Prefabrikovaná zákrytová deska 3,3x2,3x0,2 D+M vč. otvoru na poklop	kus	1,000	41 894,85	41 894,85	R-položka
	PP		Prefabrikovaná zákrytová deska 3,3x2,3x0,2 D+M vč. otvoru na poklop					
33	K	3125213	Prefabrikované dno 3,3x2,3x2,05 + kompozitního žebříku s výsuvným madlem vč. ukotvení+ vývrty vč. utěsnění + spádový beton D+M	kus	1,000	81 947,86	81 947,86	R-položka
	PP		Prefabrikované dno 3,3x2,3x2,05 + kompozitního žebříku s výsuvným madlem vč. ukotvení+ vývrty vč. utěsnění + spádový beton dleí D+M					
34	K	3125214	Vyrovnávací prstenec ze ztraceného bednění vč. výstuže D+M	kpl	1,000	4 920,76	4 920,76	R-položka
	PP		Vyrovnávací prstenec ze ztraceného bednění vč. výstuže					
35	K	3125215	Kompozitní poklop 733x733x39 nosnost 7,8 t vč. rámu a těsnění D+M	kpl	1,000	9 644,69	9 644,69	R-položka
	PP		Kompozitní poklop 733x733x39 nosnost 7,8 t vč. rámu a těsnění D+M					
36	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	4 185,24	4 185,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850245121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.* *2. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) ohlášení uzavíraní vody,* *b) uzavření a otevření šoupat,* *c) vypuštění a napuštění vody,* *d) odvzdušnění potrubí,* *e) strojní nebo ruční výřez potrubí,* *f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.*					
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	1 042,08	10 420,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
38	*M*	*3882169*	*vodoměr přírubový PN40 DN 50 do 200°C*	*kus*	*1,000*	*8 903,98*	*8 903,98*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		vodoměr přírubový PN40 DN 50 do 200°C					
39	*M*	*55253215*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm*	*kus*	*2,000*	*971,36*	*1 942,72*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm					
40	*M*	*422666221*	*filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80*	*kus*	*1,000*	*5 581,91*	*5 581,91*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 80					
41	*M*	*55253608*	*přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50*	*kus*	*2,000*	*1 066,82*	*2 133,64*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50					
42	*M*	*4228350*	*klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm*	*kus*	*1,000*	*7 777,95*	*7 777,95*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm					
	VV		0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
43	*M*	*799408000016*	*Spojka 90/80 hrdlo - příruba*	*kus*	*3,000*	*3 316,07*	*9 948,21*	*R-položka*
	PP		Spojka 90/80 hrdlo - příruba					
44	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 224,96	1 224,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.* *2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
45	*M*	*55253510*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80*	*kus*	*1,000*	*1 909,30*	*1 909,30*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	25,000	56,80	1 419,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:* *a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,* *2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*				
47	*M*	*2861396*	*trubka ochranná HDPE D 40mm*	*m*	*25,375*	*30,55*	*775,16*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka ochranná HDPE D 40mm					
	VV		25		25,000			
	VV		25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		25,375			
48	*M*	*630003200116*	*PŘECHODKA L 32-1"*	*kus*	*1,000*	*336,28*	*336,28*	*R-položka*
	PP		PŘECHODKA L 32-1"					
49	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	59,000	102,91	6 071,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:* *a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,* *2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*				
	VV		59		59,000			
50	*M*	*28613825*	*trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm*	*m*	*59,885*	*139,24*	*8 338,26*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm					
	VV		59		59,000			
	VV		59*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		59,885			
51	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	161,29	483,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161112					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
52	*M*	*28653052*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm*	*kus*	*3,000*	*207,34*	*622,02*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
53	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	217,60	3 046,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
54	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*10,000*	*252,24*	*2 522,38*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
55	*M*	*28653135*	*nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm*	*kus*	*2,000*	*249,42*	*498,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm					
56	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*2,000*	*527,43*	*1 054,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90					
57	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	205,79	411,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241110					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
58	*M*	*28614948*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm*	*kus*	*2,000*	*627,46*	*1 254,91*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
59	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	217,60	435,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241112					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
60	*M*	*28653060*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm*	*kus*	*2,000*	*624,40*	*1 248,81*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm					
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 219,39	1 219,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.*					
62	*M*	*42221303*	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm*	*kus*	*1,000*	*3 141,81*	*3 141,81*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
63	*M*	*42291079*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m*	*kus*	*1,000*	*2 332,59*	*2 332,59*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
64	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	1 074,61	2 149,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241222*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady:* *a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,* *b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,* *b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,* *c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,* *d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.*					
65	*M*	*42221303*	*šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm*	*kus*	*2,000*	*3 141,81*	*6 283,61*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
66	*M*	*42210101*	*kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm*	*kus*	*2,000*	*438,00*	*875,99*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm					
67	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	59,000	41,96	2 475,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady:* *a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,* *b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
68	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	59,000	88,57	5 225,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122*					
69	K	8922	Rozbor pitné vody	ks	1,000	3 263,24	3 263,24	R-položka
	PP		Rozbor pitné vody					
70	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8 815,93	17 631,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111*					
71	K	899125	Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž	soub	14,000	1 906,15	26 686,05	R-položka
	PP		Nerezové spoje + těsnění + bandáže					
72	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 496,33	1 496,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*					
73	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*1,000*	*777,48*	*777,48*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
74	*M*	*56230640*	*deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav*	*kus*	*1,000*	*334,61*	*334,61*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav					
75	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	65,000	14,76	959,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111*					
	VV		65		65,000			
76	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	65,000	7,87	511,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114*					
77	K	899955	Spojka na signalizační vodič D+M	ks	1,000	619,50	619,50	R-položka
	PP		Spojka na signalizační vodič D+M					
78	K	R0002	Provizorní zásobení vodou	ks	1,000	36 258,23	36 258,23	R-položka
	PP		Provizorní přepojení přípojek					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 362,23	
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	373,60	747,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:* *a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,* *b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.* *2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
80	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	4,100	69,57	285,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112111*					
	VV		1,5*2+1,1		4,100			
81	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	4,100	57,18	234,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.*					
82	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,000	47,65	95,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.* *2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.*					
	D	997	Přesun sutě				3 429,22	
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,879	715,76	1 344,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		"kamenivo" 0,653		0,653			
	VV		"beton" 0,731		0,731			
	VV		"živice" 0,495		0,495			
	VV		Součet		1,879			
84	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	31,943	18,11	578,44	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		17*1,879		31,943			
85	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,879	525,14	986,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
86	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,731	227,91	166,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
87	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,653	186,47	121,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
88	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,495	466,18	230,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875*					
	D	998	Přesun hmot				31 998,02	
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	239,439	133,64	31 998,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 421 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**987 087,05**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	987 087,05	21,00%	207 288,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 194 375,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 421 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**987 087,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	987 087,05
1 - Zemní práce	619 700,56
2 - Zakládání	31 064,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 824,63
4 - Vodorovné konstrukce	21 020,34
8 - Trubní vedení	243 916,16
998 - Přesun hmot	60 560,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 421 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha a.s.?
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**987 087,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				987 087,05	
	D	1	Zemní práce				619 700,56	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	36,22	8 692,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).*					
	VV		30*8		240,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	49,46	1 483,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*					
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	289,73	1 738,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
	VV		6		6,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	280,20	280,20	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . .* *Příplatky za ztížení vykopávky.*					
	VV		1		1,000			
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,350	294,50	8 349,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje*					
	VV		7*1,5*2,7		28,350			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	268,920	619,50	166 595,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		1,2*83*2,7		268,920			
7	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	448,200	109,60	49 124,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		83*2,7*2		448,200			
8	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	448,200	71,48	32 037,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232					
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	268,920	223,97	60 230,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 151,360	12,58	27 065,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		8*268,92		2 151,360			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	484,056	186,47	90 262,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		268,92*1,8		484,056			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	268,920	10,44	2 806,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201*					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	160,560	98,14	15 757,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101*					
	VV		268,92-9,96-48,6-83*1,2*0,5		160,560			
14	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*289,008*	*336,68*	*97 304,23*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		160,560*1,8		289,008			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,600	146,77	7 133,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101*					
	VV		"DN 200" 63*1,2*0,5		37,800			
	VV		"DN 150" 20*1,2*0,45		10,800			
	VV		Součet		48,600			
16	*M*	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	*t*	*87,480*	*581,17*	*50 840,54*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		48,6*1,8		87,480			
	D	2	Zakládání				31 064,47	
17	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	86,000	361,21	31 064,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212751104*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:* *a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,* *b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.* *2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:* *a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,* *b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 824,63	
18	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	86,000	125,87	10 824,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				21 020,34	
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,025	837,41	1 695,75	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		1,5*1,5*0,15*6		2,025			
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,960	769,00	7 659,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		83*1,2*0,1		9,960			
21	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	9,000	333,58	3 002,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
22	*M*	*59224148*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm*	*kus*	*3,000*	*256,37*	*769,11*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm					
23	*M*	*59224147*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm*	*kus*	*3,000*	*230,22*	*690,67*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm					
24	*M*	*59224146*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm*	*kus*	*2,000*	*197,06*	*394,11*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm					
25	*M*	*59224145*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm*	*kus*	*1,000*	*177,92*	*177,92*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm					
26	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	2,000	333,58	667,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
27	*M*	*59224149*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm*	*kus*	*2,000*	*276,13*	*552,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm					
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,350	4 008,81	5 411,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		1,5*1,5*0,1*6		1,350			
	D	8	Trubní vedení				243 916,16	
29	K	223	Vložení šachty do stávající potrubí - výřezy, pružné spojky, potrubí	kpl	1,000	21 253,54	21 253,54	R-položka
	PP		Napojení na stáv. potrubí					
30	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	20,000	172,51	3 450,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
31	*M*	*28611230*	*trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12*	*m*	*20,600*	*164,86*	*3 396,02*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
32	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	63,000	195,38	12 308,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355241*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	PSC							
	VV		63		63,000			
33	*M*	*28611107*	*trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12*	*m*	*64,890*	*363,95*	*23 616,66*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12					
	VV		63		63,000			
	VV		63*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		64,890			
34	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,000	848,44	5 090,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,* *b) vystavení zkušebního protokolu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) utěsnění kanalizačních přípojek.* *b) zkoušky vstupních a revizních šachet.*					
35	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	11 913,42	71 480,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,* *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
36	*M*	*5922434*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*14,000*	*180,69*	*2 529,66*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
37	*M*	*59224023*	*dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm*	*kus*	*6,000*	*5 580,14*	*33 480,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm					
38	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*6,000*	*1 645,35*	*9 872,13*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná					
39	*M*	*59224050*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm*	*kus*	*2,000*	*2 168,09*	*4 336,17*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm					
40	*M*	*59224051*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*3,000*	*924,71*	*2 774,13*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm					
41	*M*	*59224052*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*3,000*	*2 168,28*	*6 504,85*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm					
42	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 640,74	21 844,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112*					
43	*M*	*28661931*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním s logem*	*kus*	*6,000*	*3 662,91*	*21 977,49*	*R-položka*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním					
	D	998	Přesun hmot				60 560,89	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	453,173	133,64	60 560,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 431 - Přeložka sběrače dešťových vod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**858 631,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	858 631,60	21,00%	180 312,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 038 944,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 431 - Přeložka sběrače dešťových vod

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**858 631,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	858 631,60
1 - Zemní práce	362 138,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 650,17
4 - Vodorovné konstrukce	9 367,51
5 - Komunikace pozemní	58 045,67
8 - Trubní vedení	341 234,53
997 - Přesun sutě	43 723,44
998 - Přesun hmot	40 471,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 431 - Přeložka sběrače dešťových vod

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**858 631,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				858 631,60	
	D	1	Zemní práce				362 138,31	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	36,22	2 897,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).*					
	VV		10*8		80,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	49,46	494,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*					
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	294,50	294,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
	VV		1		1,000			
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,950	294,50	574,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož				
	PSC		průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje				
	VV		1*1,5*1,3		1,950			
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	175,560	619,50	108 759,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		"přeložka" 29*1,3*1,6+2*1,4*1,3		63,960			
	VV		"stávající" 28*1,2*3+3*3*1,2		111,600			
	VV		Součet		175,560			
6	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	80,600	109,60	8 834,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).					
	PSC							
	VV		29*1,3*2+2*1,3*2		80,600			
7	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	80,600	71,48	5 761,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232					
8	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,389	95,31	2 038,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"90%zásypy zpět přeložka" 0,9*23,766		21,389			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	154,171	223,97	34 530,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		63,960+111,6-21,389		154,171			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 233,368	12,58	15 516,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		154,171*8		1 233,368			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	21,389	206,82	4 423,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	277,508	186,47	51 747,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		154,171*1,8		277,508			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	175,560	10,44	1 832,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		175,560		175,560			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,366	98,14	13 284,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					
	VV		"přeložka" 63,960-35,274-4,920		23,766			
	VV		"stáv. potrubí" 111,6		111,600			
	VV		Součet		135,366			
15	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*205,158*	*336,68*	*69 073,32*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		"přeložka 10 %" 0,1*23,766*1,8		4,278			
	VV		"stavající" 111,6*1,8		200,880			
	VV		Součet		205,158			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	35,274	146,77	5 177,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		"DN 600" 1,6*29*0,9-3,14*0,3*0,3*29		33,565			
	VV		"DN 400" 1,4*2*0,7-3,14*0,2*0,2*2		1,709			
	VV		Součet		35,274			
17	*M*	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	*t*	*63,493*	*581,17*	*36 900,07*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		35,274*1,8		63,493			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 650,17	
18	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	29,000	125,87	3 650,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 367,51	
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,450	837,41	376,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"1000" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		"horská vpusť" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		Součet		0,450			
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,920	769,00	3 783,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"potrubí" 1,6*29*0,1+1,4*2*0,1		4,920			
21	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	1,000	428,88	428,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
22	*M*	*59224149*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm*	*kus*	*1,000*	*256,37*	*256,37*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm					
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,128	4 008,81	4 521,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"1000" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		" horská vpust" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		"dlažba lomová kámen" 2,51*1,35*0,1*2		0,678			
	VV		Součet		1,128			
	D	5	Komunikace pozemní				58 045,67	
24	K	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	6,750	1 300,63	8 779,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/594411111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro jakýkoliv sklon plochy,* *b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.* *2. Ceny nelze použít pro:* *a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,* *b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály.* *3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* *4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,* *b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby,* *c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,* *d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.* *6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.*					
	VV		2,5*1,35*2		6,750			
25	*M*	*58381086*	*kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec*	*t*	*5,063*	*9 730,67*	*49 266,39*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
	VV		6,75*0,3*2,5		5,063			
	D	8	Trubní vedení				341 234,53	
26	K	222	Napojení na stáv. potrubí - 1,0m DN PVC 600, pružná spojka	kpl	2,000	9 530,73	19 061,47	R-položka
	PP		Napojení na stáv. potrubí					
27	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	3,000	286,88	860,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810391811*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	28,000	392,67	10 994,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.* *2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.*					
29	K	87139524	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	29,000	463,19	13 432,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/87139524					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
30	*M*	*28611236*	*trubka kanalizační PVC-U DN 630x3000mm SN12*	*m*	*29,870*	*6 197,20*	*185 110,49*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 630x3000mm SN12					
	VV		29		29,000			
	VV		29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,870			
31	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	2,000	1 944,68	3 889,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871395241					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.* *2. Použití trub dle tuhostí:* *a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m* *b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m* *c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m* *d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m* *e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
32	*M*	*28611110*	*trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12*	*m*	*2,060*	*2 918,01*	*6 011,10*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12					
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
33	K	87742032	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	1,000	524,19	524,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/87742032					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
34	*M*	*2861145*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/500/87°*	*kus*	*1,000*	*11 782,27*	*11 782,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/500/87°					
35	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,050	1 823,86	7 386,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890211851					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.* *3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.*					
	VV		"šachta"0,45*3		1,350			
	VV		"stáv. nátokový objekt" 1,5*1,5*0,3*4		2,700			
	VV		Součet		4,050			
36	K	892442121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 529,06	1 529,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892442121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,* *b) vystavení zkušebního protokolu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) utěsnění kanalizačních přípojek.* *b) zkoušky vstupních a revizních šachet.*					
37	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	17 441,24	17 441,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411151*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,* *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
38	*M*	*5922434*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*1,000*	*180,69*	*180,69*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
39	*M*	*59224075*	*deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm*	*kus*	*1,000*	*2 519,04*	*2 519,04*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
40	*M*	*59224047*	*dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm*	*kus*	*1,000*	*9 310,87*	*9 310,87*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm					
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 517,45	3 517,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112*					
42	*M*	*286619312*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*1,000*	*3 663,01*	*3 663,01*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
43	K	89593111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	19 450,78	19 450,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/89593111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 12/15.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,* *b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu.* *3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.*					
44	K	89920	Pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm průliny 60 mm vč. rámu z L profilů D+M	kus	1,000	6 841,82	6 841,82	R-položka
	PP		pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm průliny 60 mm vč. rámu z L profilů D+M					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
45	K	89921	Stavební úpravy horské vpusti - vyčištění,výměna česlové mříže vč. rámu, zakrytí sedimentačního prostoru pororoštem D+M	kpl	1,000	17 727,16	17 727,16	R-položka
	PP		Stavební úpravy horské vpusti - vyčištění,výměna česlové mříže vč. rámu, zakrytí sedimentačního prostoru pororoštem D+M					
	D	997	Přesun sutě				43 723,44	
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	24,610	715,76	17 614,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		"stáv. potrubí" 0,960+19,6+4,05		24,610			
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	418,370	18,11	7 576,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		17*24,610		418,370			
48	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,610	525,14	12 923,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
49	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	24,610	227,91	5 608,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				40 471,97	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	302,849	133,64	40 471,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 441 - Areálová dešťová kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 270 768,66**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 270 768,66	21,00%	686 861,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 957 630,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 441 - Areálová dešťová kanalizace

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 270 768,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 270 768,66
1 - Zemní práce	1 484 480,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 635,38
4 - Vodorovné konstrukce	43 029,47
5 - Komunikace pozemní	144 482,09
8 - Trubní vedení	1 343 671,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 379,70
997 - Přesun sutě	101 614,07
998 - Přesun hmot	121 475,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 441 - Areálová dešťová kanalizace

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 270 768,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 270 768,66	
	D	1	Zemní práce				1 484 480,86	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,400	74,63	4 208,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		"D7"37*1,2		44,400			
	VV		"D6"10*1,2		12,000			
	VV		Součet		56,400			
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,400	246,85	13 922,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	206,400	86,73	17 901,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107341					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		"D6,D7"37*1,2+10*1,2		56,400			
	VV		"D6" 10*15		150,000			
	VV		Součet		206,400			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	36,22	26 076,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).*					
	VV		3*30*8		720,000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,000	49,46	4 451,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*					
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	364,07	1 456,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	294,50	1 178,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.*					
	VV		4		4,000			
8	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,040	294,50	6 785,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje*					
	VV		(4+4)*1,2*2,4		23,040			
9	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	145,658	552,78	80 517,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"Horská vpust"'2*1,5*1,7		5,100			
	VV		"regulace"2,8*2,8*2,8*2		43,904			
	VV		"akumulace" 2,4*4,15*3,98+7,15*1,5*3,98+2,4*1,5*3,98		96,654			
	VV		Součet		145,658			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	573,840	619,50	355 492,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		"DN 500, 400" 57*1,5*2,4		205,200			
	VV		"DN 300,200,150" 128*1,2*2,4		368,640			
	VV		Součet		573,840			
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	919,360	109,60	100 765,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		"potrubí"185*2,4*2		888,000			
	VV		"regulace" 2,8*2,8*4		31,360			
	VV		Součet		919,360			
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	919,360	71,48	65 716,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232					
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	94,760	95,31	9 031,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		"50% zásypů jámy" 0,5*98,490		49,245			
	VV		"15% zásypů rýhy" 0,15*303,435		45,515			
	VV		Součet		94,760			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	624,738	223,97	139 923,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		(145,658+573,840)-94,760		624,738			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 997,904	12,58	62 876,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		8*624,738		4 997,904			
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	94,760	206,82	19 597,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 124,528	186,47	209 691,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		624,738*1,8		1 124,528			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	719,498	10,44	7 508,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		145,658+573,840		719,498			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	401,925	98,14	39 444,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101*					
	VV		"jámy" 145,658-5,548-6,415-3,14*0,9*0,9*2,3*2-4,15*2,360*2,4		98,490			
	VV		"potrubí" 573,840-23,910-135,495-0,5*185*1,2		303,435			
	VV		Součet		401,925			
20	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*464,256*	*336,68*	*156 307,35*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		"rýha 85% "0,85*303,435*1,8		464,256			
	VV		"jáma" 50 %""0,5*98,490*1,8					
	VV		Součet		464,256			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	135,495	146,77	19 887,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101*					
	VV		"DN 500" 50*1,5*0,8-3,14*0,25*0,25*50		50,188			
	VV		"DN 300" 68*1,2*0,6-3,14*0,15*0,15*68		44,156			
	VV		"DN 400"7*1,5*0,7-3,14*0,2*0,2*7		6,471			
	VV		"DN 200" 38*1,2*0,5		22,800			
	VV		"DN 150" 22*1,2*0,45		11,880			
	VV		Součet		135,495			
22	*M*	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	*t*	*243,891*	*581,17*	*141 741,54*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		135,495*1,8		243,891			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 635,38	
23	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	156,000	125,87	19 635,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				43 029,47	
24	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,872	837,41	4 917,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"1000"9*1,5*1,5*0,15		3,038			
	VV		"1500"2,5*2,5*0,10*2		1,250			
	VV		"akumulace" 4,5*2,8*0,1		1,260			
	VV		"horská vpust" 1,8*1,8*0,1		0,324			
	VV		Součet		5,872			
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	23,910	769,00	18 386,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"DN500,400" 57*1,5*0,1		8,550			
	VV		"DN 300,200,150" 128*1,2*0,1		15,360			
	VV		Součet		23,910			
26	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	13,000	333,58	4 336,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
27	*M*	*59224148*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm*	*kus*	*7,000*	*308,61*	*2 160,27*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm					
28	*M*	*59224147*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm*	*kus*	*2,000*	*230,22*	*460,45*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm					
29	*M*	*59224146*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm*	*kus*	*2,000*	*197,06*	*394,11*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm					
30	*M*	*59224145*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm*	*kus*	*2,000*	*178,13*	*356,26*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm					
31	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	2,000	428,88	857,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
32	*M*	*59224149*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm*	*kus*	*2,000*	*344,04*	*688,08*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm					
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	6,739	1 553,92	10 471,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"1000" 1,5*1,5*9*0,1		2,025			
	VV		"1500" 2,5*2,5*0,2*2		2,500			
	VV		"akumulace" 2,8*4,5*0,15		1,890			
	VV		"horská vpust"1,8*1,8*0,1		0,324			
	VV		Součet		6,739			
	D	5	Komunikace pozemní				144 482,09	
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	56,400	159,12	8 974,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111*					
	VV		"D7" 37*1,2		44,400			
	VV		"D6" 10*1,2		12,000			
	VV		Součet		56,400			
35	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	56,400	354,72	20 005,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122112*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.* *2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,* *b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*					
36	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	206,400	12,23	2 524,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108*					
37	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	206,400	448,89	92 650,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144031*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.* *2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
	VV		56,4+10*15		206,400			
38	K	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	3,000	1 300,63	3 901,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/594411111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny:* *a) pro jakýkoliv sklon plochy,* *b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.* *2. Ceny nelze použít pro:* *a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,* *b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály.* *3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* *4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,* *b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby,* *c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,* *d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.* *6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.*					
	VV		2*1,5		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	*M*	*58381086*	*kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec*	*t*	*1,688*	*9 730,67*	*16 425,37*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
	VV		1,5*1,5*0,3*2,5		1,688			
	D	8	Trubní vedení				1 343 671,97	
40	K	222	Napojení na stáv. potrubí - 1,0m DN PVC 600, pružná spojka	kpl	2,000	9 530,73	19 061,47	R-položka
	PP		Napojení na stáv. potrubí					
41	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	22,000	172,51	3 795,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
42	*M*	*28611230*	*trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12*	*m*	*22,660*	*291,31*	*6 601,06*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12					
	VV		22*1,03		22,660			
43	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	38,000	185,85	7 062,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871353121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
44	*M*	*28611231*	*trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12*	*m*	*39,140*	*372,99*	*14 598,97*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12					
	VV		38*1,03		39,140			
45	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	68,000	194,43	13 221,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871373121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
46	*M*	*28611109*	*trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12*	*m*	*70,040*	*1 929,97*	*135 175,35*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12					
	VV		68*1,03		70,040			
47	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	7,000	262,10	1 834,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871393121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
48	*M*	*28611234*	*trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN12*	*m*	*7,210*	*2 610,59*	*18 822,37*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN12					
	VV		7*1,03		7,210			
49	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	50,000	240,17	12 008,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871423121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
50	*M*	*28611111*	*trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12*	*m*	*51,500*	*5 379,68*	*277 053,77*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12					
	VV		50*1,03		51,500			
51	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	219,21	438,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
52	*M*	*28617183*	*koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200*	*kus*	*2,000*	*496,94*	*993,89*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200					
53	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	238,27	238,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
54	*M*	*28617217*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/300*	*kus*	*1,000*	*19 392,97*	*19 392,97*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/300					
55	K	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	1,000	524,19	524,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877420320*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
56	*M*	*28617224*	*odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150*	*kus*	*1,000*	*16 036,50*	*16 036,50*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 500/150					
57	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	11,000	1 281,88	14 100,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892422121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,* *b) vystavení zkušebního protokolu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) utěsnění kanalizačních přípojek.* *b) zkoušky vstupních a revizních šachet.*					
58	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 913,42	11 913,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,* *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
59	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	12 866,49	77 198,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,* *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
60	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	14 772,64	44 317,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411141*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,* *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
61	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	17 441,24	17 441,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411151*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) podkladní desku z betonu prostého.* *b) zhotovení monolitického dna* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,* *b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
62	*M*	*5922434*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*19,000*	*181,08*	*3 440,59*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
63	*M*	*59224047*	*dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm*	*kus*	*1,000*	*9 311,06*	*9 311,06*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100x108,5x23cm					
64	*M*	*59224044*	*dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm*	*kus*	*1,000*	*7 588,99*	*7 588,99*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm					
65	*M*	*59224029*	*dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm*	*kus*	*6,000*	*7 270,13*	*43 620,76*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
66	*M*	*59224023*	*dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm*	*kus*	*1,000*	*7 588,79*	*7 588,79*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm					
67	*M*	*1126005*	*Dno1500 /1500/400*	*kus*	*2,000*	*33 417,07*	*66 834,15*	*R-položka*
	PP		Dno1500 /1500/400					
68	*M*	*112600005*	*Vytrojení šachty regulace odtoku dle DTI441.10 - nerezový vertikální vírový ventil , dělící příčka ŽB tl. 100 mm , vyspádování dna, vyrovnání rámu D+M*	*kpl*	*2,000*	*50 131,66*	*100 263,32*	*R-položka*
	PP		Vytrojení šachty regulace odtoku dle DTI441.10 - nerezový vertikální vírový ventil , dělící příčka ŽB tl. 100 mm , vyspádování dna, vyrovnání rámu D+M					
69	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*10,000*	*1 645,50*	*16 455,02*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná					
70	*M*	*59224050*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm*	*kus*	*3,000*	*2 194,86*	*6 584,57*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm					
71	*M*	*59224051*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*4,000*	*1 249,87*	*4 999,49*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm					
72	*M*	*59224052*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*4,000*	*2 168,09*	*8 672,35*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm					
73	*M*	*1121502*	*Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17*	*kus*	*2,000*	*4 942,41*	*9 884,82*	*R-položka*
	PP		Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17					
74	*M*	*1122161J*	*Skruž TBS-Q.1 150/25*	*kus*	*1,000*	*4 139,34*	*4 139,34*	*R-položka*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Skruž TBS-Q.1 150/25					
75	*M*	*0006004OZ*	*Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1500*	*kus*	*3,000*	*520,62*	*1 561,85*	
	PP		Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1500					
76	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	15 781,86	15 781,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895931111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 12/15.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,* *b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu.* *3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.*					
77	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 786,70	2 786,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,* *b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,* *c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,* *d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.*					
78	*M*	*59223854*	*skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm*	*kus*	*1,000*	*978,97*	*978,97*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
79	*M*	*59223852*	*dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm*	*kus*	*1,000*	*657,31*	*657,31*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
80	*M*	*59223856*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm*	*kus*	*1,000*	*433,54*	*433,54*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm					
81	*M*	*28661789*	*koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla*	*kus*	*1,000*	*1 389,21*	*1 389,21*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla					
82	K	89920	Pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm průliny 60 mm vč. rámu z L profilů D+M	kus	1,000	6 841,82	6 841,82	R-položka
	PP		pozinkovaná česlová mříž z pásovic 1400 x 800 mm průliny 60 mm vč. rámu z L profilů D+M					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	3 640,74	43 688,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112*					
84	*M*	*286619312*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*9,000*	*3 662,91*	*32 966,23*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
85	*M*	*2866193121*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*1,000*	*3 662,91*	*3 662,91*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
86	*M*	*286619311*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 s odvětráním s logem samonivelační*	*kus*	*2,000*	*3 946,94*	*7 893,88*	*R-položka*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním s logem samonivelační					
87	K	288887	Akumulační jímka dle DTI 441.09 - dno 4,15x2,4x0,75, průběžný díl 0,72 m; zákrytová deska s otvory na poklop; kompozitní žebřík; vyspádování dna; těsnění izolace D+M	kpl	1,000	171 354,62	171 354,62	R-položka
	PP		Akumulační jímka dle DTI 441.09 - dno 4,15x2,4x0,75, průběžný díl 0,72 m; zákrytová deska s otvory na poklop; kompozitní žebřík; vyspádování dna; těsnění izolace D+M					
88	K	288888	Vystrojení akumulační jímky dle DTI 441.09- externí box na přívod vody ;chránička; tlaková hadice d 32 ; ponorné nerezové čerpadlo; vč. integrovaného snímače tlaku a proudění pro samočinné spínání D+M	kpl	1,000	18 072,47	18 072,47	R-položka
	PP		Vystrojení akumulační jímky dle DTI 441.09- externí box na přívod vody ;chránička; tlaková hadice d 32 ; ponorné nerezové čerpadlo; vč. integrovaného snímače tlaku a proudění pro samočinné spínání					
89	K	288889	Filtrační šachta DN600 dle DTI 441.09 D+M	kpl	1,000	34 387,25	34 387,25	R-položka
	PP		Filtrační šachta DN600 dle DTI 441.09 D+M					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 379,70	
90	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	129,000	75,52	9 742,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112111*					
	VV		37*2+10+15+10+10*2		129,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	20,000	55,01	1 100,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.*					
	VV		10*2		20,000			
92	K	91973113	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	20,000	76,87	1 537,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/91973113*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.* *2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.*					
	D	997	Přesun sutě				101 614,07	
93	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	54,913	715,76	39 304,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		"kamenivo" 16,356		16,356			
	VV		"beton" 18,33		18,330			
	VV		"živice" 20,227		20,227			
	VV		Součet		54,913			
94	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	933,521	18,01	16 815,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* *2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		17*54,913		933,521			
95	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,913	525,14	28 837,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.* *2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
96	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,330	227,91	4 177,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
97	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,356	186,47	3 049,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,227	466,18	9 429,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875*					
	D	998	Přesun hmot				121 475,12	
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	908,990	133,64	121 475,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 521 - Přeložka plynovodu STL

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	11016019
	Jiří Vik Tepelná technika	DIČ:	CZ45092711
Zpracovatel:		IČ:	
	JVIK	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **298 013,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 013,65	21,00%	62 582,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **360 596,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 521 - Přeložka plynovodu STL

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Jiří Vik Tepelná technika
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	JVIK

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**298 013,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 405,96
1 - Zemní práce	32 577,27
8 - Trubní vedení	828,69
PSV - Práce a dodávky PSV	137 165,16
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	137 165,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 155,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	93 287,23
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 237,37
VRN3 - Zařízení staveniště	23 049,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 521 - Přeložka plynovodu STL

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Jiří Vik Tepelná technika
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**298 013,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 405,96	
	D	1	Zemní práce				32 577,27	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	82,06	820,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201*					
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,000	352,20	352,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401*					
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,000	445,32	445,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001411*					
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	284,90	1 424,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421*					
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	35,04	700,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003131*					
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	13,83	276,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003132*					
7	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	5,000	77,45	387,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003211*					
8	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	5,000	42,41	212,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003212*					
9	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,575	931,21	1 466,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201*					
	VV		(1,5*1,5)*0,7*1		1,575			
	VV		Součet		1,575			
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	10,500	1 087,95	11 423,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254201*					
	VV		(25*0,6)*0,7		10,500			
	VV		Součet		10,500			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	138,30	5 531,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101*					
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	85,75	3 429,82	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111*					
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,575	94,94	719,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.* *2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.* *5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.* *6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.*					
	VV		1,575+10,5-4,5		7,575			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,500	555,96	2 501,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101*					
	VV		(25)*0,6*0,3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
15	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*7,200*	*336,68*	*2 424,12*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		4,5*1,6		7,200			
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	20,000	23,05	461,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111*					
	D	8	Trubní vedení				828,69	
17	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	12,000	52,37	628,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111*					
18	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	12,000	16,69	200,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				137 165,16	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				137 165,16	
19	K	600020	Montáž tvarovky PE100	ks	10,000	456,39	4 563,87	R-položka
	PP		Montáž tvarovky PE100					
20	*M*	*60003*	*T kus navrtávací d90/d40 PE 100 SDR 11*	*ks*	*2,000*	*1 567,39*	*3 134,78*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
21	*M*	*60002*	*T kus navrtávací d40/d40 PE 100 SDR 11*	*ks*	*1,000*	*1 567,39*	*1 567,39*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
22	*M*	*60004*	*Spojka d40 PE 100 SDR 11*	*ks*	*1,000*	*1 567,39*	*1 567,39*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
23	*M*	*60005*	*Záslepka d 90 PE 100 SDR 11*	*ks*	*1,000*	*1 567,39*	*1 567,39*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
24	*M*	*600010*	*Koleno 90° d40 PE 100 SDR 11*	*ks*	*4,000*	*1 567,39*	*6 269,57*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
25	*M*	*60001a*	*Koleno 90° d90 PE 100 SDR 11*	*ks*	*2,000*	*1 567,39*	*3 134,78*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
26	*M*	*600012*	*balonovací souprava dvojitá d40 PE 100 SDR 11*	*ks*	*1,000*	*1 567,39*	*1 567,39*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
27	*M*	*600013*	*balonovací souprava dvojitá d90 PE 100 SDR 11*	*ks*	*1,000*	*1 567,39*	*1 567,39*	*R-položka*
	PP		Přechod navařovací PE/ocel DN50/d63 PE 100 SDR 11					
28	K	723170115	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami	m	16,000	626,96	10 031,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723170115*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené v zemi od regulátoru tlaku*					
29	K	723170115b	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami	m	30,000	276,60	8 297,95	R-položka
	PP		Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené v zemi od regulátoru tlaku*					
30	K	723170128	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 5,2 mm spojované elektrotvarovkami	m	11,000	1 124,83	12 373,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723170128*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené v zemi od regulátoru tlaku*					
31	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	31 716,62	63 433,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190901*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.* *2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru.* *3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03.*					
32	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	50,000	50,71	2 535,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190907*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.* *2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru.* *3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03.*					
33	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	9 201,51	9 201,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190909*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.* *2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru.* *3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03.*					
34	K	723190909r	Demontáž bypasového potrubí	kus	1,000	6 352,54	6 352,54	R-položka
	PP		Demontáž bypasového potrubí					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 155,30	
35	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	8,000	875,90	7 007,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3111*					
	P		*Poznámka k položce:* *demontáž potrubí z plastu*					
36	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod	10,000	640,33	6 403,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4111*					
	P		*Poznámka k položce:* *odvoz demobntovaného materiálu*					
37	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	15,000	1 382,99	20 744,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4211*					
	P		*Poznámka k položce:* *revize plynovodu*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				93 287,23	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 237,37	
38	K	012002000	Geodetické práce	ks	2,000	25 898,73	51 797,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *zaměření před a po výstavbě*					
39	K	013002000	Projektové práce	ks	1,000	18 439,90	18 439,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Projektové práce					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013002000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Projektové práce-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7 (předání v tištěné a elektronické - editovatelné i needitovatelné podobě)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				23 049,86	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	4 609,97	4 609,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000*					
41	K	032002000	Vybavení staveniště	ks	1,000	9 219,95	9 219,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000*					
42	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	ks	1,000	4 609,97	4 609,97	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Připojení staveniště na inženýrské sítě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033002000*					
43	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	ks	1,000	4 609,97	4 609,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 611 - Zdroj tepla a ohřev TUV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litymošl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 176 426,45**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 176 426,45	21,00%	1 087 049,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**6 263 476,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 611 - Zdroj tepla a ohřev TUV

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litymošl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 176 426,45**
1 - ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ	3 951 111,88
1.1 - ZAŘÍZENÍ - STROJOVNA	847 622,34
1.2 - ROZVODY MIMO STROJOVNU - ZEMNÍ KOLEKTOR	1 120 958,26
1.3 - ROZVODY MIMO STROJOVNU - MONTÁŽNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	1 097 646,32
1.4 - ROZVODY - STROJOVNA	147 457,40
1.5 - OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - TOPNÁ STRANA TČ	128 450,41
1.6 - OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - PRIMÁRNÍ STRANA TČ	173 443,32
1.7 - MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A TOPNÝ SYSTÉM	435 533,83
2 - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV	1 225 267,43
2.8 - ZAŘÍZENÍ	755 324,06
2.9 - ROZVODY - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV - PŘIPOJENÍ VENK.JEDNOTKY TČ	120 783,82
2.10 - OSTATNÍ MATERIÁL - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV	52 204,67
2.11 - MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV	296 954,88
3 - VRN	47,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 611 - Zdroj tepla a ohřev TUV

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litymošl
Projektant: Deltaplan Praha
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 176 426,45**	
	D	1	ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ				3 951 111,88	
	D	1.1	ZAŘÍZENÍ - STROJOVNA				847 622,34	
1	K	1.1.1	TEPELNÉ ČERPADLO o tep.výkonu 64,72kW a COP 3,59 (při 0/45°C), (šířka 1450mm, hloubka 750mm, výška 1000mm , hmotnost 470kg) (např.: IVT GEO G264)	ks	2,000	293 655,37	587 310,75	R-položka
	PP		TEPELNÉ ČERPADLO o tep.výkonu 64,72kW a COP 3,59 (při 0/45°C), (šířka 1450mm, hloubka 750mm, výška 1000mm , hmotnost 470kg) (např.: IVT GEO G264)					
	P		*Poznámka k položce:* *TČ1,2*					
2	K	1.1.2	Sada sofstartérů pro tepelné čerpadlo IVT GEO G264 (1sada = 2ks)	sady	2,000	13 433,67	26 867,35	R-položka
	PP		Sada sofstartérů pro tepelné čerpadlo IVT GEO G264 (1sada = 2ks)					
3	K	1.1.3	zařízení pro vzdálený přístup (např.: IVT ECOsave (příslušenství IVT GEO G))	ks	1,000	24 491,71	24 491,71	R-položka
	PP		zařízení pro vzdálený přístup (např.: IVT ECOsave (příslušenství IVT GEO G))					
4	K	1.1.4	sada připojení Victaulic s přírubami pro prim.strana TČ (např.: SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 4x spojka pružná s177 D76,1mm, 2x Přírubový adaptér S741 DN65, PN10/16, 2x Trubka oboustranně drážkovaná D76,1x220mm)	sady	2,000	471,36	942,71	R-položka
	PP		sada připojení Victaulic s přírubami pro prim.strana TČ (např.: SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 4x spojka pružná s177 D76,1mm, 2x Přírubový adaptér S741 DN65, PN10/16, 2x Trubka oboustranně drážkovaná D76,1x220mm)					
5	K	1.1.5	sada připojení Victaulic se závitem 2" pro sekundární stranu TČ (např.: SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 6x spojka pružná s177 D76,1mm, 2x Trubka oboustranně drážkovaná D76,1x160mm, 2x Redukce No.52 D76,1x60mm (2"))	sady	2,000	471,36	942,71	R-položka
	PP		sada připojení Victaulic se závitem 2" pro sekundární stranu TČ (např.: SIGMET 2x koleno No.10 D76,1mm, 6x spojka pružná s177 D76,1mm, 2x Trubka oboustranně drážkovaná D76,1x160mm, 2x Redukce No.52 D76,1x60mm (2"))					
6	K	1.1.6	Čidlo teploty topné vody	ks	3,000	1 414,07	4 242,21	R-položka
	PP		Čidlo teploty topné vody					
	P		*Poznámka k položce:* *TC1, TC2, T0*					
7	K	1.1.7	Čidlo venkovní teploty	ks	1,000	1 744,02	1 744,02	R-položka
	PP		Čidlo venkovní teploty					
	P		*Poznámka k položce:* *TL1*					
8	K	1.1.8	sada pro instalaci dvou tepelných čerpadel na sebe (příslušenství TČ)	sada	1,000	7 918,80	7 918,80	R-položka
	PP		sada pro instalaci dvou tepelných čerpadel na sebe (příslušenství TČ)					
	P		*Poznámka k položce:* *k TČ1 a TČ2*					
9	K	1.1.9	ELEKTRICKÝ KOTEL (60kW, 6bar, 1.stupeň 24kW, 2.stupeň 36kW)) bez. oběh.čerpadel, regulace a pojistných ventilů, vybavený stykači s časovým spožděním pro spínání jednotlivých výkonových stupňů z regulace TČ) např. multikotel KOPŘIVA	ks	1,000	52 791,98	52 791,98	R-položka
	PP		ELEKTRICKÝ KOTEL (60kW, 6bar, 1.stupeň 24kW, 2.stupeň 36kW)) bez. oběh.čerpadel, regulace a pojistných ventilů, vybavený stykači s časovým spožděním pro spínání jednotlivých výkonových stupňů z regulace TČ) např. multikotel KOPŘIVA					
	P		*Poznámka k položce:* *ELK*					
10	K	1.1.10	AKUMULAČNÍ NÁDOBA O CELKOVÉM OBJEMU 1000LITRŮ, PN6, DODÁVKA NÁDOBA VČETNĚ PUR IZOLACE tl.100mm (viz samostatný výkres)	ks	1,000	47 324,24	47 324,24	R-položka
	PP		AKUMULAČNÍ NÁDOBA O CELKOVÉM OBJEMU 1000LITRŮ, PN6, DODÁVKA NÁDOBA VČETNĚ PUR IZOLACE tl.100mm (viz samostatný výkres)					
	P		*Poznámka k položce:* *AK*					
11	K	1.1.11	EXPANZNÍ NÁDOBA PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ o objemu 500litrů a max.přetlaku 10bar pro glykolové směsi do koncentrace 50% (např.:REFLEX S 500/10, průměr 740mm, výška 1321mm)	ks	1,000	71 834,80	71 834,80	R-položka
	PP		EXPANZNÍ NÁDOBA PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ o objemu 500litrů a max.přetlaku 10bar pro glykolové směsi do koncentrace 50% (např.:REFLEX S 500/10, průměr 740mm, výška 1321mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *E9*					
12	K	1.1.12	sada 4ks Antivibračních podložek o rozměru 160x160mm (např.: SYLOMER SR110 tl.25mm) ,	ks	1,000	13 197,99	13 197,99	R-položka
	PP		sada 4ks Antivibračních podložek o rozměru 160x160mm (např.: SYLOMER SR110 tl.25mm) ,					
13	K	1.1.13	sada 4ks roznášecích ocelových podložek 160x160mm na antivibrační podložky	ks	1,000	8 013,07	8 013,07	R-položka
	PP		sada 4ks roznášecích ocelových podložek 160x160mm na antivibrační podložky					
	D	1.2	ROZVODY MIMO STROJOVNU - ZEMNÍ KOLEKTOR				1 120 958,26	
14	K	1.2.1	Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 11okruhů, LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 12,0m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 2x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou kontrolou průtoku (např.: GEROTOP PAK 125 11/11), připojo	ks	1,000	95 204,67	95 204,67	R-položka
	PP		Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 11okruhů, LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 12,0m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 2x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou kontrolou průtoku (např.: GEROTOP PAK 125 11/11), připojovací dimenze viz samostatný výkres					
	P		*Poznámka k položce:* *Š1*					
15	K	1.2.2	Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 12okruhů, PRAVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 10,9m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 2x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 125 12/12), připojova	ks	1,000	98 855,81	98 855,81	R-položka
	PP		Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 12okruhů, PRAVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 10,9m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 2x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 125 12/12), připojovací dimenze viz samostatný výkres					
	P		*Poznámka k položce:* *Š2*					
16	K	1.2.3	Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 5okruhů, LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 5,9m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 1x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 90 5/5), připojovací dim	ks	1,000	40 348,15	40 348,15	R-položka
	PP		Prefabrikovaná plastová nevodotěsná pochozí šachta pro 5okruhů, LEVÁ, NEVODOTĚSNÁ, PRO PRŮTOK 5,9m3/h, průtokoměry 5-42l/min, 1x šedý poklop, včetně uzavíracích a regulačních armatur s optickou kontrolou průtoku (např.:GEROTOP PAK 90 5/5), připojovací dimenze viz samostatný výkres					
	P		*Poznámka k položce:* *Š3*					
17	K	1.2.4	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 40x3,7 (např.: GEROTOP GEROTherm FAST PE-GT-RC 40x3,7 PN16, celozelená, návin 100, 150 a 200m)	m	7 500,000	60,33	452 502,66	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 40x3,7 (např.: GEROTOP GEROTherm FAST PE-GT-RC 40x3,7 PN16, celozelená, návin 100, 150 a 200m)					
18	K	1.2.5	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 75x4,5 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, tyče 6m)	m	320,000	141,41	45 250,27	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 75x4,5 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, tyče 6m)					
19	K	1.2.6	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 90x5,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 90x5,4 PN10 (černá, tyče 6m)	m	66,000	199,86	13 190,45	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 90x5,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 90x5,4 PN10 (černá, tyče 6m)					
20	K	1.2.7	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 110x6,6 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 110x6,6 PN10 (černá, tyče 6m)	m	78,000	297,90	23 236,01	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 110x6,6 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 110x6,6 PN10 (černá, tyče 6m)					
21	K	1.2.8	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 125x7,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, tyče 6m)	m	94,000	378,97	35 623,27	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 125x7,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, tyče 6m)					
22	K	1.2.9	Kauč.tep.izolace 125/19	m	24,000	341,45	8 194,82	R-položka
	PP		Kauč.tep.izolace 125/19					
23	K	1.2.10	Chránička DN200 o vnitřním průměru 176mm	m	32,000	105,58	3 378,69	R-položka
	PP		Chránička DN200 o vnitřním průměru 176mm					
24	K	1.2.11	PE Elektrospojka d40 (např. GF obj.č.753-911-608)	ks	98,000	114,07	11 178,70	R-položka
	PP		PE Elektrospojka d40 (např. GF obj.č.753-911-608)					
25	K	1.2.12	PE Elektrospojka d75 (např. GF obj.č.753-911-612)	ks	50,000	353,52	17 675,89	R-položka
	PP		PE Elektrospojka d75 (např. GF obj.č.753-911-612)					
26	K	1.2.13	PE Elektrospojka d90 (např. GF obj.č.753-911-613)	ks	13,000	327,12	4 252,58	R-položka
	PP		PE Elektrospojka d90 (např. GF obj.č.753-911-613)					
27	K	1.2.14	PE Elektrospojka d110 (např. GF obj.č.753-911-614)	ks	15,000	406,31	6 094,65	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PE Elektrospojka d110 (např. GF obj.č.753-911-614)					
28	K	1.2.15	PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615)	ks	18,000	496,81	8 942,58	R-položka
	PP		PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615)					
29	K	1.2.16	PE Elektrokoleno d75-45° (např. GF obj.č.753-151-612)	ks	4,000	965,34	3 861,36	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d75-45° (např. GF obj.č.753-151-612)					
30	K	1.2.17	PE Elektrokoleno d75-90° (např. GF obj.č.753-101-612)	ks	8,000	794,71	6 357,66	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d75-90° (např. GF obj.č.753-101-612)					
31	K	1.2.18	PE Elektrokoleno d90-45° (např. GF obj.č.753-151-813)	ks	2,000	798,48	1 596,96	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d90-45° (např. GF obj.č.753-151-813)					
32	K	1.2.19	PE Elektrokoleno d90-90° (např. GF obj.č.753-101-813)	ks	4,000	794,71	3 178,83	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d90-90° (např. GF obj.č.753-101-813)					
33	K	1.2.20	PE Elektrokoleno d125-45° (např.: GF obj.č.obj.č.753-151-815)	ks	4,000	1 595,07	6 380,29	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d125-45° (např.: GF obj.č.obj.č.753-151-815)					
34	K	1.2.21	PE Elektro T-kus redukovaný d110-75-110 (např.: GF obj.č.753-200-831)	ks	2,000	1 766,65	3 533,29	R-položka
	PP		PE Elektro T-kus redukovaný d110-75-110 (např.: GF obj.č.753-200-831)					
35	K	1.2.22	PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815)	ks	2,000	1 823,21	3 646,42	R-položka
	PP		PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815)					
36	K	1.2.23	PE Elektroredukce d110/90 (např.: GF obj.č. 753-901-833)	ks	2,000	787,17	1 574,33	R-položka
	PP		PE Elektroredukce d110/90 (např.: GF obj.č. 753-901-833)					
37	K	1.2.24	PE Elektroredukce d125/75 (např.: GF obj.č. 753-901-082)	ks	2,000	727,78	1 455,55	R-položka
	PP		PE Elektroredukce d125/75 (např.: GF obj.č. 753-901-082)					
38	K	1.2.25	PE kit Elektroredukce d125/110 (např.: GF obj.č.193-280-951)	ks	2,000	727,78	1 455,55	R-položka
	PP		PE kit Elektroredukce d125/110 (např.: GF obj.č.193-280-951)					
39	K	1.2.26	Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z modifikovaných asfaltových pásů DN200, L=250 (např.: GEROTOP typ FE/F DN200, L=250mm)	ks	2,000	2 078,68	4 157,37	R-položka
	PP		Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z modifikovaných asfaltových pásů DN200, L=250 (např.: GEROTOP typ FE/F DN200, L=250mm)					
40	K	1.2.27	Těsnící vložka pro potrubí o průměru 125mm do otvoru 200mm, tlaková odolnost 5bar (např.:GEROTOP PS STANDARD 200/125 EPDM60, nerez V2A)	ks	2,000	3 181,66	6 363,32	R-položka
	PP		Těsnící vložka pro potrubí o průměru 125mm do otvoru 200mm, tlaková odolnost 5bar (např.:GEROTOP PS STANDARD 200/125 EPDM60, nerez V2A)					
41	K	1.2.28	Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí pro primární okruhy tepelných čerpadel na bázi ethanolu (např. Agrimex - Thermofrost L, koncentrát)	litrů	3 060,000	69,76	213 468,13	R-položka
	PP		Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí pro primární okruhy tepelných čerpadel na bázi ethanolu (např. Agrimex - Thermofrost L, koncentrát)					
	D	1.3	ROZVODY MIMO STROJOVNU - MONTÁŽNÍ A ZEMNÍ PRÁCE				1 097 646,32	
42	K	1.3.1	Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení výstražné pásky (hl.1,0m šíře 0,3m)	bm	7 375,000	103,59	764 012,62	R-položka
	PP P		Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení výstražné pásky (hl.1,0m šíře 0,3m) *Poznámka k položce:* *dodá stavba*					
43	K	1.3.2	Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení výstražné pásky (hl.1,6m šíře 0,6m)	bm	526,000	169,90	89 365,13	R-položka
	PP P		Výkopové práce včetně zpětného zásypu a uložení výstražné pásky (hl.1,6m šíře 0,6m) *Poznámka k položce:* *dodá stavba*					
44	K	1.3.3	Výkopové práce včetně pažení a zpětného zásypu a uložení výstražné pásky (hl.2,0m šíře 1,0m)	bm	12,000	294,21	3 530,52	R-položka
	PP P		Výkopové práce včetně pažení a zpětného zásypu a uložení výstražné pásky (hl.2,0m šíře 1,0m) *Poznámka k položce:* *dodá stavba*					
45	K	1.3.4	Výkopové práce včetně zpětného zásypu pro šachty (hl.cca 1,2m, 3x3m, přesné rozměry dle šachty)	m3	12,000	600,85	7 210,21	R-položka
	PP P		Výkopové práce včetně zpětného zásypu pro šachty (hl.cca 1,2m, 3x3m, přesné rozměry dle šachty) *Poznámka k položce:* *dodá stavba*					
46	K	1.3.5	štěrk frakce 4-8mm	m3	1,200	1 035,95	1 243,14	R-položka
	PP P		štěrk frakce 4-8mm *Poznámka k položce:* *dodá stavba*					
47	K	1.3.6	montáž a uložení potrubí	kpl	1,000	186 657,35	186 657,35	R-položka
	PP		montáž a uložení potrubí					
48	K	1.3.7	plnění primární strany TČ	kpl	1,000	30 355,39	30 355,39	R-položka
	PP		plnění primární strany TČ					
49	K	1.3.8	tlaková zkouška primární strany TČ	kpl	1,000	15 271,96	15 271,96	R-položka
	PP		tlaková zkouška primární strany TČ					
	D	1.4	ROZVODY - STROJOVNA				147 457,40	
50	K	1.4.1	Trubka měď 28x1	m	3,000	271,50	814,50	R-položka
	PP		Trubka měď 28x1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	1.4.2	Měděné tvarovky (3x závitový přechod 28-1", 1x T-kus 28, 1xT-kus 28-1/2"-28, 3x koleno 28)	kpl	1,000	1 555,48	1 555,48	R-položka
	PP		Měděné tvarovky (3x závitový přechod 28-1", 1x T-kus 28, 1xT-kus 28-1/2"-28, 3x koleno 28)					
52	K	1.4.3	Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 28x1,5	m	4,000	190,43	761,71	R-položka
	PP		Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 28x1,5					
53	K	1.4.4	Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 42x1,5	m	4,000	289,41	1 157,65	R-položka
	PP		Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 42x1,5					
54	K	1.4.5	Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 54x1,5	m	15,000	377,09	5 656,28	R-položka
	PP		Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 54x1,5					
55	K	1.4.6	Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 89x2,0	m	6,000	829,59	4 977,53	R-položka
	PP		Trubka ocelová uhlíková vně pozinkovaná k lisování 89x2,0					
56	K	1.4.7	ocelové lisovací tvarovky do dimenze 28mm (10x závitový přechod 28-1", 6xkoleno 28)	kpl	1,000	2 828,14	2 828,14	R-položka
	PP		ocelové lisovací tvarovky do dimenze 28mm (10x závitový přechod 28-1", 6xkoleno 28)					
57	K	1.4.8	Koleno ocelové k lisování 42-90°	ks	6,000	381,80	2 290,79	R-položka
	PP		Koleno ocelové k lisování 42-90°					
58	K	1.4.9	Koleno ocelové k lisování 89-90°	ks	2,000	1 593,19	3 186,37	R-položka
	PP		Koleno ocelové k lisování 89-90°					
59	K	1.4.10	Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 54-DN50 PN16	ks	8,000	1 602,61	12 820,91	R-položka
	PP		Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 54-DN50 PN16					
60	K	1.4.11	Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 89-DN80 PN6	ks	4,000	2 639,60	10 558,40	R-položka
	PP		Příruba ocelová s nátrubkem pro zalisování 89-DN80 PN6					
61	K	1.4.12	Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN16	kpl	8,000	380,86	3 046,85	R-položka
	PP		Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN16					
62	K	1.4.13	Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN6	kpl	3,000	740,97	2 222,92	R-položka
	PP		Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN6					
63	K	1.4.14	Přechod ocelový k lisování 42-6/4"M	ks	1,000	328,06	328,06	R-položka
	PP		Přechod ocelový k lisování 42-6/4"M					
64	K	1.4.15	Přechod ocelový k lisování 42-6/4"F	ks	1,000	308,27	308,27	R-položka
	PP		Přechod ocelový k lisování 42-6/4"F					
65	K	1.4.16	Přechod ocelový k lisování 54-2"M	ks	4,000	496,81	1 987,24	R-položka
	PP		Přechod ocelový k lisování 54-2"M					
66	K	1.4.17	T-kus ocelový k lisování 42-28-42	ks	2,000	390,28	780,57	R-položka
	PP		T-kus ocelový k lisování 42-28-42					
67	K	1.4.18	T-kus ocelový k lisování 89-42-89	ks	2,000	2 168,24	4 336,48	R-položka
	PP		T-kus ocelový k lisování 89-42-89					
68	K	1.4.19	T-kus ocelový k lisování 89-54-89	ks	2,000	2 196,52	4 393,05	R-položka
	PP		T-kus ocelový k lisování 89-54-89					
69	K	1.4.20	Redukce ocelová k lisování 42-28	ks	2,000	197,03	394,05	R-položka
	PP		Redukce ocelová k lisování 42-28					
70	K	1.4.21	Vsuvka mosaz 2"	ks	6,000	227,19	1 363,16	R-položka
	PP		Vsuvka mosaz 2"					
71	K	1.4.22	Závitový T-kus redukovaný mosaz 2"-3/4"-2"	ks	4,000	688,18	2 752,72	R-položka
	PP		Závitový T-kus redukovaný mosaz 2"-3/4"-2"					
72	K	1.4.23	Redukce mosaz 2"M x 5/4"F	ks	4,000	369,54	1 478,18	R-položka
	PP		Redukce mosaz 2"M x 5/4"F					
73	K	1.4.24	Ostatní závitové tvarovky mosaz do dimenze 1"	kpl	1,000	2 356,78	2 356,78	R-položka
	PP		Ostatní závitové tvarovky mosaz do dimenze 1"					
74	K	1.4.25	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 125x7,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, tyče 6m)	m	6,000	378,97	2 273,83	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 125x7,4 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 125x7,4 PN10 (černá, tyče 6m)					
75	K	1.4.26	PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 75x4,5 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, tyče 6m)	m	6,000	141,41	848,44	R-položka
	PP		PE potrubí pro pokládku bez pískového lože o rozměru 75x4,5 (např.: Trubka GEROTOP GEROTherm RC-PROTECT 75x4,5 PN10 (černá, tyče 6m)					
76	K	1.4.27	PE Elektrokoleno d125-90° (např.: GF obj.č.obj.č.753-101-815)	ks	3,000	1 580,93	4 742,79	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d125-90° (např.: GF obj.č.obj.č.753-101-815)					
77	K	1.4.28	PE Elektrosedlo d125-d63 (např.: GF obj.č.193-131-077)	ks	1,000	773,03	773,03	R-položka
	PP		PE Elektrosedlo d125-d63 (např.: GF obj.č.193-131-077)					
78	K	1.4.29	PE Lemový nákružek d125 (DN100) (např.: GF obj. č. 753-800-015)	ks	2,000	565,63	1 131,26	R-položka
	PP		PE Lemový nákružek d125 (DN100) (např.: GF obj. č. 753-800-015)					
79	K	1.4.30	PE Otočná příruba d125 (DN100, PN10) (např.: GF obj. č. 727-700-315)	ks	2,000	742,86	1 485,72	R-položka
	PP		PE Otočná příruba d125 (DN100, PN10) (např.: GF obj. č. 727-700-315)					
80	K	1.4.31	PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615)	ks	4,000	496,81	1 987,24	R-položka
	PP		PE Elektrospojka d125 (např. GF obj.č.753-911-615)					
81	K	1.4.32	PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815)	ks	1,000	1 823,21	1 823,21	R-položka
	PP		PE Elektro T-kus d125 (např.: GF obj.č.753-201-815)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	1.4.33	PE Elektro T-kus redukovaný d125/d75 (např: GF obj.č.753-201-086)	ks	1,000	1 823,21	1 823,21	R-položka
	PP		PE Elektro T-kus redukovaný d125/d75 (např: GF obj.č.753-201-086)					
83	K	1.4.34	PE Elektroredukce d125/d75 (např.: GF obj.č.753-901-082)	ks	3,000	727,78	2 183,33	R-položka
	PP		PE Elektroredukce d125/d75 (např.: GF obj.č.753-901-082)					
84	K	1.4.35	PE Elektrospojka d75 (např.: GF obj.č.753-911-612)	ks	12,000	353,52	4 242,21	R-položka
	PP		PE Elektrospojka d75 (např.: GF obj.č.753-911-612)					
85	K	1.4.36	PE Elektrokoleno d75-90° (např.: GF obj.č.753-101-612)	ks	7,000	980,42	6 862,96	R-položka
	PP		PE Elektrokoleno d75-90° (např.: GF obj.č.753-101-612)					
86	K	1.4.37	PE Lemový nákružek d75 (DN65) (např.: GF obj. č. 753-800-012)	ks	12,000	136,69	1 640,32	R-položka
	PP		PE Lemový nákružek d75 (DN65) (např.: GF obj. č. 753-800-012)					
87	K	1.4.38	PE Otočná příruba d75 (DN65, PN10) (např.: GF obj. č. 727-700-212)	ks	12,000	481,73	5 780,72	R-položka
	PP		PE Otočná příruba d75 (DN65, PN10) (např.: GF obj. č. 727-700-212)					
88	K	1.4.39	PE Elektrosedlo GEROTOP d63-d63 (např.: GF obj.č.193-131-037)	ks	4,000	1 136,91	4 547,65	R-položka
	PP		PE Elektrosedlo GEROTOP d63-d63 (např.: GF obj.č.193-131-037)					
89	K	1.4.40	PE Vložka k přechodce d63-1" (např.: GF obj.č.720-920-221)	ks	5,000	377,09	1 885,43	R-položka
	PP		PE Vložka k přechodce d63-1" (např.: GF obj.č.720-920-221)					
90	K	1.4.41	Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN100	kpl	1,000	235,68	235,68	R-položka
	PP		Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN100					
91	K	1.4.42	Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN65	kpl	12,000	160,26	1 923,14	R-položka
	PP		Těsnící a spojovací materiál pro přírubový spoj DN65					
92	K	1.4.43	Objímka trubek Cu28 včetně vrutošroubu a hmoždinky	ks	2,000	56,56	113,13	R-položka
	PP		Objímka trubek Cu28 včetně vrutošroubu a hmoždinky					
93	K	1.4.44	Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a materiálu pro pružné ukotvení do stěny	ks	4,000	424,22	1 696,88	R-položka
	PP		Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a materiálu pro pružné ukotvení do stěny					
94	K	1.4.45	Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a materiálu pro ukotvení do stěny	ks	6,000	424,22	2 545,33	R-položka
	PP		Objímka trubek Cu54 včetně konzole 600mm a materiálu pro ukotvení do stěny					
95	K	1.4.46	Objímka trubek Cu89 včetně konzole 600mm a materiálu pro ukotvení do stěny	ks	4,000	457,22	1 828,86	R-položka
	PP		Objímka trubek Cu89 včetně konzole 600mm a materiálu pro ukotvení do stěny					
96	K	1.4.47	Chlaďařská objímka trubek PE 75 (tl.izolace 25mm) včetně konzole délky 600mm a upevnění na stěnu	ks	6,000	641,05	3 846,27	R-položka
	PP		Chlaďařská objímka trubek PE 75 (tl.izolace 25mm) včetně konzole délky 600mm a upevnění na stěnu					
97	K	1.4.48	Chlaďařská objímka trubek PE 125 (tl.izolacce 25mm) včetně konzole délky 600mm a upevnění na stěnu	ks	2,000	754,17	1 508,34	R-položka
	PP		Chlaďařská objímka trubek PE 125 (tl.izolacce 25mm) včetně konzole délky 600mm a upevnění na stěnu					
98	K	1.4.49	Kauč.tepelná izolace 28/19	m	4,000	32,05	128,21	R-položka
	PP		Kauč.tepelná izolace 28/19					
99	K	1.4.50	Kauč.tepelná izolace 42/25	m	4,000	159,32	637,27	R-položka
	PP		Kauč.tepelná izolace 42/25					
100	K	1.4.51	Kauč.tepelná izolace 54/25	m	14,000	197,03	2 758,38	R-položka
	PP		Kauč.tepelná izolace 54/25					
101	K	1.4.52	Kauč.tepelná izolace 75/25	m	4,000	285,64	1 142,57	R-položka
	PP		Kauč.tepelná izolace 75/25					
102	K	1.4.53	Kauč.tepelná izolace 89/25	m	6,000	317,69	1 906,17	R-položka
	PP		Kauč.tepelná izolace 89/25					
103	K	1.4.54	Kauč.tepelná izolace 125/25	m	2,000	573,17	1 146,34	R-položka
	PP		Kauč.tepelná izolace 125/25					
104	K	1.4.55	Kaučuková izolace - nekonečná deska tl.25mm	m2	10,000	682,52	6 825,25	R-položka
	PP		Kaučuková izolace - nekonečná deska tl.25mm					
	P		*Poznámka k položce:* *izolace tvarovek*					
105	K	1.4.56	lepidlo, páska	kpl	1,000	2 828,14	2 828,14	R-položka
	PP		lepidlo, páska					
	D	1.5	OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - TOPNÁ STRANA TČ				128 450,41	
106	K	1.5.1	Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2“x3/4“ KD, 3bar	ks	4,000	360,12	1 440,47	R-položka
	PP		Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2“x3/4“ KD, 3bar					
	P		*Poznámka k položce:* *PV*					
107	K	1.5.2	Manometr 0-400 kPa, radiální, včetně jímky se zpětnou klapkou	kpl	1,000	801,31	801,31	R-položka
	PP		Manometr 0-400 kPa, radiální, včetně jímky se zpětnou klapkou					
	P		*Poznámka k položce:* *P*					
108	K	1.5.3	Teploměr 0-120°C	ks	1,000	306,38	306,38	R-položka
	PP		Teploměr 0-120°C					
	P		*Poznámka k položce:* *T*					
109	K	1.5.4	jímka pro čidlo TČ (průměr 6mm, délka 200mm, 1/2")	ks	2,000	377,09	754,17	R-položka
	PP		jímka pro čidlo TČ (průměr 6mm, délka 200mm, 1/2")					
	P		*Poznámka k položce:* *do AK*					
110	K	1.5.5	filterball 6/4"	ks	1,000	3 959,40	3 959,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		filterball 6/4"					
111	K	1.5.6	filterball 2"	ks	2,000	6 787,54	13 575,08	R-položka
	PP		filterball 2"					
	P		*Poznámka k položce:* *BALL, souč. dodávky 1.1*					
112	K	1.5.7	Kulový kohout 1“	ks	4,000	741,92	2 967,66	R-položka
	PP		Kulový kohout 1“					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
113	K	1.5.8	Kulový kohout 2“	ks	4,000	2 451,06	9 804,22	R-položka
	PP		Kulový kohout 2“					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
114	K	1.5.9	Zpětný ventil 6/4"	ks	1,000	391,23	391,23	R-položka
	PP		Zpětný ventil 6/4"					
	P		*Poznámka k položce:* *ZV*					
115	K	1.5.10	Zpětný ventil 2"	ks	2,000	897,46	1 794,93	R-položka
	PP		Zpětný ventil 2"					
	P		*Poznámka k položce:* *ZV*					
116	K	1.5.11	Ob.čerpadlo V=6,84m3/h, Δp=42,7kPa (např. WILO STRATOS MAXO 30/0,5-10 PN6/10, 230V, 50Hz, ovládání 0-10V z regulace TČ)	ks	2,000	21 446,74	42 893,48	R-položka
	PP		Ob.čerpadlo V=6,84m3/h, Δp=42,7kPa (např. WILO STRATOS MAXO 30/0,5-10 PN6/10, 230V, 50Hz, ovládání 0-10V z regulace TČ)					
	P		*Poznámka k položce:* *PC0.1, PC0.2*					
117	K	1.5.12	Ob.čerpadlo V=2,58m3/h, Δp=14,9kPa (např. WILO YONOS PICO 30/1-8 PN6, 230V, 50Hz, ovládání ON/OFF z ELK)	ks	1,000	5 823,14	5 823,14	R-položka
	PP		Ob.čerpadlo V=2,58m3/h, Δp=14,9kPa (např. WILO YONOS PICO 30/1-8 PN6, 230V, 50Hz, ovládání ON/OFF z ELK)					
	P		*Poznámka k položce:* *GE*					
118	K	1.5.13	šroubení k čerpadlu 5/4"x2"	ks	6,000	836,19	5 017,12	R-položka
	PP		šroubení k čerpadlu 5/4"x2"					
119	K	1.5.14	PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ s POZINK.PŘÍRUBY PN16 (např.: BRANDONI BRA.F8.500)	ks	4,000	2 125,82	8 503,28	R-položka
	PP		PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ s POZINK.PŘÍRUBY PN16 (např.: BRANDONI BRA.F8.500)					
	P		*Poznámka k položce:* *GKP*					
120	K	1.5.15	Vymezovací tyče pro pryžový kompenzátor (např.:BRA.F8.KIT)	sady	4,000	1 602,61	6 410,45	R-položka
	PP		Vymezovací tyče pro pryžový kompenzátor (např.:BRA.F8.KIT)					
	P		*Poznámka k položce:* *ke GKP*					
121	K	1.5.16	Vypouštěcí kohout 3/4"	ks	2,000	414,79	829,59	R-položka
	PP		Vypouštěcí kohout 3/4"					
	P		*Poznámka k položce:* *VK*					
122	K	1.5.17	Mezipřírubová klapka DN80, PN6 s pákou (např.: KSB BOAX-N)	ks	2,000	3 488,04	6 976,08	R-položka
	PP		Mezipřírubová klapka DN80, PN6 s pákou (např.: KSB BOAX-N)					
	P		*Poznámka k položce:* *UK*					
123	K	1.5.18	Zpětný ventil mezipřírubový DN80, PN6 (např.: KSB BOA-RVK)	ks	1,000	7 094,86	7 094,86	R-položka
	PP		Zpětný ventil mezipřírubový DN80, PN6 (např.: KSB BOA-RVK)					
	P		*Poznámka k položce:* *ZV1*					
124	K	1.5.19	Redukce, šroubení, těsnící materiál atd.	kpl	1,000	8 955,78	8 955,78	R-položka
	PP		Redukce, šroubení, těsnící materiál atd.					
125	K	1.5.20	Ruční odvzdušňovací ventil	ks	1,000	151,78	151,78	R-položka
	PP		Ruční odvzdušňovací ventil					
	P		*Poznámka k položce:* *OV*					
	D	1.6	OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - PRIMÁRNÍ STRANA TČ				173 443,32	
126	K	1.6.1	Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2"x3/4“ KD, 4bar	ks	2,000	360,12	720,23	R-položka
	PP		Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2"x3/4“ KD, 4bar					
	P		*Poznámka k položce:* *PV*					
127	K	1.6.2	Y-filtr DN65, PN16, přírubový	ks	2,000	2 461,43	4 922,85	R-položka
	PP		Y-filtr DN65, PN16, přírubový					
	P		*Poznámka k položce:* *F, součást dodávky A1.1.*					
128	K	1.6.3	Kulový kohout 1“	ks	2,000	741,92	1 483,83	R-položka
	PP		Kulový kohout 1“					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
129	K	1.6.4	SERVISNÍ KOHOUT K EXP.NÁDOBÁM (např.: REFLEX MK)	ks	1,000	872,95	872,95	R-položka
	PP		SERVISNÍ KOHOUT K EXP.NÁDOBÁM (např.: REFLEX MK)					
	P		*Poznámka k položce:* *MK*					
130	K	1.6.5	manometr 0-400kPa včetně manometrické zpětné klapky	kpl	1,000	801,31	801,31	R-položka
	PP		manometr 0-400kPa včetně manometrické zpětné klapky					
	P		*Poznámka k položce:* *P*					
131	K	1.6.6	Zpětný ventil mezipřírubový DN65, PN6 (např.: KSB BOA-RVK)	ks	2,000	4 480,72	8 961,44	R-položka
	PP		Zpětný ventil mezipřírubový DN65, PN6 (např.: KSB BOA-RVK)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *ZV1*					
132	K	1.6.7	Mezipřírubová klapka DN100, PN10 s pákou (např.: KSB BOAX-N)	ks	1,000	3 959,40	3 959,40	R-položka
	PP		Mezipřírubová klapka DN100, PN10 s pákou (např.: KSB BOAX-N)					
	P		*Poznámka k položce:* *UK*					
133	K	1.6.8	Mezipřírubová klapka DN65, PN10 s pákou (např.: KSB BOAX-N)	ks	6,000	3 110,96	18 665,73	R-položka
	PP		Mezipřírubová klapka DN65, PN10 s pákou (např.: KSB BOAX-N)					
	P		*Poznámka k položce:* *UK*					
134	K	1.6.9	Ob.čerpadlo V=14,4m3/h, Δp=116,5kPa (např. WILO STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10 (230V, 50Hz, ovládání 0-10V z regulace TČ)	ks	2,000	62 501,93	125 003,86	R-položka
	PP		Ob.čerpadlo V=14,4m3/h, Δp=116,5kPa (např. WILO STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10 (230V, 50Hz, ovládání 0-10V z regulace TČ)					
	P		*Poznámka k položce:* *PB3.1, PB3.2*					
135	K	1.6.10	Vypouštěcí kohout 3/4"	ks	2,000	414,79	829,59	R-položka
	PP		Vypouštěcí kohout 3/4"					
	P		*Poznámka k položce:* *VK*					
136	K	1.6.11	Redukce, šroubení, těsnící materiál atd.	kpl	1,000	7 070,35	7 070,35	R-položka
	PP		Redukce, šroubení, těsnící materiál atd.					
137	K	1.6.12	Ruční odvzdušňovací ventil	ks	1,000	151,78	151,78	R-položka
	PP		Ruční odvzdušňovací ventil					
	P		*Poznámka k položce:* *OV*					
	D	1.7	MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A TOPNÝ SYSTÉM				435 533,83	
138	K	1.7.1	montáž zdroje tepla pro vytápění	kpl	1,000	263 959,89	263 959,89	R-položka
	PP		montáž zdroje tepla pro vytápění					
139	K	1.7.2	zkouška těsnosti zdroje tepla	kpl	1,000	28 281,42	28 281,42	R-položka
	PP		zkouška těsnosti zdroje tepla					
140	K	1.7.3	elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ1-2 - IVT)	kpl	1,000	84 844,25	84 844,25	R-položka
	PP		elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ1-2 - IVT)					
141	K	1.7.4	spuštění zdroje tepla pro vytápění (TČ1-2 - IVT)	kpl	1,000	14 140,71	14 140,71	R-položka
	PP		spuštění zdroje tepla pro vytápění (TČ1-2 - IVT)					
142	K	1.7.5	doprava (materiálu, montáž)	kpl	1,000	32 994,99	32 994,99	R-položka
	PP		doprava (materiálu, montáž)					
143	K	1.7.6	Montáž elektro a datových kabelů pro zdroje tepla (TČ) zajistí elektrikář stavby viz. Technická zpráva bod 10. Požadavky na ostatní profese	kpl	1,000	11 312,57	11 312,57	R-položka
	PP		Montáž elektro a datových kabelů pro zdroje tepla (TČ) zajistí elektrikář stavby viz. Technická zpráva bod 10. Požadavky na ostatní profese					
	D	2	ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV				1 225 267,43	
	D	2.8	ZAŘÍZENÍ				755 324,06	
144	K	2.8.1	VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA o tep.výkonu 30kW (-7°C/65°C) zajišťující ohřev přímo studené vody až na teplotu 90°C, vč.ob.čerpadla a nástěnného ovladače, max.přetlak 5bar (např.: MITSUBISHI Q-TON vč. nástěnného ovladače RC-Q1E (GT-ENERGY))	kpl	1,000	575 998,18	575 998,18	R-položka
	PP		VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA o tep.výkonu 30kW (-7°C/65°C) zajišťující ohřev přímo studené vody až na teplotu 90°C, vč.ob.čerpadla a nástěnného ovladače, max.přetlak 5bar (např.: MITSUBISHI Q-TON vč. nástěnného ovladače RC-Q1E (GT-ENERGY))					
	P		*Poznámka k položce:* *TČ3*					
145	K	2.8.2	Převodník pro monitoring a řízení regulace tepelného čerpadla (např.: MITSUBISHI RM-FGW)	ks	1,000	942,71	942,71	R-položka
	PP		Převodník pro monitoring a řízení regulace tepelného čerpadla (např.: MITSUBISHI RM-FGW)					
146	K	2.8.3	teplotní čidla do zásobníků TV včetně 1,5m dlouhého kabelu (příslušenství TČ)	ks	7,000	1 414,07	9 898,50	R-položka
	PP		teplotní čidla do zásobníků TV včetně 1,5m dlouhého kabelu (příslušenství TČ)					
147	K	2.8.4	Kabely pro připojení teplotních čidel a trojcestného ventilu CWFV3 (příslušenství TČ)	kpl	1,000	2 828,14	2 828,14	R-položka
	PP		Kabely pro připojení teplotních čidel a trojcestného ventilu CWFV3 (příslušenství TČ)					
148	K	2.8.5	el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 4,0m, celkový výkon 60W, pro teploty media 90°C a vyšší, např. V-systém HLT 25-J)	ks	2,000	1 414,07	2 828,14	R-položka
	PP		el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 4,0m, celkový výkon 60W, pro teploty media 90°C a vyšší, např. V-systém HLT 25-J)					
149	K	2.8.6	el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 2,0m, celkový výkon 30W, pro teploty media do 90°C, např. V-systém HLT 25-J)	ks	1,000	707,04	707,04	R-položka
	PP		el.topný samoregulační kabel (výkon 15W/bm, délka 2,0m, celkový výkon 30W, pro teploty media do 90°C, např. V-systém HLT 25-J)					
150	K	2.8.7	Ukončovací sada k el.topnému samoregulačnímu kabelu (např.: V-systém U-kit)	ks	3,000	235,68	707,04	R-položka
	PP		Ukončovací sada k el.topnému samoregulačnímu kabelu (např.: V-systém U-kit)					
151	K	2.8.8	Připojovací sada k el.topnému samoregulačnímu kabelu (např.: V-systém P-kit)	ks	3,000	263,96	791,88	R-položka
	PP		Připojovací sada k el.topnému samoregulačnímu kabelu (např.: V-systém P-kit)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	2.8.9	Termostat na DIN lištu (např.: V-systém, ETV-1990, 0-40°C, 230V, 16A)	ks	1,000	3 016,68	3 016,68	R-položka
	PP		Termostat na DIN lištu (např.: V-systém, ETV-1990, 0-40°C, 230V, 16A)					
153	K	2.8.10	Teplotní čidlo k termostatu (např.: ETV (ST-1111-2,5, délka 2,5m)	ks	1,000	1 131,26	1 131,26	R-položka
	PP		Teplotní čidlo k termostatu (např.: ETV (ST-1111-2,5, délka 2,5m)					
154	K	2.8.11	AL-páska samolepicí (odolnost do 100°C, šířka 5cm)	m	30,000	150,83	4 525,03	R-položka
	PP		AL-páska samolepicí (odolnost do 100°C, šířka 5cm)					
155	K	2.8.12	ZÁSOBNÍK TV o objemu 1500litrů, max.přetlakem 6bar a snímatelnou tepelnou izolací a dvěma slepými přírubami, magneziovými anodami, 4ks hrdel pro připojení SV a TV, 3ks hrdel pro čidlo teploty (např.:CORDIVARI VASO STORAGE 2 1500 WC)	ks	2,000	50 529,46	101 058,93	R-položka
	PP		ZÁSOBNÍK TV o objemu 1500litrů, max.přetlakem 6bar a snímatelnou tepelnou izolací a dvěma slepými přírubami, magneziovými anodami, 4ks hrdel pro připojení SV a TV, 3ks hrdel pro čidlo teploty (např.:CORDIVARI VASO STORAGE 2 1500 WC)					
	P		*Poznámka k položce:* *B1, B2*					
156	K	2.8.13	EXPANZNÍ NÁDOBA TV o objemu 300litrů, 10bar, připojení přes armaturu zajišťující průtočnost nádoby a vypouštění (např.:REFLEX REFIX DT 300/10 + FLOWJET 1 1/4")	ks	2,000	13 459,13	26 918,25	R-položka
	PP		EXPANZNÍ NÁDOBA TV o objemu 300litrů, 10bar, připojení přes armaturu zajišťující průtočnost nádoby a vypouštění (např.:REFLEX REFIX DT 300/10 + FLOWJET 1 1/4")					
	P		*Poznámka k položce:* *ETV*					
157	K	2.8.14	EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 12kW (400V, 50Hz) včetně bezpečnostního termostatu a ovládacího termostatu zavěsitelného na zásobník TV (např.:el.topná tyč CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy control")	kpl	1,000	10 794,07	10 794,07	R-položka
	PP		EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 12kW (400V, 50Hz) včetně bezpečnostního termostatu a ovládacího termostatu zavěsitelného na zásobník TV (např.:el.topná tyč CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy control")					
	P		*Poznámka k položce:* *TT1*					
158	K	2.8.15	EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 4kW (400V, 50Hz) včetně bezpečnostního termostatu a ovládacího termostatu zavěsitelného na zásobník TV (např.:el.topná tyč CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy control")	kpl	1,000	5 216,04	5 216,04	R-položka
	PP		EL.TOPNÁ TYČ o výkonu 4kW (400V, 50Hz) včetně bezpečnostního termostatu a ovládacího termostatu zavěsitelného na zásobník TV (např.:el.topná tyč CORDIVARI + ovládací jednotka CORDIVARI "easy control")					
	P		*Poznámka k položce:* *TT2*					
159	K	2.8.16	magneziová anoda do B1 a B2 (např.: CORDIVARI 5200 000 000 011)	ks	2,000	650,47	1 300,95	R-položka
	PP		magneziová anoda do B1 a B2 (např.: CORDIVARI 5200 000 000 011)					
160	K	2.8.17	Příruba o průměru 380mm pro el.topnou tyč 6/4" včetně těsnění	ks	2,000	3 330,61	6 661,22	R-položka
	PP		Příruba o průměru 380mm pro el.topnou tyč 6/4" včetně těsnění					
	D	2.9	ROZVODY - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV - PŘIPOJENÍ VENK.JEDNOTKY TČ				120 783,82	
161	K	2.9.1	Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 32x4,4 (NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)	m	8,000	67,88	543,00	R-položka
	PP		Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 32x4,4 (NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)					
162	K	2.9.2	Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 40x5,5 (NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)	m	85,000	98,04	8 333,59	R-položka
	PP		Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 40x5,5 (NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)					
163	K	2.9.3	Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 50x6,9 (NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)	m	10,000	164,03	1 640,32	R-položka
	PP		Trubka plast PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT 50x6,9 (NAPŘ. INSTAPLAST CARBO)					
164	K	2.9.4	Tvarovky plast PP-R	kpl	1,000	2 941,27	2 941,27	R-položka
	PP		Tvarovky plast PP-R					
165	K	2.9.5	Trubka měď 22x1,0	m	2,000	194,20	388,40	R-položka
	PP		Trubka měď 22x1,0					
166	K	2.9.6	měděné tvarovky	kpl	1,000	1 555,48	1 555,48	R-položka
	PP		měděné tvarovky					
167	K	2.9.7	konzole délky 300mm včetně 2x ukončení, 2x závěsné tyče do stropu délky 500mm se spojovacím materiálem, 2x objímky trubek PPR40	kpl	14,000	1 791,16	25 076,19	R-položka
	PP		konzole délky 300mm včetně 2x ukončení, 2x závěsné tyče do stropu délky 500mm se spojovacím materiálem, 2x objímky trubek PPR40					
168	K	2.9.8	konzole délky 300mm včetně 1x ukončení, 1x závěsu na stěnu, 2x objímky trubek PPR40	kpl	7,000	1 602,61	11 218,30	R-položka
	PP		konzole délky 300mm včetně 1x ukončení, 1x závěsu na stěnu, 2x objímky trubek PPR40					
169	K	2.9.9	Objímka trubek PPR32 včetně vrutošroubu a hmoždinky	ks	5,000	503,41	2 517,05	R-položka
	PP		Objímka trubek PPR32 včetně vrutošroubu a hmoždinky					
170	K	2.9.10	Objímka trubek PPR50 včetně vrutošroubu a hmoždinky	ks	8,000	503,41	4 027,27	R-položka
	PP		Objímka trubek PPR50 včetně vrutošroubu a hmoždinky					
171	K	2.9.11	Kauč.tep.izolace pr.22 tl.25mm	m	2,000	32,05	64,10	R-položka
	PP		Kauč.tep.izolace pr.22 tl.25mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	2.9.12	Kauč.tep.izolace pr.42 tl.25mm	m	3,000	159,32	477,96	R-položka
	PP		Kauč.tep.izolace pr.42 tl.25mm					
173	K	2.9.13	Kauč.tep.izolace nekonečná deska tl.25mm š.1m	bm	1,500	70,70	106,06	R-položka
	PP		Kauč.tep.izolace nekonečná deska tl.25mm š.1m					
174	K	2.9.14	tep.izolace z kamenné vlny pr.35 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 apod.)	m	8,000	379,91	3 039,31	R-položka
	PP		tep.izolace z kamenné vlny pr.35 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 apod.)					
175	K	2.9.15	tep.izolace z kamenné vlny pr.42 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 apod.)	m	82,000	420,45	34 476,93	R-položka
	PP		tep.izolace z kamenné vlny pr.42 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 apod.)					
176	K	2.9.16	tep.izolace z kamenné vlny pr.50 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 apod.)	m	10,000	495,87	4 958,68	R-položka
	PP		tep.izolace z kamenné vlny pr.50 tl.50mm (Pouzdra Rockwool 800 apod.)					
177	K	2.9.17	montážní materiál k tep.izolaci z kamenné vlny	kpl	1,000	3 299,50	3 299,50	R-položka
	PP		montážní materiál k tep.izolaci z kamenné vlny					
178	K	2.9.18	Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.22mm tl.25mm (celkový průměr 72mm)	bm	2,000	1 036,99	2 073,97	R-položka
	PP		Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.22mm tl.25mm (celkový průměr 72mm)					
179	K	2.9.19	Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.42mm tl.50mm (celkový průměr 142mm)	bm	3,000	1 414,07	4 242,21	R-položka
	PP		Oplechování / Al clad folie kauč.tep.izolace pr.42mm tl.50mm (celkový průměr 142mm)					
180	K	2.9.20	Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z modifikovaných asfaltových pásů DN100, L=250 (např.: GEROTOP typ FE/F DN100, L=250mm)	ks	2,000	1 885,43	3 770,86	R-položka
	PP		Pažnice s límcem pro napojení na hydroizolaci z modifikovaných asfaltových pásů DN100, L=250 (např.: GEROTOP typ FE/F DN100, L=250mm)					
181	K	2.9.21	Těsnící vložka pro potrubí o průměru 40mm do otvoru 100mm, tlaková odolnost 3bar (např.:GEROTOP PS UNI 100/40)	ks	2,000	3 016,68	6 033,37	R-položka
	PP		Těsnící vložka pro potrubí o průměru 40mm do otvoru 100mm, tlaková odolnost 3bar (např.:GEROTOP PS UNI 100/40)					
	D	2.10	OSTATNÍ MATERIÁL - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV				52 204,67	
182	K	2.10.1	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2,000	214,94	429,88	R-položka
	PP		Vypouštěcí kohout 1/2"					
	P		*Poznámka k položce:* *VK*					
183	K	2.10.2	Kulový konout 1/2"	ks	2,000	237,56	475,13	R-položka
	PP		Kulový konout 1/2"					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
184	K	2.10.3	Kulový konout 1"	ks	2,000	450,62	901,23	R-položka
	PP		Kulový konout 1"					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
185	K	2.10.4	Kulový konout 5/4"	ks	11,000	680,64	7 487,03	R-položka
	PP		Kulový konout 5/4"					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
186	K	2.10.5	Kulový konout 6/4"	ks	4,000	986,08	3 944,31	R-položka
	PP		Kulový konout 6/4"					
	P		*Poznámka k položce:* *KK*					
187	K	2.10.6	Zpětný ventil 1"	ks	2,000	402,54	805,08	R-položka
	PP		Zpětný ventil 1"					
	P		*Poznámka k položce:* *ZV*					
188	K	2.10.7	Zpětný ventil 6/4"	ks	2,000	721,18	1 442,35	R-položka
	PP		Zpětný ventil 6/4"					
	P		*Poznámka k položce:* *ZV*					
189	K	2.10.8	Pružné nerezové hadice DN32, délka 300mm s atestem na pitnou vodu (např.:Flamco meiflex Silicone)	ks	2,000	2 126,76	4 253,53	R-položka
	PP		Pružné nerezové hadice DN32, délka 300mm s atestem na pitnou vodu (např.:Flamco meiflex Silicone)					
190	K	2.10.9	Y-filtr DN32, PN6 s jemným sítkem (sítko 0,25mm, Kvs=24,7m3/h, např.:KSB BOA-S)	ks	1,000	1 612,04	1 612,04	R-položka
	PP		Y-filtr DN32, PN6 s jemným sítkem (sítko 0,25mm, Kvs=24,7m3/h, např.:KSB BOA-S)					
	P		*Poznámka k položce:* *F*					
191	K	2.10.10	Teploměr 0-120°C včetně jímky	ks	5,000	565,63	2 828,14	R-položka
	PP		Teploměr 0-120°C včetně jímky					
	P		*Poznámka k položce:* *T*					
192	K	2.10.11	Manometr 0-600kPa včetně manometrické zpětné klapky	ks	5,000	754,17	3 770,86	R-položka
	PP		Manometr 0-600kPa včetně manometrické zpětné klapky					
	P		*Poznámka k položce:* *M*					
193	K	2.10.12	Třícestný ventil 3/4" s pohonem ON/OFF (příslušenství TČ)	ks	1,000	329,95	329,95	R-položka
	PP		Třícestný ventil 3/4" s pohonem ON/OFF (příslušenství TČ)					
	P		*Poznámka k položce:* *CWFV3*					
194	K	2.10.13	Jímka pro čidlo 1/2"x250mm	ks	6,000	246,99	1 481,95	R-položka
	PP		Jímka pro čidlo 1/2"x250mm					
195	K	2.10.14	Jímka pro čidlo 1/2"x50mm	ks	1,000	138,58	138,58	R-položka
	PP		Jímka pro čidlo 1/2"x50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	2.10.15	Pojistný ventil 1"x5/4"KB, 5,5bar	ks	5,000	1 319,80	6 599,00	R-položka
	PP		Pojistný ventil 1"x5/4"KB, 5,5bar					
	P		*Poznámka k položce:* *PV*					
197	K	2.10.16	Ruční regulační ventil s měřicími vložkami DN25, Kvs=8,7m3/h (např.: IMI STAD25 s měřicími vložkami)	ks	1,000	2 309,65	2 309,65	R-položka
	PP		Ruční regulační ventil s měřicími vložkami DN25, Kvs=8,7m3/h (např.: IMI STAD25 s měřicími vložkami)					
	P		*Poznámka k položce:* *RRV*					
198	K	2.10.17	Čtyřcestný směšovací ventil TV HYDRONICS JRG3400 DN20, rozsah 45-65°C	ks	1,000	5 147,22	5 147,22	R-položka
	PP		Čtyřcestný směšovací ventil TV HYDRONICS JRG3400 DN20, rozsah 45-65°C					
	P		*Poznámka k položce:* *ČSV*					
199	K	2.10.18	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	5,000	235,68	1 178,39	R-položka
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil					
	P		*Poznámka k položce:* *AOV*					
200	K	2.10.19	Redukce, šroubení, pájecí materiál atd.	kpl	1,000	7 070,35	7 070,35	R-položka
	PP		Redukce, šroubení, pájecí materiál atd.					
	D	2.11	MONTÁŽNÍ PRÁCE - ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV TV				296 954,88	
201	K	2.11.1	montáž rozvodů od zdroje tepla pro ohřev TV k jednotlivým zásobníkům včetně zařízení a armatur	kpl	1,000	169 688,50	169 688,50	R-položka
	PP		montáž rozvodů od zdroje tepla pro ohřev TV k jednotlivým zásobníkům včetně zařízení a armatur					
202	K	2.11.2	zkouška těsnosti rozvodů ohřevu TV	kpl	1,000	4 713,57	4 713,57	R-položka
	PP		zkouška těsnosti rozvodů ohřevu TV					
203	K	2.11.3	elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ3 - Q TON)	kpl	1,000	61 276,40	61 276,40	R-položka
	PP		elektroinstalace a elektromontážní práce (TČ3 - Q TON)					
204	K	2.11.4	spuštění zdroje tepla pro ohřev TV (TČ3 - Q TON)	kpl	1,000	14 140,71	14 140,71	R-položka
	PP		spuštění zdroje tepla pro ohřev TV (TČ3 - Q TON)					
205	K	2.11.5	doprava (materiálu, montáž)	kpl	1,000	32 994,99	32 994,99	R-položka
	PP		doprava (materiálu, montáž)					
206	K	2.11.6	Montáž elektro a datových kabelů pro zdroj tepla pro ohřev TV zajistí elektrikář stavby viz Technická zpráva bod 10. Požadavky na ostatní profese	kpl	1,000	14 140,71	14 140,71	R-položka
	PP		Montáž elektro a datových kabelů pro zdroj tepla pro ohřev TV zajistí elektrikář stavby viz Technická zpráva bod 10. Požadavky na ostatní profese					
	D	3	VRN				47,14	
207	K	3.12.1	Staveništní přesun hmot	kpl	0,005	4 713,57	23,57	R-položka
	PP		Staveništní přesun hmot					
208	K	3.12.2	Koordinační práce s ostatními profesemi	kpl	0,005	4 713,57	23,57	R-položka
	PP		Koordinační práce s ostatními profesemi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
01 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Litymošl DIČ:

Účastník: IČ: 46980059
PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ46980059

Projektant: IČ:
Deltaplan Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 190 595,24**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 190 595,24	21,00%	250 025,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 440 620,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
01 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litymošl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 190 595,24**
N00 - Práce a dodávky M	1 190 595,24
N01 - Fotovoltaický systém (FVS)_Elektroinstalace	1 190 595,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
01 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litymošl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 190 595,24**	
	D	N00	Práce a dodávky M				1 190 595,24	
	D	N01	Fotovoltaický systém (FVS)_Elektroinstalace				1 190 595,24	
1	K	7501	Montáž solárního panelu	kus	120,000	239,72	28 766,24	R-položka
	PP		Montáž solárního panelu					
2	*M*	*3501*	*Solární panel 450Wp, 2094x1038x35mm, 23,5kg, IP68, konektor MC4 kompatibilní, další parametry dle dokumentace*	*kus*	*120,000*	*2 212,79*	*265 534,53*	*R-položka*
	PP		Solární panel 450Wp, 2094x1038x35mm, 23,5kg, IP68, konektor MC4 kompatibilní, další parametry dle dokumentace					
3	K	741210001	Montáž optimizéru oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	120,000	119,86	14 383,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž optimizéru oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210001*					
4	*M*	*3502*	*Optimizér "fire safety" pro vypnutí DC části přímo na fotovoltaickém panelu, kompletní včetně MC4 konektorů pro propojení, max. 15A, 700W, IP68*	*kus*	*120,000*	*1 349,80*	*161 976,06*	*R-položka*
	PP		Optimizér "fire safety" pro vypnutí DC části přímo na fotovoltaickém panelu, kompletní včetně MC4 konektorů pro propojení, max. 15A, 700W, IP68					
5	*M*	*3503*	*Nosná konstrukce pro fotovoltaický panel na plochou střechu, včetně závaží a ochraně proti větru, sklon 10°*	*kus*	*120,000*	*1 397,38*	*167 685,06*	*R-položka*
	PP		Nosná konstrukce pro fotovoltaický panel na plochou střechu, včetně závaží a ochraně proti větru, sklon 10°					
6	K	7502	Montáž nosné ocelové konstrukce	kus	120,000	311,63	37 396,11	R-položka
	PP		Montáž nosné ocelové konstrukce					
7	K	741210005	Montáž střídače oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	958,87	1 917,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž střídače oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210005*					
8	*M*	*3504*	*Střídač s výkonem DC 25,0kW/37,5kWp, Iacmax=41,8A, 3-fázový, 400V, 50Hz, IP66*	*kus*	*1,000*	*42 322,88*	*42 322,88*	*R-položka*
	PP		Střídač s výkonem DC 25,0kW/37,5kWp, Iacmax=41,8A, 3-fázový, 400V, 50Hz, IP66					
9	*M*	*3505*	*Střídač s výkonem DC 30,0kW/45kWp, Iacmax=45,5A, 3-fázový, 400V, 50Hz, IP66*	*kus*	*1,000*	*44 252,44*	*44 252,44*	*R-položka*
	PP		Střídač s výkonem DC 30,0kW/45kWp, Iacmax=45,5A, 3-fázový, 400V, 50Hz, IP66					
10	K	7503	Montáž drobného materiálu - solárního konektoru, dutinek, svorkovnic, pásek, trubek	kus	120,000	179,79	21 574,68	R-položka
	PP		Montáž drobného materiálu - solárního konektoru, dutinek, svorkovnic, pásek, trubek					
11	*M*	*3506*	*Drobný materiál - Konektor solární MC4, vidlice+zásuvka, přímý, 2,5-4mm2 s kontakty, dutinky, svorkovnice, pásky, trubky*	*kus*	*120,000*	*110,64*	*13 276,73*	*R-položka*
	PP		Drobný materiál - Konektor solární MC4, vidlice+zásuvka, přímý, 2,5-4mm2 s kontakty, dutinky, svorkovnice, pásky, trubky					
12	K	741210005.1	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	958,87	1 917,75	R-položka
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg					
13	*M*	*3507*	*Rozváděč +RDC1, další parametry viz. PD*	*kus*	*1,000*	*50 178,28*	*50 178,28*	*R-položka*
	PP		Rozváděč +RDC1, další parametry viz. PD					
14	*M*	*3508*	*Rozváděč +RDC2, další parametry viz. PD*	*kus*	*1,000*	*50 178,28*	*50 178,28*	*R-položka*
	PP		Rozváděč +RDC2, další parametry viz. PD					
15	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	100,000	101,88	10 188,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910415*					
16	*M*	*1000287693*	*Žlab drátěný 100/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství*	*m*	*100,000*	*142,72*	*14 272,48*	*R-položka*
	PP		Žlab drátěný 100/50 "GZ" kompletní včetně příslušenství					
17	K	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	179,79	179,79	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310112					
18	*M*	*3509*	*Kompletní ovladač tlačítkový zasklený 2NO/NC v rudém krytu (FVE Stop)*	*kus*	*1,000*	*951,50*	*951,50*	*R-položka*
	PP		Kompletní ovladač tlačítkový zasklený 2NO/NC v rudém krytu (FVE Stop)					
19	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	480,000	53,94	25 889,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220452					
20	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*240,000*	*14,38*	*3 451,95*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
21	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*240,000*	*45,36*	*10 886,92*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
22	K	741210001.1	Montáž přípojnice oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	599,30	1 198,59	R-položka
	PP		Montáž přípojnice oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
23	*M*	*3510*	*Podružná přípoinice pospojování dle požadavků ČSN EN 50310 ed.4, čl. 8.2.2, včetně ocelové nosné konstrukce*	*kus*	*2,000*	*508,94*	*1 017,88*	*R-položka*
	PP		Podružná přípoinice pospojování dle požadavků ČSN EN 50310 ed.4, čl. 8.2.2, včetně ocelové nosné konstrukce					
24	K	7504	Montáž svorky ochranného pospojování	kus	120,000	71,92	8 629,87	R-položka
	PP		Montáž svorky ochranného pospojování					
25	*M*	*3511*	*Svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku*	*kus*	*120,000*	*49,79*	*5 974,53*	*R-položka*
	PP		Svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku					
26	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 992,97	5 992,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810003					
27	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	5 992,97	11 985,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810011					
28	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	5 992,97	11 985,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811011					
29	K	7505	Protipožární utěsnění prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	0,500	4 195,08	2 097,54	R-položka
	PP		Protipožární utěsnění prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2					
30	*M*	*3512*	*Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu*	*m2*	*0,500*	*6 085,17*	*3 042,58*	*R-položka*
	PP		Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu					
31	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	1 420,000	29,96	42 550,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120303					
32	*M*	*3513*	*Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5kV, zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 červený*	*m*	*540,000*	*30,98*	*16 728,68*	*R-položka*
	PP		Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5kV, zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 červený					
33	*M*	*3514*	*Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5kV, zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 modrý*	*m*	*540,000*	*30,98*	*16 728,68*	*R-položka*
	PP		Jednožilový kabel H1Z2Z2-K je pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech. Splňuje požadavky EN 50618, jmenovité napětí DC U0/U: 1,5/1,5kV, zkušební napětí AC 6500V. průřez Cu 1x6 modrý					
34	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*220,000*	*13,28*	*2 920,88*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	*M*	*34113134*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2*	*m*	*120,000*	*314,22*	*37 705,90*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2					
36	K	7506	Ekvipotenciální pospojování panelů a střídačů dle požadavků ČSN CLS/TS 50539-12	ks	122,000	179,79	21 934,26	R-položka
	PP		Ekvipotenciální pospojování panelů a střídačů dle požadavků ČSN CLS/TS 50539-12					
37	K	7507	Uzemnění neživých částí panelů dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.6.2	ks	120,000	29,96	3 595,78	R-položka
	PP		Uzemnění neživých částí panelů dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.6.2					
38	*M*	*3515*	*Kabelové štítky dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA 4.5.2.5*	*m*	*144,000*	*9,31*	*1 340,95*	*R-položka*
	PP		Kabelové štítky dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA 4.5.2.5					
39	*M*	*3516*	*Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál*	*ks*	*1,000*	*27 984,02*	*27 984,02*	*R-položka*
	PP		Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
02 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litymošl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**68 870,44**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 870,44	21,00%	14 462,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**83 333,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
02 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litymošl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**68 870,44**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 870,44
VRN9 - Ostatní náklady	68 870,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
02 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litymošl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**68 870,44**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				68 870,44	
	D	VRN9	Ostatní náklady				68 870,44	
5	K	01	Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a rozváděčem +RH, vzdálenost cca 55m	kus	1,000	1 779,91	1 779,91	R-položka
	PP		Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a rozváděčem +RH, vzdálenost cca 55m					
6	K	02	Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a rozváděčem +RTC, vzdálenost cca 55m	kus	1,000	1 947,25	1 947,25	R-položka
	PP		Doplnění komunikaceHDO mezi rozváděčem +RE a rozváděčem +RTC, vzdálenost cca 55m					
7	K	03	Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RH (nad rámec dokumentu 001_ESP_102)	kus	1,000	898,95	898,95	R-položka
	PP		Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RH (nad rámec dokumentu 001_ESP_102)					
8	K	04	Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RTC (nad rámec dokumentu 001_ESP_103)	kus	1,000	940,43	940,43	R-položka
	PP		Doplnění rozpadového místa do rozváděče +RTC (nad rámec dokumentu 001_ESP_103)					
9	K	05	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.	kus	1,000	9 219,95	9 219,95	R-položka
	PP		Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.					
10	K	06	Commisioning - Oživení, nastavení, monitoring, podpis protokolu majitelem	kus	1,000	4 609,97	4 609,97	R-položka
	PP		Commisioning - Oživení, nastavení, monitoring, podpis protokolu majitelem					
11	K	07	Zajištění dokumentace pro údržbu dle požadavků ČSN EN 13460	kus	1,000	3 095,55	3 095,55	R-položka
	PP		Zajištění dokumentace pro údržbu dle požadavků ČSN EN 13460					
12	K	09	Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby	kus	1,000	9 219,95	9 219,95	R-položka
	PP		Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby					
13	K	10	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,000	2 996,48	2 996,48	R-položka
	PP		Provozní a funkční zkoušky					
14	K	11	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,000	3 274,13	3 274,13	R-položka
	PP		Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání					
15	K	12	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro údržbu	kus	1,000	3 274,13	3 274,13	R-položka
	PP		Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro údržbu					
16	K	13	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	50,000	456,39	22 819,37	R-položka
	PP		Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci					
17	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	4 794,37	4 794,37	CS ÚRS 2022 01
	PP		Náklady na zaškolení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092203000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
03 - Zemní a pomocné stavební práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litymošl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 886,21**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 886,21	21,00%	816,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 702,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
03 - Zemní a pomocné stavební práce

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litymošl	Projektant:	Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 886,21**
M - Práce a dodávky M	3 886,21
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 886,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 730 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
03 - Zemní a pomocné stavební práce

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litymošl
Projektant: Deltaplan Praha s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 886,21**	
	D	M	Práce a dodávky M				3 886,21	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 886,21	
1	K	4600	Proražení otvorů a ostatní stavební práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30cm	m2	0,500	1 797,89	898,95	R-položka
	PP		Proražení otvorů a ostatní stavební práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30cm					
2	K	4601	Utěsnění střešního prostupu proti vodě	kpl	1,000	2 987,26	2 987,26	R-položka
	PP		Utěsnění střešního prostupu proti vodě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 761 - Rozvod veřejného osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**167 366,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 366,27	21,00%	35 146,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**202 513,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 761 - Rozvod veřejného osvětlení

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**167 366,27**
M - Práce a dodávky M	132 387,22
D1 - Elektroinstalace	86 531,87
D2 - Zemní a pomocné stavební práce	45 855,35
OST - Ostatní	34 979,05
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	30 620,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 358,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 761 - Rozvod veřejného osvětlení

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**167 366,27**	
	D	M	Práce a dodávky M				132 387,22	
	D	D1	Elektroinstalace				86 531,87	
1	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	58,000	22,89	1 327,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130005*					
2	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	3,000	629,60	1 888,79	R-položka
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů					
3	*M*	*3401*	*Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, asymetrická charakteristika vyzařování, tlakově litý hliník, barva černá, čiré tvrzené sklo, optická čočka, hmotnost 10,93kg, 40W, 5700lm, 4000K, životnost L80/B10 100 000h, IP66, IK09*	*kus*	*3,000*	*4 036,47*	*12 109,42*	*R-položka*
	PP		Svítidlo V1 – LED pouliční pro montáž na stožár, asymetrická charakteristika vyzařování, tlakově litý hliník, barva černá, čiré tvrzené sklo, optická čočka, hmotnost 10,93kg, 40W, 5700lm, 4000K, životnost L80/B10 100 000h, IP66, IK09					
4	K	7481	Demontáž stávajícího svítidla LED, odpojení ze stávajícího stožáru, který se má přemístit. Kontrola stavu svítidla pro další použití, v případě nevyhovujícího stavu náhrada za nové svítidlo – nutno projednat s investorem navýšení ceny. Opětovná montáž na	kus	3,000	343,42	1 030,25	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího svítidla LED, odpojení ze stávajícího stožáru, který se má přemístit. Kontrola stavu svítidla pro další použití, v případě nevyhovujícího stavu náhrada za nové svítidlo – nutno projednat s investorem navýšení ceny. Opětovná montáž na stožár					
5	K	7482	Demontáž stávajícího stožáru VO, odpojení od kabelů, kontrola stavu pro další použití, v případě nevyhovujícího stavu náhrada za nový stožár – nutno projednat s investorem navýšení ceny.	kus	1,000	400,65	400,65	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího stožáru VO, odpojení od kabelů, kontrola stavu pro další použití, v případě nevyhovujícího stavu náhrada za nový stožár – nutno projednat s investorem navýšení ceny.					
6	K	7483	Demontáž stávajícího jednoramenného výložníku ze stožáru VO	kus	2,000	286,18	572,36	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího jednoramenného výložníku ze stožáru VO					
7	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	130,000	28,62	3 720,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120303*					
8	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*30,000*	*12,68*	*380,40*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
9	*M*	*3402*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10*	*m*	*100,000*	*127,86*	*12 785,69*	*R-položka*
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10					
10	K	210101205	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 3x10 a 4x10 mm2	kus	2,000	400,65	801,31	R-položka
	PP		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 3x10 a 4x10 mm2					
11	*M*	*35436030*	*spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5x6-35mm*	*kus*	*2,000*	*942,55*	*1 885,10*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35/5 5x6-35mm					
12	*M*	*3403*	*Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5*	*ks*	*30,000*	*17,96*	*538,90*	*R-položka*
	PP		Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5					
13	*M*	*3404*	*Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál*	*ks*	*1,000*	*205,93*	*205,93*	*R-položka*
	PP		Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál					
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	5 151,26	10 302,52	R-položka
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
15	*M*	*3405*	*stožár osvětlovací bezpaticový, výška 5,0m, žárově zinkovaný*	*kus*	*1,000*	*4 222,45*	*4 222,45*	*R-položka*
	PP		stožár osvětlovací bezpaticový, výška 5,0m, žárově zinkovaný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	400,65	400,65	R-položka
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
17	*M*	*34844471*	*výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm*	*kus*	*1,000*	*2 641,67*	*2 641,67*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm					
18	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvojramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	2,000	629,60	1 259,20	R-položka
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvojramenných sloupových hmotnosti do 70 kg					
19	*M*	*34844472*	*výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm*	*kus*	*2,000*	*4 649,34*	*9 298,68*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm					
20	K	7484	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	3,000	286,18	858,54	R-položka
	PP		Montáž stožárové svorkovnice s připevněním					
21	*M*	*3406*	*Stožárová rozvodnice komplet včetně pojistek 1x4A, vývodek, upevnění, zapojení*	*kus*	*3,000*	*507,20*	*1 521,60*	*R-položka*
	PP		Stožárová rozvodnice komplet včetně pojistek 1x4A, vývodek, upevnění, zapojení					
22	K	7485	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	115,000	68,68	7 898,60	R-položka
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
23	*M*	*3407*	*Drát FeZn 10mm*	*m*	*15,000*	*19,02*	*285,30*	*R-položka*
	PP		Drát FeZn 10mm					
24	*M*	*3408*	*Pásek FeZn 30x4*	*m*	*100,000*	*58,12*	*5 811,68*	*R-položka*
	PP		Pásek FeZn 30x4					
25	K	743621110	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	ks	23,000	51,51	1 184,79	R-položka
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
26	*M*	*3409*	*Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. Sr02a, Sr02b FeZn*	*ks*	*20,000*	*35,93*	*718,53*	*R-položka*
	PP		Svorka pro spojení pásek-pásek, pásek-drát, např. Sr02a, Sr02b FeZn					
27	*M*	*3410*	*Svorka na stožár pro spojení se zemnícím drátem*	*ks*	*3,000*	*36,98*	*110,95*	*R-položka*
	PP		Svorka na stožár pro spojení se zemnícím drátem					
28	K	7486	Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch	ks	3,000	57,24	171,71	R-položka
	PP		Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch					
29	K	7487	Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění	ks	1,000	1 087,49	1 087,49	R-položka
	PP		Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění					
30	K	7488	Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy	ks	1,000	1 110,48	1 110,48	R-položka
	PP		Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy					
	D	D2	Zemní a pomocné stavební práce				45 855,35	
31	K	460010023	Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném	kus	1,000	1 398,53	1 398,53	R-položka
	PP		Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu přehledném					
32	K	460050013	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 8 do 10 m, v hornině	kus	2,000	1 692,74	3 385,48	R-položka
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 8 do 10 m, v hornině					
33	K	4601	Stožárové pouzdro z betonové roury d=200mm, trubky pro odvodnění, základu z betonu C20/ 25 XC4 a bočního C30/37 XA2	m3	2,000	2 444,84	4 889,68	R-položka
	PP		Stožárové pouzdro z betonové roury d=200mm, trubky pro odvodnění, základu z betonu C20/ 25 XC4 a bočního C30/37 XA2					
34	K	460230004	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4	kus	2,000	1 693,78	3 387,55	R-položka
	PP		Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4					
35	K	460150264	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4, v místech	m	60,000	170,93	10 255,90	R-položka
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4, v místech					
36	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	60,000	26,42	1 585,00	R-položka
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm					
37	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	120,000	36,06	4 327,06	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy					
38	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*120,000*	*24,30*	*2 916,40*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
39	K	460560264	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	60,000	55,84	3 350,26	R-položka
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4					
40	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	10 359,49	10 359,49	R-položka
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	D	OST	Ostatní				34 979,05	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				30 620,29	
41	K	01	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.	kus	1,000	2 861,81	2 861,81	R-položka
	PP		Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.					
42	K	02	Zařízení a zabezpečení staveniště	kus	1,000	10 315,28	10 315,28	R-položka
	PP		Zařízení a zabezpečení staveniště					
43	K	03	Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby	kus	1,000	1 717,09	1 717,09	R-položka
	PP		Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby					
44	K	04	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,000	365,72	365,72	R-položka
	PP		Provozní a funkční zkoušky					
45	K	05	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,000	975,26	975,26	R-položka
	PP		Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání					
46	K	013244000	Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace	kus	1,000	1 097,17	1 097,17	R-položka
	PP		Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace					
47	K	013254000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	609,54	609,54	R-položka
	PP		Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby					
48	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	12 190,79	12 190,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002*					
49	K	06	Případná poradenská a konzultační činnost projektanta	kus	1,000	487,63	487,63	R-položka
	PP		Případná poradenská a konzultační činnost projektanta					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 358,76	
50	K	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	10,000	435,88	4 358,76	R-položka
	PP		Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 931 - Odlučovač tuku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Deltaplan Praha s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**155 326,32**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 326,32	21,00%	32 618,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**187 944,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 931 - Odlučovač tuku

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Deltaplan Praha a.s.?
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**155 326,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	155 326,32
1 - Zemní práce	78 342,09
4 - Vodorovné konstrukce	3 570,77
8 - Trubní vedení	58 763,21
998 - Přesun hmot	14 650,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
D4 - Technická infrastruktura
Soupis:
SO 931 - Odlučovač tuku

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: Deltaplan Praha
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**155 326,32**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				155 326,32	
	D	1	Zemní práce				78 342,09	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	56,69	2 267,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:* *a) 115 20-12 Čerpací jehla,* *b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,* *c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,* *d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,* *e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.* *2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:* *a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.* *b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.* *5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.* *7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).*					
	VV		5*8		40,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	31,70	158,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.* *2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.* *3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.* *4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.* *5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)* *6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.*					
3	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	13,440	469,12	6 304,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351203					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"odlučovač" 2*2*3,36		13,440			
4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	22,680	606,03	13 744,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		9*1,2*2,1		22,680			
5	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	64,680	107,22	6 935,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811132					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		9*2,1*2+2*3,36*4		64,680			
6	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	64,680	69,93	4 522,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811232					
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,120	219,10	7 914,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137					
	VV		13,44+22,68		36,120			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	288,960	12,31	3 556,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		8*36,120		288,960			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	65,016	186,47	12 123,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		36,120*1,8		65,016			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	36,120	13,39	483,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,724	96,00	1 989,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					
	VV		"potrubí"22,680-4,860-1,08-9*1,2*0,5		11,340			
	VV		"odlučovač" 13,440-3,14*0,62*0,62*3,36		9,384			
	VV		Součet		20,724			
12	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*37,303*	*336,68*	*12 559,31*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		20,724*1,8		37,303			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,860	143,58	697,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		9*1,2*0,45		4,860			
14	*M*	*58337331*	*štěrkopísek frakce 0/22*	*t*	*8,748*	*581,17*	*5 084,05*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		4,86*1,8		8,748			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 570,77	
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,400	837,41	334,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2*0,1		0,400			
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,080	769,00	830,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		9*1,2*0,1		1,080			
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,600	4 008,81	2 405,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		2*2*0,15		0,600			
	D	8	Trubní vedení				58 763,21	
18	K	223	Vložení šachty do stávající potrubí - výřezy, pružné spojky, potrubí	kpl	1,000	10 877,47	10 877,47	R-položka
	PP		Napojení na stáv. potrubí					
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,000	117,35	1 056,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout:* *a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,* *b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.*					
20	*M*	*28617003*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10*	*m*	*9,135*	*681,03*	*6 221,24*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		9		9,000			
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,135			
21	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	191,02	382,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* *2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
22	*M*	*28617172*	*koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150*	*kus*	*1,000*	*183,57*	*183,57*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150					
23	*M*	*28617182*	*koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150*	*kus*	*1,000*	*183,57*	*183,57*	*CS ÚRS 2021 02*
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
24	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,000	789,36	7 104,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,* *b) vystavení zkušebního protokolu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) utěsnění kanalizačních přípojek.* *b) zkoušky vstupních a revizních šachet.*					
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 517,45	3 517,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112					
26	*M*	*28661931*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním s logem*	*kus*	*1,000*	*3 662,91*	*3 662,91*	*R-položka*
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětráním					
27	K	8995	Odlučovač tuků dle D.1.3.2.4 dno,deska,prostupy, norné stěny, potrubí vystrojení OLT D+M	kpl	1,000	25 574,56	25 574,56	R-položka
	PP		Odlučovač tuků dle D.1.3.2.4 dno,deska,prostupy, norné stěny, potrubí vystrojení OLT D+M					
	D	998	Přesun hmot				14 650,25	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,597	289,55	14 650,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:		IČ:	00276944
	Město Litomyšl	DIČ:	CZ00276944
Účastník:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	15889866
	DELTAPLAN s.r.o.	DIČ:	CZ15889866
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 371 397,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 371 397,22	21,00%	1 127 993,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**6 499 390,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Z.Kopala, 570 01 Litomyšl	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	DELTAPLAN s.r.o.
Účastník:	PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 371 397,22**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 371 397,22
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 030 769,57
VRN3 - Zařízení staveniště	4 040 202,34
VRN4 - Inženýrská činnost	300 425,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory v Litomyšli
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Z.Kopala, 570 01 Litomyšl
Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl
Projektant: DELTAPLAN s.r.o.
Účastník: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 371 397,22**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 371 397,22	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 030 769,57	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soub	1,000	56 977,21	56 977,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000*					
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	soub	1,000	93 235,44	93 235,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zeměměřičské práce před výstavbou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000*					
	VV		1. geodetické zaměření stavby před výstavbou					
	VV		1		1,000			
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soub	1,000	258 987,33	258 987,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000*					
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	362 582,26	362 582,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000*					
	VV		1. Vypracování dokumentace pro realizaci stavby RDS					
	VV		1		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	258 987,33	258 987,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 040 202,34	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	4 040 202,34	4 040 202,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				300 425,31	
7	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	soub	1,000	98 415,19	98 415,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041403000*					
	VV		1. bezpečnost a ochrana zdraví přui práci na staveništi, hygienická opatření na staveništi					
	VV		1		1,000			
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	155 392,40	155 392,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000*					
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	41 437,97	41 437,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000*					
10	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	5 179,75	5 179,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000*					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021_05_1
Stavba: **Domov pro seniory v Litomyšli**

Datum: 13. 6. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1/ SO 001/ ASR	**Architektonicko stavební řešení**		
HI1S	**hydroizolace 2xSBS asf.pás - svislá**	**m2**	**993,120**
	1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás		0,000
	VV viz.tabulka A8 fasáda/Rekapitulace		0,000
	1.vrstva		0,000
	993,12 "pol.20		993,120
HI1S	Mezisoučet		993,120
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 986,240
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	993,120
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 877,254
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 877,254
HI1V	**hydroizolace 2xasf.pás - vodorovná**	**m2**	**3 247,970**
	1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás		0,000
	VV viz.Tabulka A5 - Podlahy/Rekapitulace		0,000
	1.vrstva		0,000
	3247,97 "pol.52		3 247,970
HI1V	Mezisoučet		3 247,970
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6 495,940
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3 247,970
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 877,254
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 877,254
malba1	**malba otěruvzdorná za sucha**	**m2**	**10 304,470**
	1. podhledy - SDK podhledy - malba otěruvzdorná za sucha		0,000
	1254,34 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 254,340
	2. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na beton.stropy O1		0,000
	117,55+71,39 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		188,940
	3. stropy - malba otěruvzdorná za sucha na C5, O2, O3		0,000
	2200,98 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		2 200,980
	4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na stěny SDK		0,000
	3675,91 "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		3 675,910
	5. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na omítku zdiva		0,000
	1859,6 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 859,600
	6. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou omítku		0,000
	99,85 "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		99,850
	7. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku		0,000
	1024,85 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 024,850
malba1	Mezisoučet		10 304,470
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10 304,470
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 773,030
malba2	**malba otěruvzdorná za mokra**	**m2**	**1 468,560**
	1. podhledy - SDK podhledy - malba otěruvzdorná za mokra		0,000
	750,27 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		750,270
	2. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na stěny SDK		0,000
	481,14 "O1a,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		481,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3. stěny - malba otěruvzdorná za mokra na omítku zdiva		0,000
	57,56 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		57,560
	4. stěny - malba otěruvzdorná za sucha na sádrovou stěrku		0,000
	179,59 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		179,590
malba2	Mezisoučet		1 468,560
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 468,560
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11 773,030
O4	**keramický obklad stěn 200/100**	**m2**	**1 838,500**
	1. keramický obklad stěn		0,000
	1838,5 "O4,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 838,500
O4	Mezisoučet		1 838,500
Použití figury:			
781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 838,500
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1 838,500
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 838,500
59761256R	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2	2 022,350
O6	**zateplení vnitřní stěny ETICS MV tl.150mm**	**m2**	**43,840**
	1. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm		0,000
	43,84 "O6,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		43,840
O6	Mezisoučet		43,840
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	46,290
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 250,730
612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	2 501,460
63151521	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm	m2	46,032
O7	**zateplení vnitřních stěn ETICS MV tl.270mm**	**m2**	**2,450**
	2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm		0,000
	2,45 "O7,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		2,450
O7	Mezisoučet		2,450
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	46,290
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 250,730
612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	2 501,460
63151547	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm	m2	2,573
penetrace1S	**hydroizolace 2xSBS asf.pás - penetrace svislá**	**m2**	**993,120**
	1. fasáda - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás		0,000
	HI1S		993,120
penetrace1S	Mezisoučet		993,120
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	993,120
11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,484
penetrace1V	**hydroizolace 2xasf.pás - penetrace vodorovná**	**m2**	**3 247,970**
	1. podlaha - hydroizolace - 2xSBS modifikovaný asf.pás		0,000
	HI1V		3 247,970
penetrace1V	Mezisoučet		3 247,970
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3 247,970
11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,484
stenaomitka1	**sádrová omítka stěn 10mm**	**m2**	**2 017,010**
	1. stěny - sádrová omítka na zdivo tl.15mm		0,000
	1917,16 "O1b,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 917,160
	2. stěny - sádrová omítka žlb. zdi tl.10mm		0,000
	99,85 "O2,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		99,850
stenaomitka1	Mezisoučet		2 017,010

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 017,010
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 267,740
stenasterka1	**sádrová stěrka stěn 5mm**	**m2**	**1 250,730**
	1. stěny - sádrová stěrka tl.5mm		0,000
	1204,44 "O3,výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		1 204,440
	2. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.150mm		0,000
	O6 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		43,840
	3. stěny - zateplení vnitřní stěny MV tl.270mm		0,000
	O7 "výpočet výměr viz.tabulka A6 - Vnitřní povrchy stěn/Rekapitulace		2,450
stenasterka1	Mezisoučet		1 250,730
Použití figury:			
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 250,730
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 267,740
stropomitka1	**penetrace pod sádrovou omítku**	**m2**	**1 256,830**
	1. podhledy - O2 sádrová omítka 10mm		0,000
	1256,83 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		1 256,830
stropomitka1	Mezisoučet		1 256,830
Použití figury:			
611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1 256,830
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 200,980
stropsterka1	**penetrace pod sádrovou stěrku**	**m2**	**944,150**
	1. podhledy - C5 zateplení ETICS MV 140mm - sádrová stěrka 3mm		0,000
	17,43 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		17,430
	2. podhledy - O3 sádrová stěrka 5mm		0,000
	926,72 "výpočet výměr viz. tabulka A4 - Podhledy, stropy/rekapitulace		926,720
stropsterka1	Mezisoučet		944,150
Použití figury:			
611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	944,150
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 200,980
zasyp1	**zásyp substrátem**	**m3**	**12,510**
	1. zásyp substrátem prostor atria m.č.2.83		0,000
	3*5,56*0,75		12,510
zasyp1	Mezisoučet		12,510
Použití figury:			
174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	12,510
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,510
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	50,040
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	12,510
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	13,136

D1/ SO 001/ SKR Stavebně konstrukční řešení

doprava1	**doprava horniny na skládku**	**m3**	**381,611**
	1. velkoprofilové vrty DN620		0,000
	(V1_1+V1_2+V1_3+V2_1+V2_2+V3_1+V3_2)*(pi*0,31^2)		381,611
doprava1	Mezisoučet		381,611
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	381,611
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	686,900
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	381,611
nater1	**nátěr ocelových konstrukcí**	**m2**	**0,480**
	1. nátěr ámečnické konstrukce----------		0,000
	výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky		0,000
	(0,6*4)*0,2 "úhelníky na okraji otvoru ve stropě šachty osa 1-2/C-D		0,480
nater1	Mezisoučet		0,480

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,480
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,480
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,480
pilota600_1	**zřízení piloty DN600 zapažené v hl.0-10m**	**m**	**740,200**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	740,2 "viz. A1_Tabulka pilot		740,200
pilota600_1	Mezisoučet		740,200
Použití figury:			
231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	740,200
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	26,713
58932936R	beton C 25/30 XC2 XA2	m3	381,611
pilota600_2	**zřízení piloty DN600 zapažené v hl.0-20m**	**m**	**523,800**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	523,8 "viz. A1_Tabulka pilot		523,800
pilota600_2	Mezisoučet		523,800
Použití figury:			
231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	523,800
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	26,713
58932936R	beton C 25/30 XC2 XA2	m3	381,611
pilota600_3	**pilota DN620 - začištění hlavy**	**m2**	**40,757**
	1. začištění hlavy piloty na čistou horní hranu----------		0,000
	výkres č.001_SKR_110 Tvar základové deska		0,000
	výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky		0,000
	viz.úprava hlav pilot, poznámky k založení objektu		0,000
	pi*0,31^2*135 "piloty DN 620 P01 - P135		40,757
pilota600_3	Mezisoučet		40,757
Použití figury:			
985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	40,757
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,757
985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,757
985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 2 do 3 mm	m2	40,757
985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,757
V1_1	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.I**	**m**	**31,300**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	31,3 "viz. A1_Tabulka pilot		31,300
V1_1	Mezisoučet		31,300
Použití figury:			
226212111	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	31,300
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
V1_2	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.I**	**m**	**726,800**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	726,8 "viz. A1_Tabulka pilot		726,800
V1_2	Mezisoučet		726,800
Použití figury:			
226212211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina I	m	726,800
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
V1_3	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.I**	**m**	**202,000**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	202 "viz. A1_Tabulka pilot		202,000
V1_3	Mezisoučet		202,000
Použití figury:			
226212311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	202,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
V2_1	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.II**	**m**	**112,000**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	112 "viz. A1_Tabulka pilot		112,000
V2_1	Mezisoučet		112,000
Použití figury:			
226212212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina II	m	112,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
V2_2	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.II**	**m**	**47,500**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	47,5 "viz. A1_Tabulka pilot		47,500
V2_2	Mezisoučet		47,500
Použití figury:			
226212312	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	47,500
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
V3_1	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.III**	**m**	**96,400**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	96,4 "viz. A1_Tabulka pilot		96,400
V3_1	Mezisoučet		96,400
Použití figury:			
226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	96,400
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
V3_2	**velkoprofilové vrty DN620 zapažené hornina tř.III**	**m**	**48,000**
	1. piloty DN620----------		0,000
	výkres č. 001_SKR_002 Statický výpočet - tabulka pilot		0,000
	48 "viz. A1_Tabulka pilot		48,000
V3_2	Mezisoučet		48,000
Použití figury:			
226212313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	48,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	381,611
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	381,611
zakladdeska1_bedneni	**bednění základové desky**	**m2**	**109,839**
	A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********		0,000
	1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	(25,88-0,4+1,1*2+5,124+0,9+22,65+13,2+5,15+22,2+0,6+22,7+11,75-1)*0,25		32,739
	(0,4+1)*(0,55-0,2) "zesílená deska		0,490
	otvor osy D-C/3-4 - výtahová šachta		0,000
	(4,4*2+3,05*2)*0,25		3,725
	skoková změna na kraji desky HH=-0,200/-0,300		0,000
	(22,2+32,9)*0,1		5,510
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	(2,45+29,35+19,8+3,55)*0,25		13,788
			0,000
	3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450----------		0,000
	tl.300mm		0,000
	(10,25+0,6+10,465+0,16)*0,3		6,443
			0,000
	4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	(3,55*2+4,9*2)*0,25 "osa 3-4/C-D		4,225
			0,000
	5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	(1,5*2+1,3*2)*0,25 "osa 2-3/C-D		1,400
			0,000
	B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********		0,000
	1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	(10,25+28,2+11,15)*0,25		12,400
			0,000
	2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	(13,85-3,65+39,7+13,25)*0,25		15,788
	(4,15+3,65)*0,2 "přípočet okraje desky osa 4-5/F-G		1,560
	(3,1+5,535)*0,2 "přípočet okraje desky osa 6-7/F-G		1,727
	(5,765+3,1)*(0,25+0,2)+3,1*0,25+(5,765+3,1+0,25*2)*0,2 "přípočet okraje desky u otvoru osa 6-7/F-G		6,637
			0,000
	3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G----------		0,000
	(4+3,9)*0,2		1,580
			0,000
	4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G----------		0,000
	(5,535+3,1+0,25*2)*0,2		1,827
zakladdeska1_bedneni	Mezisoučet		109,839
Použití figury:			
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	109,839
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	109,839
zakladovadeska1	**základová deska C25/30**	**m3**	**556,793**
	A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********		0,000
	1. základová deska HH=-0,200 SH=-0,450----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1		0,000
	1149,64*0,25		287,410
	odečet otvoru osy D-C/3-4 - výtahová šachta		0,000
	-(10,9)*0,25		-2,725
	odečet otvoru osy D-C/2-3		0,000
	-(0,8*1)*0,25		-0,200
	přípočet zesílení desky na kraji desky SH=-0,550		0,000
	(22,2*0,4+33,3*1)*(0,55-0,45)		4,218
	přípočet zesílení desky		0,000
	(5,375*0,9)*(0,65-0,45) "SH=-0,65 osa 3/C-D		0,968
	(((3,135*1,6)+(2,437*0,9))/2)*(0,8-0,45) "SH=-0,800 osa 6-7/E-D		1,262
			0,000
	2. základová deska HH=-0,300 SH=-0,550----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	150,8*0,25		37,700
			0,000
	3. základová deska/práh HH=-0,150 SH=-0,450----------		0,000
	tl.300mm		0,000
	10,25*0,6*0,3		1,845
			0,000
	4. základová deska HH=-1,250 SH=-1,500----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.1		0,000
	14,9*0,25 "osa 3-4/C-D		3,725
			0,000
	5. základová deska HH=-1,400 SH=-1,650----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	1,5*1,3*0,25 "osa 2-3/C-D		0,488
			0,000
	B. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********		0,000
	1. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 1-2/A-D----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.2		0,000
	309,44*0,25		77,360
	(4,18*2+24,53)*(3,25-3,05) "přípočet zesílení desky HH=+3,500 SH=+3,050		6,578
			0,000
	2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/F-H----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3		0,000
	486,05*0,25		121,513
	(5,18+8,08+23,1)*(3,25-3,05) "přípočet zesílení desky HH=+3,500 SH=+3,050		7,272
	(6,015+3,1)*0,25*0,2 "přípočet okraje desky u otvoru osa 6-7/F-G		0,456
			0,000
	3. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 4-5/F-G----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3		0,000
	17,12*0,25-(3,65+4)*0,25*0,05		4,184
			0,000
	4. základová deska HH=+3,300 SH=+3,050 - osa 6-7/F-G----------		0,000
	tl.250mm		0,000
	změřeno z výkresu, viz.obrázek č.3		0,000
	19,4*0,25-(5,78+3,1)*0,25*0,05		4,739
zakladovadeska1	Mezisoučet		556,793
Použití figury:			
273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	556,793
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	69,599
zakladovazed1	**základová zeď C25/30**	**m3**	**4,610**
	A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********		0,000
	1. základové zdi pod úrovní základové desky-------		0,000
	HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m		0,000
	(3,55*2+4,4*2+0,25)*0,25*0,8 "osa 3-4/C-D - výtahová šachta		3,230
	HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m		0,000
	(1,5*2+0,8*2)*0,25*1,2		1,380
zakladovazed1	Mezisoučet		4,610
Použití figury:			
279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,610
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,576
zakladovypas1	**základový pas C25/30**	**m3**	**24,668**
	A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********		0,000
	1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D----------		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m		0,000
	11,225*0,4*1		4,490
	HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m		0,000
	(27,95-11,225+11,15-0,4)*0,4*0,5		5,495
			0,000
	2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H----------		0,000
	HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m		0,000
	3,895*0,4*0,3		0,467
	HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m		0,000
	(13,85-3,895+39,7+13,25-8,975-0,4*2)*0,4*0,5		10,626
	HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m		0,000
	8,975*0,4*1		3,590
zakladovypas1	Mezisoučet		24,668
Použití figury:			
274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,668
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,084
zakladpas1_bedneni	**bednění základového pasu**	**m2**	**123,342**
	A. základová deska - výkres č.001_SKR_1200 Tvar stropu nad 1NP a horní úrovně základové desky**********		0,000
	1. základová pas na okraji desky - osa 1-2/A-D----------		0,000
	HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m		0,000
	(11,225*2)*1		22,450
	HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m		0,000
	((27,95-11,225)*2+11,15*2-0,4*2)*0,5		27,475
			0,000
	2. základová deska HH=+3,500 SH=+3,250 - osa 4-8/4-H----------		0,000
	HH=+3,050 SH=+2,750 v.0,3m		0,000
	(3,895*2)*0,3		2,337
	HH=+3,250 SH=+2,750 v.0,5m		0,000
	((13,85-3,895)*2+39,7*2+(13,25-8,975)*2-0,4*4)*0,5		53,130
	HH=+3,250 SH=+2,250 v.1,0m		0,000
	(8,975*2)*1		17,950
zakladpas1_bedneni	Mezisoučet		123,342
Použití figury:			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	123,342
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	123,342
zakladzed1_bedneni	**bednění základové zdi oboustranné**	**m2**	**36,480**
	A. základová deska - výkres č.001_SKR_110 Tvar základové desky**********		0,000
	1. základové zdi pod úrovní základové desky-------		0,000
	HH=-0,450 SH=-1,250 v.0,8m		0,000
	(3,55*2+4,9*2+4,4*2+3,05*2)*0,8 "osa 3-4/C-D - výtahová šachta		25,440
	HH=-0,450 SH=-1,650 v.1,2m		0,000
	(1,5*2+1,3*2+1*2+0,8*2)*1,2		11,040
zakladzed1_bedneni	Mezisoučet		36,480
Použití figury:			
279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	36,480
279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	36,480

D1/ SO 001/ ZTI Zdravotně technické instalace

f1			**38,320**
f1	(52+359+55+13)*0,8*0,1		38,320
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,320
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	268,240
f10			**459,840**
f10	(52+359+55+13)*0,8*1,2		459,840
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	459,840
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	268,240
f2			**153,280**
f2	(52+359+55+13)*0,8*0,4		153,280
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	153,280
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	268,240
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	306,560
f8			**268,240**
f8	f10-f1-f2		268,240
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	268,240
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	536,480
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,600
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	459,840
f9			**191,600**
	odvoz na skládku		0,000
f9	f10-f8		191,600
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,600
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	459,840
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	383,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	191,600

D2/ SO 101 Příprava území

doprava1	**doprava na skládku**	**m3**	**780,000**
	1. ornice, která nepoužije - odvoz na skládku		0,000
	zastavěná plocha objektem a komunikacemi		0,000
	3900*0,2		780,000
doprava1	Mezisoučet		780,000
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	780,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	780,000
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	780,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 404,000
komunikace1BOU	**bourání komunikace - zámková dlažba**	**m2**	**22,000**
	1. stávající nájezd na pozemek		0,000
	výkres č. C.3 koordinační situace		0,000
	výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD		0,000
	22		22,000
komunikace1BOU	Mezisoučet		22,000
Použití figury:			
113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	22,000
113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	22,000
ornice1	**sejmutí ornice tl.200mm**	**m2**	**8 550,000**
	1. sejmutí ornice na parcele pro práce HTU----------		0,000
	výkres č. C.3 koordinační situace		0,000
	výkres č.D.2.111_HTU_101		0,000
	výměra změřena z výkresu pomocí funkce CAD		0,000
	ornice přesunuta na mezideponii na stavbě do 100m		0,000
	průměrná tl. sejmutí dle zprávy IGP, informací projektanta		0,000
	8550		8 550,000
ornice1	Mezisoučet		8 550,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
ryha1	**výkop rýhy do 2m hornl/3 strojně**	**m3**	**160,875**
	1. hloubení rýhy z důvodu vybourání konstrukcí		0,000
	25*2*3 "potrubí DN600		150,000
	(1,5*1,5-1*1)*1,5 "horská vpusť		1,875
	(4*3-3*2)*1,5 "horská vpusť		9,000
ryha1	Mezisoučet		160,875
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	160,875
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	160,875

D2/ SO 111 Hrubé terénní úpravy

doprava1	**doprava vykopané horniny na skládku**	**m3**	**7 862,750**
	1. doprava přebytečné horniny na skladku - dlouhodobou mezideponii		0,000
	předpoklad: vzdálenost 2,1km		0,000
			0,000
	-------vykopaná hornina celkem		0,000
	jama1		15 542,750
	-------odečet horniny určené k zásypům, násypům		0,000
	-zasyp1		-1 500,000
	-nasyp1		-3 800,000
	-provapnenahornina1		-2 380,000
doprava1	Mezisoučet		7 862,750
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 862,750
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15 542,750
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13 759,813
geomriz1	**geomřížem polyester**	**m2**	**3 995,000**
	dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznái opatření a zásady HTU"		0,000
	profil 1 - strana J		0,000
	délka svahu 85m, průměrná výška svahu 6,5m		0,000
	(6*3+3*5+2*4+2*3)*85		3 995,000
geomriz1	Mezisoučet		3 995,000
Použití figury:			
155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	3 995,000
69321064	geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m	m2	4 594,250
jama1	**výkop jámy nezapažené strojně - celkové množství pro všechny třídy tež.**	**m3**	**15 542,750**
	1. výkop profilů HTU----------		0,000
	výkres č.D.2_111_HTU_101		0,000
	výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant		0,000
	14500 "HTU - viz.obrázek 12-15		14 500,000
	1000 "výkop - viz.obrázek 12-15		1 000,000
	1,5*1,5*1,5*2+100*0,6*0,6 "jímací jímky a sběrné rýhy		42,750
jama1	Mezisoučet		15 542,750
Použití figury:			
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	9 325,650
131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	4 662,825
131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 554,275
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 862,750
jama2	**výkop jámy nezapažené horn.3 strojně**	**m3**	**9 325,650**
	rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti		0,000
	jama1*0,6		9 325,650
jama2	Mezisoučet		9 325,650
jama3	**výkop jámy nezapažené horn.1-2 strojně**	**m3**	**4 662,825**
	1. výkop profilů HTU----------		0,000
	výkres č.D.2_111_HTU_101		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací pomocí SW CAD		0,000
	rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti		0,000
	jama1*0,3		4 662,825
jama3	Mezisoučet		4 662,825
jama4	**výkop jámy nezapažené horn.4 strojně**	**m3**	**1 554,275**
	1. výkop profilů HTU----------		0,000
	výkres č.D.2_111_HTU_101		0,000
	výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací pomocí SW CAD		0,000
	rozdělení poměru horniny dle třídy těžitelnosti		0,000
	jama1*0,1		1 554,275
jama4	Mezisoučet		1 554,275
nasyp1	**násypy horninou**	**m3**	**3 800,000**
	1. násypy----------		0,000
	výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant		0,000
	3800 "UT vč.stěny, viz.obrázek 12-15		3 800,000
nasyp1	Mezisoučet		3 800,000
Použití figury:			
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	3 800,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15 360,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 862,750
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 680,000
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15 542,750
provapnenahornina1	**upravená hornina výpněním**	**m3**	**2 380,000**
			0,000
	1.2 násypům z upravené horniny vápnem----------		0,000
	plocha násypu x tl.vrtsvy 500mm		0,000
	vapnenihorniny1*0,5		2 380,000
provapnenahornina1	Mezisoučet		2 380,000
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 680,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15 360,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 862,750
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15 542,750
vapnenihorniny1	**provápnění horniny tl.500mm**	**m2**	**4 760,000**
	1. dle Posudku "řešení zajištění svahu, protieroznái opatření a zásady HTU"--------		0,000
	1 vrstva štěrku 500mm		0,000
	2 vrstvy vápněné zeminy 2x500mm		0,000
	profil 1		0,000
	délka svahu 85m		0,000
	počet vrstev 13 x 500mm		0,000
	počet provápněných vrstev 8x500mm		0,000
	průměrná délka vrstvy 7m		0,000
	8*7*85		4 760,000
vapnenihorniny1	Mezisoučet		4 760,000
Použití figury:			
561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2	m2	6 960,000
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 680,000
58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	104,400
vapnenihorniny2	**provápnění horniny tl.500mm**	**m2**	**2 200,000**
			0,000
	2. příprava podkladu pro provedení pilot----------		0,000
	2200 "pláň pro piloty		2 200,000
vapnenihorniny2	Mezisoučet		2 200,000
Použití figury:			
561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2	m2	6 960,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	104,400
zasyp1	**zásyp horninou**	**m3**	**1 500,000**
	1. násypy----------		0,000
	výměra byla spočtena z 3D modelu terénu a zemních prací - model provedl projektant		0,000
	1500 "dosyp pod 2NP, viz.obrázek 12-15		1 500,000
zasyp1	Mezisoučet		1 500,000
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 500,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15 360,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 862,750
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 680,000
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15 542,750

D2/ SO 121 Zajištění stavební jámy

doprava1	**doprava vykopané/vyvrtané horniny na skládku**	**m3**	**9,472**
	1. vyvrtaná hornina---------		0,000
	vrty_objem		9,472
doprava1	Mezisoučet		9,472
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,472
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,472
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,050
vrt1	**vrty pro záporové pažení DN600 horn IV**	**m**	**33,500**
	1. vrty pro zápory DN600--------		0,000
	předpoklad:		0,000
	délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, průměrná rozteč 1,8m		0,000
	6,7*5		33,500
vrt1	Mezisoučet		33,500
Použití figury:			
226112114	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina IV	m	33,500
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,472
vrty_objem	**hornina - objem vrtů**	**m3**	**9,472**
	1. vrty pro zápory DN600--------		0,000
	vrt1*(pi*0,3^2)		9,472
vrty_objem	Mezisoučet		9,472
Použití figury:			
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,472
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,472
zapory1	**zápory pažení**	**m**	**33,500**
	1. záporové pažení HEA 180		0,000
	předpoklad:		0,000
	délka 9m, výška pažení 3m, spodní část zápory 1,5m, průměrná rozteč 1,8m		0,000
	6,7*5		33,500
zapory1	Mezisoučet		33,500
Použití figury:			
151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	33,500
151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	33,500
13010762	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330	t	1,810

D2/ SO 141/ 01 Sklad odpadu

HI1S	**hydroizolace spodní stavba svislá**	**m2**	**50,540**
	1. hydroizolace spodní stavby----------		0,000
	1.1 . podzemní zdi - vrstva č.1----------		0,000
	(7,6+5,6)*(2,5+0,3)		36,960
	(7,6+5,6-3,5)*1,4		13,580
HI1S	Mezisoučet		50,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	101,080
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,540
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	50,540
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	107,065
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	107,065
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	102,410
HI1V	**hydroizolace spodní stavby**	**m2**	**42,560**
	1. hydroizolace spodní stavby----------		0,000
	1.1 . vrstva č.1----------		0,000
	základová deska		0,000
	7,6*5,6		42,560
HI1V	Mezisoučet		42,560
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	85,120
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,560
711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	42,560
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	107,065
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	107,065
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	102,410
malba1	**malba**	**m2**	**81,420**
	1. malba na omítky		0,000
	omitka1 "strop		35,000
	omitka2 "stěny		46,420
malba1	Mezisoučet		81,420
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,420
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	81,420
omitka1	**omítka VC štuková stropu**	**m2**	**35,000**
	1. omítka stropu		0,000
	7*5		35,000
omitka1	Mezisoučet		35,000
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	35,000
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,420
omitka2	**omítka VC štuková stěn**	**m2**	**46,420**
	1. omítka stěn		0,000
	(7*2+5*2-3,5+0,3*2)*2,2		46,420
omitka2	Mezisoučet		46,420
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,420
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,420
penetrace1	**penetrace pod asf.pás**	**m2**	**47,360**
	1. střecha - penetrace pod spodní asf.pás		0,000
	S10_1		47,360
penetrace1	Mezisoučet		47,360
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	47,360
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	16,576
penetrace1S	**penetrace spodní stavby svislá**	**m2**	**50,540**
	1. hydroizolace spodní stavby----------		0,000
	1.1 . svislé zdivo		0,000
	HI1S		50,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
penetrace1S	Mezisoučet		50,540
penetrace1V	**penetrace hydroizolace spodní stavby vodorovná**	**m2**	**42,560**
	1. hydroizolace spodní stavby----------		0,000
	1.1 . základová deska		0,000
	HI1V		42,560
penetrace1V	Mezisoučet		42,560
S10_1	**střecha - hydroizolace**	**m2**	**47,360**
	1. střecha - spodní asf.pás SBS samolepící		0,000
	42,56 "pol.S10_1, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace		42,560
	4,8 "pol.S10_2 - vytažení na stěny, tabulka A7 - Střechy/Rekapitulace		4,800
S10_1	Mezisoučet		47,360
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	47,360
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	47,360
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	47,360
712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	94,720
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	47,360
712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°	m2	47,360
62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	55,198
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	55,198
63153600	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	49,728
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	52,096
69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	52,096
TIsten_textilie1	**ochrana tepelné izolace spodní stavby**	**m2**	**50,540**
	1. ochrana hydroizolace spodní stavby		0,000
	HI1S		50,540
TIsten_textilie1	Mezisoučet		50,540
D3/ SO 211	**Komunikace, chodníky a zpevněné plochy**		
B1	**B1 - obruba záhonová rovná šedá**	**mn**	**97,800**
	1. B1 - obruba záhonová rovná šedá - 500x100x300mm		0,000
	97,8		97,800
B1	Mezisoučet		97,800
Použití figury:			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,800
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,124
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59217025R	obrubník betonový chodníkový 500x100x300mm	m	100,734
B10	**B10 - invalidní stání - betonová kostka 100x100x80mm**	**m2**	**16,800**
	1. skladba 2 - parkovací stání invalidní - dlažba bez zatravňovací spáry		0,000
B10	16,8 "B10		16,800
B10_1	**B10 - dělící proužky mezi parkovacími stáními - betonová kostka 100x100x80mm**	**m2**	**5,760**
B10_1	57,6*0,1 "dělící proužky mezi parkovacími stáními		5,760
B12	**B12 - parkopvací doraz 1500x150x150mm**	**kus**	**17,000**
	1. B12 - parkovací doraz 1500x150x150mm		0,000
	17		17,000
B12	Mezisoučet		17,000
Použití figury:			
912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	17,000
56288007	práh dorazový parkovací z gumy 1820mm	kus	17,000
B2	**B2 - obrubník sklopený 1000x250x150**	**m**	**42,000**
	1. B2 - obruba chodníková sklopená šedá 1000x250x150mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	42		42,000
B2	Mezisoučet		42,000
Použití figury:			
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,124
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	43,260
B4	**B4 - krajník betonový 500x250x100mm**	**m**	**39,000**
	1. B4 - přídlažba (krajník) silniční šedá 500x250x100mm		0,000
	39		39,000
B4	Mezisoučet		39,000
Použití figury:			
916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,124
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	40,170
B5	**B5 - obrubna silniční zvýšená 1000x250x250mm**	**m**	**6,600**
	1. B5 - obruba silniční zvýšená 1000x250x250mm		0,000
	6,6		6,600
B5	Mezisoučet		6,600
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,600
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,124
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59217032R	obrubník silniční betonový 1000x250x250mm	m	6,930
B6	**B6 - dlažba betonová reliéfní tm.šedá 200x100x80mm**	**m2**	**4,700**
	1. B6 - varovný pás - dlažba reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm		0,000
	23,5*0,2		4,700
B6	Mezisoučet		4,700
Použití figury:			
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,700
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59245225R	dlažba betonová reliéfní tmavě šedá 200x100x80mm	m2	4,935
B7	**B7 - vodící linie - dlažba reliéfní šedá 200x200x60mm**	**m2**	**6,700**
	1. B7 - umělá vodící linie - dlažba reliéfní šedá 200x200x60mm		0,000
	33,5*0,2		6,700
B7	Mezisoučet		6,700
Použití figury:			
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,700
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59246084	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	7,035
B8	**B8 - zesílená betonová dlažba - betonová dlažba světle šedá 300x200x80mm**	**m2**	**144,295**
	1. B8 - zesílená betonová dlažba - betonová dlažba světle šedá 300x200x80mm		0,000
	144,295 "skladba3		144,295
B8	Mezisoučet		144,295

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	573,185
59245031R	dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní světle šedá	m2	147,181
B9	**B9 - zesílená betonová dlažba - betonová dlažba tmavě šedá 300x200x80mm**	**m2**	**428,890**
	2. B9 - zesílená betonová dlažba - betonová dlažba tmavě šedá 300x200x80mm		0,000
	34,89 "skladba3		34,890
	394 "skladba4		394,000
B9	Mezisoučet		428,890
Použití figury:			
596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	573,185
59245032R	dlažba skladebná betonová 300x200mm tl 80mm přírodní tmavě šedá	m2	437,468
K1	**K1 - kostka šedá štípaná žula 50x50x50mm**	**m2**	**319,257**
	1. K1 - kostka šedá štípaná žula 50x50x50mm		0,000
	41,757 "skladba3		41,757
	277,5 "skladba4		277,500
K1	Mezisoučet		319,257
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	319,257
58381006R	kostka štípaná dlažební mozaika žula 50x50x50mm šedá	m2	328,835
K2	**K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm**	**m2**	**15,200**
	1. K2 - žulový šlapák 1000x200x80mm		0,000
	15,2*1		15,200
K2	Mezisoučet		15,200
Použití figury:			
596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	15,200
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	15,200
skladba1	**skladba 1 - kryt živice**	**m2**	**204,000**
	1. skladba 1		0,000
skladba1	204		204,000
Použití figury:			
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	204,000
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	874,062
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	204,000
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	204,000
573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	204,000
573211115R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 1,00 kg/m2	m2	204,000
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
skladba2	**skladba 2 - parkovací stání - zatravňovací dlažba**	**m2**	**202,000**
	1. skladba 2 - parkovací stání - betonové vegetační tvárnice		0,000
	202 "B11		202,000
skladba2	Mezisoučet		202,000
Použití figury:			
596411134	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	202,000
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	874,062
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	208,060
skladba2_1	**skladba 2 - parkovací stání - invalidi - dlažba bez zatravňovací spáry**	**m2**	**22,560**
	1. skladba 2 - parkovací stání invalidní - dlažba bez zatravňovací spáry		0,000
B10	16,8 "B10		16,800
B10_1	57,6*0,1 "dělící proužky mezi parkovacími stáními		5,760
skladba2_1	Mezisoučet		22,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,560
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	874,062
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	23,688
skladba3	**skladba 3 - chodník ze zesílenou konstrukcí**	**m2**	**220,942**
	1. skladba 3		0,000
	144,295 "B8		144,295
	34,89 "B9		34,890
	41,757 "K1		41,757
skladba3	Mezisoučet		220,942
Použití figury:			
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	220,942
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	874,062
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
skladba4	**skladba4 - chodník, odrazný pruh**	**m2**	**694,700**
	3. skladba 4 - chodník, odrazný pruh - štěrkodr´t fr.0-32 tl.200mm		0,000
	394 "B9		394,000
	23,2 "B10		23,200
	277,5 "K1		277,500
skladba4	Mezisoučet		694,700
Použití figury:			
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
skladba5	**skladba 5 - štěrkový trávník**	**m2**	**172,000**
	1. skladba 5 - štěrkový trávník - štěrkodr´t fr.0-32 tl.100mm		0,000
	172		172,000
skladba5	Mezisoučet		172,000
Použití figury:			
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	254,000
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564831211R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD +substrát 15% plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	254,000
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
skladba5_1	**skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí**	**m2**	**82,000**
	1. skladba 5 - štěrkový trávník s plastovou vegetační tvárnicí		0,000
	82		82,000
skladba5_1	Mezisoučet		82,000
Použití figury:			
593531112	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	82,000
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	254,000
564831211R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD +substrát 15% plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	254,000
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
56245143	dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 240t/m2 500x500x30mm	m2	86,100
skladba6	**skladba 6 - plocha pro pěší - kryt broušený probarvený litý beton**	**m2**	**12,500**
	1. skladba 6 - plocha pro pěší - kryt broušený probarvený litý beton		0,000
	12,5		12,500
skladba6	Mezisoučet		12,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
581124112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2	12,500
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 689,422
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,500
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 378,844
581124191R	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, příplatek za probarvený beton	m3	1,500
919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 694,122
919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	12,500

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST