

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

## 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Objednatel:** **Město Litomyšl**  
Sídlo: bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
Zastoupený: Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M. – starostou města  
IČO: 00276944  
DIČ: CZ002276944  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-926591/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města  
Tel.: +420 602 202 580  
E-mail: [daniel.brydl@litomysl.cz](mailto:daniel.brydl@litomysl.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic  
Tel.: +420 461 653 380  
E-mail: [pavel.kubes@litomysl.cz](mailto:pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **GASCO s.r.o.**  
Sídlo: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Patrikem Voženílkem  
Zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192,  
IČO: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035  
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
Číslo účtu: 150490359/2700  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Patrik Voženílek  
Tel.: 774 658 104  
E-mail: [gasco@gasco.cz](mailto:gasco@gasco.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Stratil, MBA  
Tel.: 461 612 050  
E-mail: [richard.stratil@gasco.cz](mailto:richard.stratil@gasco.cz)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.8 **Objednatel předpokládá spolufinancování stavby Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci výzvy č. 87 - Muzea - SC 4.1 (MRR).**

## 2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

### 2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládáné (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

## 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „**Stavební úpravy ZUŠ B. Smetany "TUNEL" Litomyšl Litomyšl, Litomyšl-Město**“

Stavební povolení : Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 027084/2024, Č.j. MěÚ Litomyšl 070945/2024

Místo stavby : Dům na ulici Boženy Němcové 142, 570 01 Litomyšl, parc. č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2138/22 (ostatní plocha), k.ú. Litomyšl [685674]

|                           |                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektová dokumentace    | : „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B. SMETANY ("TUNEL") LITOMYŠL“<br>vypracovaná společností A.VILY s.r.o., sídlo: Za Lávkou 392, 560 02<br>Česká Třebová, IČO: 211 23 934 |
| Autorský dozor            | : Ing. arch. Lucie Kubínková, m: 602 390 885, e: l.juthnerova@email.cz                                                                                         |
| Technický dozor (TDS)     | : Věra Janečková, m: 603 877 086, e: janeckova@jafis.cz                                                                                                        |
| Stavbyvedoucí Zhotovitele | : Ing. Jan Mikulecký, tel: 774 658 104, e-mail: jan.mikulecky@gasco.cz                                                                                         |

## 4 PŘEDMĚT DÍLA

### 4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí rekonstrukce stávajícího dvoupodlažní objektu s valbovou střechou s plechovou krytinou, s nevyužitým podkrovím a nacházejícím v památkové zóně v centru města Litomyšl, dle shora uvedené projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B. SMETANY ("TUNEL") LITOMYŠL“, vypracované společností A.VILY s.r.o., sídlo: Za Lávkou 392, 560 02 Česká Třebová, IČO: 211 23 934
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
  - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
  - 4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - 4.1.4.5 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  - 4.1.4.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - 4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - 4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - 4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického výzkumu,
  - 4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
  - 4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,

- 4.1.4.15 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškožovat životní prostředí, musí veškerá níže nabízená zařízení k využívání vody (jsou-li předmětem díla) splňovat stanovené podmínky spotřeby vody:
- a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
  - b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
  - c. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce  $V_{a3} = (V_{f4} + (3 \times V_{r5})) / 4$ );
  - d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena specifikací uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější),
- 4.1.4.16 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškožovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Splnění podmínky bude doloženo popisem porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití a dále např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. Náklady spojené se splněním této podmínky jsou součástí sjednané ceny.

#### 4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
  - 4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - 4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
  - 4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

#### 4.3 Předání příslušné dokumentace

- 4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

## 5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

### 5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště proběhne na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání se předpokládá **v průběhu měsíce lednu 2026**, případně bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud k nabytí účinnosti dojde později.
- 5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

### 5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **180 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, o které je přesvědčen že je vypracována v podrobnostech nezbytných pro realizaci stavby. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že v projektové dokumentaci či v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (resp. v Položkovém rozpočtu) se vyskytuje nějaká vada, pak takový stav neumožňuje Zhotoviteli přerušit práce na díle, ale Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na díle jen v případech, kdy ani s vynaložením přiměřeného úsilí možné provádět stavební práce na jiných částech stavby. V otázce této věci je rozhodující stanovisko TDS a AD. V případě vad, u kterých není možné realizovat práce na jiných částech stavby či jejichž povaha a délky řešení prokazatelně neumožní dokončení díla v původním lhůtě, má Zhotovitel právo na posun lhůty pro dokončení díla podle délky doby dořešení takové situace a dle povahy vad.
- 5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

### 5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací, případně při zahájení prací na díle dle skutečného data zahájení. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

### 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků

- Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel prokáže, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě lhůty pro dokončení díla.
- 5.4.5 Klimatické podmínky nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

## 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 6.1 Výše ceny za dílo

#### 6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 21 890 488,22,- Kč bez DPH

6.1.1.1.1 Cena slovy  
dvacetjednamilionůosmsetdevadesátisícčtyřistaosmdesátosmkorunčeskýchdvacetdvah  
aléfů

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.**

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

### 6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové

chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

#### 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

#### 6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.

#### 6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

## 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.

7.2.3 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1).

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

7.2.5 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele [pavel.kubes@litomysl.cz](mailto:pavel.kubes@litomysl.cz) a dále na e-mailu TDS [janeckova@jafis.cz](mailto:janeckova@jafis.cz). Objednatel je oprávněn stanovit i další adresy pro zasílání daňových dokladů. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

### 7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

### 7.4 Platby za vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- 7.5.3 **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace CZ.06.04.01/00/23\_087/0004744.**
- 7.5.4 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele, umožňují-li to podmínky poskytovatele dotace.

## **8 SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

## **9 STAVENIŠTĚ**

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Pokud je dílo prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

## 10 STAVEBNÍ DENÍK

### 10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
  - 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archiovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
  - 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
  - 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
  - 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
  - 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
  - 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
  - 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

## 11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

### 11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také TDS). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 11.1.3 Objednatel upozorňuje, že bude **vyžadovat předkládání podrobné výrobní dokumentace autorskému doзору k odsouhlasení** a s ohledem na to může dojít k prodlevě v rámci projednání a dosažení oboustranně přijatelného řešení. Pokud taková situace nastane a Zhotovitel nemohl přiměřeně realizovat jiná plnění předmětu díla, mohou smluvní strany jednat o prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to však vždy maximálně o dobu, o kterou došlo ke zdržení v provádění prací, jichž se výrobní dokumentace týká.
- 11.1.4 Objednatel požaduje, aby veškeré viditelné povrchy, materiály či výrobky byly předloženy formou **vzorku autorskému doзору stavby k odsouhlasení**. Minimální rozsah požadovaných vzorků je uveden v projektové dokumentaci včetně požadavků na barevné řešení povrchů. Přitom platí, že vzorek musí být doručen autorskému doзору před jeho zabudováním a autorský dozor (tedy i Objednatel) se k němu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Pro sestavení časového harmonogramu provádění prací musí dodavatel kalkulovat i s rizikem, že v uvedené lhůtě vzorek nebude odsouhlasen a bude vyžadován vzorek nový.

## 11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který rozešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

## 11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x za 14 dnů v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

## 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

## 11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

# 12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

## 12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka (TDS).

## 12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění

- Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

## **13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE**

### **13.1 Koordinátor bezpečnosti práce**

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

### **13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce**

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

### **13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce**

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

## 14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 14.1.5 Protože se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, nelze vyloučit, že se v rámci provádění stavby vyskytnou další dodatečné či nepředvídatelné stavební práce ve smyslu § 222 odstavce 5 a 6 ZZVZ. Pro takový případ si Objednatel vyhrazuje právo na změnu sjednané ceny a lhůty pro dokončení díla, a to v délce odpovídající technickým či technologickým možnostem na provedení dodatečných či nepředvídaných stavebních prací.
- 14.1.6 Předmětný objekt bude pro účely rekonstrukce vyklizen a nebude v průběhu provádění díla využíván. **Stavební práce tak nebudou probíhat za provozu objektu.**

### 14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

### 14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
- 14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## **15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU**

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavateli, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu
- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.
- 15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu
- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 15.4 Stavbyvedoucí
- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy.
- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

## 16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

## 17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 17.1 Organizace předání díla
- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
  - 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
  - 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
  - 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.
- 17.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 17.2.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
  - 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
    - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
    - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
    - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
    - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
    - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
  - 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
    - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
    - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
    - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
  - 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
  - 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
  - 17.3.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
  - 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
    - 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
    - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
    - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
    - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
    - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
    - 17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
    - 17.4.1.7 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů vč. dokladů prokazujících splnění podmínky dle čl. 4.1.4.16 této smlouvy,
    - 17.4.1.8 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- 17.4.1.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,
  - 17.4.1.10 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
  - 17.4.1.11 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
  - 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
  - 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
    - 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
    - 17.4.3.2 stavební povolení.Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
  - 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
  - 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas.
  - 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
  - 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu.

## **18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

### **18.1 Odpovědnost za vady díla**

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

### **18.2 Délka záruční doby**

- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

### 18.3 Výjimky ze záruky

- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

### 18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
  - 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
  - 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

### 18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

### 18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení

- reklamací Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamacie Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18.7 Servis technologických zařízení v záruční době
- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. **Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.**

## 19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

### 19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

### 19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

### 19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatel dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatel Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatel od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

## 20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

### 20.1 Vlastnictví díla

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### 20.2 Nebezpečí škody na díle

20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

### 21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 3 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději **do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku.

21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

### 21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

## 22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

### 22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 300 000,- Kč.

### 22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 300 000,- Kč.

### 22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

### 22.4 Doklady o pojištění

- 22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po

celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

## 22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

## 23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

### 23.1 Sociální aspekty

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

### 23.2 Environmentální aspekty

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

## 24 VYŠŠÍ MOC

### 24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

### 24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

## **25 ZMĚNA SMLOUVY**

### **25.1 Forma změny Smlouvy**

- 25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

### **25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy**

- 25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

## **26 Odstoupení od Smlouvy**

### **26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy**

- 26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
  - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
  - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
  - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
  - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
  - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

### **26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy**

- 26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

- Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

## 26.3 Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

## 26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- 26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

# 27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## 27.1 Závěrečná ustanovení

- 27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy ZUŠ B.Smetany (Tunel) Litomyšl**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 27.2 Příslušnost soudu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202503  
Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
Ing. arch. Lucie Kubínková

Zpracovatel:  
Ing. arch. Lucie Kubínková

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 21123934  
DIČ:

IČ: 21123934  
DIČ:

|                         |                      |                              |                           |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                              | 21 890 488,22             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>21 890 488,22 | Výše daně<br>4 597 002,53 |
|                         | 12,00%               | 0,00                         | 0,00                      |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                              | 26 487 490,75             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                       |              |                            |
|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Kód:       | 202503                                |              |                            |
| Stavba:    | ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL |              |                            |
| Místo:     | Litomyšl                              | Datum:       | 18.08.2025                 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl                        | Projektant:  | Ing. arch. Lucie Kubínková |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.                          | Zpracovatel: | Ing. arch. Lucie Kubínková |

| Kód                | Popis                                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                                                   | 21 890 488,22      | 26 487 490,75    |
| SO.01              | Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ), započitatelné náklady | 17 818 807,16      | 21 560 756,66    |
| SO.01 -01          | Elektroinstalace                                                                                  | 1 337 711,00       | 1 618 630,31     |
| SO.01 -01          | Elektroinstalace                                                                                  | 1 148 025,00       | 1 389 110,25     |
| SO.01 -01A         | Rozvaděč RE                                                                                       | 77 132,00          | 93 329,72        |
| SO.01 -01B         | Rozvaděč RH                                                                                       | 50 436,00          | 61 027,56        |
| SO.01 -01C         | Rozvaděč RP1                                                                                      | 34 544,00          | 41 798,24        |
| SO.01 -01D         | Rozvaděč RP2                                                                                      | 27 574,00          | 33 364,54        |
| SO.01 -02          | Hromosvod (LPS)                                                                                   | 160 550,00         | 194 265,50       |
| SO.01 -03          | Vzduchotechnika                                                                                   | 344 215,00         | 416 500,15       |
| SO.01 -04          | Vytápění                                                                                          | 1 942 322,16       | 2 350 209,81     |
| SO.01 -05          | Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a umístění výtahu                          | 12 447 117,62      | 15 061 012,32    |
| SO.01 -06          | Vnitřní kanalizace a vodovod                                                                      | 1 056 677,38       | 1 278 579,63     |
| SO.01 -07          | VRN                                                                                               | 530 214,00         | 641 558,94       |
| SO.02              | Bezbariérový výtah, započitatelné náklady                                                         | 716 900,00         | 867 449,00       |
| SO.02 -01          | Osobní výtah                                                                                      | 716 900,00         | 867 449,00       |
| SO.03              | Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady                             | 3 202 556,26       | 3 875 093,07     |
| SO.03 -01          | Elektroinstalace                                                                                  | 362 623,00         | 438 773,83       |
| SO.03 -02          | Vytápění třídy 1.NP + 2NP                                                                         | 406 826,45         | 492 260,00       |
| SO.03 -03          | Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben                                                      | 1 385 967,81       | 1 677 021,05     |
| SO.03 -04          | Slaboproud + generální klíč                                                                       | 1 047 139,00       | 1 267 038,19     |
| SO.04              | Plynovodní přípojka, započitatelné náklady                                                        | 152 224,80         | 184 192,01       |
| SO.04 -01          | Plynovodní přípojka                                                                               | 152 224,80         | 184 192,01       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -01 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Litomyšl

Zadavatel:

Město Litomyšl

Uchazeč:

GASCO s.r.o.

Projektant:

Petr Kovář

Zpracovatel:

Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

150 49 035

DIČ:

CZ150 49 035

IČ:

69138494

DIČ:

IČ:

69138494

DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 148 025,00 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 148 025,00 | 21,00%       | 241 085,25   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 389 110,25 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: **SO.01 -01 - Elektroinstalace**

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 1 148 025,00 |
| HSV - Svítidla                          | 621 814,00   |
| M - Práce a dodávky M                   | 526 211,00   |
| 741 - Elektroinstalace                  | 526 211,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 55 350,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: Petr Kovář

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 148 025,00

| D  | HSV | Svítlidla |                                                                                                                                                           |     |        |           | 621 814,00 |                |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 1  | M   | 34835013  | svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h                                                                                                                  | kus | 3,000  | 1 049,00  | 3 147,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h                                                                                                                  |     |        |           |            |                |
| 2  | K   | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové                                                                                      | kus | 3,000  | 260,00    | 780,00     | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové                             |     |        |           |            |                |
| 3  | M   | NAB5      | zavěšené svítidlo/1200X240 DIR/INDIR LED 5100 38W 840 DALI vw                                                                                             | kus | 31,000 | 10 686,00 | 331 266,00 | poptávka       |
| PP |     |           | zavěšené svítidlo/1200X240 DIR/INDIR LED 5100 38W 840 DALI vw                                                                                             |     |        |           |            |                |
| 4  | M   | NAB6      | přisazené sv./2250X31x35 DIR/INDIR LED 6000 35W 940 DALI vw                                                                                               | kus | 12,000 | 13 906,00 | 166 872,00 | poptávka       |
| PP |     |           | přisazené sv./2250X31x35 DIR/INDIR LED 6000 35W 940 DALI vw                                                                                               |     |        |           |            |                |
| 5  | K   | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů                                          | kus | 28,000 | 348,00    | 9 744,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |     |        |           |            |                |
| 6  | M   | NAB1      | Bodové sv. 3Fadaptér, 3500 35W zoom DALI 3000/4000K                                                                                                       | kus | 18,000 | 3 001,00  | 54 018,00  | Poptávka       |
| PP |     |           | Bodové sv. 3Fadaptér, 3500 35W zoom DALI 3000/4000K                                                                                                       |     |        |           |            |                |
| 7  | K   | 741372042 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů                                                                     | m   | 18,000 | 348,00    | 6 264,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových                                    |     |        |           |            |                |
| 8  | M   | R301      | zdroj pro napájení LED pásků 12V                                                                                                                          | kus | 2,000  | 1 168,00  | 2 336,00   | Poptávka       |
| PP |     |           | zdroj pro napájení LED pásků 12V                                                                                                                          |     |        |           |            |                |
| 9  | M   | 34774012  | LED pásek 12V do 10W/m                                                                                                                                    | m   | 42,000 | 197,00    | 8 274,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | LED pásek 12V do 10W/m                                                                                                                                    |     |        |           |            |                |
| 10 | M   | 34825042  | spojka LED pásků 8/10mm 2 pin                                                                                                                             | kus | 12,000 | 122,00    | 1 464,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | spojka LED pásků 8/10mm 2 pin                                                                                                                             |     |        |           |            |                |
| 11 | M   | R302      | Hliníkový profil pro LED pásek                                                                                                                            | m   | 42,000 | 118,00    | 4 956,00   | Poptávka       |
| 12 | M   | 34825041  | konektor napájení LED pásků 8mm IP 20 2 pin                                                                                                               | kus | 3,000  | 122,00    | 366,00     | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | konektor napájení LED pásků 8mm IP 20 2 pin                                                                                                               |     |        |           |            |                |
| 13 | K   | 741372113 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů                                                                              | m   | 42,000 | 348,00    | 14 616,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových páskových                                               |     |        |           |            |                |
| 14 | M   | 40461016  | detektor pohybu stropní 360°                                                                                                                              | kus | 11,000 | 430,00    | 4 730,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | detektor pohybu stropní 360°                                                                                                                              |     |        |           |            |                |
| 15 | K   | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů                                                                                                          | kus | 11,000 | 102,00    | 1 122,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného                                                                                    |     |        |           |            |                |
| 16 | K   | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti                                                            | kus | 59,000 | 201,00    | 11 859,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |           | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm                                     |     |        |           |            |                |

D M Práce a dodávky M 526 211,00

| D  | 741 | Elektroinstalace |                                                                                                                                                             |     |           |          | 526 211,00 |                |
|----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|----------------|
| 17 | K   | 741120811        | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-16 mm2 pod omítkou                                                                                      | m   | 2 100,000 | 37,00    | 77 700,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |                  | Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítkou plných a laněných průřezu žily 0,35 až 16 mm2                                                    |     |           |          |            |                |
| 18 | K   | 741311803        | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek                                                           | kus | 26,000    | 107,00   | 2 782,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |                  | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek                           |     |           |          |            |                |
| 19 | K   | 741315813        | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE                                               | kus | 36,000    | 67,00    | 2 412,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |                  | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE |     |           |          |            |                |
| 20 | M   | 42914112         | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný dobéh IP44 13-17W D 100mm                                                                                | kus | 1,000     | 1 043,00 | 1 043,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |     |                  | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný dobéh IP44 13-17W D 100mm                                                                                |     |           |          |            |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 751111012  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm                                                                                                                                     | kus | 1,000     | 160,00       | 160,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 22 | M   | R303       | Zásuvka 230V/16A kompletní                                                                                                                                                                                               | ks  | 34,000    | 192,00       | 6 528,00          | poptávka        |
| 23 | M   | R304       | Zásuvka 230V/16A s ochranou proti přepětí kompletní                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000     | 942,00       | 1 884,00          | poptávka        |
| 24 | K   | 741313001  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+E se zapojením vodičů                                                                                                                                            | kus | 36,000    | 101,00       | 3 636,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 25 | M   | NAB4       | Bezdrátový 4 tlačítkový nástěnný vypínač                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,000     | 1 176,00     | 3 528,00          | poptávka        |
| 26 | M   | NAB7       | Pohybový a světlostní senzor s DALI jednotkou                                                                                                                                                                            | ks  | 5,000     | 5 291,00     | 26 455,00         | poptávka        |
| PP |     |            | Pohybový a světlostní senzor s DALI jednotkou                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 27 | M   | NAB8       | Bezdrátová DALI jednotka                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000     | 4 307,00     | 4 307,00          | poptávka        |
| PP |     |            | Bezdrátová DALI jednotka                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 28 | M   | NAB9       | 3F lišta DALI 3M                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000     | 1 947,00     | 1 947,00          | poptávka        |
| PP |     |            | 3F lišta DALI 3M                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 29 | M   | NAB10      | 3F lišta DALI 2M                                                                                                                                                                                                         | ks  | 3,000     | 1 378,00     | 4 134,00          | poptávka        |
| PP |     |            | 3F lišta DALI 2M                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 30 | M   | NAB11      | 3F lišta DALI 1M                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000     | 706,00       | 706,00            | poptávka        |
| PP |     |            | 3F lišta DALI 1M                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 31 | M   | R305       | Spínač řazení č. 1                                                                                                                                                                                                       | ks  | 4,000     | 135,00       | 540,00            | poptávka        |
| 32 | M   | R306       | Přepínač řazení č. 6                                                                                                                                                                                                     | ks  | 14,000    | 142,00       | 1 988,00          | poptávka        |
| 33 | M   | R307       | Přepínač křížový řazení č. 7                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,000     | 194,00       | 776,00            | poptávka        |
| 34 | K   | 741310001  | Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                                                                              | kus | 12,000    | 175,00       | 2 100,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 35 | K   | 741310022  | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                                                                               | kus | 14,000    | 320,00       | 4 480,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 36 | K   | 741310025  | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                                                                                | kus | 4,000     | 155,00       | 620,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 37 | M   | 34571450   | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm                                                                                                                                                                        | kus | 64,000    | 8,00         | 512,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 38 | M   | 34571521   | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                                                                     | kus | 25,000    | 31,00        | 775,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 39 | K   | 741112001  | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                                                                                                                | kus | 89,000    | 49,00        | 4 361,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protažovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva                                           |     |           |              |                   |                 |
| 40 | M   | 2000001218 | SYKFY 3x2x0,5                                                                                                                                                                                                            | m   | 40,000    | 10,00        | 400,00            | poptávka        |
| PP |     |            | SYKFY 3x2x0,5                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 41 | K   | 220280221  | Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm                                                                                                                                            | m   | 40,000    | 25,00        | 1 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm |     |           |              |                   |                 |
| 42 | M   | SNL.SLZ01Y | Napájecí zdroj pro pisoáry                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000     | 1 785,00     | 1 785,00          | poptávka        |
| PP |     |            | Napájecí zdroj                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 741330823  | Montáž relé-proudový zdroj                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000     | 284,00       | 284,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž relé doplňkových prvků proudového zdroje                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 44 | M   | 34111030   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                                                            | m   | 1 200,000 | 16,00        | 19 200,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 45 | K   | 741122001  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (např. CYKYLo)                                                                                                                                | m   | 80,000    | 36,00        | 2 880,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 46 | M   | 34111036   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                                                            | m   | 1 200,000 | 24,00        | 28 800,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 47 | K   | 741122005  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)                                                                                                                                | m   | 2 320,000 | 45,00        | 104 400,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 48 | M   | 34111098   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2                                                                                                                                              | m   | 20,000    | 69,00        | 1 380,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 49 | M   | 34111100   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2                                                                                                                                              | m   | 20,000    | 100,00       | 2 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 50 | K   | 741122032  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)                                                                                                                                    | m   | 40,000    | 43,00        | 1 720,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |            | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 51 | M   | 34111080   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2                                                                                                                                             | m   | 70,000    | 207,00       | 14 490,00         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 741122034 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)                                                               | m   | 70,000   | 57,00        | 3 990,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2                             |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                                                                  | kus | 300,000  | 27,00        | 8 100,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2                                            |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 741130003 | Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                                                                    | kus | 2,000    | 30,00        | 60,00             | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2                                              |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                                                                    | kus | 2,000    | 36,00        | 72,00             | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2                                              |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 741130006 | Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                                                                   | kus | 4,000    | 68,00        | 272,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2                                             |     |          |              |                   |                 |
| 57 | M   | R308      | Sestava podlahové zásuvky (vybavení 4x230V s ochran.kolíkem a přepětovou ochranou)                                                                    | m   | 7,000    | 7 155,00     | 50 085,00         | poptávka        |
| PP |     |           | Sestava podlahové zásuvky (vybavení 4x230V s ochran.kolíkem a přepětovou ochranou)                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | R309      | Montáž sestavy podlahových zásuvek se zapojením vodičů                                                                                                | kus | 7,000    | 134,00       | 938,00            | poptávka        |
| PP |     |           | Montáž podlahových zásuvek se zapojením vodičů 10/16 A, provedení 2P + PE                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 59 | M   | 37414130  | zvonek bytový                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 302,00       | 302,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | zvonek bytový                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 220320201 | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V                                                                | kus | 1,000    | 214,00       | 214,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 220320233 | Montáž tlačítka pro zvony                                                                                                                             | kus | 1,000    | 14,00        | 14,00             | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Montáž příslušenství zvonku tlačítka                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 62 | M   | 34562900  | svorka ochranná 6226-30 6mm2 25A                                                                                                                      | kus | 1,000    | 185,00       | 185,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | svorka ochranná 6226-30 6mm2 25A                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>MET svorkovnice                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná                                                                                                            | kus | 1,000    | 16,00        | 16,00             | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                           | hod | 150,000  | 428,00       | 64 200,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Práce při demontážích stávajících elektrických přístrojů, svítel, kabelů a dokončovací práce na elektrickém zařízení           |     |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč                                                                            | kus | 1,000    | 10 700,00    | 10 700,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                   |     |          |              | 55 350,00         |                 |
| 66 | K   | 977332112 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm                                                                                                       | m   | 450,000  | 123,00       | 55 350,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započítatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -01 - Elektroinstalace  
Úroveň 3:  
**SO.01 -01A - Rozvaděč RE**

|                |          |        |              |
|----------------|----------|--------|--------------|
| KSO:           |          | CC-CZ: |              |
| Místo:         | Litomyšl | Datum: | 18.08.2025   |
| Zadavatel:     |          | IČ:    |              |
| Město Litomyšl |          | DIČ:   |              |
| Uchazeč:       |          | IČ:    | 150 49 035   |
| GASCO s.r.o.   |          | DIČ:   | CZ150 49 035 |
| Projektant:    |          | IČ:    | 69138494     |
| Petr Kovář     |          | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:   |          | IČ:    | 69138494     |
| Petr Kovář     |          | DIČ:   |              |
| Poznámka:      |          |        |              |

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 77 132,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 77 132,00   | 21,00%     | 16 197,72 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 93 329,72 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:  
**SO.01 -01A - Rozvaděč RE**

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 77 132,00 |
| M - Práce a dodávky M    | 77 132,00 |
| 741 - Demontáže          | 535,00    |
| 743 - Rozvaděč RE        | 2 821,00  |
| 21-M - Zkoušky a revize  | 1 552,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01A - Rozvaděč RE

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: Petr Kovář

Zpracovatel: Petr Kovář

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

77 132,00

| D  |   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                | 77 132,00 |       |           |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | M | 1512841   | ROZV.NEPRIM.MER. NR212/NKD7D/NSX250-125A                                                                                         | kus       | 1,000 | 73 776,00 | 73 776,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |   |           | ROZV.NEPRIM.MER. NR212/NKD7D/NSX250-125A                                                                                         |           |       |           |           |                |
| D  |   | 741       | Demontáže                                                                                                                        | 535,00    |       |           |           |                |
| 2  | K | 741211817 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2                                                     | kus       | 1,000 | 535,00    | 535,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2                                           |           |       |           |           |                |
| D  |   | 743       | Rozvaděč RE                                                                                                                      | 2 821,00  |       |           |           |                |
| 3  | K | 741210101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg                                                        | kus       | 1,000 | 1 016,00  | 1 016,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg                          |           |       |           |           |                |
| 4  | K | 741990062 | Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní                                                                                  | kus       | 1,000 | 253,00    | 253,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní |           |       |           |           |                |
| D  |   | 21-M      | Zkoušky a revize                                                                                                                 | 1 552,00  |       |           |           |                |
| 5  | K | 210280101 | Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg                                                                               | kus       | 1,000 | 1 552,00  | 1 552,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                            |           |       |           |           |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -01 - Elektroinstalace  
Úroveň 3:  
SO.01 -01B - Rozvaděč RH

|              |                |        |              |
|--------------|----------------|--------|--------------|
| KSO:         |                | CC-CZ: |              |
| Místo:       | Litomyšl       | Datum: | 18.08.2025   |
| Zadavatel:   |                | IČ:    |              |
|              | Město Litomyšl | DIČ:   |              |
| Uchazeč:     |                | IČ:    | 150 49 035   |
|              | GASCO s.r.o.   | DIČ:   | CZ150 49 035 |
| Projektant:  |                | IČ:    | 69138494     |
|              | Petr Kovář     | DIČ:   |              |
| Zpracovatel: |                | IČ:    | 69138494     |
|              | Petr Kovář     | DIČ:   |              |
| Poznámka:    |                |        |              |

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 50 436,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 50 436,00   | 21,00%     | 10 591,56 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 61 027,56 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: **SO.01 -01B - Rozvaděč RH**

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 50 436,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 50 436,00 |
| 741 - Demontáže           | 3 509,00  |
| 743 - Rozvaděč RH         | 46 927,00 |
| 21-M - Zkoušky a revize   | 1 552,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01B - Rozvaděč RH

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 50 436,00

D PSV Práce a dodávky PSV 50 436,00

D 741 Demontáže 3 509,00

|   |   |           |                                                                              |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 741211817 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2 | kus | 1,000 | 595,00 | 595,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, kryti do IPx 4, plochy přes 0 8 m2

|   |   |           |                                                                 |     |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 741322821 | Demontáž jističů jednopólový nn do 63 A bez krytu nebo s krytem | kus | 25,000 | 94,00 | 2 350,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|

PP Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 63 A bez krytu nebo s krytem

|   |   |           |                                                            |     |       |       |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 741331811 | Demontáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 100 A | kus | 6,000 | 94,00 | 564,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Demontáž stykačů nn stejnosměrných vestavných jednopólových do 100 A

D 743 Rozvaděč RH 46 927,00

|   |   |          |                                                                           |     |       |          |          |                |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | M | 35711012 | rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 54 modulárních jednotek, vč. N/pE | kus | 1,000 | 4 259,00 | 4 259,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 54 modulárních jednotek, vč. N/pE

|   |   |          |                                               |     |       |        |        |                |
|---|---|----------|-----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 5 | M | 34535098 | spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3 | kus | 1,000 | 473,00 | 473,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|----------|-----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3

|   |   |          |                                                                 |     |       |          |          |                |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | M | 35889541 | svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu | kus | 1,000 | 4 548,00 | 4 548,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu

|   |   |          |                                           |     |       |          |          |                |
|---|---|----------|-------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | M | 35829007 | chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A | kus | 2,000 | 1 053,00 | 2 106,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|----------|-------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A

|   |   |          |                                                                          |     |        |        |          |                |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 8 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 12,000 | 441,00 | 5 292,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

|   |   |          |                                                                          |     |       |        |        |                |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 9 | M | 35822166 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 958,00 | 958,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

|    |   |          |                                                                          |     |       |        |        |                |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 10 | M | 35822404 | jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 958,00 | 958,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

|    |   |          |                                                                          |     |       |          |          |                |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 11 | M | 35822186 | jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 2 001,00 | 2 001,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

PP jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

|    |   |            |                                                          |     |       |          |           |                  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|------------------|
| 12 | M | 1000140232 | OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | kus | 4,000 | 4 122,00 | 16 488,00 | materiály online |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|------------------|

PP 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou

|    |   |           |                                                              |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 13 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,000 | 271,00 | 271,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

|    |   |           |                                                                            |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 14 | K | 741310561 | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů | kus | 1,000 | 195,00 | 195,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A

|    |   |           |                                                                                  |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 15 | K | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 379,00 | 758,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní

|    |   |           |                                                                                  |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 16 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 242,00 | 968,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní

|    |   |           |                                                                                               |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 17 | K | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu

|    |   |           |                                                                       |     |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 18 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů | kus | 12,000 | 262,00 | 3 144,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní

|    |   |           |                                                                     |     |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 19 | K | 741320175 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 479,00 | 1 437,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20     | K   | 741210101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg                                                        | kus | 1,000    | 1 016,00     | 1 016,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP     |     |           | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg                          |     |          |              |                   |                 |
| 21     | K   | 741990062 | Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní                                                                                  | kus | 1,000    | 253,00       | 253,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP     |     |           | Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní |     |          |              |                   |                 |
| D 21-M |     |           | Zkoušky a revize                                                                                                                 |     |          |              |                   | 1 552,00        |
| 22     | K   | 210280101 | Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg                                                                               | kus | 1,000    | 1 552,00     | 1 552,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP     |     |           | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                            |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -01 - Elektroinstalace  
Úroveň 3:  
SO.01 -01C - Rozvaděč RP1

|                |          |        |              |
|----------------|----------|--------|--------------|
| KSO:           |          | CC-CZ: |              |
| Místo:         | Litomyšl | Datum: | 18.08.2025   |
| Zadavatel:     |          | IČ:    |              |
| Město Litomyšl |          | DIČ:   |              |
| Uchazeč:       |          | IČ:    | 150 49 035   |
| GASCO s.r.o.   |          | DIČ:   | CZ150 49 035 |
| Projektant:    |          | IČ:    | 69138494     |
| Petr Kovář     |          | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:   |          | IČ:    | 69138494     |
| Petr Kovář     |          | DIČ:   |              |
| Poznámka:      |          |        |              |

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 34 544,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 34 544,00   | 21,00%     | 7 254,24  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 41 798,24 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:  
**SO.01 -01C - Rozvaděč RP1**

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 34 544,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 34 544,00 |
| 743 - Rozvaděč Rp1        | 34 544,00 |
| M - Práce a dodávky M     | 0,00      |
| 21-M - Zkoušky a revize   | 1 552,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01C - Rozvaděč RP1

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 34 544,00

|   |     |                     |           |
|---|-----|---------------------|-----------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 34 544,00 |
|---|-----|---------------------|-----------|

|   |     |              |           |
|---|-----|--------------|-----------|
| D | 743 | Rozvaděč Rp1 | 34 544,00 |
|---|-----|--------------|-----------|

|    |      |                   |                                                                                                                                  |     |        |          |           |                  |
|----|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|------------------|
| 1  | M    | 35713142          | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek                                                     | kus | 1,000  | 3 692,00 | 3 692,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek                                                     |     |        |          |           |                  |
| 2  | M    | 34535098          | spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3                                                                                    | kus | 1,000  | 369,00   | 369,00    | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3                                                                                    |     |        |          |           |                  |
| 3  | M    | 35889541          | svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu                                                                  | kus | 1,000  | 2 408,00 | 2 408,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu                                                                  |     |        |          |           |                  |
| 4  | M    | 35829007          | chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A                                                                                        | kus | 2,000  | 981,00   | 1 962,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A                                                                                        |     |        |          |           |                  |
| 5  | M    | 35822111          | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                         | kus | 11,000 | 441,00   | 4 851,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                         |     |        |          |           |                  |
| 6  | M    | 1000140232        | 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou                                                                             | kus | 3,000  | 4 122,00 | 12 366,00 | materiály online |
| PP |      |                   | 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou                                                                             |     |        |          |           |                  |
| 7  | K    | 741210001         | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg                                                                     | kus | 1,000  | 315,00   | 315,00    | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg                                 |     |        |          |           |                  |
| 8  | K    | 741321043         | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů                                                 | kus | 2,000  | 379,00   | 758,00    | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní                                                 |     |        |          |           |                  |
| 9  | K    | 741310561         | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů                                                       | kus | 1,000  | 195,00   | 195,00    | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A                                                   |     |        |          |           |                  |
| 10 | K    | 741320105         | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů                                                            | kus | 11,000 | 262,00   | 2 882,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní                                                            |     |        |          |           |                  |
| 11 | K    | 741321003         | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů                                                 | kus | 3,000  | 242,00   | 726,00    | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní                                                 |     |        |          |           |                  |
| 12 | K    | 741322072         | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů                                    | kus | 1,000  | 250,00   | 250,00    | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu               |     |        |          |           |                  |
| 13 | K    | 741210101         | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg                                                        | kus | 1,000  | 1 177,00 | 1 177,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg                          |     |        |          |           |                  |
| 14 | K    | 741990062         | Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní                                                                                  | kus | 1,000  | 1 041,00 | 1 041,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní |     |        |          |           |                  |
| D  | M    | Práce a dodávky M |                                                                                                                                  |     |        |          | 0,00      |                  |
| D  | 21-M | Zkoušky a revize  |                                                                                                                                  |     |        |          | 1 552,00  |                  |
| 15 | K    | 210280101         | Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg                                                                               | kus | 1,000  | 1 552,00 | 1 552,00  | CS ÚRS 2025 01   |
| PP |      |                   | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                            |     |        |          |           |                  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -01 - Elektroinstalace  
Úroveň 3:  
SO.01 -01D - Rozvaděč RP2

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
Petr Kovář

Zpracovatel:  
Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 69138494  
DIČ:

IČ: 69138494  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 27 574,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 27 574,00   | 21,00%     | 5 790,54  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 33 364,54 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:  
**SO.01 -01D - Rozvaděč RP2**

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 27 574,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 27 574,00 |
| 743 - Rozvaděč Rp2        | 27 574,00 |
| 21-M - Zkoušky a revize   | 1 552,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01D - Rozvaděč RP2

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: Petr Kovář

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

27 574,00

D PSV Práce a dodávky PSV

27 574,00

D 743 Rozvaděč Rp2

27 574,00

|                                                                                                                                     |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|------------------|
| 1                                                                                                                                   | M | 35713142   | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek                  | kus | 1,000  | 3 692,00 | 3 692,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek                                                     |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 2                                                                                                                                   | M | 34535098   | spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3                                                 | kus | 1,000  | 369,00   | 369,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3                                                                                    |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 3                                                                                                                                   | M | 35889541   | svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu                               | kus | 1,000  | 2 408,00 | 2 408,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu                                                                  |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 4                                                                                                                                   | M | 35829007   | chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A                                                     | kus | 2,000  | 981,00   | 1 962,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A                                                                                        |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 5                                                                                                                                   | M | 35822111   | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                      | kus | 12,000 | 441,00   | 5 292,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                         |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 6                                                                                                                                   | M | 35822403   | jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                      | kus | 1,000  | 576,00   | 576,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA                                                         |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 7                                                                                                                                   | M | 1000140232 | 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou                                          | kus | 1,000  | 4 122,00 | 4 122,00 | materiály online |
| PP 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou                                                                             |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 8                                                                                                                                   | K | 741210001  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg                                  | kus | 1,000  | 315,00   | 315,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg                                 |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 9                                                                                                                                   | K | 741310561  | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů                    | kus | 1,000  | 195,00   | 195,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A                                                   |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 10                                                                                                                                  | K | 741320105  | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů                         | kus | 12,000 | 262,00   | 3 144,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní                                                            |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 11                                                                                                                                  | K | 741320175  | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů                           | kus | 1,000  | 479,00   | 479,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní                                                              |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 12                                                                                                                                  | K | 741322072  | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů | kus | 1,000  | 250,00   | 250,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu               |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 13                                                                                                                                  | K | 741321003  | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů              | kus | 1,000  | 242,00   | 242,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní                                                 |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 14                                                                                                                                  | K | 741321043  | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů              | kus | 2,000  | 379,00   | 758,00   | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní                                                 |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 15                                                                                                                                  | K | 741210101  | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg                     | kus | 1,000  | 1 177,00 | 1 177,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg                          |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 16                                                                                                                                  | K | 741990062  | Utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní                                               | kus | 1,000  | 1 041,00 | 1 041,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| D 21-M Zkoušky a revize                                                                                                             |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |
| 17                                                                                                                                  | K | 210280101  | Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg                                            | kus | 1,000  | 1 552,00 | 1 552,00 | CS ÚRS 2025 01   |
| PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg                            |   |            |                                                                                               |     |        |          |          |                  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -02 - Hromosvod (LPS)

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
Petr Kovář

Zpracovatel:  
Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 69138494  
DIČ:

IČ: 69138494  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 160 550,00 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 160 550,00  | 21,00%     | 33 715,50  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 194 265,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis: SO.01 -02 - Hromosvod (LPS)

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025  
Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Petr Kovář  
Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: Petr Kovář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 160 550,00 |
| 743 - Dodávky                                  | 17 944,00  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 142 606,00 |
| 741 - Elektromontáže                           | 124 951,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 17 655,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -02 - Hromosvod (LPS)

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: Petr Kovář

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 160 550,00

|       |   |          |                                                        |     |        |           |          |                |
|-------|---|----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|----------------|
| D 743 |   | Dodávky  |                                                        |     |        | 17 944,00 |          |                |
| 1     | M | 35441070 | tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn                 | kus | 8,000  | 292,00    | 2 336,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn                 |     |        |           |          |                |
| 2     | M | 35441072 | drát D 8mm FeZn pro hromosvod                          | kg  | 50,000 | 46,00     | 2 300,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | drát D 8mm FeZn pro hromosvod                          |     |        |           |          |                |
| 3     | M | 35442185 | držák oddáleného hromosvodu FeZn T                     | kus | 45,000 | 80,00     | 3 600,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | držák oddáleného hromosvodu FeZn T                     |     |        |           |          |                |
| 4     | M | 35441703 | podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez          | kus | 40,000 | 68,00     | 2 720,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez          |     |        |           |          |                |
| 5     | M | 35441860 | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                   | kus | 8,000  | 46,00     | 368,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                   |     |        |           |          |                |
| 6     | M | 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10mm                      | kus | 10,000 | 32,00     | 320,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | svorka křížová pro vodič D 6-10mm                      |     |        |           |          |                |
| 7     | M | 35441905 | svorka připojovací k připojení okapových žlabů         | kus | 5,000  | 23,00     | 115,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | svorka připojovací k připojení okapových žlabů         |     |        |           |          |                |
| 8     | M | 35431015 | svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění | kus | 5,000  | 53,00     | 265,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění |     |        |           |          |                |
| 9     | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn   | kus | 5,000  | 32,00     | 160,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn   |     |        |           |          |                |
| 10    | M | 35442062 | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                | kg  | 25,000 | 46,00     | 1 150,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                |     |        |           |          |                |
| 11    | M | 35441865 | svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm                    | kus | 10,000 | 42,00     | 420,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm                    |     |        |           |          |                |
| 12    | M | 35442090 | tyč zemnicí 2m FeZn                                    | kus | 10,000 | 419,00    | 4 190,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |          | tyč zemnicí 2m FeZn                                    |     |        |           |          |                |

D PSV Práce a dodávky PSV 142 606,00

|       |   |                |                                                                                                                                                  |     |         |            |           |                |
|-------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-----------|----------------|
| D 741 |   | Elektromontáže |                                                                                                                                                  |     |         | 124 951,00 |           |                |
| 13    | K | 218220201      | Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze střešního hřebenu                                                                                         | kus | 6,000   | 482,00     | 2 892,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m ze střešního hřebenu                                                                    |     |         |            |           |                |
| 14    | K | 741421811      | Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod                                                                                   | m   | 115,000 | 169,00     | 19 435,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm                                   |     |         |            |           |                |
| 15    | K | 741421843      | Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby                                                                                                 | kus | 10,000  | 107,00     | 1 070,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby                                                             |     |         |            |           |                |
| 16    | K | 741421851      | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben                                                                                           | kus | 30,000  | 112,00     | 3 360,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben                                                                                 |     |         |            |           |                |
| 17    | K | 741430004      | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben                                                                                                 | kus | 8,000   | 945,00     | 7 560,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben                                                                                             |     |         |            |           |                |
| 18    | K | 741420001      | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                                  | m   | 125,000 | 337,00     | 42 125,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm                                                                     |     |         |            |           |                |
| 19    | K | 741420101      | Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva                                                                                                         | kus | 45,000  | 466,00     | 20 970,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva                                                                                                         |     |         |            |           |                |
| 20    | K | 741420022      | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                                                                                                     | kus | 40,000  | 188,00     | 7 520,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby                                                                                            |     |         |            |           |                |
| 21    | K | 741420054      | Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku                                                                                                        | kus | 20,000  | 134,00     | 2 680,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků                                                                                     |     |         |            |           |                |
| P     |   |                | Poznámka k položce:<br>Tvarování jímače 0,5m pod úhlem 45 stupňů. Tvarování ostatních ohybů hromosvodového vedení                                |     |         |            |           |                |
| 22    | K | 741410021      | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi                                                                           | m   | 25,000  | 75,00      | 1 875,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě |     |         |            |           |                |
| 23    | K | 741440031      | Montáž tyč zemnicí dl do 2 m                                                                                                                     | kus | 10,000  | 776,00     | 7 760,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP    |   |                | Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m                                |     |         |            |           |                |
| 24    | K | HZS2232        | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                      | hod | 24,000  | 321,00     | 7 704,00  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |      |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| P  |      |           | elektrikář odborný                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|    |      |           | <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    |      |           | <i>Dokončovací práce na soustavě hromosvodu</i>                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| D  | 58-M |           | Revize vyhrazených technických zařízení                                                                                                     |        |          |              | 17 655,00         |                 |
| 25 | K    | 580106010 | Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního                                                                      | měření | 5,000    | 1 391,00     | 6 955,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |      |           | Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního                                                         |        |          |              |                   |                 |
| P  |      |           | <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    |      |           | <i>Měření jednotlivých uzemnění</i>                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 26 | K    | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                                                                           | kus    | 1,000    | 10 700,00    | 10 700,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |      |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč |        |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -03 - Vzduchotechnika

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
Ing. Marek Nos

Zpracovatel:  
MARIO DESIGN s.r.o., Hodakova 653/13, 66 441 Troub

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 344 215,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 344 215,00  | 21,00%     | 72 285,15  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 416 500,15 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|            |                |                                                                                                              |                                          |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba:    |                | ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL                                                                        |                                          |
| Objekt:    |                | SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),<br>započitatelné náklady |                                          |
| Soupis:    |                | SO.01 -03 - Vzduchotechnika                                                                                  |                                          |
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:                                                                                                       | 18.08.2025                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:                                                                                                  | Ing. Marek Nos<br>MARIO DESIGN           |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel:                                                                                                 | s.r.o., Hodakova<br>653/13, 66 441 Troub |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                    | 344 215,00 |
| PSV - Práce a dodávk - PSV - Práce a dodávk | 344 215,00 |
| 713 - Izolace tepeln - 713 - Izolace tepeln | 59 852,00  |
| 751 - Vzduchotechnik - 751 - Vzduchotechnik | 252 236,00 |
| D1 -                                        | 181 483,00 |
| D1 -                                        | 18 355,00  |
| D1 -                                        | 52 398,00  |
| OST - Ostatní - OST - Ostatní               | 32 127,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -03 - Vzduchotechnika

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Ing. Marek Nos  
MARIO DESIGN

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Hodakova  
653/13, 66 441 Troub

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 344 215,00

D PSV - Práce ε PSV - Práce a dodávk 344 215,00

D 713 - Izolace tep 713 - Izolace tepeln 59 852,00

|   |   |             |                                                                       |    |        |        |          |  |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 1 | M | 751 000 001 | Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm, s AL folií , hustota 40kg/m3 | m2 | 12,000 | 571,00 | 6 852,00 |  |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

PP Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm, s AL folií , hustota 40kg/m3

|   |   |             |                                                                                |    |        |        |          |           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------|
| 2 | K | 713 492 151 | Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou | m2 | 12,000 | 185,00 | 2 220,00 | URS2025/I |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------|

PP Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou

|   |   |             |                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |  |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 3 | M | 751 000 002 | Požární izolace minerální vlna tl. 50 mm EI 30, s černou AL folií, hustota 66kg/m3, typ B, na horizontální kruhové potrubí, včetně montážního a spojovacího materiálu, certifikátu | m2 | 20,000 | 2 354,00 | 47 080,00 |  |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|

PP Požární izolace minerální vlna tl. 50 mm EI 30, s černou AL folií, hustota 66kg/m3, typ B, na horizontální kruhové potrubí, včetně montážního a spojovacího materiálu, certifikátu

|   |   |             |                                                                                |    |        |        |          |           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------|
| 4 | K | 713 492 151 | Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou | m2 | 20,000 | 185,00 | 3 700,00 | URS2025/I |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------|

PP Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou

D 751 - Vzduchote 751 - Vzduchotechnik 252 236,00

D D1 181 483,00

|   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |            |            |  |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 5 | M | 751 000 003 | Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=370/370m3/h ve vnitřním standardním provedení, podlahová s rotačním rekuperátorem, elektrickým ohřivačem, filtrací F7/G4 a ventilátory s EC motory vč. integrované regulace, kanálové čidlo CO2, nástěnného ovladače, d | ks | 1,000 | 101 278,00 | 101 278,00 |  |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

PP Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=370/370m3/h ve vnitřním standardním provedení, podlahová s rotačním rekuperátorem, elektrickým ohřivačem, filtrací F7/G4 a ventilátory s EC motory vč. integrované regulace, kanálové čidlo CO2, nástěnného ovladače, datový kabel 4P4C/RJ10-30m, standard, VZT 1.01

|   |   |             |                                                                                   |    |       |           |           |           |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | K | 751 611 114 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté do 500 m3/h | ks | 1,000 | 10 128,00 | 10 128,00 | URS2025/I |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|

PP Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté do 500 m3/h

|   |   |             |                                                                                                         |    |       |          |           |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 7 | M | 751 000 004 | Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 200, tl. izolace 50mm, délka 1m, Db=15/29/28/24/28/31/19/11 dBA | ks | 4,000 | 3 055,00 | 12 220,00 |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

PP Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 200, tl. izolace 50mm, délka 1m, Db=15/29/28/24/28/31/19/11 dBA

|   |   |             |                                                     |    |       |        |          |           |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|
| 8 | K | 751 344 112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm | ks | 4,000 | 917,00 | 3 668,00 | URS2025/I |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|

PP Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm

|   |   |             |                                                               |    |       |          |          |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 9 | M | 751 000 005 | Těsná zpětná klapka s magnetem, dvojité břitové těsnění DN200 | ks | 2,000 | 1 927,00 | 3 854,00 |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP Těsná zpětná klapka s magnetem, dvojité břitové těsnění DN200

|    |   |             |                                               |    |       |        |          |           |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|
| 10 | K | 751 514 662 | Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm | ks | 2,000 | 578,00 | 1 156,00 | URS2025/I |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|

PP Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm

|    |   |            |                                     |    |       |          |          |  |
|----|---|------------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 11 | M | 42 981 267 | Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200 | ks | 1,000 | 2 221,00 | 2 221,00 |  |
|----|---|------------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200

|    |   |             |                                       |    |       |        |        |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------|
| 12 | K | 751 514 762 | Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm | ks | 1,000 | 667,00 | 667,00 | URS2025/I |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------|

PP Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm

|    |   |             |                                                                         |    |       |          |          |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 13 | M | 751 000 006 | Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN240-800 | ks | 2,000 | 2 016,00 | 4 032,00 |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN240-800

|    |   |             |                                       |    |       |        |          |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|
| 14 | K | 751 514 762 | Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm | ks | 2,000 | 605,00 | 1 210,00 | URS2025/I |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|-------|--------|----------|-----------|

PP Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm

|    |   |            |                                                     |    |       |        |        |  |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| 15 | M | 42 974 007 | Protidešťová sací stříška pozinkovaná se sítí DN200 | ks | 1,000 | 463,00 | 463,00 |  |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|

PP Protidešťová sací stříška pozinkovaná se sítí DN200

|    |   |               |                                            |    |       |        |        |           |
|----|---|---------------|--------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------|
| 16 | K | 751 514 762.1 | Mtž stříšky nebo výfukové hlavice do 200mm | ks | 1,000 | 139,00 | 139,00 | URS2025/I |
|----|---|---------------|--------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------|

PP Mtž stříšky nebo výfukové hlavice do 200mm

|    |   |             |                                                                               |    |       |          |          |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 17 | M | 751 000 007 | Vyústka komfortní bílá jednořadá s regulací R1 do kruhového potrubí, 625x75mm | ks | 2,000 | 1 303,00 | 2 606,00 |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP Vyústka komfortní bílá jednořadá s regulací R1 do kruhového potrubí, 625x75mm

| PČ              | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18              | K   | 751 311 112 | Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,08 m2                                                | ks | 2,000    | 391,00       | 782,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,08 m2                                                |    |          |              |                   |                 |
| 19              | M   | 751 000 008 | Textilní vyústka kruhová šedá DN200-8000mm, mikroperforce, závěs na Al lištu, kruhové obruče, závěsy 1m | ks | 1,000    | 10 899,00    | 10 899,00         |                 |
| PP              |     |             | Textilní vyústka kruhová šedá DN200-8000mm, mikroperforce, závěs na Al lištu, kruhové obruče, závěsy 1m |    |          |              |                   |                 |
| 20              | K   | 751 311 301 | Montáž vyústí textilní kruhové do DN200                                                                 | m  | 8,000    | 3 270,00     | 26 160,00         | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž vyústí textilní kruhové do DN200                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| D D1            |     |             | 18 355,00                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 21              | M   | 751 000 009 | Radiální nástěnný ventilátor na omítku se zpětnou klapkou, Qv=80m3/h, pext=100Pa                        | ks | 1,000    | 4 120,00     | 4 120,00          |                 |
| PP              |     |             | Radiální nástěnný ventilátor na omítku se zpětnou klapkou, Qv=80m3/h, pext=100Pa                        |    |          |              |                   |                 |
| 22              | K   | 751 122 011 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100mm                             | ks | 1,000    | 618,00       | 618,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100mm                             |    |          |              |                   |                 |
| 23              | M   | 751 000 010 | Diagonální ventilátor se zpětnou klapkou a manžetami, Qv=210m3/h, pext=150Pa, DN125                     | ks | 1,000    | 3 566,00     | 3 566,00          |                 |
| PP              |     |             | Diagonální ventilátor se zpětnou klapkou a manžetami, Qv=210m3/h, pext=150Pa, DN125                     |    |          |              |                   |                 |
| 24              | K   | 751 133 012 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního základního D do 200mm                           | ks | 1,000    | 535,00       | 535,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního základního D do 200mm                           |    |          |              |                   |                 |
| 25              | M   | 42 981 023  | Výfuková hlavice pozinkovaná DN 160                                                                     | ks | 1,000    | 1 967,00     | 1 967,00          |                 |
| PP              |     |             | Výfuková hlavice pozinkovaná DN 160                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 26              | K   | 751 514 762 | Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm                                                                   | ks | 1,000    | 590,00       | 590,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 27              | M   | 751 000 012 | Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN200-800                                 | ks | 1,000    | 1 680,00     | 1 680,00          |                 |
| PP              |     |             | Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN200-800                                 |    |          |              |                   |                 |
| 28              | K   | 751 514 762 | Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm                                                                   | ks | 1,000    | 504,00       | 504,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 29              | M   | 751 000 013 | Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 600                                                | ks | 1,000    | 1 513,00     | 1 513,00          |                 |
| PP              |     |             | Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 600                                                |    |          |              |                   |                 |
| 30              | K   | 751 344 112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm                                                     | ks | 1,000    | 454,00       | 454,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 31              | M   | 751 000 014 | Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 900                                                | ks | 1,000    | 1 861,00     | 1 861,00          |                 |
| PP              |     |             | Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 900                                                |    |          |              |                   |                 |
| 32              | K   | 751 344 112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm                                                     | ks | 1,000    | 559,00       | 559,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 33              | M   | RGL.7901    | Taliřový ventil přívod/odvod vzduchu DN 100mm                                                           | ks | 4,000    | 75,00        | 300,00            |                 |
| PP              |     |             | Taliřový ventil přívod/odvod vzduchu DN 100mm                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 34              | K   | 751 322 011 | Montáž taliřového ventilu D do 100mm                                                                    | ks | 4,000    | 22,00        | 88,00             | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Montáž taliřového ventilu D do 100mm                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D D1            |     |             | 52 398,00                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 35              | M   | 751 000 015 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 10%, tř."C"                                             | m  | 6,000    | 396,00       | 2 376,00          |                 |
| PP              |     |             | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 10%, tř."C"                                             |    |          |              |                   |                 |
| 36              | K   | 751 511 181 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm                         | m  | 6,000    | 119,00       | 714,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm                         |    |          |              |                   |                 |
| 37              | M   | 751 000 016 | trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 30%, tř."C"                                             | m  | 5,000    | 591,00       | 2 955,00          |                 |
| PP              |     |             | trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 30%, tř."C"                                             |    |          |              |                   |                 |
| 38              | K   | 751 511 182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm                         | m  | 5,000    | 178,00       | 890,00            | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm                         |    |          |              |                   |                 |
| 39              | M   | 751 000 017 | trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"                                             | m  | 12,000   | 606,00       | 7 272,00          |                 |
| PP              |     |             | trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"                                             |    |          |              |                   |                 |
| 40              | K   | 751 511 182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm                         | m  | 12,000   | 182,00       | 2 184,00          | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm                         |    |          |              |                   |                 |
| 41              | M   | 751 000 018 | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"                                             | m  | 35,000   | 715,00       | 25 025,00         |                 |
| PP              |     |             | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"                                             |    |          |              |                   |                 |
| 42              | K   | 751 511 182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm                         | m  | 35,000   | 214,00       | 7 490,00          | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm                         |    |          |              |                   |                 |
| 43              | K   | 751 581 352 | Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí DN200                                                     | ks | 4,000    | 873,00       | 3 492,00          | URS2025/I       |
| PP              |     |             | Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí DN200                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D OST - Ostatní |     |             | 32 127,00                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 44              | K   | 751 000 020 | Doprava horizontální                                                                                    | sb | 1,000    | 5 512,00     | 5 512,00          |                 |
| PP              |     |             | Doprava horizontální                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 45              | K   | 751 000 021 | Doprava vertikální                                                                                      | sb | 1,000    | 5 627,00     | 5 627,00          |                 |
| PP              |     |             | Doprava vertikální                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 46              | K   | 751 000 022 | Zaregulování                                                                                            | h  | 2,000    | 696,00       | 1 392,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Zaregulování                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 751 000 023 | Komplexní zkoušky                                                    | h  | 24,000   | 482,00       | 11 568,00         |                 |
| PP |     |             | Komplexní zkoušky                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | 751 000 024 | Zaškolení                                                            | h  | 4,000    | 482,00       | 1 928,00          |                 |
| PP |     |             | Zaškolení                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 751 000 025 | Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže | kg | 50,000   | 122,00       | 6 100,00          |                 |
| PP |     |             | Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -04 - Vytápění

KSO:  
Místo: Litomyšl

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

Zadavatel:  
Město Litomyšl

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

Projektant:  
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 942 322,16 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 942 322,16 | 21,00%     | 407 887,65   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              |            | 2 350 209,81 |
| v CZK                   |              |            |              |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: **SO.01 -04 - Vytápění**

|            |                |              |                                                          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025                                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>1 942 322,16</b> |
| 713 - Izolace tepelné           | 43 300,96           |
| 716 - Požární prvky             | 17 844,00           |
| 731 - Kotelny                   | 147 418,14          |
| 732 - Strojovny                 | 100 591,60          |
| 733 - Rozvod potrubí            | 226 693,31          |
| 734 - Armatury                  | 76 074,64           |
| 735 - Otopná tělesa             | 64 370,39           |
| 736 - Podlahové vytápění        | 1 144 810,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické     | 8 585,12            |
| 799 - Ostatní                   | 112 634,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -04 - Vytápění

|            |                |              |                                                          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025                                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem1 942 322,16

D713Izolace tepelné43 300,96

|   |   |              |                                                                                                        |   |        |        |          |           |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| 1 | M | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z<br>pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 86,000 | 112,00 | 9 632,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|

PP  
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm  
P  
Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

|   |   |              |                                                                                                        |   |        |        |          |           |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| 2 | M | 722181212RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z<br>pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 18,000 | 113,00 | 2 034,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|

PP  
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm  
P  
Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

|   |   |              |                                                                                                        |   |        |        |          |           |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| 3 | M | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z<br>pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 38,000 | 112,00 | 4 256,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|

PP  
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm  
P  
Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |        |          |           |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| 4 | M | 631433002R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava<br>Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm;<br>provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C)<br>0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;<br>tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 36,000 | 256,00 | 9 216,00 | RTS 24/ I |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|

PP  
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |        |           |           |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 5 | M | 631433103R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava<br>Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm;<br>provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C)<br>0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;<br>tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 54,000 | 291,00 | 15 714,00 | RTS 24/ I |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|

PP  
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |        |          |           |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----------|
| 6 | M | 631433104R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava<br>Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm;<br>provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C)<br>0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;<br>tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 | RTS 24/ I |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----------|

PP  
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

|   |   |              |                                                             |   |       |          |       |           |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-------|-----------|
| 7 | M | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do<br>6 m | t | 0,030 | 1 632,00 | 48,96 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-------|-----------|

PP  
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m  
P  
Poznámka k položce:  
50 m vodorovně

D716Požární prvky17 844,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                           |     |       |        |          |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-----------|
| 8 | M | 24633211R | tmel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro<br>interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k<br>materiálům beton, omítky, sádkarton, zdivo;<br>přetřítelný | kus | 6,000 | 449,00 | 2 694,00 | RTS 24/ I |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-----------|

PP  
tmel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkarton, zdivo; přetřítelný

|   |   |           |                                                                                                                         |     |       |          |           |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-----------|
| 9 | M | 28650014R | manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný<br>plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN<br>120; hl. 60 mm | kus | 6,000 | 2 525,00 | 15 150,00 | RTS 24/ I |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-----------|

PP  
manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 60 mm

D731Kotelny147 418,14

|    |   |              |                        |    |       |          |          |         |
|----|---|--------------|------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 10 | M | 731100002T00 | Průchod střechou DN125 | ks | 1,000 | 1 546,00 | 1 546,00 | Vlastní |
|----|---|--------------|------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |              | Průchod střechou DN125                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 11 | M   | 731054077T00 | odkouření průchod střechou - pro vodorovné střechy                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1,000    | 538,00       | 538,00            | Vlastní         |
| 12 | M   | 731054130T00 | odkouření kaox.trubka 80/125, délka 1000mm                                                                                                                                                                                                            | ks     | 3,000    | 3 270,00     | 9 810,00          | Vlastní         |
| 13 | M   | 731054140T00 | odkouření kaox.koleno 87° 80/125                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,000    | 857,00       | 857,00            | Vlastní         |
| 14 | M   | 731249500T00 | Montáž odkouření kotle                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 5 292,00     | 5 292,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Montáž odkouření kotle                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 15 | M   | 731249126R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 7 048,00     | 7 048,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 16 | M   | 78000203T00  | Příložné čidlo teploty                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1,000    | 1 259,00     | 1 259,00          | Vlastní         |
| 17 | M   | 723274027T00 | odkouřen Koaxiální trubka D80/125 - 250mm                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1,000    | 584,00       | 584,00            | Vlastní         |
| 18 | M   | 8111T00      | Uvedení kotle do provozu                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 13 229,00    | 13 229,00         | Vlastní         |
| PP |     |              | Uvedení kotle do provozu                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | 484173149T   | ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL (S JMENOVITÝM TEPELNÝM VÝKONEM PŘI 80/60°C, 45,0 kW), (46,3 kW, 4,90 m3/h, DN20). ROZMĚRY (ŠxVxH) 45x76,6x37,7 cm. PŘÍPOJENÍ G1                                                                                     | ks     | 1,000    | 92 275,00    | 92 275,00         | Vlastní         |
| 20 | M   | 484173200T   | Obslužná jednotka regulace                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1,000    | 4 540,00     | 4 540,00          | Vlastní         |
| 21 | M   | 484173201T   | Externí modul ekvitermní regulace                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1,000    | 5 810,00     | 5 810,00          | Vlastní         |
| 22 | M   | 484173220T   | Vnější sonda ekvitermní                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1,000    | 309,00       | 309,00            | Vlastní         |
| 23 | M   | 484173288T   | odkouření revizní koleno 87°pr.80/125mm                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1,000    | 1 894,00     | 1 894,00          | Vlastní         |
| 24 | M   | 484173294T   | odkouřen Vertikální komínová koncovka pro koax. systém 80/125mm, dl.1,1m, 0,7m nad střechu                                                                                                                                                            | kus    | 1,000    | 2 424,00     | 2 424,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | KHA7180801251 Vertikální komínová koncovka pro koax. systém 80/125mm, dl.1,1m, 0,7m nad střechu                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m                                                                                                                                                                                            | t      | 0,001    | 3 135,00     | 3,14              | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | Poznámka k položce:<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| D  | 732 |              | Strojovny                                                                                                                                                                                                                                             |        |          | 100 591,60   |                   |                 |
| 26 | M   | 732100304T00 | sdružený rozdělovač/sběrač 80/80 kombin.RS 3TO 3m3/h, D+M                                                                                                                                                                                             | ks     | 1,000    | 21 786,00    | 21 786,00         | Vlastní         |
| 27 | M   | 732111175T00 | Izolace pro hydraulický anuloid                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1,000    | 6 794,00     | 6 794,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Izolace pro hydraulický anuloid                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | 732111216T00 | Stojanová podpěra, výškové nastavitelná                                                                                                                                                                                                               | ks     | 2,000    | 2 667,00     | 5 334,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Stojanová podpěra, výškové nastavitelná                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 732111224T00 | Izolace pro rozdělovač a sběrač, D+M                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,000    | 9 592,00     | 9 592,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Izolace pro rozdělovač a sběrač, D+M                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 4 762,00     | 4 762,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 4 762,00     | 4 762,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 732423522T00 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ 25-40 m = 2,4 m3/h, H = 4,0 m, PŘÍPOJENÍ DN25 (m/min.=1,06 m³/hod, Δp/min.= 20,00 kPa, 230 V, AC, PŘÍKON 3-18 W                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 9 094,00     | 9 094,00          | Vlastní         |
| 33 | M   | 732423502T00 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ 25-40 m = 2,4 m3/h, H = 4,0 m, PŘÍPOJENÍ DN25                                                                                                                                                                                    | ks     | 2,000    | 8 231,00     | 16 462,00         | Vlastní         |
| 34 | M   | 484387521R   | ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min | kus    | 1,000    | 19 242,00    | 19 242,00         | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min |        |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                    | t      | 1,128    | 2 450,00     | 2 763,60          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| D  | 733 |              | Rozvod potrubí                                                                                                                                                                                                                                        |        |          | 226 693,31   |                   |                 |
| 36 | M   | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15                                                                                                                                           | kus    | 18,000   | 176,00       | 3 168,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                                                              | m      | 86,000   | 519,00       | 44 634,00         | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                                                              | m      | 18,000   | 712,00       | 12 816,00         | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | M   | 733163104R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         | m   | 38,000   | 781,00       | 29 678,00         | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |              |                   |                 |
| 40 | M   | 733163105R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         | m   | 36,000   | 1 114,00     | 40 104,00         | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |              |                   |                 |
| 41 | M   | 733163106R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         | m   | 54,000   | 1 481,00     | 79 974,00         | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |              |                   |                 |
| 42 | M   | 733163107R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         | m   | 8,000    | 1 968,00     | 15 744,00         | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M   | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m                                                                                         | t   | 0,302    | 1 905,00     | 575,31            | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 734          | Armatury                                                                                                                                         |     |          |              | 76 074,64         |                 |
| 44 | M   | 734191752TO  | Ventil regulační vyvažovací DN 25 kvs-8,43m3/h, PN25, s vypouštěním                                                                              | ks  | 1,000    | 4 359,00     | 4 359,00          | Vlastní         |
|    | PP  |              | Ventil regulační vyvažovací DN 25 kvs-8,43m3/h, PN25, s vypouštěním                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 45 | M   | 734299117T00 | Magnetický filtr DN25, D+M                                                                                                                       | ks  | 1,000    | 7 333,00     | 7 333,00          | Vlastní         |
| 46 | M   | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa                                                                                                                               | ks  | 3,000    | 1 039,00     | 3 117,00          | Vlastní         |
|    | PP  |              | Tlakoměr 0- 350kPa                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 47 | M   | 734191750T00 | Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M                                                                                                 | ks  | 2,000    | 3 888,00     | 7 776,00          | Vlastní         |
|    | PP  |              | Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 48 | M   | 734215133R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu                                                               | kus | 5,000    | 356,00       | 1 780,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 49 | M   | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu                                                                                                  | kus | 9,000    | 554,00       | 4 986,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                  | kus | 5,000    | 375,00       | 1 875,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 51 | M   | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                  | kus | 11,000   | 779,00       | 8 569,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 52 | M   | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                  | kus | 4,000    | 1 067,00     | 4 268,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 53 | M   | 734245423R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 2,000    | 877,00       | 1 754,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 54 | M   | 734245424R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 1,000    | 1 221,00     | 1 221,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 55 | M   | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1"                                                                                                                 | kus | 6,000    | 468,00       | 2 808,00          | Vlastní         |
|    | PP  |              | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 56 | M   | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu                 | kus | 9,000    | 1 112,00     | 10 008,00         | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu                 |     |          |              |                   |                 |
| 57 | M   | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                          | kus | 8,000    | 224,00       | 1 792,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 58 | M   | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                     | kus | 2,000    | 601,00       | 1 202,00          | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 59 | M   | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                     | kus | 1,000    | 911,00       | 911,00            | RTS 24/ I       |
|    | PP  |              | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 60 | M   | 734417053T00 | Mosazná jímka 85mm                                                                                                                               | ks  | 9,000    | 113,00       | 1 017,00          | Vlastní         |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |               | Mosazná jímka 85mm                                                                                                                                                                                                               |              |          |              |                   |                 |
| 61    | M   | 734494213R00  | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                     | kus          | 12,000   | 296,00       | 3 552,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                     |              |          |              |                   |                 |
| 62    | M   | 38832850R     | teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře                         | kus          | 6,000    | 204,00       | 1 224,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře                         |              |          |              |                   |                 |
| 63    | M   | 4221750T      | Servopohon 6NM 230V, D+M                                                                                                                                                                                                         | ks           | 1,000    | 4 340,00     | 4 340,00          | Vlastní         |
| 64    | M   | 42217517T     | Směšovací klapka třífcestná DN20, kvs-6,3, D+M                                                                                                                                                                                   | ks           | 1,000    | 2 084,00     | 2 084,00          | Vlastní         |
| 65    | M   | 998734101R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                | t            | 0,072    | 1 370,00     | 98,64             | RTS 24/ I       |
| D 735 |     |               | Otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                    | 64 370,39    |          |              |                   |                 |
| 66    | M   | 735157267R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus          | 1,000    | 5 651,00     | 5 651,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |              |          |              |                   |                 |
| 67    | M   | 735157560R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  | kus          | 1,000    | 5 006,00     | 5 006,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  |              |          |              |                   |                 |
| 68    | M   | 735157562R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  | kus          | 1,000    | 5 577,00     | 5 577,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  |              |          |              |                   |                 |
| 69    | M   | 735157569R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus          | 1,000    | 7 890,00     | 7 890,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |              |          |              |                   |                 |
| 70    | M   | 735157669R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus          | 2,000    | 8 821,00     | 17 642,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |              |          |              |                   |                 |
| 71    | M   | 735157670R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus          | 1,000    | 9 578,00     | 9 578,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |              |          |              |                   |                 |
| 72    | M   | 735157680R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  | kus          | 1,000    | 6 540,00     | 6 540,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  |              |          |              |                   |                 |
| 73    | M   | 735157693T00  | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 600 mm                                                                                                                                                            | kus          | 1,000    | 5 849,00     | 5 849,00          | Vlastní         |
| PP    |     |               | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 600 mm                                                                                                                                                            |              |          |              |                   |                 |
| 74    | M   | 998735101R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                           | t            | 0,392    | 1 626,00     | 637,39            | RTS 24/ I       |
| PP    |     |               | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                           |              |          |              |                   |                 |
| D 736 |     |               | Podlahové vytápění                                                                                                                                                                                                               | 1 144 810,00 |          |              |                   |                 |
| 75    | M   | 736 346928T00 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku                                                                                                                                                                                  | m2           | 80,000   | 1 323,00     | 105 840,00        | Vlastní         |
| PP    |     |               | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku                                                                                                                                                                                  |              |          |              |                   |                 |
| 76    | M   | 736346925T00  | Montáž rozdělovače vč.skříně                                                                                                                                                                                                     | ks           | 1,000    | 7 937,00     | 7 937,00          | Vlastní         |
| PP    |     |               | Montáž rozdělovače vč.skříně                                                                                                                                                                                                     |              |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                    | MJ                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 77  | M   | 736347123T00  | Potrubí plastové PE-RT pětivrstvá 16x2mm, role 480m                                                                                                      | bm                    | 720,000  | 173,00       | 124 560,00        | Vlastní         |
| 78  | M   | 736347125T00  | Ochranná trubka, průměr 15-18mm                                                                                                                          | bm                    | 50,000   | 21,00        | 1 050,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Ochranná trubka, průměr 15-18mm                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 79  | M   | 7363471278T00 | Fixační oblouk pro plastové potrubí o průměru 14-18 mm                                                                                                   | ks                    | 14,000   | 35,00        | 490,00            | Vlastní         |
| PP  |     |               | Fixační oblouk pro plastové potrubí o průměru 14-18 mm                                                                                                   |                       |          |              |                   |                 |
| 80  | M   | 736347130T00  | Deska rovná DR pro suchou montáž (tl.30mm 960mmx480mm)                                                                                                   | m2                    | 260,000  | 2 215,00     | 575 900,00        | Vlastní         |
| PP  |     |               | Deska rovná DR pro suchou montáž (tl.30mm 960mmx480mm)                                                                                                   |                       |          |              |                   |                 |
| 81  | M   | 736347133T00  | Deska koncová DK pro suchou montáž (tl.30mm 240mmx480mm)                                                                                                 | m2                    | 70,000   | 2 215,00     | 155 050,00        | Vlastní         |
| PP  |     |               | Deska koncová DK pro suchou montáž (tl.30mm 240mmx480mm)                                                                                                 |                       |          |              |                   |                 |
| 82  | M   | 736347134T00  | Deska koncová DKD pro suchou montáž (tl.30mm 320mmx480mm)                                                                                                | m2                    | 70,000   | 2 215,00     | 155 050,00        | Vlastní         |
| PP  |     |               | Deska koncová DKD pro suchou montáž (tl.30mm 320mmx480mm)                                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 83  | M   | 736347140T00  | Sada rozdělovače/sběrače 3-cestný, DN32/DN20 s průtokoměry 6, ventily, vypouštěním a odvzdušněním                                                        | ks                    | 1,000    | 4 180,00     | 4 180,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Sada rozdělovače/sběrače 3-cestný, DN32/DN20 s průtokoměry 6, ventily, vypouštěním a odvzdušněním                                                        |                       |          |              |                   |                 |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>zátky a konzoly, D+M                                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| 84  | M   | 736347162T00  | rozdělovač-sběrač, var.1, 7 cestný, nerezový s průtokoměry, DN25 x DN20                                                                                  | ks                    | 1,000    | 7 133,00     | 7 133,00          | Vlastní         |
| 85  | M   | 736347184T00  | kulový kohout MODUL - motýl, DN25 Fxzávitová vsuvka, D+M                                                                                                 | ks                    | 2,000    | 1 173,00     | 2 346,00          | Vlastní         |
| 86  | M   | 736347221T00  | dilatační pás tl.8, šíře 150mm, fólie, 50m                                                                                                               | ks                    | 100,000  | 33,00        | 3 300,00          | Vlastní         |
| 87  | M   | 73634850T00   | Svěrné šroubení PE-X, PE-RT s Al-fólií 3/4", 16x2 D+M                                                                                                    | ks                    | 14,000   | 141,00       | 1 974,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Svěrné šroubení PE-X, PE-RT s Al-fólií 3/4", 16x2 D+M                                                                                                    |                       |          |              |                   |                 |
| 88  | M   | 998736101R00  | Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m                                                                                              | t                     | 0,000    | 3 135,00     | 0,00              | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |               | 767                                                                                                                                                      | Konstrukce zámečnické |          |              | 8 585,12          |                 |
| 89  | M   | 767100004T00  | Konzola nosníková 250mm                                                                                                                                  | ks                    | 16,000   | 173,00       | 2 768,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Konzola nosníková 250mm                                                                                                                                  |                       |          |              |                   |                 |
| 90  | M   | 767101000T00  | Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI                                                                                                           | kg                    | 30,000   | 121,00       | 3 630,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI                                                                                                           |                       |          |              |                   |                 |
| 91  | M   | 31179105R     | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy                                                                                | m                     | 8,000    | 53,00        | 424,00            | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 92  | M   | 42310111R     | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 17 až 19 mm; DN = 10 | kus                   | 8,000    | 19,00        | 152,00            | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 17 až 19 mm; DN = 10 |                       |          |              |                   |                 |
| 93  | M   | 42310112R     | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15 | kus                   | 26,000   | 19,00        | 494,00            | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15 |                       |          |              |                   |                 |
| 94  | M   | 42310113R     | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20 | kus                   | 18,000   | 21,00        | 378,00            | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20 |                       |          |              |                   |                 |
| 95  | M   | 42310114R     | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25 | kus                   | 28,000   | 22,00        | 616,00            | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25 |                       |          |              |                   |                 |
| 96  | M   | 42310115R     | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 40 až 46 mm; DN = 32 | kus                   | 4,000    | 24,00        | 96,00             | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 40 až 46 mm; DN = 32 |                       |          |              |                   |                 |
| 97  | M   | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                              | t                     | 0,015    | 1 808,00     | 27,12             | RTS 24/ I       |
| PP  |     |               | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>50 m vodorovně                                                                                                                    |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |               | 799                                                                                                                                                      | Ostatní               |          |              | 112 634,00        |                 |
| 98  | M   | 933T00        | Proplach systému ÚT                                                                                                                                      | hod                   | 8,000    | 635,00       | 5 080,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Proplach systému ÚT                                                                                                                                      |                       |          |              |                   |                 |
| 99  | M   | 802T00        | PD skutečného provedení                                                                                                                                  | soubor                | 1,000    | 21 166,00    | 21 166,00         | Vlastní         |
| PP  |     |               | PD skutečného provedení                                                                                                                                  |                       |          |              |                   |                 |
| 100 | M   | 914T00        | Zkouška těsnosti vytápění                                                                                                                                | hod                   | 8,000    | 635,00       | 5 080,00          | Vlastní         |
| PP  |     |               | Zkouška těsnosti vytápění                                                                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 101 | M   | 916T00        | Topná zkouška                                                                                                                                            | hod                   | 24,000   | 635,00       | 15 240,00         | Vlastní         |
| PP  |     |               | Topná zkouška                                                                                                                                            |                       |          |              |                   |                 |
| 102 | M   | 922T00        | Vyregulování systému vytápění                                                                                                                            | hod                   | 16,000   | 635,00       | 10 160,00         | Vlastní         |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |         | Vyregulování systému vytápění                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 103 | M   | 931T00  | Napuštění topného systému upravenou vodou                                                | hod    | 8,000    | 635,00       | 5 080,00          | Vlastní         |
| PP  |     |         | Napuštění topného systému upravenou vodou                                                |        |          |              |                   |                 |
| 104 | M   | 960T00  | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | soubor | 1,000    | 15 875,00    | 15 875,00         | Vlastní         |
| PP  |     |         | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu |        |          |              |                   |                 |
| 105 | M   | 9630T00 | Třídění odpadu                                                                           | hod    | 4,000    | 614,00       | 2 456,00          | Vlastní         |
| PP  |     |         | Třídění odpadu                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 106 | M   | 96T00   | Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů            | soubor | 1,000    | 7 937,00     | 7 937,00          | Vlastní         |
| PP  |     |         | Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů            |        |          |              |                   |                 |
| P   |     |         | Poznámka k položce:<br>Veškeré stavební připomoci pro zhotovení zdravotnických           |        |          |              |                   |                 |
| 107 | M   | 999T00  | Nezměřitelné práce                                                                       | hod    | 40,000   | 614,00       | 24 560,00         | Vlastní         |
| PP  |     |         | Nezměřitelné práce                                                                       |        |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavby do podkroví a  
umístění výtahu

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
ing. Ivana Smolová

Zpracovatel:  
ing. Ivana Smolová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |               | 12 447 117,62 |               |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně   | Sazba daně    | Výše daně     |
|                         | 12 447 117,62 | 21,00%        | 2 613 894,70  |
|                         | 0,00          | 12,00%        | 0,00          |
| Cena s DPH              |               | v CZK         | 15 061 012,32 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis:

**SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a  
umístění výtahu**

Místo: Litomyšl  
Zadavatel: Město Litomyšl  
Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025  
Projektant: ing. Ivana Smolová  
Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>12 447 117,62</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 2 225 175,95         |
| 1 - Zemní práce                                | 55 118,01            |
| 2 - Zakládání                                  | 27 242,33            |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 283 275,97           |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 530 106,56           |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 375 411,33           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 412 803,38           |
| 997 - Přesun sutě                              | 337 766,12           |
| 998 - Přesun hmot                              | 203 452,25           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 10 221 941,67        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 57 976,48            |
| 713 - Izolace tepelné                          | 867 149,10           |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny            | 5 250,00             |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 869 099,25           |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 2 550 992,40         |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 640 210,78           |
| 765 - Krytina skládaná                         | 769 354,30           |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 1 585 389,75         |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 1 369 733,25         |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 8 367,09             |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 293 496,89           |
| 777 - Podlahy lité                             | 226 872,82           |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 310 587,95           |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 377 320,96           |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 290 140,65           |
| ost1 - ostatní práce a materiály               | 101 105,00           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a  
umístění výtahu

Místo: Litomyšl

Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

12 447 117,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 225 175,95

D 1

Zemní práce

55 118,01

|    |     |           |                                                                                                           |    |        |          |            |  |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| 1  | K   | 113106151 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně                                        | m2 | 1,140  | 147,00   | 167,58     |  |
|    | PP  |           | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně                                        |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "pro základ pod venkovní schody"0,3*3,8                                                                   |    | 1,140  |          |            |  |
| 2  | K   | 129911111 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně                                  | m3 | 5,000  | 2 762,00 | 13 810,00  |  |
|    | PP  |           | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně                                  |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "prozákłady"10*0,5*1,0                                                                                    |    | 5,000  |          |            |  |
| 3  | K   | 132312121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně      | m3 | 2,856  | 2 066,00 | 5 900,50   |  |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně      |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkopypro základovépasy"                                                                                 |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | (0,7*1,5*0,1)+(0,3*1,2*0,1)+(0,5*(3,0+1,5)*0,7)                                                           |    | 1,716  |          |            |  |
|    | VV  |           | "pas pod venkovní schody"                                                                                 |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | 3,8*0,3*1,0                                                                                               |    | 1,140  |          |            |  |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                    |    | 2,856  |          |            |  |
| 4  | K   | 133312822 | Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně  | m3 | 8,434  | 2 064,00 | 17 407,78  |  |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně  |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkop pro výtah"2,55*2,45*1,35                                                                           |    | 8,434  |          |            |  |
| 5  | K   | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m     | m3 | 16,290 | 196,00   | 3 192,84   |  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m     |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "prozákłady"10*0,5*1,0                                                                                    |    | 5,000  |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkopypro základovépasy"                                                                                 |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | (0,7*1,5*0,1)+(0,3*1,2*0,1)+(0,5*(3,0+1,5)*0,7)                                                           |    | 1,716  |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkop pro výtah"2,55*2,45*1,35                                                                           |    | 8,434  |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkop pod venk.schody"3,8*0,3*1,0                                                                        |    | 1,140  |          |            |  |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                    |    | 16,290 |          |            |  |
| 6  | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 15,290 | 237,00   | 3 623,73   |  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | 16,29-"zásyp šachty po vodom."1                                                                           |    | 15,290 |          |            |  |
| 7  | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                           | t  | 27,522 | 390,00   | 10 733,58  |  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                           |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | 15,29                                                                                                     |    | 15,290 |          |            |  |
|    | VV  |           | 15,29*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 27,522 |          |            |  |
| 8  | K   | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                     | m3 | 1,000  | 282,00   | 282,00     |  |
|    | PP  |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                     |    |        |          |            |  |
|    | D 2 |           | Zakládání                                                                                                 |    |        |          | 27 242,33  |  |
| 9  | K   | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm                         | m3 | 0,900  | 2 316,00 | 2 084,40   |  |
|    | PP  |           | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm                         |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "pod výtahovou šachtu-řezC"                                                                               |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | 1,25*1,2*0,6                                                                                              |    | 0,900  |          |            |  |
| 10 | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                       | m3 | 7,137  | 3 525,00 | 25 157,93  |  |
|    | PP  |           | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                       |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkopypro základovépasy"                                                                                 |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | (0,7*1,5*0,45)+(0,3*1,2*0,45)+(0,5*(3,0+1,5)*1,05)                                                        |    | 2,997  |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkop pro výtah"(2,55+2,45)*2*0,5*0,6                                                                    |    | 3,000  |          |            |  |
|    | VV  |           | "výkop pro základ venk.schody"3,8*0,3*1,0                                                                 |    | 1,140  |          |            |  |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                    |    | 7,137  |          |            |  |
|    | D 3 |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                             |    |        |          | 283 275,97 |  |
| 11 | K   | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                             | m2 | 7,170  | 1 203,00 | 8 625,51   |  |
|    | PP  |           | Zdivo jednovrstvé z cihel P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                             |    |        |          |            |  |
|    | VV  |           | "1.NP"                                                                                                    |    |        |          |            |  |

| PČ                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                          | VV  |            | (2,7*3,2)-(0,7*2,1)                                                                     |     | 7,170    |              |                   |                 |
| 12                       | K   | 311235145  | Zdivo jednovrstvé z cihel P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm                         | m2  | 5,456    | 1 630,00     | 8 893,28          |                 |
|                          | PP  |            | Zdivo jednovrstvé z cihel P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm                         |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "1.NP"                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | ((0,4+1,83)*3,2)-(0,8*2,1)                                                              |     | 5,456    |              |                   |                 |
| 13                       | K   | 311236111  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P15 na maltu M10 tl 200 mm                   | m2  | 10,200   | 2 045,00     | 20 859,00         |                 |
|                          | PP  |            | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P15 na maltu M10 tl 200 mm                   |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "3.NP"                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (3,0*4,0/2*2)-(0,9*2,0)                                                                 |     | 10,200   |              |                   |                 |
| 14                       | K   | 311236131  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P20 na maltu M10 tl 250 mm                   | m2  | 70,151   | 2 133,00     | 149 632,08        |                 |
|                          | PP  |            | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P20 na maltu M10 tl 250 mm                   |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "výťahová šachta"                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (8,05*4,425)-(1,2*2,2)-(8,05*0,25)                                                      |     | 30,969   |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (8,05*3,505)-(1,2*2,2)-(8,05*0,25)                                                      |     | 23,563   |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (2,275*4,0)+(2,25*3,4)-((2,275+2,25)*0,25)                                              |     | 15,619   |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Součet                                                                                  |     | 70,151   |              |                   |                 |
| 15                       | K   | 317121151  | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm                  | kus | 14,000   | 292,00       | 4 088,00          |                 |
|                          | PP  |            | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm                  |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P3"2                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P7"9                                                                                   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P10"3                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Součet                                                                                  |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 16                       | M   | 59321210.1 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x120x190mm                                     | kus | 2,000    | 445,00       | 890,00            |                 |
|                          | PP  |            | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x120x190mm                                     |     |          |              |                   |                 |
| 17                       | M   | 59321101.1 | překlad železobetonový RZP 900x140x140mm                                                | kus | 9,000    | 205,00       | 1 845,00          |                 |
|                          | PP  |            | překlad železobetonový RZP 900x140x140mm                                                |     |          |              |                   |                 |
| 18                       | M   | 59321101   | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm                                     | kus | 3,000    | 320,00       | 960,00            |                 |
|                          | PP  |            | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm                                     |     |          |              |                   |                 |
| 19                       | K   | 317121251  | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm        | kus | 2,000    | 331,00       | 662,00            |                 |
|                          | PP  |            | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm        |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P5"2                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20                       | M   | 59321212.1 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x120x140mm                                     | kus | 2,000    | 385,00       | 770,00            |                 |
|                          | PP  |            | překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x120x140mm                                     |     |          |              |                   |                 |
| 21                       | K   | 317168012  | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm                                            | kus | 3,000    | 364,00       | 1 092,00          |                 |
|                          | PP  |            | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm                                            |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P2"3                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 22                       | K   | 317168052  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm                                            | kus | 12,000   | 445,00       | 5 340,00          |                 |
|                          | PP  |            | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm                                            |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P2"3                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P8"6                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P9"3                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Součet                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 23                       | K   | 317168053  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm                                            | kus | 6,000    | 508,00       | 3 048,00          |                 |
|                          | PP  |            | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm                                            |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P6"6                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 24                       | K   | 317944323  | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                 | t   | 0,998    | 35 000,00    | 34 930,00         |                 |
|                          | PP  |            | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                 |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P1-5HEA140-3,3m"5*3,3*30,4*0,001                                                       |     | 0,502    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "P4-4HEB180-1,9m"4*1,9*65,3*0,001                                                       |     | 0,496    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Součet                                                                                  |     | 0,998    |              |                   |                 |
| 25                       | K   | 340239212  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2  | 8,630    | 938,00       | 8 094,94          |                 |
|                          | PP  |            | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | 2,87                                                                                    |     | 2,870    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "zazdívka za rozvaděč v 1.np"1,8*1,6*2                                                  |     | 5,760    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Součet                                                                                  |     | 8,630    |              |                   |                 |
| 26                       | K   | 342244111  | Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm                                          | m2  | 33,350   | 882,00       | 29 414,70         |                 |
|                          | PP  |            | Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm                                          |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "1.NP"((1,4+3,2)*2,9)-(0,7*2,1)                                                         |     | 11,870   |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (1,0*2,9)-(0,7*2,1)                                                                     |     | 1,430    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (1,3*2,9)-(0,7*2,1)                                                                     |     | 2,300    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (0,4*2,9)                                                                               |     | 1,160    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Mezisoučet                                                                              |     | 16,760   |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "2.NP"                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (0,4*3,0*2)                                                                             |     | 2,400    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | ((1,6*3,0)-(0,7*2,1))*2                                                                 |     | 6,660    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (3,0*3,0)-(0,7*2,1)                                                                     |     | 7,530    |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Mezisoučet                                                                              |     | 16,590   |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | Součet                                                                                  |     | 33,350   |              |                   |                 |
| 27                       | K   | 342244121  | Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm                                          | m2  | 4,115    | 1 004,00     | 4 131,46          |                 |
|                          | PP  |            | Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm                                          |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | "1NP"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |            | (1,5*2,5)-(0,9*2,1)+(1,1*2,05)                                                          |     | 4,115    |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce |     |            |                                                                                         |     |          |              | 530 106,56        |                 |
| 28                       | K   | 411324444  | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30                                            | m3  | 12,000   | 4 385,00     | 52 620,00         |                 |
|                          | PP  |            | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "nad 1.NP"                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 33*0,2                                                                                  |    | 6,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nad 2.NP"                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (6+21)*0,2                                                                              |    | 5,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 12,000   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                    | m2 | 60,000   | 937,00       | 56 220,00         |                 |
|    | PP  |           | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 33+21+6                                                                                 |    | 60,000   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                 | m2 | 60,000   | 455,00       | 27 300,00         |                 |
|    | PP  |           | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                 |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                     | m2 | 60,000   | 223,00       | 13 380,00         |                 |
|    | PP  |           | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                     |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                  | m2 | 60,000   | 61,00        | 3 660,00          |                 |
|    | PP  |           | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                  |    |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton                                     | m2 | 60,000   | 298,00       | 17 880,00         |                 |
|    | PP  |           | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton                                     |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                  | t  | 1,948    | 35 000,00    | 68 180,00         |                 |
|    | PP  |           | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nad 1.NP"                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "R8"943*0,001                                                                           |    | 0,943    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "R14"65*0,001                                                                           |    | 0,065    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nad 2.NP"                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "R8"610*0,001                                                                           |    | 0,610    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "R14"330*0,001                                                                          |    | 0,330    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 1,948    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                   | t  | 0,071    | 35 000,00    | 2 485,00          |                 |
|    | PP  |           | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "150kg/m3"                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "základová deska ve výtahu"                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,1*2,25*0,1*150*0,001)                                                                |    | 0,071    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 0,071    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 413941133 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm | t  | 4,353    | 7 697,00     | 33 505,04         |                 |
|    | PP  |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "stropnad2.np-<br>U200"((12*7,3)+(2*5,9)+(4*6,1)+(1*6,4)+(3*6,65))*25,3*0,001           |    | 3,799    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "HEB160"2*6,5*42,6*0,001                                                                |    | 0,554    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 4,353    |              |                   |                 |
| 37 | M   | 13010976  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160                                    | t  | 0,554    | 35 000,00    | 19 390,00         |                 |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160                                    |    |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 13010826  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200                                | t  | 3,779    | 35 000,00    | 132 265,00        |                 |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200                                |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                | m3 | 2,873    | 4 361,00     | 12 529,15         |                 |
|    | PP  |           | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnce ve výtahové šachtě"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,05+8,05+4,525)*0,25*0,25                                                             |    | 1,289    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnec pro kotvení A v krovu"                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,15*0,3*0,8*3)                                                                        |    | 0,828    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,6*0,2*0,3                                                                            |    | 0,756    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 2,873    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                       | m2 | 25,073   | 636,00       | 15 946,43         |                 |
|    | PP  |           | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Věnce ve výtahové šachtě"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,05+8,05+4,525)*0,25*2                                                                |    | 10,313   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnce v krovu pro kotvení A"                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*1,5*0,8*2                                                                             |    | 7,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,6*0,3*2                                                                              |    | 7,560    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 25,073   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                    | m2 | 25,073   | 132,00       | 3 309,64          |                 |
|    | PP  |           | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216                                | t  | 0,036    | 35 000,00    | 1 260,00          |                 |
|    | PP  |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnce ve výtahové šachtě"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,05+8,05+4,525)/0,2*1,0*0,222*0,001                                                   |    | 0,023    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnec pro kotvení A v krovu"                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,6/0,2*0,5*0,222*0,001                                                                |    | 0,007    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*1,15/0,2*1,5*0,222*0,001                                                              |    | 0,006    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 0,036    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                | t  | 0,120    | 35 000,00    | 4 200,00          |                 |
|    | PP  |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnce ve výtahové šachtě"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,05+8,05+4,525)*4*0,89*0,001                                                          |    | 0,073    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věnec pro kotvení A v krovu"                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,6*2*0,89*0,001                                                                       |    | 0,022    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*1,15*8*0,89*0,001                                                                     |    | 0,025    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 0,120    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37                                        | m3 | 4,500    | 5 532,00     | 24 894,00         |                 |
|    | PP  |           | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "z1.np do 2.np"4,5                                                                      |    | 4,500    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | K   | 430361821   | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                                                        | t  | 0,675    | 35 000,00    | 23 625,00         |                 |
|    | PP  |             | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "u1.np do 2.np"0,675                                                                                                  |    | 0,675    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 431351125   | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                           | m2 | 13,855   | 1 120,00     | 15 517,60         |                 |
|    | PP  |             | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "z1.npdo2.np"(1,2*5,3)+(1,5*19*0,17)+(0,5*5,3)                                                                        |    | 13,855   |              |                   |                 |
| 47 | K   | 431351126   | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                        | m2 | 13,855   | 140,00       | 1 939,70          |                 |
|    | PP  |             | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "z1.npdo2.np"(1,2*5,3)+(1,5*19*0,17)+(0,5*5,3)                                                                        |    | 13,855   |              |                   |                 |
|    | D   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                            |    |          |              | 375 411,33        |                 |
| 48 | K   | 612321121   | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                               | m2 | 101,860  | 333,00       | 33 919,38         |                 |
|    | PP  |             | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pod obklady"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "1.np"(4,0+1,5+4,0+1,3+2,6+1,45+1,0+2,6+1,63+2,05+1,0+3,0+2,5)*2,0                                                    |    | 57,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "2.np"(2,85+2,5+2,5+2,85+1,3+1,3+1,6+1,6+1,6+1,8+1,4+1,0)*2,0                                                         |    | 44,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                |    | 101,860  |              |                   |                 |
| 49 | K   | 612321141   | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                               | m2 | 168,780  | 364,00       | 61 435,92         |                 |
|    | PP  |             | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "1.np"(2,25+2,35+1,65+2,7+1,5+1,5+1,5+2,0+3,0+2,5)*3,0                                                                |    | 62,850   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -(1,2*2,2)-(0,8*2,1*2)-(0,7*2,1*6)                                                                                    |    | -14,820  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ((1,3+4,0+1,4+4,0)*3,0)-(0,7*2,1*2)                                                                                   |    | 29,160   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "2.np"(1,6*4*3,0)-(0,7*2,1*4)+((2,85+5,5+2,5+3,1)*3,0)-(0,7*2,1*2,0)-(1,2*2,2)                                        |    | 49,590   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "3.np"(2,2+2,5+2,5)*3,0                                                                                               |    | 21,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (2*3,0*4,0/2*2)-(0,9*2,0*2)                                                                                           |    | 20,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "-omítka pod obklady"                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                |    | 168,780  |              |                   |                 |
| 50 | K   | 612325419   | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním        | m2 | 331,800  | 416,00       | 138 028,80        |                 |
|    | PP  |             | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "1.NP"(10,5+1,3+2,0+4,0+6,3+4,0+0,8+4,0+1,5+5,2+0,8+2,5+4,0+5,0+3,4+3,8)*3,0                                          |    | 177,300  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "2.NP"(7,0+6,0+4,5+5,0+2,0+10+5,5+4,0+4,0+3,5)*3,0                                                                    |    | 154,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                |    | 331,800  |              |                   |                 |
| 51 | K   | 617321131   | Vápenocementový štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm                                       | m2 | 141,559  | 210,00       | 29 727,39         |                 |
|    | PP  |             | Vápenocementový štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výtahová šachta"                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ((1,75+1,775)*2)*(6,83+1,1))-1,2*2,2*2)                                                                               |    | 50,627   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ((2,275+2,25)*2)*6,83)-(1,2*2,2*2)                                                                                    |    | 56,532   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,85+1,95+0,5)*4,0                                                                                                   |    | 17,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (2,2+2,1)*4,0                                                                                                         |    | 17,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                |    | 141,559  |              |                   |                 |
| 52 | K   | 619995001   | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                               | m  | 70,000   | 160,00       | 11 200,00         |                 |
|    | PP  |             | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pro injektláž zdiva"70                                                                                               |    | 70,000   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 622151001   | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                            | m2 | 7,800    | 56,00        | 436,80            |                 |
|    | PP  |             | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výťah.šachta nad střechem"1,2*(2,1+2,2+2,2)                                                                          |    | 7,800    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 622211011.1 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 7,800    | 693,00       | 5 405,40          |                 |
|    | PP  |             | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výťah.šachta nad střechem"1,2*(2,1+2,2+2,2)                                                                          |    | 7,800    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 622511012   | Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                  | m2 | 7,800    | 352,00       | 2 745,60          |                 |
|    | PP  |             | Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 631311114   | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                          | m3 | 0,300    | 6 300,00     | 1 890,00          |                 |
|    | PP  |             | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "1.np-vstup"6*0,05                                                                                                    |    | 0,300    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 631311124   | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                         | m3 | 5,500    | 5 820,00     | 32 010,00         |                 |
|    | PP  |             | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "1.np-kolem výťahu" 55*0,1                                                                                            |    | 5,500    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 631319171   | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                       | m3 | 5,500    | 90,00        | 495,00            |                 |
|    | PP  |             | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                       |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 631362021   | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                | t  | 0,109    | 39 000,00    | 4 251,00          |                 |
|    | PP  |             | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 55*1,98*0,001                                                                                                         |    | 0,109    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 632441216   | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 25 do 30 mm                                                             | m2 | 6,000    | 323,00       | 1 938,00          |                 |
|    | PP  |             | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 25 do 30 mm                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "1.np-vstup"6                                                                                                            |    | 6,000      |              |                   |                 |
| 61 | K   | 632441217 | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 30 do 35 mm                                                                | m2 | 30,700     | 337,00       | 10 345,90         |                 |
|    | PP  |           | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 30 do 35 mm                                                                |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SK5,SK6,SK7- nové stropy+podlaha na terénu"                                                                             |    | 24,700     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (26+25+58,7)-85                                                                                                          |    | 6,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-na starém stropu-2.2"6                                                                                             |    | 30,700     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| 62 | K   | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm                                                                | m2 | 3,018      | 452,00       | 1 364,14          |                 |
|    | PP  |           | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm                                                                |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SK4-výtah"1,775*1,7                                                                                                     |    | 3,018      |              |                   |                 |
| 63 | K   | 632451231 | Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 30 do 35 mm                                                               | m2 | 85,000     | 333,00       | 28 305,00         |                 |
|    | PP  |           | Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 30 do 35 mm                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 64 | K   | 635111115 | Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním                                                                              | m3 | 8,250      | 1 444,00     | 11 913,00         |                 |
|    | PP  |           | Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-kolem výtahu"55*0,15                                                                                               |    | 8,250      |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                      |    |            |              | 412 803,38        |                 |
| 65 | K   | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                  | m2 | 437,920    | 54,00        | 23 647,68         |                 |
|    | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                  |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (18+0,6+0,6+11+11+0,6+4,7+10,5+0,6+0,6+20)*(7,5-1,9)                                                                     |    | 437,920    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 941111211 | Příplatek k lešení řadového trubkového lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 35 033,600 | 1,00         | 35 033,60         |                 |
|    | PP  |           | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 437,92*80 "Přepočtené koeficientem množství                                                                              |    | 35 033,600 |              |                   |                 |
| 67 | K   | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                | m2 | 437,920    | 41,00        | 17 954,72         |                 |
|    | PP  |           | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                |    |            |              |                   |                 |
| 68 | K   | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                      | m2 | 600,000    | 10,00        | 6 000,00          |                 |
|    | PP  |           | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                      |    |            |              |                   |                 |
| 69 | K   | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití                                                                        | m2 | 48 000,000 | 0,43         | 20 544,00         |                 |
|    | PP  |           | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 600*80                                                                                                                   |    | 48 000,000 |              |                   |                 |
| 70 | K   | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                    | m2 | 600,000    | 6,00         | 3 600,00          |                 |
|    | PP  |           | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                    |    |            |              |                   |                 |
| 71 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                        | m2 | 120,000    | 63,00        | 7 560,00          |                 |
|    | PP  |           | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                        |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np+2.np"60+60                                                                                                         |    | 120,000    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2               | m2 | 70,000     | 84,00        | 5 880,00          |                 |
|    | PP  |           | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2               |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.np"140*0,5                                                                                                            |    | 70,000     |              |                   |                 |
| 73 | K   | 949321112 | Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m                                            | m  | 11,000     | 665,00       | 7 315,00          |                 |
|    | PP  |           | Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m                                            |    |            |              |                   |                 |
| 74 | K   | 949321212 | Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití                                    | m  | 330,000    | 23,00        | 7 590,00          |                 |
|    | PP  |           | Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11*30                                                                                                                    |    | 330,000    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 949321812 | Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m                                          | m  | 11,000     | 466,00       | 5 126,00          |                 |
|    | PP  |           | Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m                                          |    |            |              |                   |                 |
| 76 | K   | 962031132 | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm                                                              | m2 | 64,278     | 106,00       | 6 813,47          |                 |
|    | PP  |           | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP"                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u výtahu"(2,0*2,955)-(0,6*2,0)                                                                                          |    | 4,710      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,0*2,955)-(0,8*2,0)                                                                                                    |    | 1,355      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "WC"(((1,457+0,863+0,32+0,84+1,355+1,29+1,29+1,7)*2,955)-(0,6*2,0*3)-(0,8*2,0)                                           |    | 21,735     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                               |    | 27,800     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP"                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "WC"(((1,6+1,85)*3,15)-(0,6*2,0*2)                                                                                       |    | 8,468      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((1,8+1,45+1,45+4,7)*3,15)-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*3)                                                                         |    | 24,410     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                               |    | 32,878     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.NP"                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,94+0,26)*2*1,5                                                                                                        |    | 3,600      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                               |    | 3,600      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 64,278     |              |                   |                 |
| 77 | K   | 962031133 | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm                                                     | m2 | 47,540     | 129,00       | 6 132,66          |                 |
|    | PP  |           | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm                                                     |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP"0                                                                                                                  |    | 0,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP"(2,6*3,15)-(0,8*2,0)                                                                                               |    | 6,590      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.NP"((3,4+3,0+3,5)*1,0)+(((3,4*3,0)+(3,0*3,5))*3/2)                                                                    |    | 40,950     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 47,540     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 78 | K   | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                       | m3 | 3,073    | 1 281,00     | 3 936,51          |                 |
|    | PP  |           | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP"                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,6*0,33*2,3                                                                                     |    | 0,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,3*3,0*0,3                                                                                      |    | 0,270    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,6*0,15*0,3*2                                                                                   |    | 0,054    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3*2,3*0,3                                                                                      |    | 0,897    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,3*2,3*0,3                                                                                      |    | 0,207    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,4*0,9*0,73                                                                                     |    | 0,920    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,6*1,5*0,3                                                                                      |    | 0,270    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                       |    | 3,073    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"0                                                                                           |    | 0,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 3,073    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                     | m3 | 25,253   | 524,00       | 13 232,57         |                 |
|    | PP  |           | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP"                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,6*1,4*2,3                                                                                      |    | 5,152    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,0*3,0*0,2                                                                                      |    | 2,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,7*3,0*0,73                                                                                     |    | 3,723    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,0+1,0)*3,0*0,65                                                                               |    | 7,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                       |    | 19,075   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP"                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "uvýtlahu" (2,3+1,7+1,2)*2,7*0,44                                                                |    | 6,178    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                       |    | 6,178    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 25,253   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 962032631 | Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC        | m3 | 2,114    | 3 511,00     | 7 422,25          |                 |
|    | PP  |           | Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.NP"0,87*0,54*4,5                                                                              |    | 2,114    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 963013530 | Bourání stropů s keramickou výplní                                                               | m3 | 4,000    | 2 316,00     | 9 264,00          |                 |
|    | PP  |           | Bourání stropů s keramickou výplní                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP-DEM1"20*0,2                                                                                |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 963031434 | Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm                                             | m2 | 12,000   | 220,00       | 2 640,00          |                 |
|    | PP  |           | Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "DEM2"12                                                                                         |    | 12,000   |              |                   |                 |
| 83 | K   | 964011211 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m                            | m3 | 0,241    | 5 145,00     | 1 239,95          |                 |
|    | PP  |           | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP"                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,15*0,19*5                                                                                  |    | 0,214    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.NP"                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,2*0,15*0,15                                                                                    |    | 0,027    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 0,241    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 964035111 | Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu                                            | m3 | 0,135    | 1 252,00     | 169,02            |                 |
|    | PP  |           | Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP"1,5*0,3*0,3                                                                                |    | 0,135    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 964073351 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m                | t  | 0,249    | 3 344,00     | 832,66            |                 |
|    | PP  |           | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP-3l200"26,3*3,15*3*0,001                                                                    |    | 0,249    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2          | m3 | 9,223    | 2 333,00     | 21 517,26         |                 |
|    | PP  |           | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-podlahapro SK7"54,29*0,095                                                                 |    | 5,158    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-podlaha v 2.3 pod nový koberec"15,5*0,03                                                   |    | 0,465    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-podlahaproDEM1"20*0,15                                                                     |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-podlahaproDEM2"12*0,05                                                                     |    | 0,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 9,223    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                              | m2 | 22,700   | 113,00       | 2 565,10          |                 |
|    | PP  |           | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-oprava podkladu podlahy po vybourání dlažby v 1.4a1.5 (číslování dle nového stavu"12,3+4,4 |    | 16,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-vstup"6                                                                                    |    | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 22,700   |              |                   |                 |
| 88 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2              | m2 | 96,880   | 73,00        | 7 072,24          |                 |
|    | PP  |           | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-1.1,1.3,1.4,1.5,1.6- číslování dle starého stavu"23,06+15+5,32+8,17+2,74                   |    | 54,290   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-2.1,2.2,2.3,2.4- číslování dle starého stavu"18,48+1,23+1,54+15,34                         |    | 36,590   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-vstup"6                                                                                    |    | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 96,880   |              |                   |                 |
| 89 | K   | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                        | m3 | 1,875    | 662,00       | 1 241,25          |                 |
|    | PP  |           | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-podlahaproDEM2"12*0,1                                                                      |    | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.np-stropproDEM4"13,5*0,05                                                                     |    | 0,675    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 1,875    |              |                   |                 |
| 90 | K   | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm                                                   | m3 | 16,287   | 442,00       | 7 198,85          |                 |
|    | PP  |           | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.np-podlaha"(23,06+15+5,32+8,17+2,74)*0,3                                                      |    | 16,287   |              |                   |                 |
| 91 | K   | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                                                  | m2 | 3,200    | 247,00       | 790,40            |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,8*2,0*2                                                                                                                          |     | 3,200     |              |                   |                 |
| 92  | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                     | m2  | 33,600    | 377,00       | 12 667,20         |                 |
|     | PP  |           | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,6*2,0*4)+(0,8*2,0*3)+(0,9*2,0*3)                                                                                                |     | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.NP"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,6*2,0*5)+(0,9*2,0*6)                                                                                                            |     | 16,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.NP"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,9*2,0)                                                                                                                          |     | 1,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |     | 33,600    |              |                   |                 |
| 93  | K   | 973031344 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm                                                         | kus | 5,000     | 322,00       | 1 610,00          |                 |
|     | PP  |           | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 94  | K   | 973031825 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm                                                      | m   | 6,000     | 488,00       | 2 928,00          |                 |
|     | PP  |           | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP"3,0*2                                                                                                                        |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 95  | K   | 973031842 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm                                                            | m   | 27,765    | 243,00       | 6 746,90          |                 |
|     | PP  |           | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP"                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3*2,955)                                                                                                                          |     | 8,865     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.NP"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6*3,15                                                                                                                             |     | 18,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |     | 27,765    |              |                   |                 |
| 96  | K   | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                                                      | m   | 10,400    | 287,00       | 2 984,80          |                 |
|     | PP  |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "P3"(2*1,5)*2                                                                                                                      |     | 6,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "P5"(1*2,6)                                                                                                                        |     | 2,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "P7"(2*0,9)                                                                                                                        |     | 1,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |     | 10,400    |              |                   |                 |
| 97  | K   | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm                                                      | m   | 47,712    | 249,00       | 11 880,29         |                 |
|     | PP  |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP"                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "P1+P2"(5*3,468)+(4*3,468)                                                                                                         |     | 31,212    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "P4"(8*1,75)                                                                                                                       |     | 14,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "P9"(2*1,25)                                                                                                                       |     | 2,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |     | 47,712    |              |                   |                 |
| 98  | K   | 975021311 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm                                                            | m   | 20,000    | 2 716,00     | 54 320,00         |                 |
|     | PP  |           | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 99  | K   | 975022251 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m                                | m   | 20,000    | 2 237,00     | 44 740,00         |                 |
|     | PP  |           | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m                                |     |           |              |                   |                 |
| 100 | K   | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m                                              | m   | 3,000     | 452,00       | 1 356,00          |                 |
|     | PP  |           | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m                                              |     |           |              |                   |                 |
| 101 | K   | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m                                              | m   | 5,000     | 452,00       | 2 260,00          |                 |
|     | PP  |           | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m                                              |     |           |              |                   |                 |
| 102 | K   | 975111111 | Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa                                | m2  | 100,000   | 71,00        | 7 100,00          |                 |
|     | PP  |           | Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa                                |     |           |              |                   |                 |
| 103 | K   | 975111112 | Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití | m2  | 3 000,000 | 1,00         | 3 000,00          |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 100*30 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 3 000,000 |              |                   |                 |
| 104 | K   | 975111113 | Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa                             | m2  | 100,000   | 36,00        | 3 600,00          |                 |
|     | PP  |           | Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa                             |     |           |              |                   |                 |
| 105 | K   | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %                        | m2  | 64,500    | 124,00       | 7 998,00          |                 |
|     | PP  |           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np-stropproDEM1"20                                                                                                              |     | 20,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np-stropproDEM2"12                                                                                                              |     | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np-stropproDEM3"19                                                                                                              |     | 19,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np-stropproDEM4"13,5                                                                                                            |     | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |     | 64,500    |              |                   |                 |
| 106 | K   | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                      | m2  | 331,800   | 35,00        | 11 613,00         |                 |
|     | PP  |           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP"(10,5+1,3+2,0+4,0+6,3+4,0+0,8+4,0+1,5+5,2+0,8+2,5+4,0+5,0+3,4+3,8)*3,0                                                       |     | 177,300   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "2.NP"(7,0+6,0+4,5+5,0+2,0+10+5,5+4,0+4,0+3,5)*3,0                                                                                                    |    | 154,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |    | 331,800   |              |                   |                 |
| 107 | K   | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                        | m2 | 45,000    | 104,00       | 4 680,00          |                 |
|     | PP  |           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "schodišťová zeď-cihla"45                                                                                                                             |    | 45,000    |              |                   |                 |
| 108 | K   | 993211111 | Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení                                        | m2 | 100,000   | 10,00        | 1 000,00          |                 |
|     | PP  |           | Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                           |    |           |              | 337 766,12        |                 |
| 109 | K   | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace                                                  | t  | 187,342   | 869,00       | 162 800,20        |                 |
|     | PP  |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 110 | K   | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                                                                                | m  | 6,000     | 536,00       | 3 216,00          |                 |
|     | PP  |           | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 111 | K   | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                                                                           | m  | 60,000    | 52,00        | 3 120,00          |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |    | 60,000    |              |                   |                 |
| 112 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t  | 187,342   | 154,00       | 28 850,67         |                 |
|     | PP  |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 113 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t  | 1 873,420 | 4,00         | 7 493,68          |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 187,342*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 1 873,420 |              |                   |                 |
| 114 | K   | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 172,776   | 650,00       | 112 304,40        |                 |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 187,472-14,657-0,039                                                                                                                                  |    | 172,776   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                           | t  | 14,657    | 1 350,00     | 19 786,95         |                 |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,028+14,629                                                                                                                                          |    | 14,657    |              |                   |                 |
| 116 | K   | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04                                                             | t  | 0,039     | 4 980,00     | 194,22            |                 |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,039                                                                                                                                                 |    | 0,039     |              |                   |                 |
|     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                           |    |           |              | 203 452,25        |                 |
| 117 | K   | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                       | t  | 165,948   | 1 226,00     | 203 452,25        |                 |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                   |    |           |              | 10 221 941,67     |                 |
|     | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                 |    |           |              | 57 976,48         |                 |
| 118 | K   | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                         | m2 | 55,000    | 10,00        | 550,00            |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "podlaha v přízemí"                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55                                                                                                                                                    |    | 55,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |    | 55,000    |              |                   |                 |
| 119 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                              | t  | 0,018     | 66 500,00    | 1 197,00          |                 |
|     | PP  |           | lak penetrační asfaltový                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 0,018     |              |                   |                 |
| 120 | K   | 711411052 | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou                                                                           | m2 | 1,690     | 104,00       | 175,76            |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np-vesprše"1,3*1,3                                                                                                                                 |    | 1,690     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |    | 1,690     |              |                   |                 |
| 121 | M   | 24551030  | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti                                                            | kg | 3,549     | 96,00        | 340,70            |                 |
|     | PP  |           | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,69*2,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |    | 3,549     |              |                   |                 |
| 122 | K   | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním                                                                            | m2 | 10,000    | 22,00        | 220,00            |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "kolem výtahu"                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,55+2,45)*2*1,0                                                                                                                                     |    | 10,000    |              |                   |                 |
| 123 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                              | t  | 0,003     | 66 500,00    | 199,50            |                 |
|     | PP  |           | lak penetrační asfaltový                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 0,003     |              |                   |                 |
| 124 | K   | 711412052 | Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou                                                                              | m2 | 7,800     | 128,00       | 998,40            |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Provedení izolace proti vodě za studena na svisté ploše tekutou lepenkou                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np-sprcha"(1,3+1,3+1,3)*2,0                                                                                                     |    | 7,800    |              |                   |                 |
| 125 | M   | 24551030  | <b>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti</b>                                  | kg | 17,160   | 96,00        | 1 647,36          |                 |
|     | PP  |           | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 7,8*2,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |    | 17,160   |              |                   |                 |
| 126 | K   | 711461103 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše                                                       | m2 | 110,000  | 262,00       | 28 820,00         |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55*2                                                                                                                               |    | 110,000  |              |                   |                 |
| 127 | M   | 28322003  | <b>fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm</b>                                                                         | m2 | 64,103   | 85,00        | 5 448,76          |                 |
|     | PP  |           | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |    | 64,103   |              |                   |                 |
| 128 | K   | 711461201 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii zesílením spojů páskem                                                        | m2 | 55,000   | 74,00        | 4 070,00          |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii zesílením spojů páskem                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 129 | M   | 28322003  | <b>fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm</b>                                                                         | m2 | 64,103   | 85,00        | 5 448,76          |                 |
|     | PP  |           | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |    | 64,103   |              |                   |                 |
| 130 | K   | 711462103 | Provedení izolace proti tlakové vodě svisté fólii přilepenou v plné ploše                                                          | m2 | 20,000   | 274,00       | 5 480,00          |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti tlakové vodě svisté fólii přilepenou v plné ploše                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*2                                                                                                                               |    | 20,000   |              |                   |                 |
| 131 | M   | 28322003  | <b>fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm</b>                                                                         | m2 | 12,210   | 85,00        | 1 037,85          |                 |
|     | PP  |           | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |    | 12,210   |              |                   |                 |
| 132 | K   | 711462201 | Provedení izolace proti tlakové vodě svisté fólii zesílením spojů páskem                                                           | m2 | 10,000   | 80,00        | 800,00            |                 |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti tlakové vodě svisté fólii zesílením spojů páskem                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 133 | M   | 28322003  | <b>fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm</b>                                                                         | m2 | 12,210   | 85,00        | 1 037,85          |                 |
|     | PP  |           | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |    | 12,210   |              |                   |                 |
| 134 | K   | 998711112 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                  | t  | 0,347    | 1 454,00     | 504,54            |                 |
|     | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                  |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | 713       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                             |    |          |              | 867 149,10        |                 |
| 135 | K   | 713114112 | Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná volná tl přes 150 do 250 mm                                                    | m3 | 15,000   | 1 600,00     | 24 000,00         |                 |
|     | PP  |           | Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná volná tl přes 150 do 250 mm                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "střecha nad 2,8+2,10+2,11"75*0,2                                                                                                  |    | 15,000   |              |                   |                 |
| 136 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              | m2 | 112,000  | 45,00        | 5 040,00          |                 |
|     | PP  |           | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np-podlaha kolem výtahu-SK7"55                                                                                                  |    | 55,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SK5"26                                                                                                                            |    | 26,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SK6"25+6                                                                                                                          |    | 31,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |    | 112,000  |              |                   |                 |
| 137 | M   | 28372305  | <b>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm</b>                                                             | m2 | 57,750   | 65,00        | 3 753,75          |                 |
|     | PP  |           | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |    | 57,750   |              |                   |                 |
| 138 | M   | 28372303  | <b>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm</b>                                                             | m2 | 57,000   | 50,00        | 2 850,00          |                 |
|     | PP  |           | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SK5+SK6"26+25+6                                                                                                                   |    | 57,000   |              |                   |                 |
| 139 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              | m2 | 55,000   | 45,00        | 2 475,00          |                 |
|     | PP  |           | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.np-nová podlahakolem výtahu"55                                                                                                  |    | 55,000   |              |                   |                 |
| 140 | M   | 28372309  | <b>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm</b>                                                            | m2 | 57,750   | 130,00       | 7 507,50          |                 |
|     | PP  |           | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |    | 57,750   |              |                   |                 |
| 141 | K   | 713123211 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm                                  | m2 | 17,000   | 60,00        | 1 020,00          |                 |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "kolem výtahu"(2,55+2,45)*2*1,7                                                                                                    |    | 17,000   |              |                   |                 |
| 142 | M   | 28376455  | <b>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm</b>                                                         | m2 | 18,360   | 180,00       | 3 304,80          |                 |
|     | PP  |           | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |    | 18,360   |              |                   |                 |
| 143 | K   | 713131341 | Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 10,871   | 215,00       | 2 337,27          |                 |
|     | PP  |           | Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah.šachta nad střechou"1,2*(2,1+2,2+2,2)                                                                                       |    | 7,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "za rozvaděč v 1.np"1,66*1,85                                                                                                      |    | 3,071    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                |        | 10,871   |              |                   |                 |
| 144 | M   | 59052104    | deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná λ=0,033 tl 50mm                         | m2     | 11,415   | 1 410,00     | 16 095,15         |                 |
|     | PP  |             | deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná λ=0,033 tl 50mm                         |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 10,871*11,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                        |        | 11,415   |              |                   |                 |
| 145 | K   | 713152111   | Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm | m2     | 300,000  | 1 050,00     | 315 000,00        |                 |
|     | PP  |             | Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm |        |          |              |                   |                 |
| 146 | M   | 28376501    | deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 100mm                                                   | m2     | 600,000  | 595,00       | 357 000,00        |                 |
|     | PP  |             | deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 100mm                                                   |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2*300                                                                                                                 |        | 600,000  |              |                   |                 |
| 147 | K   | 713191134   | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii se svařovaným spojem                           | m2     | 112,000  | 128,00       | 14 336,00         |                 |
|     | PP  |             | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii se svařovaným spojem                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "SK7+SK6+SK5"55+25+6+26                                                                                               |        | 112,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                |        | 112,000  |              |                   |                 |
| 148 | M   | 28323100    | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm                                                | m2     | 130,536  | 88,00        | 11 487,17         |                 |
|     | PP  |             | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm                                                |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 112*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                          |        | 130,536  |              |                   |                 |
| 149 | K   | 713191111.1 | doplňky a opracování prostupů v PIR- montáž+dodávka                                                                   | soubor | 1,000    | 82 000,00    | 82 000,00         |                 |
|     | PP  |             | doplňky a opracování prostupů v PIR- montáž+dodávka                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 150 | K   | 998713112   | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                           | t      | 4,456    | 4 251,00     | 18 942,46         |                 |
|     | PP  |             | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                           |        |          |              |                   |                 |
|     | D   | 732         | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                         |        |          |              | 5 250,00          |                 |
| 151 | K   | 732291811   | Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W                                                        | kus    | 21,000   | 250,00       | 5 250,00          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W                                                        |        |          |              |                   |                 |
|     | D   | 762         | Konstrukce tesařské                                                                                                   |        |          |              | 869 099,25        |                 |
| 152 | K   | 762086113   | Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg                                                                           | kg     | 160,000  | 80,00        | 12 800,00         |                 |
|     | PP  |             | Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výztuhy pro ztužení stáv.krovu-krokve,plné vazby-táhl"160                                                            |        | 160,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                |        | 160,000  |              |                   |                 |
| 153 | M   | RMAT0002    | kovová doplňková konstrukce-tyč plná                                                                                  | m      | 46,000   | 289,00       | 13 294,00         |                 |
|     | PP  |             | kovová doplňková konstrukce-tyč plná                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 154 | K   | 762214811   | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š přes 1,0 do 1,5 m s podstupnicemi                                   | m      | 15,000   | 321,00       | 4 815,00          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š přes 1,0 do 1,5 m s podstupnicemi                                   |        |          |              |                   |                 |
| 155 | K   | 762331811   | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2                                                         | m      | 20,000   | 70,00        | 1 400,00          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 156 | K   | 762331812   | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2                                                | m      | 34,900   | 89,00        | 3 106,10          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2                                                |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "14/16"20,4                                                                                                           |        | 20,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "13,5/13,5"14,5                                                                                                       |        | 14,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                |        | 34,900   |              |                   |                 |
| 157 | K   | 762331813   | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2                                                | m      | 24,700   | 107,00       | 2 642,90          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2                                                |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "16/18"12,6+8,1                                                                                                       |        | 20,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "15/17"4                                                                                                              |        | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                |        | 24,700   |              |                   |                 |
| 158 | K   | 762331815   | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2                                                | m      | 25,300   | 144,00       | 3 643,20          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2                                                |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vaznýtrám20/21"25,3                                                                                                  |        | 25,300   |              |                   |                 |
| 159 | K   | 762332531   | Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2   | m      | 40,500   | 277,00       | 11 218,50         |                 |
|     | PP  |             | Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2   |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "fixace zarážky tl izolace-60/120"0,75*54                                                                             |        | 40,500   |              |                   |                 |
| 160 | M   | 60512125    | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                     | m3     | 0,307    | 12 358,00    | 3 793,91          |                 |
|     | PP  |             | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 40,5*0,06*0,12                                                                                                        |        | 0,292    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 0,292*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                          |        | 0,307    |              |                   |                 |
| 161 | K   | 762332532   | Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2                          | m      | 301,704  | 352,00       | 106 199,81        |                 |
|     | PP  |             | Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2                          |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-kleštiny8/16"88,8                                                                                               |        | 88,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-vaznýtrám 12/18"3,6                                                                                             |        | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-vaznice12/18"3,6                                                                                                |        | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-sloupek10/10"4,2                                                                                                |        | 4,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-krokev16/14"7,2                                                                                                 |        | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-výměnakrokev16/14"39,4                                                                                          |        | 39,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-ztužení5/10"5,6                                                                                                 |        | 5,600    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | "3.np-výztuhapodlahy8/12"55,7                                                                       |    | 55,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "3.np-patní hranol-zarážka pro montáž pir80/20"82                                                   |    | 82,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                              |    | 290,100  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 290,1*1,04 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 301,704  |              |                   |                 |
| 162 | M   | 60512130   | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                   | m3 | 4,267    | 12 358,00    | 52 731,59         |                 |
|     | PP  |            | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 163 | K   | 762332533  | Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2        | m  | 2,071    | 503,00       | 1 041,71          |                 |
|     | PP  |            | Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,991*1,04 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 2,071    |              |                   |                 |
| 164 | M   | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m                                                   | m3 | 0,053    | 12 358,00    | 654,97            |                 |
|     | PP  |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,051*1,04                                                                                          |    | 0,053    |              |                   |                 |
| 165 | K   | 762341250  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken                           | m2 | 300,000  | 149,00       | 44 700,00         |                 |
|     | PP  |            | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 300                                                                                                 |    | 300,000  |              |                   |                 |
| 166 | M   | 60515111   | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                               | m3 | 7,560    | 11 182,00    | 84 535,92         |                 |
|     | PP  |            | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 300*0,024                                                                                           |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                          |    | 7,560    |              |                   |                 |
| 167 | K   | 762341811  | Demontáž bednění střech z prken                                                                     | m2 | 300,000  | 49,00        | 14 700,00         |                 |
|     | PP  |            | Demontáž bednění střech z prken                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 168 | K   | 762342214  | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm        | m2 | 300,000  | 83,00        | 24 900,00         |                 |
|     | PP  |            | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm        |    |          |              |                   |                 |
| 169 | M   | 60514106   | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                         | m3 | 0,720    | 11 235,00    | 8 089,20          |                 |
|     | PP  |            | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 300*0,04*0,06                                                                                       |    | 0,720    |              |                   |                 |
| 170 | K   | 762342602  | Montáž kontralatí přes nadkrokevní systém do 1 vrutu na m latě pro izolaci tl přes 160 mm do 200 mm | m  | 420,000  | 171,00       | 71 820,00         |                 |
|     | PP  |            | Montáž kontralatí přes nadkrokevní systém do 1 vrutu na m latě pro izolaci tl přes 160 mm do 200 mm |    |          |              |                   |                 |
| 171 | M   | 60514106   | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                         | m3 | 1,008    | 11 235,00    | 11 324,88         |                 |
|     | PP  |            | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 420*0,04*0,06                                                                                       |    | 1,008    |              |                   |                 |
| 172 | K   | 762361312  | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm      | m2 | 4,000    | 1 048,00     | 4 192,00          |                 |
|     | PP  |            | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "u zelené stěny"8*0,5                                                                               |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 173 | K   | 762395000  | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                              | m3 | 13,915   | 1 883,00     | 26 201,95         |                 |
|     | PP  |            | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 4,267+0,307+0,053+7,56+0,72+1,008                                                                   |    | 13,915   |              |                   |                 |
| 174 | K   | 762512235  | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo | m2 | 17,000   | 348,00       | 5 916,00          |                 |
|     | PP  |            | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo |    |          |              |                   |                 |
| 175 | M   | 60726272.1 | deska dřevoštěpková QSB 3 P+D nebroušená tl 15mm                                                    | m2 | 18,360   | 177,00       | 3 249,72          |                 |
|     | PP  |            | deska dřevoštěpková QSB 3 P+D nebroušená tl 15mm                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | 18,360   |              |                   |                 |
| 176 | K   | 762521811  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm                                              | m2 | 140,000  | 60,00        | 8 400,00          |                 |
|     | PP  |            | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm                                              |    |          |              |                   |                 |
| 177 | K   | 762523104  | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz                                                        | m2 | 140,000  | 706,00       | 98 840,00         |                 |
|     | PP  |            | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 140                                                                                                 |    | 140,000  |              |                   |                 |
| 178 | M   | 605111109  | řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m                                        | m3 | 3,360    | 23 540,00    | 79 094,40         |                 |
|     | PP  |            | řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 140*0,024                                                                                           |    | 3,360    |              |                   |                 |
| 179 | K   | 762523108  | Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz                                                        | m2 | 17,000   | 599,00       | 10 183,00         |                 |
|     | PP  |            | Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "patýrko"17                                                                                         |    | 17,000   |              |                   |                 |
| 180 | M   | 60516101   | řezivo smrkové sušené tl 50mm                                                                       | m3 | 0,850    | 13 375,00    | 11 368,75         |                 |
|     | PP  |            | řezivo smrkové sušené tl 50mm                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17*0,05                                                                                             |    | 0,850    |              |                   |                 |
| 181 | K   | 762526110  | Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm                                        | m2 | 140,000  | 348,00       | 48 720,00         |                 |
|     | PP  |            | Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm                                        |    |          |              |                   |                 |
| 182 | M   | 60512126   | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m                                                    | m3 | 1,568    | 10 165,00    | 15 938,72         |                 |
|     | PP  |            | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 140*0,08*0,14                                                                                       |    | 1,568    |              |                   |                 |
| 183 | K   | 762595001  | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                 | m2 | 157,000  | 37,00        | 5 809,00          |                 |
|     | PP  |            | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 140+17                                                                                              |    | 157,000  |              |                   |                 |
| 184 | K   | 762713141  | Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2                  | m  | 8,500    | 910,00       | 7 735,00          |                 |
|     | PP  |            | Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "3.np-N2-pod sloupky 18/18"8,5                                                             |    | 8,500    |              |                   |                 |
| 185 | M   | 60512141  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m                                           | m3 | 0,289    | 10 165,00    | 2 937,69          |                 |
|     | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 8,5*0,18*0,18                                                                              |    | 0,275    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                               |    | 0,289    |              |                   |                 |
| 186 | K   | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí                                  | m3 | 0,289    | 2 140,00     | 618,46            |                 |
|     | PP  |           | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "N2-18/18-8,5"8,5*0,18*0,18*1,05                                                           |    | 0,289    |              |                   |                 |
| 187 | K   | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm                                        | m2 | 32,500   | 102,00       | 3 315,00          |                 |
|     | PP  |           | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np-stroproDEM3,DEM4"19+13,5                                                             |    | 32,500   |              |                   |                 |
| 188 | K   | 762822830 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2               | m  | 49,800   | 268,00       | 13 346,40         |                 |
|     | PP  |           | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np-stropro DEM3, DEM4"(6*3,3)+(5*2,8)+(8*2,0)                                           |    | 49,800   |              |                   |                 |
| 189 | K   | 998762112 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m   | t  | 11,574   | 3 959,00     | 45 821,47         |                 |
|     | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |                 |
| D   |     | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                  |    |          |              | 2 550 992,40      |                 |
| 190 | K   | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB            | m2 | 116,550  | 1 043,00     | 121 561,65        |                 |
|     | PP  |           | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Rw do 45 dB                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np-kolemvýtahu"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,3*1,0)+(1,3*1,5/2)+(1,5*1,0/2*2)+(1,9*3,0)+(3,0*3,0)+(1,5*1,7/2)+(3,0*4)                |    | 31,750   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -(0,8*2,0)-(1,8*2,0)                                                                       |    | -5,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                 |    | 26,550   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np-u okapu"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (20+16+7+11+6)*1,5                                                                         |    | 90,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 116,550  |              |                   |                 |
| 191 | K   | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)                                         | m2 | 134,150  | 77,00        | 10 329,55         |                 |
|     | PP  |           | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.NP-obklad stěny sousednístřechy-nad učebnou hudební výchovy"                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 11*1,6                                                                                     |    | 17,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np-kolemvýtahu"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,3*1,0)+(1,3*1,5/2)+(1,5*1,0/2*2)+(1,9*3,0)+(3,0*3,0)+(1,5*1,7/2)+(3,0*4)                |    | 31,750   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -(0,8*2,0)-(1,8*2,0)                                                                       |    | -5,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                 |    | 44,150   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np-u okapu"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (20+16+7+11+6)*1,5                                                                         |    | 90,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 134,150  |              |                   |                 |
| 192 | K   | 763121423 | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB | m2 | 17,600   | 1 070,00     | 18 832,00         |                 |
|     | PP  |           | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.NP-obklad stěny sousednístřechy-nad učebnou hudební výchovy"                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 11*1,6                                                                                     |    | 17,600   |              |                   |                 |
| 193 | K   | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120         | m2 | 129,450  | 1 257,00     | 162 718,65        |                 |
|     | PP  |           | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.NP-2.3.2.6,2.7"15,8+43,65+70                                                            |    | 129,450  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 129,450  |              |                   |                 |
| 194 | K   | 763131481 | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120       | m2 | 22,960   | 1 380,00     | 31 684,80         |                 |
|     | PP  |           | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP-1.4,1.5,"12,28+4,4                                                                   |    | 16,680   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.NP-2.2"6,28                                                                             |    | 6,280    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 22,960   |              |                   |                 |
| 195 | K   | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                      | m2 | 75,500   | 44,00        | 3 322,00          |                 |
|     | PP  |           | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np-3.1.3.2,3.4"75,5                                                                     |    | 75,500   |              |                   |                 |
| 196 | K   | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                   | m2 | 300,000  | 198,00       | 59 400,00         |                 |
|     | PP  |           | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np"300                                                                                  |    | 300,000  |              |                   |                 |
| 197 | M   | 28329274  | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2                | m2 | 337,050  | 86,00        | 28 986,30         |                 |
|     | PP  |           | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství                                               |    | 337,050  |              |                   |                 |
| 198 | K   | 763131762 | Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení                                           | m2 | 508,500  | 383,00       | 194 755,50        |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP-1.4,1.5"16,71                                                                        |    | 16,710   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.NP-2.2"6,28                                                                             |    | 6,280    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                 |    | 22,990   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np-2.3,2.7,2.6"119,71+15,8                                                              |    | 135,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                 |    | 135,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 350                                                                                        |    | 350,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 508,500  |              |                   |                 |
| 199 | K   | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3                                           | m2 | 642,650  | 86,00        | 55 267,90         |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP-1.4,1.5"16,71                                                                        |    | 16,710   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |             | "2.NP-2,2"6,28                                                                                                   |     | 6,280    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                       |     | 22,990   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "2.np-2,3,2,7,2,6"119,71+15,8                                                                                    |     | 135,510  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.NP-obklad stěny sousednístřechy-nad učebnou hudební výchovy"                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 11*1,6                                                                                                           |     | 17,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-kolemvýtahu"                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,3*1,0)+(1,3*1,5/2)+(1,5*1,0/2*2)+(1,9*3,0)+(3,0*3,0)+(1,5*1,7/2)+(3,0*4)                                      |     | 31,750   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | -(0,8*2,0)-(1,8*2,0)                                                                                             |     | -5,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                       |     | 179,660  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-u okapu"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (20+16+7+11+6)*1,5                                                                                               |     | 90,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                       |     | 90,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "podkroví"350                                                                                                    |     | 350,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                           |     | 642,650  |              |                   |                 |
| 200 | K   | 763135002   | Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD     | m2  | 412,950  | 637,00       | 263 049,15        |                 |
|     | PP  |             | Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "pro aku podhled"                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "2,8,2,3,2,4,2,2,2,1část,2,6,2,7,2,8+stěn.absorber"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 44,38+29,22+75,3+55,42+49,68                                                                                     |     | 254,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | " 1.3,1.4,1.5,1.1"                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 37,26                                                                                                            |     | 37,260   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "pro aku podkroví"                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-3,3,"121,69                                                                                                |     | 121,690  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                           |     | 412,950  |              |                   |                 |
| 201 | M   | RMAT0001    | deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky                                           | m2  | 433,598  | 1 514,00     | 656 467,37        |                 |
|     | PP  |             | deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 412,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     | 433,598  |              |                   |                 |
| 202 | K   | 763135701   | Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace                                          | m2  | 333,619  | 107,00       | 35 697,23         |                 |
|     | PP  |             | Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 380+145-122,451-68,93                                                                                            |     | 333,619  |              |                   |                 |
| 203 | M   | 63166911.1  | deska akustická a tepelné izolační tl 30mm                                                                       | m2  | 262,098  | 160,00       | 41 935,68         |                 |
|     | PP  |             | deska akustická a tepelné izolační tl 30mm                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 266,1+113,31-122,4510                                                                                            |     | 256,959  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                           |     | 256,959  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 256,959*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 262,098  |              |                   |                 |
| 204 | M   | 63166912.1  | deska akustická a tepelné izolační tl 50mm                                                                       | m2  | 77,591   | 225,00       | 17 457,98         |                 |
|     | PP  |             | deska akustická a tepelné izolační tl 50mm                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 31,69+113,31-68,93                                                                                               |     | 76,070   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 76,07*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                     |     | 77,591   |              |                   |                 |
| 205 | K   | 763161763   | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech                     | m2  | 197,500  | 1 840,00     | 363 400,00        |                 |
|     | PP  |             | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "3.np-3,3,3,1,3,2,3,4"122+75,5                                                                                   |     | 197,500  |              |                   |                 |
| 206 | K   | 763251161   | Sádrovláknitá podlaha tl 70 mm z podlahových prvků tl 20 mm s polystyrenovou deskou tl 30 mm podsyp 20 mm REI 60 | m2  | 140,000  | 1 519,00     | 212 660,00        |                 |
|     | PP  |             | Sádrovláknitá podlaha tl 70 mm z podlahových prvků tl 20 mm s polystyrenovou deskou tl 30 mm podsyp 20 mm REI 60 |     |          |              |                   |                 |
| 207 | K   | 763251391   | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu                                       | m2  | 560,000  | 146,00       | 81 760,00         |                 |
|     | PP  |             | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 140*4                                                                                                            |     | 560,000  |              |                   |                 |
| 208 | K   | 763264582   | Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 1 m do 1,25 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x12,5 mm   | m   | 2,870    | 3 210,00     | 9 212,70          |                 |
|     | PP  |             | Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 1 m do 1,25 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x12,5 mm   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "P1"2,87                                                                                                         |     | 2,870    |              |                   |                 |
| 209 | K   | 763411116   | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm                                                  | m2  | 3,893    | 6 420,00     | 24 993,06         |                 |
|     | PP  |             | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "SS1, SS2, SS3"(1,243*2,11)-(0,7*2,0)+(1,243*2,11)-(0,6*2,0)+(2,449*2,11)-(0,6*2,0)-(0,68*2,0*2)                 |     | 3,893    |              |                   |                 |
| 210 | K   | 763411126   | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm                                    | kus | 4,000    | 12 305,00    | 49 220,00         |                 |
|     | PP  |             | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm                                    |     |          |              |                   |                 |
| 211 | K   | 763411126.1 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm-posuvné                            | kus | 1,000    | 15 515,00    | 15 515,00         |                 |
|     | PP  |             | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm-posuvné                            |     |          |              |                   |                 |
| 212 | K   | 763411216   | Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm                                                             | m2  | 4,642    | 9 470,00     | 43 959,74         |                 |
|     | PP  |             | Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,1*2,11*2)                                                                                                     |     | 4,642    |              |                   |                 |
| 213 | K   | 998763322   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m         | t   | 23,397   | 2 086,00     | 48 806,14         |                 |
|     | PP  |             | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m         |     |          |              |                   |                 |
| D   |     | 764         | Konstrukce klempířské                                                                                            |     |          |              | 640 210,78        |                 |
| 214 | K   | 764001821   | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                   | m2  | 300,000  | 211,00       | 63 300,00         |                 |
|     | PP  |             | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 215 | K   | 764001851 | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti                                | m   | 21,500   | 87,00        | 1 870,50          |                 |
|     | PP  |           | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti                                |     |          |              |                   |                 |
| 216 | K   | 764001871 | Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti                                   | m   | 28,500   | 94,00        | 2 679,00          |                 |
|     | PP  |           | Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti                                   |     |          |              |                   |                 |
| 217 | K   | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti                                                                           | m   | 19,000   | 70,00        | 1 330,00          |                 |
|     | PP  |           | Demontáž úžlabí do suti                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 218 | K   | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti                                                                 | kus | 5,000    | 121,00       | 605,00            |                 |
|     | PP  |           | Demontáž střešního výlezu do suti                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 219 | K   | 764002835 | Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti                                                   | kus | 36,000   | 27,00        | 972,00            |                 |
|     | PP  |           | Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 220 | K   | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti                                                      | m2  | 1,000    | 339,00       | 339,00            |                 |
|     | PP  |           | Demontáž lemování střešních prostupů do suti                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 221 | K   | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                | m   | 82,000   | 110,00       | 9 020,00          |                 |
|     | PP  |           | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 222 | K   | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                            | m   | 41,000   | 87,00        | 3 567,00          |                 |
|     | PP  |           | Demontáž svodu do suti                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 223 | K   | 764021423 | Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm                                  | m   | 8,000    | 394,00       | 3 152,00          |                 |
|     | PP  |           | Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm                                  |     |          |              |                   |                 |
| 224 | K   | 764221405 | Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm                             | m   | 22,000   | 1 681,00     | 36 982,00         |                 |
|     | PP  |           | Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm                             |     |          |              |                   |                 |
| 225 | K   | 764221435 | Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm                              | m   | 50,000   | 1 710,00     | 85 500,00         |                 |
|     | PP  |           | Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm                              |     |          |              |                   |                 |
| 226 | K   | 764221467 | Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm                                                          | m   | 19,000   | 863,00       | 16 397,00         |                 |
|     | PP  |           | Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 227 | K   | 764221476 | Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině                                      | m   | 19,000   | 128,00       | 2 432,00          |                 |
|     | PP  |           | Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině                                      |     |          |              |                   |                 |
| 228 | K   | 764222403 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm                                          | m   | 8,000    | 485,00       | 3 880,00          |                 |
|     | PP  |           | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm                                          |     |          |              |                   |                 |
| 229 | K   | 764222434 | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm                                             | m   | 81,000   | 546,00       | 44 226,00         |                 |
|     | PP  |           | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm                                             |     |          |              |                   |                 |
| 230 | K   | 764321416 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 500 mm                            | m   | 9,200    | 773,00       | 7 111,60          |                 |
|     | PP  |           | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 500 mm                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah.šachta"(2,4+2,2)*2                                                                         |     | 9,200    |              |                   |                 |
| 231 | K   | 764322462 | Příplatek za kotvení lemování zdí z Al plechu do zatepleného podkladu                             | m   | 9,200    | 51,00        | 469,20            |                 |
|     | PP  |           | Příplatek za kotvení lemování zdí z Al plechu do zatepleného podkladu                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah.šachta"(2,4+2,2)*2                                                                         |     | 9,200    |              |                   |                 |
| 232 | K   | 764324412 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu                | m2  | 71,600   | 2 194,00     | 157 090,40        |                 |
|     | PP  |           | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "střešní okna"9*((1,1+1,5)*2)                                                                     |     | 46,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "atelierová okna"2*((2,0+2,0)*2)                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "světlik nad výtahšachtou"1*((2,5+1,9)*2)                                                         |     | 8,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 71,600   |              |                   |                 |
| 233 | K   | 764325422 | Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm     | kus | 5,000    | 1 177,00     | 5 885,00          |                 |
|     | PP  |           | Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "kanalizace"3                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "plyn"1                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "vzduch od wc"1                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 234 | K   | 764325424 | Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 150 do 200 mm    | kus | 2,000    | 1 391,00     | 2 782,00          |                 |
|     | PP  |           | Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 150 do 200 mm    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "prostup vzduch.pům.200"2                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 235 | K   | 764521404 | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm                                                   | m   | 82,000   | 984,00       | 80 688,00         |                 |
|     | PP  |           | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 236 | K   | 764521424 | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm                                | kus | 6,000    | 751,00       | 4 506,00          |                 |
|     | PP  |           | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm                                |     |          |              |                   |                 |
| 237 | K   | 764521445 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm                            | kus | 5,000    | 1 063,00     | 5 315,00          |                 |
|     | PP  |           | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm                            |     |          |              |                   |                 |
| 238 | K   | 764525412 | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al plechu rš 1200 mm                           | m   | 8,000    | 2 771,00     | 22 168,00         |                 |
|     | PP  |           | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al plechu rš 1200 mm                           |     |          |              |                   |                 |
| 239 | K   | 764526412 | Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatikových žlabů za za roh nebo kout z Al plechu rš 1200 mm | kus | 2,000    | 2 215,00     | 4 430,00          |                 |
|     | PP  |           | Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatikových žlabů za za roh nebo kout z Al plechu rš 1200 mm |     |          |              |                   |                 |
| 240 | K   | 764528423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm                           | m   | 41,000   | 1 594,00     | 65 354,00         |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |           | Svody kruhové včetně objemek, kolen, odsoků z Al plechu průměru 120 mm                              |     |            |              |                   |                 |
| 241   | K   | 998764112 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m   | t   | 0,525      | 15 543,00    | 8 160,08          |                 |
| PP    |     |           | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m   |     |            |              |                   |                 |
| D 765 |     |           | Krytina skládaná                                                                                    |     |            |              |                   | 769 354,30      |
| 242   | K   | 765111102 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí           | m2  | 300,000    | 380,00       | 114 000,00        |                 |
| PP    |     |           | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí           |     |            |              |                   |                 |
| 243   | M   | 59660010  | taška bobrovka režná základní kulatý řez                                                            | kus | 11 742,000 | 24,00        | 281 808,00        |                 |
| PP    |     |           | taška bobrovka režná základní kulatý řez                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 300*39,14 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |     |            | 11 742,000   |                   |                 |
| 244   | K   | 765111253 | Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou                             | m   | 72,000     | 166,00       | 11 952,00         |                 |
| PP    |     |           | Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou                             |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "hřeben a nároží"50+22                                                                              |     |            | 72,000       |                   |                 |
| 245   | M   | 59660030  | hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný                                                           | kus | 222,480    | 240,00       | 53 395,20         |                 |
| PP    |     |           | hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný                                                           |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 72*3,09 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |     |            | 222,480      |                   |                 |
| 246   | K   | 765111305 | Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy                                | m   | 19,000     | 246,00       | 4 674,00          |                 |
| PP    |     |           | Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy                                |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 19                                                                                                  |     |            | 19,000       |                   |                 |
| 247   | M   | 59660031  | pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm                                                        | m   | 38,760     | 42,00        | 1 627,92          |                 |
| PP    |     |           | pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm                                                        |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 19*2,04 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |     |            | 38,760       |                   |                 |
| 248   | K   | 765111402 | Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2            | kus | 7,000      | 268,00       | 1 876,00          |                 |
| PP    |     |           | Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2            |     |            |              |                   |                 |
| 249   | K   | 765111411 | Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnicím pásem                                          | m   | 76,624     | 235,00       | 18 006,64         |                 |
| PP    |     |           | Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnicím pásem                                          |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "světlovody"4*0,2*2*3,14                                                                            |     |            | 5,024        |                   |                 |
| VV    |     |           | "střešní okna"9*((1,1+1,5)*2)                                                                       |     |            | 46,800       |                   |                 |
| VV    |     |           | "atelierová okna"2*((2,0+2,0)*2)                                                                    |     |            | 16,000       |                   |                 |
| VV    |     |           | "světlík nad výtahšachtou"1*((2,5+1,9)*2)                                                           |     |            | 8,800        |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                              |     |            | 76,624       |                   |                 |
| 250   | M   | 59660238  | pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro lemování prostupů š 300mm                         | m   | 84,286     | 588,00       | 49 560,17         |                 |
| PP    |     |           | pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro lemování prostupů š 300mm                         |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 76,624*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |     |            | 84,286       |                   |                 |
| 251   | K   | 765111504 | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°           | m2  | 300,000    | 27,00        | 8 100,00          |                 |
| PP    |     |           | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°           |     |            |              |                   |                 |
| 252   | K   | 765115111 | Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu                                               | kus | 3,000      | 374,00       | 1 122,00          |                 |
| PP    |     |           | Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu                                               |     |            |              |                   |                 |
| 253   | M   | 59660835  | hřebenáč rozdělovací "T" pravý k drážkovému hřebenáči š 210mm režný                                 | kus | 2,000      | 1 712,00     | 3 424,00          |                 |
| PP    |     |           | hřebenáč rozdělovací "T" pravý k drážkovému hřebenáči š 210mm režný                                 |     |            |              |                   |                 |
| 254   | M   | 59660829  | hřebenáč rozdělovací "X" k drážkovému hřebenáči š 210mm režný                                       | kus | 1,000      | 1 712,00     | 1 712,00          |                 |
| PP    |     |           | hřebenáč rozdělovací "X" k drážkovému hřebenáči š 210mm režný                                       |     |            |              |                   |                 |
| 255   | K   | 765115121 | Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu                                                    | kus | 5,000      | 1 016,00     | 5 080,00          |                 |
| PP    |     |           | Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu                                                    |     |            |              |                   |                 |
| 256   | M   | 59660003  | ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná                                      | kus | 5,150      | 372,00       | 1 915,80          |                 |
| PP    |     |           | ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                            |     |            | 5,150        |                   |                 |
| 257   | K   | 765115202 | Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu                                     | kus | 3,000      | 802,00       | 2 406,00          |                 |
| PP    |     |           | Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu                                     |     |            |              |                   |                 |
| 258   | M   | 59660255  | nástavec odvětrání kovový D 125mm                                                                   | kus | 3,090      | 5 393,00     | 16 664,37         |                 |
| PP    |     |           | nástavec odvětrání kovový D 125mm                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                            |     |            | 3,090        |                   |                 |
| 259   | K   | 765115252 | Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny                                                | kus | 50,000     | 258,00       | 12 900,00         |                 |
| PP    |     |           | Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny                                                |     |            |              |                   |                 |
| 260   | M   | 59660654  | držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny                                                   | kus | 51,500     | 163,00       | 8 394,50          |                 |
| PP    |     |           | držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 50*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |     |            | 51,500       |                   |                 |
| 261   | K   | 765115401 | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu                                                   | kus | 540,000    | 43,00        | 23 220,00         |                 |
| PP    |     |           | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "(1,8ks/1m2)"300*1,8                                                                                |     |            | 540,000      |                   |                 |
| 262   | M   | 59660249  | hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny                                          | kus | 540,000    | 37,00        | 19 980,00         |                 |
| PP    |     |           | hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny                                          |     |            |              |                   |                 |
| 263   | K   | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2  | 300,000    | 59,00        | 17 700,00         |                 |
| PP    |     |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění |     |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 264 | M   | 28329034    | <i>folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i> | m2     | 330,000  | 95,00        | 31 350,00         |                 |
|     | PP  |             | folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou        |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |        | 330,000  |              |                   |                 |
| 265 | K   | 765191051   | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie hřebene větrané střechy                                                                                         | m      | 50,000   | 59,00        | 2 950,00          |                 |
|     | PP  |             | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie hřebene větrané střechy                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "hřeben"21,5                                                                                                                                                       |        | 21,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "nároží " 28,5                                                                                                                                                     |        | 28,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                             |        | 50,000   |              |                   |                 |
| 266 | M   | 28329034    | <i>folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i> | m2     | 173,650  | 95,00        | 16 496,75         |                 |
|     | PP  |             | folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou        |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "nároží, hřeben, okap"(50+19+82)*1,15                                                                                                                              |        | 173,650  |              |                   |                 |
| 267 | K   | 765191061   | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie úžlabí větrané střechy                                                                                          | m      | 19,000   | 59,00        | 1 121,00          |                 |
|     | PP  |             | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie úžlabí větrané střechy                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "úžlabí"19                                                                                                                                                         |        | 19,000   |              |                   |                 |
| 268 | K   | 765191071   | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie okapu                                                                                                           | m      | 82,000   | 59,00        | 4 838,00          |                 |
|     | PP  |             | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie okapu                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 82                                                                                                                                                                 |        | 82,000   |              |                   |                 |
| 269 | K   | 765191091   | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie za sklon přes 30°                                                                             | m2     | 300,000  | 27,00        | 8 100,00          |                 |
|     | PP  |             | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie za sklon přes 30°                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 270 | K   | 765191911   | Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°                                                                                                   | m2     | 300,000  | 37,00        | 11 100,00         |                 |
|     | PP  |             | Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 271 | K   | 998765112   | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | t      | 21,109   | 1 605,00     | 33 879,95         |                 |
|     | PP  |             | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | D   | 766         | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                              |        |          |              | 1 585 389,75      |                 |
| 272 | K   | 766681822   | Demontáž dveří a zárubní dveří přes 2 m2                                                                                                                           | m2     | 3,250    | 139,00       | 451,75            |                 |
|     | PP  |             | Demontáž dveří a zárubní dveří přes 2 m2                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vstupní dveře"1,3*2,5                                                                                                                                             |        | 3,250    |              |                   |                 |
| 273 | K   | R01         | Střešní a atelierová okna                                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 727 600,00   | 727 600,00        |                 |
|     | PP  |             | Střešní a atelierová okna                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "střešní okna S1+S2-10ks- dle nabídky"                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "atelierová okna -2ks- dle nabídky"                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 274 | K   | R02         | Vnitřní dveře včetně zárubně                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 267 500,00   | 267 500,00        |                 |
|     | PP  |             | Vnitřní dveře včetně zárubně                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "dle nabídky - montáž a dodávka kompletizovaných dveřních křídel a zárubní"1                                                                                       |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 275 | K   | R03         | neobsazeno                                                                                                                                                         |        |          |              | 0,00              |                 |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 276 | K   | R07         | SK2-zelená stěna komplet(samozavlažovací - 35truhlíků s venkovními trvalkami) dle nabídky                                                                          | soubor | 1,000    | 69 550,00    | 69 550,00         |                 |
|     | PP  |             | SK2-zelená stěna komplet(samozavlažovací -35truhlíků s venkovními trvalkami) dle nabídky                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "SK2-zelená stěna komplet(samozavlažovací -35truhlíků s venkovními trvalkami) montáž+dodávka dle nabídky"1                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                             |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 277 | K   | R08         | světlík nad výtahovou šachtou                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 197 950,00   | 197 950,00        |                 |
|     | PP  |             | světlík nad výtahovou šachtou                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "světlík-fixní 2,4*1,7-sklo bezpečnostní int. , energy sklo ext. mont.+dod.dle nabídky"1                                                                           |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 278 | K   | R09         | ocelová konstrukce kolem výtahu                                                                                                                                    | soubor | 1,000    | 96 300,00    | 96 300,00         |                 |
|     | PP  |             | ocelová konstrukce kolem výtahu                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "ocel.nosníky dle nabídky-mont+dod.komplet+doprava+nosník pro montáž výtahu-mont.+dod."1                                                                           |        | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "+" spojovací prostředky"                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                             |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 279 | K   | R10         | skleněná stěna kolem výtahu                                                                                                                                        | soubor | 1,000    | 171 200,00   | 171 200,00        |                 |
|     | PP  |             | skleněná stěna kolem výtahu                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "skleněná stěna tvrzené sklotl4mm, plochy 11,5m2-mont+dod"1                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 280 | K   | R11         | stínění střešních a atelierových oken                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 54 838,00    | 54 838,00         |                 |
|     | PP  |             | stínění střešních a atelierových oken                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "střešní okna S1+S2-10ks-stínění vnitřními roletami- odhadem 1500,-Kč /okno"                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "atelierová okna -2ks + stínění vnitřními roletami- odhadem 13500,-Kč/atel.okno"                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |              |                   |                 |
|     | D   | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                              |        |          |              | 1 369 733,25      |                 |
| 281 | K   | 767136142.1 | Montáž příček sloupek krajní                                                                                                                                       | kus    | 18,000   | 626,00       | 11 268,00         |                 |
|     | PP  |             | Montáž příček sloupek krajní                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "podpěrná konstrukce krytu radiatoru-3ks-6ks/1kryt"18                                                                                                              |        | 18,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 282 | M   | RMAT0005         | sloupek příčky                                                                                                                              | kus    | 18,000   | 1 107,00     | 19 926,00         |                 |
|     | PP  |                  | sloupek příčky                                                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 283 | K   | 767137502        | Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním                                                                                      | m2     | 4,080    | 586,00       | 2 390,88          |                 |
|     | PP  |                  | Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "kryt radiatorů-3ks"                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 3*1,7*0,8                                                                                                                                   |        | 4,080    |              |                   |                 |
| 284 | M   | RMAT0006         | plech-perforovanýtl3mm+nástřk+spoj.prostředky                                                                                               |        | 4,080    | 11 074,00    | 45 181,92         |                 |
|     | PP  |                  | plech-perforovanýtl3mm+nástřk+spoj.prostředky                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 4,08                                                                                                                                        |        | 4,080    |              |                   |                 |
| 285 | K   | 767531121        | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím                                                                                     | m      | 10,440   | 119,00       | 1 242,36          |                 |
|     | PP  |                  | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "ČR1-čisticí rohož interier-1300/2020mm- hliníkové profily propojené nerezovým lankem"((1,3+2,02)*2)                                        |        | 6,640    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "ČR2-čisticí rohož před vstupními dveřmi-900/1000mm-ok rošt"((0,9+1,0)*2)                                                                   |        | 3,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                      |        | 10,440   |              |                   |                 |
| 286 | M   | 69752160         | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI                                                                                       | m      | 11,484   | 403,00       | 4 628,05          |                 |
|     | PP  |                  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 10,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |        | 11,484   |              |                   |                 |
| 287 | K   | 767531212        | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2                                                      | kus    | 1,000    | 194,00       | 194,00            |                 |
|     | PP  |                  | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 288 | M   | 69752065         | ČR2 rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily                                                                                      | m2     | 0,990    | 7 875,00     | 7 796,25          |                 |
|     | PP  |                  | ČR2 rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 0,9*1,0                                                                                                                                     |        | 0,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 0,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |        | 0,990    |              |                   |                 |
| 289 | M   | 69752001         | ČR1 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm                                                                                           | m2     | 2,626    | 9 427,00     | 24 755,30         |                 |
|     | PP  |                  | ČR1 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 1,3*2,02                                                                                                                                    |        | 2,626    |              |                   |                 |
| 290 | K   | 767531215        | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2                                                             | m2     | 2,626    | 136,00       | 357,14            |                 |
|     | PP  |                  | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2                                                             |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "ČR1"1,3*2,02                                                                                                                               |        | 2,626    |              |                   |                 |
| 291 | K   | 767581802        | Demontáž podhledu lamel                                                                                                                     | m2     | 15,340   | 176,00       | 2 699,84          |                 |
|     | PP  |                  | Demontáž podhledu lamel                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 292 | K   | 767641800        | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2                                                                                           | kus    | 21,000   | 387,00       | 8 127,00          |                 |
|     | PP  |                  | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 293 | K   | 767646411        | Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2                                                                    | m2     | 1,020    | 1 039,00     | 1 059,78          |                 |
|     | PP  |                  | Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "revizní dvířka"                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "R1"0,3*0,6*3                                                                                                                               |        | 0,540    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "R2"0,3*0,4*1                                                                                                                               |        | 0,120    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "R3"0,6*0,6*1                                                                                                                               |        | 0,360    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                      |        | 1,020    |              |                   |                 |
| 294 | M   | 55343513         | R3 dvířka na hlavní uzávěr plynu nerez HUP 600x600mm                                                                                        | kus    | 1,000    | 4 462,00     | 4 462,00          |                 |
|     | PP  |                  | R3 dvířka na hlavní uzávěr plynu nerez HUP 600x600mm                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 295 | M   | RMAT0007         | revizní dvířka-R1,R2                                                                                                                        | kus    | 4,000    | 1 209,00     | 4 836,00          |                 |
|     | PP  |                  | revizní dvířka-R1,R2                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 296 | K   | 767646431        | Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy do 1 m2                                                                       | m2     | 0,720    | 1 014,00     | 730,08            |                 |
|     | PP  |                  | Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy do 1 m2                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "R4"(0,6*1,2)                                                                                                                               |        | 0,720    |              |                   |                 |
| 297 | M   | KBB.280560120501 | R4 Dvířka 605x1205 s otvory na plynová měřidla                                                                                              | kus    | 0,720    | 6 136,00     | 4 417,92          |                 |
|     | PP  |                  | R4 Dvířka 605x1205 s otvory na plynová měřidla                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 298 | K   | 767810112        | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2                                                                           | kus    | 3,000    | 254,00       | 762,00            |                 |
|     | PP  |                  | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 299 | M   | 55341413.1       | M průvětrník mřížový hliníkový 500x80mm                                                                                                     | kus    | 3,000    | 535,00       | 1 605,00          |                 |
|     | PP  |                  | M průvětrník mřížový hliníkový 500x80mm                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 300 | K   | 767893811        | Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot                                                                                         | m      | 2,000    | 464,00       | 928,00            |                 |
|     | PP  |                  | Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 301 | K   | 767996701        | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                           | kg     | 100,000  | 24,00        | 2 400,00          |                 |
|     | PP  |                  | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "venkovní schody"100                                                                                                                        |        | 100,000  |              |                   |                 |
| 302 | K   | 998767112        | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                           | t      | 0,081    | 2 046,00     | 165,73            |                 |
|     | PP  |                  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                           |        |          |              |                   |                 |
| 303 | K   | R04              | CH1 -zábradlí schodiště z 1.np do 2.np                                                                                                      | soubor | 1,000    | 24 610,00    | 24 610,00         |                 |
|     | PP  |                  | CH1 -zábradlí schodiště z 1.np do 2.np                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "montáž a dodávka- kompletizované-53kg"1                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 304 | K   | R05              | CH2- schodiště a zábradlí z 2.np do 3.np                                                                                                    | soubor | 1,000    | 551 050,00   | 551 050,00        |                 |
|     | PP  |                  | CH2- schodiště a zábradlí z 2.np do 3.np                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | "CH2- dle nabídky montáž a dodávka -kompletizovaná - ocelové konstrukce s povrchovou úpravou (1700kg) a teraco stupni se zábradlím(374kg)"1 |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 305 | K   | R06              | Ocelová Konstrukce v 3.np - Ztužení krovu - ocelové rámy svařované                                                                          | soubor | 1,000    | 278 200,00   | 278 200,00        |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Ocelová Konstrukce v 3.np - Ztužení krovu - ocelové rámy svařované                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "N1A-N1D - ztužení krovu - ocelové rámy svařované - montáž + dodávka včetně dopravy a montáže jeřábem, svary na místě+ nátěr- odhadem"1    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "+ spojovací prostředky"                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 306 | K   | R12       | venkovní schodiště CH3                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 109 140,00   | 109 140,00        |                 |
|     | PP  |           | venkovní schodiště CH3                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "ocelová konstrukce - montáž + dodávka - komplet s povrch. úpravou, zábradlím, kotvená do základ.pasu včetně dlažby teraso - dle nabídky"1 |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 307 | K   | R13       | VP-plošina-šikmá zvedací plošina-délka 2400mm, zdvih 670mm, automatická                                                                    | soubor | 1,000    | 256 800,00   | 256 800,00        |                 |
|     | PP  |           | VP-plošina-šikmá zvedací plošina-délka 2400mm, zdvih 670mm, automatická                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "VP-plošina pro imobilní- dodávka+montáž- odhadem"1                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| D   | 771 |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                          |        |          |              | 8 367,09          |                 |
| 308 | K   | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm                                             | m      | 6,000    | 128,00       | 768,00            |                 |
|     | PP  |           | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm                                             |        |          |              |                   |                 |
| 309 | M   | RMAT0009  | sokl keramický                                                                                                                             | m2     | 0,390    | 642,00       | 250,38            |                 |
|     | PP  |           | sokl keramický                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6*0,065                                                                                                                                    |        | 0,390    |              |                   |                 |
| 310 | K   | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                              | m2     | 6,000    | 663,00       | 3 978,00          |                 |
|     | PP  |           | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                              |        |          |              |                   |                 |
| 311 | M   | RMAT0008  | dlažba keramická                                                                                                                           | m2     | 6,900    | 482,00       | 3 325,80          |                 |
|     | PP  |           | dlažba keramická                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |        | 6,900    |              |                   |                 |
| 312 | K   | 998771111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                                                      | t      | 0,056    | 802,00       | 44,91             |                 |
|     | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                                                      |        |          |              |                   |                 |
| D   | 776 |           | Podlahy povlakové                                                                                                                          |        |          |              | 293 496,89        |                 |
| 313 | K   | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky                                                                                     | m2     | 120,000  | 86,00        | 10 320,00         |                 |
|     | PP  |           | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 120                                                                                                                                        |        | 120,000  |              |                   |                 |
| 314 | K   | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                                                          | m2     | 230,000  | 203,00       | 46 690,00         |                 |
|     | PP  |           | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 315 | K   | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm                                            | m2     | 120,000  | 278,00       | 33 360,00         |                 |
|     | PP  |           | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm                                            |        |          |              |                   |                 |
| 316 | K   | 776211111 | Lepení textilních pásů                                                                                                                     | m2     | 26,100   | 193,00       | 5 037,30          |                 |
|     | PP  |           | Lepení textilních pásů                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.np"15,39+6,31+2,436+1,964                                                                                                               |        | 26,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |        | 26,100   |              |                   |                 |
| 317 | M   | RMAT0004  | koberec zátěžový sv.šedá                                                                                                                   | m2     | 28,710   | 457,00       | 13 120,47         |                 |
|     | PP  |           | koberec zátěžový sv.šedá                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 26,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |        | 28,710   |              |                   |                 |
| 318 | K   | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                                                     | m2     | 120,000  | 214,00       | 25 680,00         |                 |
|     | PP  |           | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np"2,89+99,29+15+2,82                                                                                                                   |        | 120,000  |              |                   |                 |
| 319 | M   | RMAT0003  | Homogenní PVC tl.2mm - pás                                                                                                                 | m2     | 132,000  | 598,00       | 78 936,00         |                 |
|     | PP  |           | Homogenní PVC tl.2mm - pás                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |        | 132,000  |              |                   |                 |
| 320 | K   | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena                                                                                    | m      | 120,000  | 86,00        | 10 320,00         |                 |
|     | PP  |           | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 321 | K   | 776411221 | Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm                                                                     | m      | 86,500   | 364,00       | 31 486,00         |                 |
|     | PP  |           | Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SK3"18+6,5+11+3+1,5+4+3+5                                                                                                                 |        | 52,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "SK5"7+3+3+3,5                                                                                                                             |        | 16,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.np-sklad"8+5+5                                                                                                                          |        | 18,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |        | 86,500   |              |                   |                 |
| 322 | M   | 28411068  | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1                                                       | m2     | 7,958    | 942,00       | 7 496,44          |                 |
|     | PP  |           | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1                                                       |        |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 86,5*0,092 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |        | 7,958    |              |                   |                 |
| 323 | K   | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                                                | m2     | 230,000  | 48,00        | 11 040,00         |                 |
|     | PP  |           | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 324 | K   | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně                                                                                                       | m2     | 230,000  | 52,00        | 11 960,00         |                 |
|     | PP  |           | Pastování a leštění podlahovin ručně                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 325 | K   | 998776112 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                              | t      | 0,627    | 12 840,00    | 8 050,68          |                 |
|     | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                              |        |          |              |                   |                 |
| D   | 777 |           | Podlahy lité                                                                                                                               |        |          |              | 226 872,82        |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                              | MJ                          | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 326 | K   | 777121105  | Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm                                         | m2                          | 120,000  | 449,00       | 53 880,00         |                 |
| PP  |     |            | Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm                                         |                             |          |              |                   |                 |
| 327 | K   | 777131111  | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem                                                                   | m2                          | 120,000  | 257,00       | 30 840,00         |                 |
| PP  |     |            | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem                                                                   |                             |          |              |                   |                 |
| 328 | K   | 777131151  | Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků                           | m2                          | 70,000   | 128,00       | 8 960,00          |                 |
| PP  |     |            | Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků                           |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "SK6"35                                                                                                            |                             | 35,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "SK5"35                                                                                                            |                             | 35,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                             |                             | 70,000   |              |                   |                 |
| 329 | K   | 777131211  | Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem                                                      | m2                          | 12,420   | 257,00       | 3 191,94          |                 |
| PP  |     |            | Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem                                                      |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "schody z 1.-2.np"(0,27*1,5*18)+(0,18*1,5*19)                                                                      |                             | 12,420   |              |                   |                 |
| 330 | K   | 777131251  | Příplatek k cenám penetračního nátěrů za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků                         | m2                          | 5,130    | 128,00       | 656,64            |                 |
| PP  |     |            | Příplatek k cenám penetračního nátěrů za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků                         |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "schody z 1.-2.np"(0,18*1,5*19)                                                                                    |                             | 5,130    |              |                   |                 |
| 331 | K   | 777511103  | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy                                            | m2                          | 120,000  | 578,00       | 69 360,00         |                 |
| PP  |     |            | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy                                            |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "1.np"27,8+13+9,06+12,28+4,39+2,97                                                                                 |                             | 69,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "2.np"19,48+3,77+6,15+0,8                                                                                          |                             | 30,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "3.np"19,87+0,43                                                                                                   |                             | 20,300   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                             |                             | 120,000  |              |                   |                 |
| 332 | K   | 777511107  | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem                                                        | m2                          | 120,000  | 21,00        | 2 520,00          |                 |
| PP  |     |            | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem                                                        |                             |          |              |                   |                 |
| 333 | K   | 777611101  | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy                                                                          | m2                          | 120,000  | 257,00       | 30 840,00         |                 |
| PP  |     |            | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy                                                                          |                             |          |              |                   |                 |
| 334 | K   | 777911111  | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl                                                                      | m                           | 85,780   | 193,00       | 16 555,54         |                 |
| PP  |     |            | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl                                                                      |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "SK6"35                                                                                                            |                             | 35,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "SK5"35                                                                                                            |                             | 35,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "Schody"(18*0,27)+(19*0,18)+(5,5+2,0)                                                                              |                             | 15,780   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                             |                             | 85,780   |              |                   |                 |
| 335 | K   | 998777112  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                           | t                           | 1,882    | 5 350,00     | 10 068,70         |                 |
| PP  |     |            | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                           |                             |          |              |                   |                 |
| D   |     |            | 781                                                                                                                | Dokončovací práce - obklady |          |              | 310 587,95        |                 |
| 336 | K   | 781131112  | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                           | m2                          | 7,600    | 431,00       | 3 275,60          |                 |
| PP  |     |            | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                           |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "1.np-ve sprše"(1,3+1,25+1,25)*2,0                                                                                 |                             | 7,600    |              |                   |                 |
| 337 | K   | 781151031  | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                                      | m2                          | 46,400   | 233,00       | 10 811,20         |                 |
| PP  |     |            | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                                      |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "1.NP"(4,0+1,5+0,35+0,35+0,6+2,55+1,5)*2,0                                                                         |                             | 21,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "2.NP"(2,85+2,5+2,8+1,8+2,4)*2,0                                                                                   |                             | 24,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                             |                             | 46,400   |              |                   |                 |
| 338 | K   | 781161021  | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového                                                                 | m                           | 52,000   | 120,00       | 6 240,00          |                 |
| PP  |     |            | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového                                                                 |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (11+12+3)*2,0                                                                                                      |                             | 52,000   |              |                   |                 |
| 339 | M   | 59054131   | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm                                | m                           | 57,200   | 431,00       | 24 653,20         |                 |
| PP  |     |            | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm                                |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                           |                             | 57,200   |              |                   |                 |
| 340 | K   | 781471810  | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                                       | m2                          | 100,000  | 127,00       | 12 700,00         |                 |
| PP  |     |            | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                                       |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "odhadem"100                                                                                                       |                             | 100,000  |              |                   |                 |
| 341 | K   | 781472214  | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                     | m2                          | 174,680  | 663,00       | 115 812,84        |                 |
| PP  |     |            | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                     |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "W4.01, W4.02,W4.03,W4.04, W4.05"134,52+14,43+8,1+6,6+11,03                                                        |                             | 174,680  |              |                   |                 |
| 342 | M   | 59761717.2 | W4.02, W4.03,W4.04, W4.05-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2- barevný | m2                          | 46,184   | 583,00       | 26 925,27         |                 |
| PP  |     |            | W4.02, W4.03,W4.04, W4.05-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2- barevný |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 14,43+8,1+6,6+11,03                                                                                                |                             | 40,160   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 40,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                       |                             | 46,184   |              |                   |                 |
| 343 | M   | 59761717.1 | W4.01-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 bílá                         | m2                          | 134,520  | 583,00       | 78 425,16         |                 |
| PP  |     |            | W4.01-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 bílá                         |                             |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 134,52                                                                                                             |                             | 134,520  |              |                   |                 |
| 344 | K   | 781495115  | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                              | m                           | 510,000  | 44,00        | 22 440,00         |                 |
| PP  |     |            | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                              |                             |          |              |                   |                 |
| 345 | K   | 781495211  | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                            | m2                          | 174,680  | 27,00        | 4 716,36          |                 |
| PP  |     |            | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                            |                             |          |              |                   |                 |

| PČ    |   | Typ | Kód         | Popis                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|---|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 346   | K |     | 998781112   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t      | 5,280    | 869,00       | 4 588,32          |                 |
| PP    |   |     |             | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m |        |          |              |                   |                 |
| D 783 |   |     |             | Dokončovací práce - nátěry                                                                    |        |          |              |                   | 377 320,96      |
| 347   | K |     | 783201201   | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru                                        | m2     | 434,200  | 43,00        | 18 670,60         |                 |
| PP    |   |     |             | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru                                        |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 332,64+101,56434,200                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 348   | K |     | 783214121.1 | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce          | soubor | 1,000    | 68 250,00    | 68 250,00         |                 |
| PP    |   |     |             | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce          |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "dle nabídky"11,000                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 349   | K |     | 783217101   | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                     | m2     | 434,200  | 98,00        | 42 551,60         |                 |
| PP    |   |     |             | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                     |        |          |              |                   |                 |
| 350   | K |     | 783218101   | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                | m2     | 434,200  | 106,00       | 46 025,20         |                 |
| PP    |   |     |             | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                |        |          |              |                   |                 |
| 351   | K |     | 783226101   | Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí                                           | m2     | 434,200  | 399,00       | 173 245,80        |                 |
| PP    |   |     |             | Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí                                           |        |          |              |                   |                 |
| 352   | K |     | 783501213   | Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°                             | m2     | 90,000   | 49,00        | 4 410,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°                             |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "střecha nad 2,8"9090,000                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 353   | K |     | 783501513   | Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou                     | m2     | 90,000   | 51,00        | 4 590,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou                     |        |          |              |                   |                 |
| 354   | K |     | 783503010   | Provedení základního jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°              | m2     | 90,000   | 48,00        | 4 320,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Provedení základního jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°              |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "střecha nad 2,8"9090,000                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 355   | M |     | 24623010    | hmota nátěrová epoxidová základní na kovy                                                     | kg     | 9,000    | 271,00       | 2 439,00          |                 |
| PP    |   |     |             | hmota nátěrová epoxidová základní na kovy                                                     |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 90°0,1 "Přepočtené koeficientem množství9,000                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 356   | K |     | 783507010   | Provedení krycího jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°                 | m2     | 90,000   | 54,00        | 4 860,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Provedení krycího jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°                 |        |          |              |                   |                 |
| 357   | M |     | 24613615    | hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty         | kg     | 11,250   | 201,00       | 2 261,25          |                 |
| PP    |   |     |             | hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty         |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 90°0,125 "Přepočtené koeficientem množství11,250                                              |        |          |              |                   |                 |
| 358   | K |     | 783826301   | Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek                                             | m2     | 7,800    | 188,00       | 1 466,40          |                 |
| PP    |   |     |             | Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek                                             |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "výtah.šachta nad střechou"1,2*(2,1+2,2+2,2)7,800                                             |        |          |              |                   |                 |
| 359   | K |     | 783901203   | Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru                                        | m2     | 10,000   | 75,00        | 750,00            |                 |
| PP    |   |     |             | Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru                                        |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "3.np-sklad"1010,000                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 360   | K |     | 783913101   | Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných podlah                                     | m2     | 10,000   | 76,00        | 760,00            |                 |
| PP    |   |     |             | Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných podlah                                     |        |          |              |                   |                 |
| 361   | K |     | 783913161   | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah                                      | m2     | 3,026    | 72,00        | 217,87            |                 |
| PP    |   |     |             | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah                                      |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "podlaha ve výtahu"1,7*1,783,026                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 362   | K |     | 783917111   | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr dřevěné podlahy                                            | m2     | 10,000   | 135,00       | 1 350,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr dřevěné podlahy                                            |        |          |              |                   |                 |
| 363   | K |     | 783917161   | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy                                           | m2     | 3,026    | 163,00       | 493,24            |                 |
| PP    |   |     |             | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy                                           |        |          |              |                   |                 |
| 364   | K |     | 783918201   | Lakovací jednonásobný syntetický transparentní nátěr dřevěné podlahy                          | m2     | 10,000   | 66,00        | 660,00            |                 |
| PP    |   |     |             | Lakovací jednonásobný syntetický transparentní nátěr dřevěné podlahy                          |        |          |              |                   |                 |
| D 784 |   |     |             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                            |        |          |              |                   | 290 140,65      |
| 365   | K |     | 784111001   | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                        | m2     | 460,000  | 5,00         | 2 300,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                        |        |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 460460,000                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 366   | K |     | 784111007   | Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                                 | m2     | 20,000   | 6,00         | 120,00            |                 |
| PP    |   |     |             | Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                                 |        |          |              |                   |                 |
| 367   | K |     | 784111011   | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m                                       | m2     | 780,000  | 15,00        | 11 700,00         |                 |
| PP    |   |     |             | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m                                       |        |          |              |                   |                 |
| 368   | K |     | 784121001   | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                     | m2     | 780,000  | 32,00        | 24 960,00         |                 |
| PP    |   |     |             | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 369   | K |     | 784121011   | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                               | m2     | 780,000  | 16,00        | 12 480,00         |                 |
| PP    |   |     |             | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                               |        |          |              |                   |                 |
| 370   | K |     | 784161201   | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m            | kus    | 100,000  | 47,00        | 4 700,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m            |        |          |              |                   |                 |

| PČ     |   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ         | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 371    | K |     | 784161221 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m                                                | kus        | 100,000   | 134,00       | 13 400,00         |                 |
| PP     |   |     |           | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m                                                |            |           |              |                   |                 |
| 372    | K |     | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                          | m2         | 460,000   | 5,00         | 2 300,00          |                 |
| PP     |   |     |           | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                          |            |           |              |                   |                 |
| 373    | M |     | 58124842  | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>                                                                                      | m2         | 483,000   | 1,00         | 483,00            |                 |
| PP     |   |     |           | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | 460*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  | 483,000    |           |              |                   |                 |
| 374    | K |     | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                      | m2         | 296,900   | 7,00         | 2 078,30          |                 |
| PP     |   |     |           | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                      |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "okna"(1,7*1,5)*19*2                                                                                                                        | 96,900     |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "dveře"1,0*2,0*2*25                                                                                                                         | 100,000    |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "ostatní konstrukce-odhadem"100                                                                                                             | 100,000    |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | Součet                                                                                                                                      | 296,900    |           |              |                   |                 |
| 375    | M |     | 58124842  | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>                                                                                      | m2         | 311,745   | 1,00         | 311,75            |                 |
| PP     |   |     |           | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | 296,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                | 311,745    |           |              |                   |                 |
| 376    | K |     | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                      | m2         | 1 320,000 | 17,00        | 22 440,00         |                 |
| PP     |   |     |           | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                      |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "stěny a stropy celkem"780+460                                                                                                              | 1 240,000  |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "výtah"80                                                                                                                                   | 80,000     |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | Součet                                                                                                                                      | 1 320,000  |           |              |                   |                 |
| 377    | K |     | 784181107 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                                               | m2         | 45,000    | 18,00        | 810,00            |                 |
| PP     |   |     |           | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                                               |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | 20                                                                                                                                          | 20,000     |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "schodišťová zed'-cihla"45                                                                                                                  | 45,000     |           |              |                   |                 |
| 378    | K |     | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací                                              | m2         | 193,800   | 11,00        | 2 131,80          |                 |
| PP     |   |     |           | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací                                              |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "okna"(1,7*1,5)*19*2*2                                                                                                                      | 193,800    |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | Součet                                                                                                                                      | 193,800    |           |              |                   |                 |
| 379    | K |     | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                                                                       | m2         | 100,000   | 15,00        | 1 500,00          |                 |
| PP     |   |     |           | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                                                                       |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "dveře"1,0*2,0*2*25                                                                                                                         | 100,000    |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | Součet                                                                                                                                      | 100,000    |           |              |                   |                 |
| 380    | K |     | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                                                                | m2         | 460,000   | 3,00         | 1 380,00          |                 |
| PP     |   |     |           | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                                                                |            |           |              |                   |                 |
| 381    | K |     | 784191009 | Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací                                                                              | m2         | 17,700    | 4,00         | 70,80             |                 |
| PP     |   |     |           | Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací                                                                              |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | (1,2*5)+(1,3*9)                                                                                                                             | 17,700     |           |              |                   |                 |
| 382    | K |     | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                       | m2         | 1 320,000 | 62,00        | 81 840,00         |                 |
| PP     |   |     |           | Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                       |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | 1320                                                                                                                                        | 1 320,000  |           |              |                   |                 |
| 383    | K |     | 784221107 | Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m                                                        | m2         | 65,000    | 62,00        | 4 030,00          |                 |
| PP     |   |     |           | Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m                                                        |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | 20                                                                                                                                          | 20,000     |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "schodišťová zed'-cihla"45                                                                                                                  | 45,000     |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | Součet                                                                                                                                      | 65,000     |           |              |                   |                 |
| D ost1 |   |     |           | ostatní práce a materiály                                                                                                                   | 101 105,00 |           |              |                   |                 |
| 384    | K |     | 01        | přenosné hasicí přístroje                                                                                                                   | soubor     | 7,000     | 945,00       | 6 615,00          |                 |
| PP     |   |     |           | přenosné hasicí přístroje                                                                                                                   |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "přenosný hasicí přístroj typ 21A včetně montáže a dodávky nosného prvku"7                                                                  | 7,000      |           |              |                   |                 |
| 385    | K |     | 02        | stavební připravenost pro topení                                                                                                            | soubor     | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP     |   |     |           | stavební připravenost pro topení                                                                                                            |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "viz technická zpráva vytápění- stavba"1                                                                                                    | 1,000      |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | Součet                                                                                                                                      | 1,000      |           |              |                   |                 |
| 386    | K |     | 03        | zapravení malých otvorů a oprava fasády po montáži krovua u venkovních schodů                                                               | soubor     | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| PP     |   |     |           | zapravení malých otvorů a oprava fasády po montáži krovua u venkovních schodů                                                               |            |           |              |                   |                 |
| 387    | K |     | 04        | vystěhování a nastěhování                                                                                                                   | soubor     | 1,000     | 23 500,00    | 23 500,00         |                 |
| PP     |   |     |           | vystěhování a nastěhování                                                                                                                   |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "věci zabalené do přepravek doprava z 2.np do 1.np nakládání od automobilu a odvoz do vzdálenosti 2km, složení a po realizaci zpět"         |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "2osoby á500,-Kč za 5 dní 5hod.za den- jedna trasa, doprava"1                                                                               | 1,000      |           |              |                   |                 |
| 388    | K |     | 05        | požární bezpečnostní značení - tabulky                                                                                                      | ks         | 15,000    | 178,00       | 2 670,00          |                 |
| PP     |   |     |           | požární bezpečnostní značení - tabulky                                                                                                      |            |           |              |                   |                 |
| 389    | K |     | 06        | vyčištění všech prostor stavby před předáním do užívání                                                                                     | soubor     | 1,000     | 48 320,00    | 48 320,00         |                 |
| PP     |   |     |           | vyčištění všech prostor stavby před předáním do užívání                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| VV     |   |     |           | "odstranění hrubých nečistot,odprášení povrchů podlah,okena nábytku,osvětlení, obrazů, topení a dveří,mytí oken a rámu, žaluzií a parapetů" |            |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |     | "úklid koupelen, wc, mytí a leštění podlah, setření a doleštění<br>povrchů nábytku, čištění koberců, sedaček a čalounění"1 |    | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
ing. Ivana Smolová

Zpracovatel:  
ing. Ivana Smolová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 056 677,38 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 056 677,38 | 21,00%       | 221 902,25   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 278 579,63 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis: **SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod**

|            |                |              |                    |
|------------|----------------|--------------|--------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025         |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | ing. Ivana Smolová |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | ing. Ivana Smolová |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                     | 1 056 677,38 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 3 694,93     |
| 997 - Přesun sutě                            | 3 694,93     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 1 052 982,45 |
| 713 - Izolace tepelné                        | 1 027,25     |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    | 192 610,07   |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       | 189 215,26   |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení      | 26 574,00    |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   | 114 056,15   |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 528 148,00   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  | 1 351,72     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 056 677,38

|    |   |           |                                                                                                      |     |         |              |           |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                  |     |         | 3 694,93     |           |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                          |     |         | 3 694,93     |           |  |
| 1  | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t   | 1,027   | 1 616,00     | 1 659,63  |  |
| PP |   |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace |     |         |              |           |  |
| 2  | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t   | 1,027   | 325,00       | 333,78    |  |
| PP |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        |     |         |              |           |  |
| 3  | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t   | 10,270  | 14,00        | 143,78    |  |
| PP |   |           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             |     |         |              |           |  |
| VV |   |           | 1,027*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |     |         | 10,270       |           |  |
| 4  | K | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03        | t   | 0,710   | 2 194,00     | 1 557,74  |  |
| PP |   |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03        |     |         |              |           |  |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |     |         | 1 052 982,45 |           |  |
| D  |   | 713       | Izolace tepelné                                                                                      |     |         | 1 027,25     |           |  |
| 5  | K | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x                     | m2  | 2,500   | 214,00       | 535,00    |  |
| PP |   |           | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x                     |     |         |              |           |  |
| VV |   |           | "na K3"5*0,5                                                                                         |     |         | 2,500        |           |  |
| 6  | M | 63152096  | pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm                                               | m2  | 2,750   | 179,00       | 492,25    |  |
| PP |   |           | pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm                                               |     |         |              |           |  |
| VV |   |           | 2,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                            |     |         | 2,750        |           |  |
| D  |   | 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                  |     |         | 192 610,07   |           |  |
| 7  | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100                                                                  | m   | 20,000  | 242,00       | 4 840,00  |  |
| PP |   |           | Demontáž potrubí litinové DN do 100                                                                  |     |         |              |           |  |
| 8  | K | 721140907 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150                                                              | kus | 2,000   | 7 183,00     | 14 366,00 |  |
| PP |   |           | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150                                                              |     |         |              |           |  |
| 9  | K | 721140917 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 150                                                            | kus | 2,000   | 1 306,00     | 2 612,00  |  |
| PP |   |           | Potrubí litinové propojení potrubí DN 150                                                            |     |         |              |           |  |
| 10 | K | 721173608 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150                                                               | m   | 12,000  | 1 798,00     | 21 576,00 |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150                                                               |     |         |              |           |  |
| 11 | K | 721173707 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125                                                              | m   | 26,000  | 1 239,00     | 32 214,00 |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125                                                              |     |         |              |           |  |
| 12 | K | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40                                                           | m   | 23,000  | 770,00       | 17 710,00 |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40                                                           |     |         |              |           |  |
| 13 | K | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50                                                           | m   | 9,000   | 584,00       | 5 256,00  |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50                                                           |     |         |              |           |  |
| 14 | K | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70                                                           | m   | 8,000   | 692,00       | 5 536,00  |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70                                                           |     |         |              |           |  |
| 15 | K | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100                                                          | m   | 34,500  | 840,00       | 28 980,00 |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100                                                          |     |         |              |           |  |
| 16 | K | 721173746 | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100                                                              | m   | 14,500  | 1 099,00     | 15 935,50 |  |
| PP |   |           | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100                                                              |     |         |              |           |  |
| 17 | K | 721241102 | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125                                                            | kus | 5,000   | 4 826,00     | 24 130,00 |  |
| PP |   |           | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125                                                            |     |         |              |           |  |
| 18 | K | 721274123 | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100                                               | kus | 2,000   | 2 357,00     | 4 714,00  |  |
| PP |   |           | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100                                               |     |         |              |           |  |
| 19 | K | 721279153 | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                         | kus | 3,000   | 1 099,00     | 3 297,00  |  |
| PP |   |           | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                         |     |         |              |           |  |
| 20 | M | 28612264  | hlavice ventilační plastová PP DN 110                                                                | kus | 3,000   | 149,00       | 447,00    |  |
| PP |   |           | hlavice ventilační plastová PP DN 110                                                                |     |         |              |           |  |
| 21 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                  | m   | 115,000 | 37,00        | 4 255,00  |  |
| PP |   |           | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                  |     |         |              |           |  |
| VV |   |           | 23+9+8+49+26                                                                                         |     |         | 115,000      |           |  |
| 22 | K | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200                                                | kus | 2,000   | 598,00       | 1 196,00  |  |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |             | Pročištění odpadů vislých v jednom podlaží DN do 200                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 23    | K   | 721910922   | Pročištění svodů ležatých DN do 300                                                                            | m      | 12,000   | 316,00       | 3 792,00          |                 |
| PP    |     |             | Pročištění svodů ležatých DN do 300                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 24    | K   | 998721112   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                 | t      | 0,384    | 1 327,00     | 509,57            |                 |
| PP    |     |             | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                 |        |          |              |                   |                 |
| 25    | K   | R109        | sífon na kanalizaci                                                                                            | kus    | 2,000    | 622,00       | 1 244,00          |                 |
| PP    |     |             | sífon na kanalizaci                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "3.np pro odvedení kondenzátu od kotle a od pojistného ventilu- pro út"2                                       |        | 2,000    |              |                   |                 |
| VV    |     |             | Součet                                                                                                         |        | 2,000    |              |                   |                 |
| D 722 |     |             | Zdravotecnika - vnitřní vodovod                                                                                |        |          |              | 189 215,26        |                 |
| 26    | K   | 722110934   | Potrubí litinové vsazení odbočky příruba DN do 80                                                              | kus    | 1,000    | 9 128,00     | 9 128,00          |                 |
| PP    |     |             | Potrubí litinové vsazení odbočky příruba DN do 80                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 27    | K   | 722130801   | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25                                                         | m      | 20,000   | 101,00       | 2 020,00          |                 |
| PP    |     |             | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 28    | K   | 722131913   | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25                                                  | soubor | 1,000    | 1 318,00     | 1 318,00          |                 |
| PP    |     |             | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 29    | K   | 722131933   | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25                                                           | kus    | 1,000    | 676,00       | 676,00            |                 |
| PP    |     |             | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 30    | K   | 722174001   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16 x 2,2 mm                                               | m      | 127,000  | 309,00       | 39 243,00         |                 |
| PP    |     |             | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16 x 2,2 mm                                               |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "SV"58                                                                                                         |        | 58,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "TV"55                                                                                                         |        | 55,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "CV"14                                                                                                         |        | 14,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | Součet                                                                                                         |        | 127,000  |              |                   |                 |
| 31    | K   | 722174002   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm                                                 | m      | 55,000   | 351,00       | 19 305,00         |                 |
| PP    |     |             | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm                                                 |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "SV"30                                                                                                         |        | 30,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "TV"25                                                                                                         |        | 25,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | Součet                                                                                                         |        | 55,000   |              |                   |                 |
| 32    | K   | 722174003   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                 | m      | 75,000   | 421,00       | 31 575,00         |                 |
| PP    |     |             | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                 |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "SV"40                                                                                                         |        | 40,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "TV"35                                                                                                         |        | 35,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |             | Součet                                                                                                         |        | 75,000   |              |                   |                 |
| 33    | K   | 722181241   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm         | m      | 182,000  | 140,00       | 25 480,00         |                 |
| PP    |     |             | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm         |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | 127+55                                                                                                         |        | 182,000  |              |                   |                 |
| 34    | K   | 722181242   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m      | 75,000   | 128,00       | 9 600,00          |                 |
| PP    |     |             | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm |        |          |              |                   |                 |
| 35    | K   | 722190901   | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                        | kus    | 2,000    | 123,00       | 246,00            |                 |
| PP    |     |             | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 36    | K   | 722220111   | Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem                                                           | kus    | 8,000    | 349,00       | 2 792,00          |                 |
| PP    |     |             | Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 37    | K   | 722220121   | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem                                                                   | pár    | 15,000   | 700,00       | 10 500,00         |                 |
| PP    |     |             | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 38    | K   | 722220862   | Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4                                                  | kus    | 2,000    | 42,00        | 84,00             |                 |
| PP    |     |             | Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 39    | K   | 722224116   | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem                                                    | kus    | 1,000    | 145,00       | 145,00            |                 |
| PP    |     |             | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 40    | K   | 722224121   | Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem                                                                     | kus    | 5,000    | 139,00       | 695,00            |                 |
| PP    |     |             | Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 41    | K   | 722230102.1 | Průtočná amatura k tlakové expanzní nádobě G 3/4"                                                              | kus    | 1,000    | 1 164,00     | 1 164,00          |                 |
| PP    |     |             | Průtočná amatura k tlakové expanzní nádobě G 3/4"                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 42    | K   | 722230103   | Ventil přímý G 1" se dvěma závitů                                                                              | kus    | 8,000    | 657,00       | 5 256,00          |                 |
| PP    |     |             | Ventil přímý G 1" se dvěma závitů                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 43    | K   | 722230113   | Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů                                                                  | kus    | 1,000    | 581,00       | 581,00            |                 |
| PP    |     |             | Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 44    | K   | 722231072   | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů                                                    | kus    | 1,000    | 151,00       | 151,00            |                 |
| PP    |     |             | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 45    | K   | 722231073   | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů                                                    | kus    | 1,000    | 187,00       | 187,00            |                 |
| PP    |     |             | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 46    | K   | 722231074   | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů                                                      | kus    | 1,000    | 308,00       | 308,00            |                 |
| PP    |     |             | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 47    | K   | 722232011   | Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit                                                  | kus    | 2,000    | 789,00       | 1 578,00          |                 |
| PP    |     |             | Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit                                                  |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | K   | 722232012   | Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit                                      | kus    | 3,000    | 811,00       | 2 433,00          |                 |
|    | PP  |             | Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit                                      |        |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 722232013   | Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní závit                                        | kus    | 4,000    | 916,00       | 3 664,00          |                 |
|    | PP  |             | Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní závit                                        |        |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 722270102   | Sestava vodoměrová závitová G 1"                                                                   | soubor | 1,000    | 3 979,00     | 3 979,00          |                 |
|    | PP  |             | Sestava vodoměrová závitová G 1"                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                 | m      | 257,000  | 48,00        | 12 336,00         |                 |
|    | PP  |             | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 127+55+75                                                                                          |        | 257,000  |              |                   |                 |
| 52 | K   | 722290246   | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40                                           | m      | 257,000  | 15,00        | 3 855,00          |                 |
|    | PP  |             | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40                                           |        |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 998722112   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m        | t      | 0,278    | 1 188,00     | 330,26            |                 |
|    | PP  |             | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m        |        |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | R110        | filtr na vodu 1/2"-montáž+dodávka                                                                  | kus    | 1,000    | 143,00       | 143,00            |                 |
|    | PP  |             | filtr na vodu 1/2"-montáž+dodávka                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | R111        | manometr 16bar(před TUV)-montážadodávka                                                            | kus    | 1,000    | 443,00       | 443,00            |                 |
|    | PP  |             | manometr 16bar(před TUV)-montážadodávka                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 724         | Zdravotecnika - strojní vybavení                                                                   |        |          |              | 26 574,00         |                 |
| 56 | K   | 724141101.1 | Čerpadlo teplovodní oběhové elektronické max výtlač 7m                                             | soubor | 1,000    | 20 862,00    | 20 862,00         |                 |
|    | PP  |             | Čerpadlo teplovodní oběhové elektronické max výtlač 7m                                             |        |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 724233002   | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 8 l | soubor | 1,000    | 2 134,00     | 2 134,00          |                 |
|    | PP  |             | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 8 l |        |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 724242423   | Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem                      | soubor | 1,000    | 3 578,00     | 3 578,00          |                 |
|    | PP  |             | Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem                      |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 725         | Zdravotecnika - zařízeníové předměty                                                               |        |          |              | 114 056,15        |                 |
| 59 | K   | 725110814   | Demontáž klozetu Kombi                                                                             | soubor | 8,000    | 273,00       | 2 184,00          |                 |
|    | PP  |             | Demontáž klozetu Kombi                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 725119102.1 | Montáž pisoárového splachovače                                                                     | kus    | 2,000    | 628,00       | 1 256,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž pisoárového splachovače                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 725119122   | Montáž klozetových mís kombi                                                                       | kus    | 1,000    | 2 368,00     | 2 368,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž klozetových mís kombi                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | 725119125   | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                    | kus    | 5,000    | 2 368,00     | 11 840,00         |                 |
|    | PP  |             | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | 725122817   | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem                                           | soubor | 2,000    | 133,00       | 266,00            |                 |
|    | PP  |             | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem                                           |        |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | 725129101   | Montáž pisoáru keramického                                                                         | kus    | 2,000    | 2 368,00     | 4 736,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž pisoáru keramického                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | 725210821   | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                           | soubor | 5,000    | 224,00       | 1 120,00          |                 |
|    | PP  |             | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | 725219102   | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva                                                    | soubor | 10,000   | 2 155,00     | 21 550,00         |                 |
|    | PP  |             | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | 725240811   | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur                                                   | soubor | 1,000    | 406,00       | 406,00            |                 |
|    | PP  |             | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | 725241901.1 | Montáž žlábků nerez sprchového                                                                     | soubor | 1,000    | 1 851,00     | 1 851,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž žlábků nerez sprchového                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 725244905   | Montáž zástěny sprchové bezdveřové                                                                 | soubor | 4,000    | 4 735,00     | 18 940,00         |                 |
|    | PP  |             | Montáž zástěny sprchové bezdveřové                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 725291650.1 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů                                                         | kus    | 33,000   | 407,00       | 13 431,00         |                 |
|    | PP  |             | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | 725291669   | Montáž madla invalidního krakorcového                                                              | kus    | 1,000    | 1 184,00     | 1 184,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž madla invalidního krakorcového                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | 725291670   | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného                                                    | kus    | 1,000    | 1 184,00     | 1 184,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | 725319111   | Montáž dřezu ostatních typů                                                                        | soubor | 2,000    | 2 155,00     | 4 310,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž dřezu ostatních typů                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 725330840   | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová                                                             | soubor | 1,000    | 326,00       | 326,00            |                 |
|    | PP  |             | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 725339111   | Montáž výlevky                                                                                     | soubor | 3,000    | 2 368,00     | 7 104,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž výlevky                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | 725530811   | Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 l                                                      | soubor | 1,000    | 140,00       | 140,00            |                 |
|    | PP  |             | Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 l                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 725530823   | Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l                                               | soubor | 1,000    | 491,00       | 491,00            |                 |
|    | PP  |             | Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l                                               |        |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | 725820801   | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                               | soubor | 7,000    | 128,00       | 896,00            |                 |
|    | PP  |             | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 725829101   | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické                                                  | kus    | 5,000    | 568,00       | 2 840,00          |                 |
|    | PP  |             | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 725829121   | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ                                   | kus    | 10,000   | 568,00       | 5 680,00          |                 |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |             | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ                                |        |          |              |                   |                 |
| 81    | K   | 725849411   | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy                                  | kus    | 1,000    | 728,00       | 728,00            |                 |
| PP    |     |             | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy                                  |        |          |              |                   |                 |
| 82    | K   | 725851315   | Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"                                                        | kus    | 2,000    | 615,00       | 1 230,00          |                 |
| PP    |     |             | Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 83    | K   | 725851325   | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"                                                    | kus    | 10,000   | 555,00       | 5 550,00          |                 |
| PP    |     |             | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 84    | K   | 725862103   | Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50                                                            | kus    | 2,000    | 566,00       | 1 132,00          |                 |
| PP    |     |             | Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 85    | K   | 725980123   | Dvířka 30/30                                                                                    | kus    | 4,000    | 296,00       | 1 184,00          |                 |
| PP    |     |             | Dvířka 30/30                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 86    | K   | 998725112   | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t      | 0,042    | 3 075,00     | 129,15            |                 |
| PP    |     |             | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m |        |          |              |                   |                 |
| D 726 |     |             | Zdravotechnika - předstěnové instalace                                                          |        |          |              | 528 148,00        |                 |
| 87    | K   | 726111201.1 | Instalační předstěna pro montáž výlevky do masivní zděné kce                                    | soubor | 3,000    | 8 434,00     | 25 302,00         |                 |
| PP    |     |             | Instalační předstěna pro montáž výlevky do masivní zděné kce                                    |        |          |              |                   |                 |
| 88    | K   | 726111204   | Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce                                    | soubor | 7,000    | 9 492,00     | 66 444,00         |                 |
| PP    |     |             | Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce                                    |        |          |              |                   |                 |
| 89    | K   | 726191011   | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí                                     | soubor | 5,000    | 2 724,00     | 13 620,00         |                 |
| PP    |     |             | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí                                     |        |          |              |                   |                 |
| 90    | K   | R001        | prostup střechou pro kanalizační odvětr.potrubí+utěsnění hydroizolace                           | soubor | 3,000    | 13 419,00    | 40 257,00         |                 |
| PP    |     |             | prostup střechou pro kanalizační odvětr.potrubí+utěsnění hydroizolace                           |        |          |              |                   |                 |
| 91    | K   | R002        | demontáž vnitřního hydrantu a příslušenství                                                     | soubor | 1,000    | 2 675,00     | 2 675,00          |                 |
| PP    |     |             | demontáž vnitřního hydrantu a příslušenství                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 92    | K   | R003        | hotové výrobky ke koupi                                                                         | soubor | 1,000    | 369 150,00   | 369 150,00        |                 |
| PP    |     |             | hotové výrobky ke koupi                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 93    | K   | R004        | stavební připravenost pro zti                                                                   | soubor | 1,000    | 10 700,00    | 10 700,00         |                 |
| PP    |     |             | stavební připravenost pro zti                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| D 767 |     |             | Konstrukce zámečnické                                                                           |        |          |              | 1 351,72          |                 |
| 94    | K   | 767646411   | Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2                        | m2     | 0,360    | 77,00        | 27,72             |                 |
| PP    |     |             | Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2                        |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "revizní dvířka pro vodoměr"                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | "R4"0,6*0,6*1                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV    |     |             | Součet                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 95    | M   | 56245702    | dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem                                                           | kus    | 1,000    | 1 324,00     | 1 324,00          |                 |
| PP    |     |             | dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem                                                           |        |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.01 -07 - VRN

KSO:  
Místo: Litomyšl

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

Zadavatel:  
Město Litomyšl

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

Projektant:  
ing. Ivana Smolová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ing. Ivana Smolová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 530 214,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 530 214,00  | 21,00%     | 111 344,94 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 641 558,94 |
| v CZK                   |             |            |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady  
Soupis: **SO.01 -07 - VRN**

|            |                |              |                    |
|------------|----------------|--------------|--------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025         |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | ing. Ivana Smolová |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | ing. Ivana Smolová |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>530 214,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 530 214,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 49 896,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 183 870,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 60 120,00         |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 12 600,00         |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 33 600,00         |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 42 672,00         |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 147 456,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu ),  
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -07 - VRN

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 530 214,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 530 214,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 896,00

|   |    |           |                                                                       |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K  | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                      | Kpl | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|   | PP |           | Dokumentace pro provádění stavby                                      |     |       |           |           |  |
|   | VV |           | "zábradlí, schodiště, železobetonové konstrukce, ocelové konstrukce"1 |     | 1,000 |           |           |  |

|   |    |           |                                                                                                                                |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K  | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | Kpl | 1,000 | 16 800,00 | 16 800,00 |  |
|   | PP |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby |     |       |           |           |  |

|   |    |         |                 |     |       |          |          |  |
|---|----|---------|-----------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 3 | K  | 013991R | Vytýčení stavby | kpl | 1,000 | 7 560,00 | 7 560,00 |  |
|   | PP |         | Vytýčení stavby |     |       |          |          |  |

|   |    |         |                                                          |     |       |          |          |  |
|---|----|---------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 4 | K  | 013992R | Vyznačení "vypipání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí | kpl | 1,000 | 4 536,00 | 4 536,00 |  |
|   | PP |         | Vyznačení "vypipání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí |     |       |          |          |  |

D VRN3 Zařízení staveniště 183 870,00

|   |    |           |                                                                   |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 5 | K  | 032103000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky | Kpl | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|   | PP |           | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky |     |       |           |           |  |

|   |    |           |                                                                   |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 6 | K  | 032203000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště | Kpl | 1,000 | 10 080,00 | 10 080,00 |  |
|   | PP |           | Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště |     |       |           |           |  |

|   |    |           |                                                         |     |       |          |          |  |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 7 | K  | 032603000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady | Kpl | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 |  |
|   | PP |           | Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady |     |       |          |          |  |

|   |    |           |                                                                                        |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 8 | K  | 032903000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kpl | 1,000 | 25 200,00 | 25 200,00 |  |
|   | PP |           | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |     |       |           |           |  |

|   |    |           |                                                                            |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 9 | K  | 034103000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště | Kpl | 1,000 | 37 800,00 | 37 800,00 |  |
|   | PP |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště |     |       |           |           |  |

|    |    |           |                                                                                   |    |         |        |           |  |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|
| 10 | K  | 034303000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků | m2 | 150,000 | 285,00 | 42 750,00 |  |
|    | PP |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků |    |         |        |           |  |

|    |    |          |                                                                                           |     |       |          |          |  |
|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 11 | K  | 03450300 | Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M | Kpl | 1,000 | 5 460,00 | 5 460,00 |  |
|    | PP |          | Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M |     |       |          |          |  |

|    |    |           |                                                                 |     |       |           |           |  |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 12 | K  | 034703000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště | Kpl | 1,000 | 12 180,00 | 12 180,00 |  |
|    | PP |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště |     |       |           |           |  |

|    |    |           |                                                                            |     |       |           |           |  |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 13 | K  | 039103000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz | Kpl | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|    | PP |           | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz |     |       |           |           |  |

D VRN4 Inženýrská činnost 60 120,00

|    |    |           |                                     |        |       |          |          |  |
|----|----|-----------|-------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 14 | K  | 042403000 | Vliv stavby na životní prostředí    | Kpl... | 1,000 | 2 940,00 | 2 940,00 |  |
|    | PP |           | Vliv stavby na životní prostředí    |        |       |          |          |  |
|    | VV |           | "dodržení podmínek dle zásad DNSH"1 |        | 1,000 |          |          |  |

|    |    |           |                                                                            |     |       |           |           |  |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 15 | K  | 045203000 | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační činnost | Kpl | 1,000 | 16 800,00 | 16 800,00 |  |
|    | PP |           | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační činnost |     |       |           |           |  |

|    |    |           |                     |     |       |           |           |  |
|----|----|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 16 | K  | 045303000 | Koordinační činnost | ... | 1,000 | 13 440,00 | 13 440,00 |  |
|    | PP |           | Koordinační činnost |     |       |           |           |  |

|    |    |            |                                                                                   |        |       |          |          |  |
|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 17 | K  | 049002000R | Inženýrská činnost ostatní-úprava fakturace dle poř.žadavku poskytovatele dotace) | Kpl... | 1,000 | 3 360,00 | 3 360,00 |  |
|    | PP |            | Inženýrská činnost ostatní-úprava fakturace dle poř.žadavku poskytovatele dotace) |        |       |          |          |  |

|    |    |           |                           |     |       |           |           |  |
|----|----|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 18 | K  | 049103000 | Vzorkování použitých hmot | Kpl | 1,000 | 19 800,00 | 19 800,00 |  |
|    | PP |           | Vzorkování použitých hmot |     |       |           |           |  |

|    |    |           |                                                 |        |       |          |          |  |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 19 | K  | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | Kpl... | 1,000 | 3 780,00 | 3 780,00 |  |
|    | PP |           | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby |        |       |          |          |  |

D VRN5 Finanční náklady 12 600,00

|    |   |           |                                              |     |       |           |           |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 20 | K | 051103000 | Náklady na pojištění dle obchodních podmínek | Kpl | 1,000 | 12 600,00 | 12 600,00 |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

| PČ                                                                | Typ | Kód         | Popis                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Finanční náklady pojistné pojištění proti vlivu vyšší moci     |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| D VRN6 Územní vlivy                                               |     |             |                                                                |        |          |              | 33 600,00         |                 |
| 21                                                                | K   | 062002000   | Ztížené dopravní podmínky                                      | Kpl    | 1,000    | 33 600,00    | 33 600,00         |                 |
| PP Ztížené dopravní podmínky                                      |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| D VRN7 Provozní vlivy                                             |     |             |                                                                |        |          |              | 42 672,00         |                 |
| 22                                                                | K   | 071103000   | Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora | Kpl    | 1,000    | 3 192,00     | 3 192,00          |                 |
| PP Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 23                                                                | K   | 072103000   | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR               | Kpl    | 1,000    | 11 760,00    | 11 760,00         |                 |
| PP Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR               |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 24                                                                | K   | 072203000   | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)             | Kpl    | 1,000    | 21 000,00    | 21 000,00         |                 |
| PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)             |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 25                                                                | K   | 072303000   | Rušení stavby silničním provozem                               | Kpl    | 1,000    | 2 520,00     | 2 520,00          |                 |
| PP Rušení stavby silničním provozem                               |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 26                                                                | K   | 073002000   | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst                          | Kpl... | 1,000    | 4 200,00     | 4 200,00          |                 |
| PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst                          |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| D VRN9 Ostatní náklady                                            |     |             |                                                                |        |          |              | 147 456,00        |                 |
| 27                                                                | K   | 0914004002R | Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky                  | Kpl    | 1,000    | 105 456,00   | 105 456,00        |                 |
| PP Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky                  |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 28                                                                | K   | 091503000R  | Náklady související s publikační činností-propagace IROP       | Kpl... | 1,000    | 8 400,00     | 8 400,00          |                 |
| PP Náklady související s publikační činností-propagace IROP       |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 29                                                                | K   | 094002000R  | Ostatní náklady související s výstavbou-ztížený přesun hmot    | Kpl... | 1,000    | 33 600,00    | 33 600,00         |                 |
| PP Ostatní náklady související s výstavbou-ztížený přesun hmot    |     |             |                                                                |        |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.02 - Bezbariérový výtah, započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.02 -01 - Osobní výtah

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
MP LIFTS s.r.o. ,Pražská 18, 102 00 Praha 10

Zpracovatel:  
MP LIFTS s.r.o. ,Pražská 18, 102 00 Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 716 900,00 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 716 900,00  | 21,00%     | 150 549,00 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 867 449,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.02 - Bezbariérový výtah, započitatelné náklady  
Soupis:

|                          |                |                   |                                                    |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| SO.02 -01 - Osobní výtah |                |                   |                                                    |
| Místo:                   | Litomyšl       | Datum:            | 18.08.2025                                         |
| Zadavatel:               | Město Litomyšl | Projektant:       | MP LIFTS s.r.o.<br>,Pražská 18, 102 00<br>Praha 10 |
| Uchazeč:                 | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel:      | MP LIFTS s.r.o.<br>,Pražská 18, 102 00<br>Praha 10 |
| Kód dílu - Popis         |                | Cena celkem [CZK] |                                                    |
| Náklady ze soupisu prací |                | 716 900,00        |                                                    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.02 - Bezbariérový výtah, započitatelné náklady  
Soupis:

**SO.02 -01 - Osobní výtah**

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: MP LIFTS s.r.o.  
,Pražská 18, 102 00  
Praha 10

Zpracovatel: MP LIFTS s.r.o.  
,Pražská 18, 102 00  
Praha 10

| PČ                     | Typ | Kód  | Popis                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------|-------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |      |                                     |     |          |              | 716 900,00        |                 |
| 1                      | M   | R101 | Osobní výtah pro ZUŠ Boženy Němcové | kus | 1,000    | 716 900,00   | 716 900,00        | poptávka        |
| PP                     |     |      | Osobní výtah pro ZUŠ Boženy Němcové |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis:  
SO.03 -01 - Elektroinstalace

|                |          |        |              |
|----------------|----------|--------|--------------|
| KSO:           |          | CC-CZ: |              |
| Místo:         | Litomyšl | Datum: | 18.08.2025   |
| Zadavatel:     |          | IČ:    |              |
| Město Litomyšl |          | DIČ:   |              |
| Uchazeč:       |          | IČ:    | 150 49 035   |
| GASCO s.r.o.   |          | DIČ:   | CZ150 49 035 |
| Projektant:    |          | IČ:    | 69138494     |
| Petr Kovář     |          | DIČ:   |              |
| Zpracovatel:   |          | IČ:    | 69138494     |
| Petr Kovář     |          | DIČ:   |              |
| Poznámka:      |          |        |              |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 362 623,00 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 362 623,00  | 21,00%     | 76 150,83  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 438 773,83 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis: **SO.03 -01 - Elektroinstalace**

|            |                |              |            |
|------------|----------------|--------------|------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025 |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | Petr Kovář |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Petr Kovář |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>362 623,00</b> |
| HSV - Svítidla                  | 180 268,00        |
| M - Práce a dodávky M           | 182 355,00        |
| 741 - Elektroinstalace          | 182 355,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -01 - Elektroinstalace

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: Petr Kovář

Zpracovatel: Petr Kovář

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 362 623,00

|    |   |           |                                                                                                                                                           |     |            |           |            |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|----------------|
| D  |   | HSV       | Svítidla                                                                                                                                                  |     | 180 268,00 |           |            |                |
| 1  | M | NAB2      | přisazené svítidlo/850X31x35 DIR/INDIR LED 3000 38W 840 DALI vv                                                                                           | kus | 23,000     | 6 554,00  | 150 742,00 | poptávka       |
| PP |   |           | svítidlo vestavně stropní panelové čtvercové/obdélníkové přes 0,36m2 přes 5000lm                                                                          |     |            |           |            |                |
| 2  | M | NAB3      | přisazené sv./2250X31x35 DIR/INDIR LED 15050 110W 940 DALI vv                                                                                             | kus | 1,000      | 16 542,00 | 16 542,00  | poptávka       |
| PP |   |           | svítidlo vestavně stropní panelové čtvercové/obdélníkové přes 0,36m2 přes 5000lm                                                                          |     |            |           |            |                |
| 3  | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů                                          | kus | 24,000     | 348,00    | 8 352,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |     |            |           |            |                |
| 4  | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti                                                            | kus | 24,000     | 193,00    | 4 632,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm                                     |     |            |           |            |                |

D M Práce a dodávky M 182 355,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                |     |            |          |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|----------------|
| D  |   | 741       | Elektroinstalace                                                                                                                                                               |     | 182 355,00 |          |           |                |
| 5  | K | 741120811 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou                                                                                                         | m   | 615,000    | 27,00    | 16 605,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 mm2                                                                        |     |            |          |           |                |
| 6  | K | 741311803 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek                                                                              | kus | 12,000     | 107,00   | 1 284,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek                                              |     |            |          |           |                |
| 7  | K | 741315813 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE                                                                  | kus | 12,000     | 67,00    | 804,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE                    |     |            |          |           |                |
| 8  | M | R303      | Zásuvka 230V/16A kompletní                                                                                                                                                     | ks  | 29,000     | 67,00    | 1 943,00  | poptávka       |
| 9  | M | R304      | Zásuvka 230V/16A s ochranou proti přepětí kompletní                                                                                                                            | ks  | 15,000     | 191,00   | 2 865,00  | poptávka       |
| 10 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                                                                                 | kus | 44,000     | 1 011,00 | 44 484,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                                 |     |            |          |           |                |
| 11 | M | NAB4      | Bezdrátový 4 tlačítkový nástěnný vypínač                                                                                                                                       | ks  | 3,000      | 1 176,00 | 3 528,00  | poptávka       |
| 12 | M | R306      | Přepínač řazení č.6                                                                                                                                                            | ks  | 12,000     | 142,00   | 1 704,00  | poptávka       |
| 13 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                                    | kus | 3,000      | 175,00   | 525,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových                                                  |     |            |          |           |                |
| 14 | K | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                                     | kus | 12,000     | 321,00   | 3 852,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých                                                   |     |            |          |           |                |
| 15 | M | 34571450  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm                                                                                                                              | kus | 59,000     | 8,00     | 472,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm                                                                                                                              |     |            |          |           |                |
| 16 | M | 34571521  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                           | kus | 18,000     | 31,00    | 558,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                           |     |            |          |           |                |
| 17 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                                                                      | kus | 77,000     | 48,00    | 3 696,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva |     |            |          |           |                |
| 18 | M | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                  | m   | 400,000    | 16,00    | 6 400,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                  |     |            |          |           |                |
| 19 | K | 741122001 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (např. CYKYLo)                                                                                      | m   | 55,000     | 36,00    | 1 980,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP |   |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2                                |     |            |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | M   | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                   | m   | 400,000  | 25,00        | 10 000,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 741122005 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKYLo)                                                       | m   | 745,000  | 39,00        | 29 055,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup> |     |          |              |                   |                 |
| 22 | M   | 34571351  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm                                                                          | m   | 160,000  | 14,00        | 2 240,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Trubka pro repro soustavy vnitřní průměr min 50mm                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 741110023 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku                                                                                                 | m   | 160,000  | 112,00       | 17 920,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm                     |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji                                                                               | kus | 90,000   | 28,00        | 2 520,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>                                      |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                                 | hod | 80,000   | 374,00       | 29 920,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP |     |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>Práce při demontážích stávajících elektrických přístrojů, svítidel, kabelů a dokončovací práce na elektrickém zařízení               |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis:  
SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Zpracovatel:  
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 406 826,45 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 406 826,45  | 21,00%     | 85 433,55  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 492 260,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis: **SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP**

|            |                |              |                                                          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025                                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>406 826,45</b> |
| 713 - Izolace tepelné           | 27 414,13         |
| 733 - Rozvod potrubí            | 146 033,38        |
| 734 - Armatury                  | 45 003,92         |
| 735 - Otopná tělesa             | 183 455,02        |
| 799 - Ostatní                   | 4 920,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP

|            |                |              |                                                          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025                                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 406 826,45

|   |   |              |                                                                                                     |   |         |        |           |           |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|--|
| D |   | 713          | Izolace tepelné                                                                                     |   |         |        |           | 27 414,13 |  |
| 1 | M | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 162,000 | 112,00 | 18 144,00 | RTS 24/ I |  |

|    |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.      |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                                                                     |   |        |        |          |           |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| 2 | M | 722181212RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 78,000 | 113,00 | 8 814,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|

|    |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.      |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                                                                     |   |       |        |        |           |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-----------|
| 3 | M | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 4,000 | 112,00 | 448,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-----------|

|    |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.      |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                          |   |       |          |      |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------|---|-------|----------|------|-----------|
| 4 | M | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0,005 | 1 626,00 | 8,13 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------|---|-------|----------|------|-----------|

|    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>50 m vodorovně                    |  |  |  |  |  |  |  |

|   |     |                |            |
|---|-----|----------------|------------|
| D | 733 | Rozvod potrubí | 146 033,38 |
|---|-----|----------------|------------|

|   |   |              |                                                                                                             |     |        |        |          |           |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 5 | M | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 56,000 | 176,00 | 9 856,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----------|

|    |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |              |                                                                                                          |   |         |        |           |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 6 | M | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 162,000 | 531,00 | 86 022,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|

|    |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                                                                          |   |        |        |           |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 7 | M | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 78,000 | 603,00 | 47 034,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|

|    |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                                                                          |   |       |        |          |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----------|
| 8 | M | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 4,000 | 687,00 | 2 748,00 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----------|

|    |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                          |   |       |          |        |           |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-----------|
| 9 | M | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0,196 | 1 905,00 | 373,38 | RTS 24/ I |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|-----------|

|    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |     |          |           |
|---|-----|----------|-----------|
| D | 734 | Armatury | 45 003,92 |
|---|-----|----------|-----------|

|    |   |              |                                                 |     |        |        |           |           |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| 10 | M | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 27,000 | 554,00 | 14 958,00 | RTS 24/ I |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-----------|

|    |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |              |                                                                                                                                  |     |        |          |           |           |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 11 | M | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 27,000 | 1 112,00 | 30 024,00 | RTS 24/ I |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|

|    |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12    | M   | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                | t          | 0,016    | 1 370,00     | 21,92             | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| D 735 |     |              | Otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                    | 183 455,02 |          |              |                   |                 |
| 13    | M   | 735157263R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  | kus        | 3,000    | 4 789,00     | 14 367,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  |            |          |              |                   |                 |
| 14    | M   | 735157266R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus        | 2,000    | 5 440,00     | 10 880,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |            |          |              |                   |                 |
| 15    | M   | 735157509R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 300 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus        | 2,000    | 6 302,00     | 12 604,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 300 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |            |          |              |                   |                 |
| 16    | M   | 735157564R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  | kus        | 3,000    | 6 154,00     | 18 462,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  |            |          |              |                   |                 |
| 17    | M   | 735157565R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  | kus        | 8,000    | 6 440,00     | 51 520,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu  |            |          |              |                   |                 |
| 18    | M   | 735157568R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus        | 1,000    | 7 324,00     | 7 324,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |            |          |              |                   |                 |
| 19    | M   | 735157569R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus        | 2,000    | 7 890,00     | 15 780,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |            |          |              |                   |                 |
| 20    | M   | 735157666R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus        | 2,000    | 7 408,00     | 14 816,00         | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |            |          |              |                   |                 |
| 21    | M   | 735157670R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus        | 1,000    | 9 578,00     | 9 578,00          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu |            |          |              |                   |                 |
| 22    | M   | 735157694T00 | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 1000 mm                                                                                                                                                           | kus        | 2,000    | 7 472,00     | 14 944,00         | Vlastní         |
| PP    |     |              | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 1000 mm                                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |
| 23    | M   | 73515769T00  | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 2000 mm                                                                                                                                                           | kus        | 1,000    | 11 528,00    | 11 528,00         | Vlastní         |
| PP    |     |              | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 2000 mm                                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |
| 24    | M   | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                           | t          | 1,016    | 1 626,00     | 1 652,02          | RTS 24/ I       |
| PP    |     |              | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|    |   |       |                                                                                |     |       |          |          |         |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|---------|
| D  |   | 799   | Ostatní                                                                        |     |       | 4 920,00 |          |         |
| 25 | M | 96T00 | Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů  | hod | 8,000 | 615,00   | 4 920,00 | Vlastní |
| PP |   |       | Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů  |     |       |          |          |         |
| P  |   |       | Poznámka k položce:<br>Veškeré stavební připomoci pro zhotovení zdravotechniky |     |       |          |          |         |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis:  
SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
ing. Ivana Smolová

Zpracovatel:  
ing. Ivana Smolová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 385 967,81 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 385 967,81 | 21,00%       | 291 053,24   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 677 021,05 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis: SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |  |              |
|------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                       |  | 1 385 967,81 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 300 083,44   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 242 130,00   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 21 616,00    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 7 695,10     |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 28 642,34    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 1 085 884,37 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    |  | 4 794,86     |
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření       |  | 19 183,50    |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                |  | 538 247,82   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  | 149 389,00   |
| 775 - Podlahy skládané                         |  | 64 512,00    |
| 776 - Podlahy povlakové                        |  | 309 757,19   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem1 385 967,81

|    |   |                                                                                                      |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|--|
| D  |   | HSV                                                                                                  | Práce a dodávky HSV                                                                                  | 300 083,44   |        |           |            |  |
| D  |   | 3                                                                                                    | Svislé a kompletní konstrukce                                                                        | 242 130,00   |        |           |            |  |
| 1  | K | 319202114                                                                                            | Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí          | m            | 70,000 | 3 459,00  | 242 130,00 |  |
| PP |   | Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí          |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| D  |   | 6                                                                                                    | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                           | 21 616,00    |        |           |            |  |
| 2  | K | 612125100                                                                                            | Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel                                                 | m2           | 56,000 | 255,00    | 14 280,00  |  |
| PP |   | Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel                                                 |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | "pro injektáž zdiva"70*0,8                                                                           |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 3  |   | 612131151                                                                                            | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                             | m2           | 56,000 | 131,00    | 7 336,00   |  |
| PP |   | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                             |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | "pro injektáž zdiva"70*0,8                                                                           |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| D  |   | 9                                                                                                    | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                  | 7 695,10     |        |           |            |  |
| 4  | K | 962084130                                                                                            | Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm                               | m2           | 17,010 | 110,00    | 1 871,10   |  |
| PP |   | Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm                               |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | "2.NP"                                                                                               |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | (2.9+2.5)*3.15                                                                                       |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 5  |   | 978013191                                                                                            | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %       | m2           | 56,000 | 104,00    | 5 824,00   |  |
| PP |   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %       |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | "pro injektáž zdiva"70*0,8                                                                           |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| D  |   | 997                                                                                                  | Přesun sutě                                                                                          | 28 642,34    |        |           |            |  |
| 6  | K | 997013153                                                                                            | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace    | t            | 5,848  | 1 251,00  | 7 315,85   |  |
| PP |   | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace    |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 7  | K | 997013501                                                                                            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t            | 5,848  | 163,00    | 953,22     |  |
| PP |   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 8  | K | 997013511                                                                                            | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením             | t            | 58,480 | 249,00    | 14 561,52  |  |
| PP |   | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením             |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | 5,848*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 9  |   | 997013813                                                                                            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t            | 1,435  | 4 050,00  | 5 811,75   |  |
| PP |   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| D  |   | PSV                                                                                                  | Práce a dodávky PSV                                                                                  | 1 085 884,37 |        |           |            |  |
| D  |   | 711                                                                                                  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                | 4 794,86     |        |           |            |  |
| 10 | K | 711411001                                                                                            | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním                        | m2           | 14,000 | 10,00     | 140,00     |  |
| PP |   | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním                        |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | "pro injektáž zdiva" 70*0,1*2                                                                        |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | Součet                                                                                               |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 11 |   | 11163150                                                                                             | lak penetrační asfaltový                                                                             | t            | 0,005  | 66 500,00 | 332,50     |  |
| PP |   | lak penetrační asfaltový                                                                             |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | 14*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 12 |   | 711411052                                                                                            | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou                          | m2           | 14,000 | 104,00    | 1 456,00   |  |
| PP |   | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou                          |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | "pro injektáž zdiva"70*0,1*2                                                                         |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | Součet                                                                                               |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| 13 | M | 24551030                                                                                             | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti           | kg           | 29,400 | 96,00     | 2 822,40   |  |
| PP |   | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti           |                                                                                                      |              |        |           |            |  |
| VV |   | 14*2,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                             |                                                                                                      |              |        |           |            |  |

| PČ    |   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                          | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14    | K |     | 998711111   | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                      | t          | 0,034    | 1 293,00     | 43,96             |                 |
| PP    |   |     |             | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                      |            |          |              |                   |                 |
| D 714 |   |     |             | Akustická a protiotřesová opatření                                                                                             | 19 183,50  |          |              |                   |                 |
| 15    | K |     | 714110821.1 | Demontáž akustických obkladů lepených jednovrstvých                                                                            | m2         | 101,500  | 141,00       | 14 311,50         |                 |
| PP    |   |     |             | Demontáž akustických obkladů lepených jednovrstvých                                                                            |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "učebna 1.2"31+((8+3,8+5,1+3,8+0,8+2,0)*3,0)                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 16    | K |     | 714550821.1 | demontáž aku obkladů-odstránění lepidla ze stěny                                                                               | m2         | 101,500  | 48,00        | 4 872,00          |                 |
| PP    |   |     |             | demontáž aku obkladů-odstránění lepidla ze stěny                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| D 763 |   |     |             | Konstrukce suché výstavby                                                                                                      | 538 247,82 |          |              |                   |                 |
| 17    | K |     | 763111313   | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30                                                       | m2         | 26,340   | 984,00       | 25 918,56         |                 |
| PP    |   |     |             | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "2.np"((5,0+1,65+2,0+2,0)*3,4)-(1,8*2,1)-(2,0*2,1)-(0,9*2,1)                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 18    | K |     | 763111717   | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)                                                                             | m2         | 26,340   | 77,00        | 2 028,18          |                 |
| PP    |   |     |             | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)                                                                             |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "2.np"((5,0+1,65+2,0+2,0)*3,4)-(1,8*2,1)-(2,0*2,1)-(0,9*2,1)                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 19    | K |     | 763135002   | Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD                   | m2         | 217,300  | 572,00       | 124 295,60        |                 |
| PP    |   |     |             | Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD                   |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "pro aku podhled"                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "1.2,1.7,1.8+stěn.absorber"                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 68,93+47,52+51,93+33,84+15,08                                                                                                  |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | Součet                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| 20    | M |     | RMAT0001    | deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky                                                         | m2         | 228,165  | 1 434,00     | 327 188,61        |                 |
| PP    |   |     |             | deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky                                                         |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 217,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 21    | K |     | 763135701   | Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace                                                        | m2         | 188,980  | 107,00       | 20 220,86         |                 |
| PP    |   |     |             | Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace                                                        |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 33,84+17,28+68,93+68,93                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| 22    | M |     | 63166911.1  | deska akustická a tepelně izolační tl 30mm                                                                                     | m2         | 122,451  | 160,00       | 19 592,16         |                 |
| PP    |   |     |             | deska akustická a tepelně izolační tl 30mm                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 33,84+17,28+68,93                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 120,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |            |          |              |                   |                 |
| 23    | M |     | 63166912.1  | deska akustická a tepelně izolační tl 50mm                                                                                     | m2         | 70,309   | 225,00       | 15 819,53         |                 |
| PP    |   |     |             | deska akustická a tepelně izolační tl 50mm                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 68,93                                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 68,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| 24    | K |     | 998763322   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                       | t          | 1,488    | 2 140,00     | 3 184,32          |                 |
| PP    |   |     |             | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                       |            |          |              |                   |                 |
| D 766 |   |     |             | Konstrukce truhlářské                                                                                                          | 149 389,00 |          |              |                   |                 |
| 25    | K |     | R101        | O1 špaletové okno 425/625                                                                                                      | soubor     | 2,000    | 19 100,00    | 38 200,00         |                 |
| PP    |   |     |             | O1 špaletové okno 425/625                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "špaletové okno dle nabídky- instalace větracího okénka do vnější horní špalety - komplet včetně montáže+zapravení +demontáž"2 |            |          |              |                   |                 |
| 26    | K |     | R102        | VD vchodové dveře s bočním fixním panelem a nadsvětlíkem 1300/2100                                                             | soubor     | 1,000    | 54 105,00    | 54 105,00         |                 |
| PP    |   |     |             | VD vchodové dveře s bočním fixním panelem a nadsvětlíkem 1300/2100                                                             |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "vchodové dveře s bočním fixním panelem + nadsvětlíkem- komplet včetně kování, montáže a demontáže - dle nabídky"1             |            |          |              |                   |                 |
| 27    | K |     | R103        | VD2 vchodové dveře dvoukřídlé 1550/2100                                                                                        | soubor     | 1,000    | 57 084,00    | 57 084,00         |                 |
| PP    |   |     |             | VD2 vchodové dveře dvoukřídlé 1550/2100                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "vchodové dveře dvoukřídlé plné včetně kování, montáže a demontáže - dle nabídky"1                                             |            |          |              |                   |                 |
| D 775 |   |     |             | Podlahy skládané                                                                                                               | 64 512,00  |          |              |                   |                 |
| 28    | K |     | 775111311   | Vysátí podkladu skládaných podlah                                                                                              | m2         | 70,000   | 45,00        | 3 150,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Vysátí podkladu skládaných podlah                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| 29    | K |     | 775591191.1 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro podlahy                                                                              | m2         | 70,000   | 18,00        | 1 260,00          |                 |
| PP    |   |     |             | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro podlahy                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| 30    | M |     | RMAT0002    | podložka vyrovnávací a tlumící                                                                                                 | m2         | 75,600   | 795,00       | 60 102,00         |                 |
| PP    |   |     |             | podložka vyrovnávací a tlumící                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "odpružené panely 100/100cm - na zámek - březová překližka tl18mm+ elastomerové komponenty tl.20mm bodové 16ks"70              |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | 70*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| D 776 |   |     |             | Podlahy povlakové                                                                                                              | 309 757,19 |          |              |                   |                 |
| 31    | K |     | 776111116   | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                                              | m2         | 211,370  | 203,00       | 42 908,11         |                 |
| PP    |   |     |             | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                                              |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "1.np"28,85+69,81                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | "2.np"41,27+71,44                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| VV    |   |     |             | Součet                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K   | 776111311  | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                        | m2 | 211,370  | 48,00        | 10 145,76         |                 |
|    | PP  |            | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1.np"28,85+69,81                                                                                         |    | 98,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"41,27+71,44                                                                                         |    | 112,710  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                    |    | 211,370  |              |                   |                 |
| 33 | K   | 776201811  | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                   | m2 | 280,580  | 214,00       | 60 044,12         |                 |
|    | PP  |            | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1.np"69,81+69,21+28,85                                                                                   |    | 167,870  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"41,27+71,44                                                                                         |    | 112,710  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                    |    | 280,580  |              |                   |                 |
| 34 | K   | 776201921  | Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                   | m2 | 72,270   | 48,00        | 3 468,96          |                 |
|    | PP  |            | Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"72,27                                                                                               |    | 72,270   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 776201923  | Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru     | m2 | 72,270   | 263,00       | 19 007,01         |                 |
|    | PP  |            | Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru     |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 776211111  | Lepení textilních pásů                                                                                    | m2 | 203,900  | 193,00       | 39 352,70         |                 |
|    | PP  |            | Lepení textilních pásů                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1.np"30,81+68,36                                                                                         |    | 99,170   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"43,65+61,08                                                                                         |    | 104,730  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                    |    | 203,900  |              |                   |                 |
| 37 | M   | RMAT0004   | koberec zátěžový sv.šedá                                                                                  | m2 | 224,290  | 457,00       | 102 500,53        |                 |
|    | PP  |            | koberec zátěžový sv.šedá                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 203,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                               |    | 224,290  |              |                   |                 |
| 38 | K   | 776410811  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                       | m  | 175,800  | 16,00        | 2 812,80          |                 |
|    | PP  |            | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1.np"8,0+3,0+8,0+3,0+7,0+10+7,0+10+13+13+6+6                                                             |    | 94,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"6,0+6,0+8,0+8,0+13+13+7,0+7,0+1,9+1,9+5,0+5,0                                                       |    | 81,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                    |    | 175,800  |              |                   |                 |
| 39 | K   | 776421414  | Montáž kobercových napínacích lišt lepením                                                                | m  | 137,800  | 75,00        | 10 335,00         |                 |
|    | PP  |            | Montáž kobercových napínacích lišt lepením                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1.np"8,0+3,0+8,0+3,0+7,0+10+7,0+10                                                                       |    | 56,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"6,0+6,0+8,0+8,0+13+13+7,0+7,0+1,9+1,9+5,0+5,0                                                       |    | 81,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                    |    | 137,800  |              |                   |                 |
| 40 | M   | 59054171   | lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro lepení                                                 | m  | 144,690  | 86,00        | 12 443,34         |                 |
|    | PP  |            | lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro lepení                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 137,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 144,690  |              |                   |                 |
| 41 | K   | 776421711  | Vložení nařezaných pásek z podlahoviny do lišt                                                            | m  | 137,800  | 5,00         | 689,00            |                 |
|    | PP  |            | Vložení nařezaných pásek z podlahoviny do lišt                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1.np"8,0+3,0+8,0+3,0+7,0+10+7,0+10                                                                       |    | 56,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "2.np"6,0+6,0+8,0+8,0+13+13+7,0+7,0+1,9+1,9+5,0+5,0                                                       |    | 81,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                    |    | 137,800  |              |                   |                 |
| 42 | M   | 69751061.1 | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 15,158   | 289,00       | 4 380,66          |                 |
|    | PP  |            | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 137,8*0,11 "Přepočtené koeficientem množství                                                              |    | 15,158   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 998776112  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m             | t  | 0,156    | 10 700,00    | 1 669,20          |                 |
|    | PP  |            | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m             |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis:  
SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč

KSO:  
Místo: Litomyšl

Zadavatel:  
Město Litomyšl

Uchazeč:  
GASCO s.r.o.

Projektant:  
EPIMO s.r.o.

Zpracovatel:  
EPIMO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 047 139,00 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 047 139,00 | 21,00%       | 219 899,19   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 267 038,19 |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Zpracovatel     |  |
|                 |  |                 |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
|                 |  |                 |  |
| Objednavatel    |  | Uchazeč         |  |
|                 |  |                 |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
|                 |  |                 |  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady  
Soupis: SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč

|            |                |              |              |
|------------|----------------|--------------|--------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025   |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | EPIMO s.r.o. |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | EPIMO s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                                | 1 047 139,00 |
| 1. - DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY           | 162 282,00   |
| 1. - DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY           | 211 015,00   |
| 2. - KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE | 57 223,00    |
| 3. - EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE                           | 91 928,00    |
| D1 - DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY           | 232 562,00   |
| D2 - KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE | 215 265,00   |
| D3 - EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE                           | 76 864,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: EPIMO s.r.o.

Zpracovatel: EPIMO s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem1 047 139,00

|    |    |                                          |                                                                                           |      |        |           |            |  |
|----|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|--|
| D  | 1. | DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY |                                                                                           |      |        |           | 162 282,00 |  |
| 1  | M  | 4.1                                      | 3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku | ks   | 14,000 | 2 942,00  | 41 188,00  |  |
| PP |    |                                          | 3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku |      |        |           |            |  |
| 2  | M  | 4.2                                      | 3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku | ks   | 2,000  | 3 531,00  | 7 062,00   |  |
| PP |    |                                          | 3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku |      |        |           |            |  |
| 3  | M  | 4.3                                      | 3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka                           | ks   | 15,000 | 3 296,00  | 49 440,00  |  |
| PP |    |                                          | 3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka                           |      |        |           |            |  |
| 4  | M  | 4.4                                      | 3P.00 ND klíč N B023 SGHK, Generální, hlavní a vlastní klíče                              | ks   | 70,000 | 177,00    | 12 390,00  |  |
| PP |    |                                          | 3P.00 ND klíč N B023 SGHK, Generální, hlavní a vlastní klíče                              |      |        |           |            |  |
| 5  | K  | Pol4.3                                   | 3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku | ks   | 14,000 | 177,00    | 2 478,00   |  |
| PP |    |                                          | 3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku |      |        |           |            |  |
| 6  | K  | Pol4.4                                   | 3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku | ks   | 2,000  | 177,00    | 354,00     |  |
| PP |    |                                          | 3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku |      |        |           |            |  |
| 7  | K  | Pol4.5                                   | 3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka                           | ks   | 15,000 | 177,00    | 2 655,00   |  |
| PP |    |                                          | 3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka                           |      |        |           |            |  |
| 8  | K  | Pol4.6                                   | Vytvoření struktury systému Generálního klíče                                             | kpl. | 1,000  | 11 182,00 | 11 182,00  |  |
| PP |    |                                          | Vytvoření struktury systému Generálního klíče                                             |      |        |           |            |  |
| 9  | K  | Pol4.7                                   | ověření/měření skutečné konfigurace vložek dveří                                          | kpl. | 31,000 | 235,00    | 7 285,00   |  |
| PP |    |                                          | ověření/měření skutečné konfigurace vložek dveří                                          |      |        |           |            |  |
| 10 | K  | Pol4.1                                   | Spolupráce s ostatními řemesly                                                            | kpl. | 1,000  | 11 770,00 | 11 770,00  |  |
| PP |    |                                          | Spolupráce s ostatními řemesly                                                            |      |        |           |            |  |
| 11 | K  | Pol4.2                                   | Režie - doprava                                                                           | kpl. | 1,000  | 16 478,00 | 16 478,00  |  |
| PP |    |                                          | Režie - doprava                                                                           |      |        |           |            |  |

|    |    |                                          |                                                                                                                                            |    |        |          |            |  |
|----|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| D  | 1. | DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY |                                                                                                                                            |    |        |          | 211 015,00 |  |
| 12 | K  | 1.1                                      | Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP                                                                                                 | ks | 27,000 | 294,00   | 7 938,00   |  |
| PP |    |                                          | Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP                                                                                                 |    |        |          |            |  |
| 13 | K  | 1.10                                     | Vyvazovací panel do 19" rozvaděče                                                                                                          | ks | 3,000  | 77,00    | 231,00     |  |
| PP |    |                                          | Vyvazovací panel do 19" rozvaděče                                                                                                          |    |        |          |            |  |
| 14 | K  | 1.11                                     | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO                                                                                                          | ks | 1,000  | 100,00   | 100,00     |  |
| PP |    |                                          | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO                                                                                                          |    |        |          |            |  |
| 15 | K  | 1.12                                     | Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U                                                                                                    | ks | 3,000  | 177,00   | 531,00     |  |
| PP |    |                                          | Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U                                                                                                    |    |        |          |            |  |
| 16 | K  | 1.13                                     | Montáž kabeláže do patchpanelu 24p                                                                                                         | ks | 3,000  | 2 825,00 | 8 475,00   |  |
| PP |    |                                          | Montáž kabeláže do patchpanelu 24p                                                                                                         |    |        |          |            |  |
| 17 | K  | 1.14                                     | Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost 3,5Gbps, 1,3" displej, HDD slot (3,5"/2,5") | ks | 1,000  | 1 766,00 | 1 766,00   |  |
| PP |    |                                          | Router, bezpečnostní brána, switch                                                                                                         |    |        |          |            |  |
| 18 | K  | 1.15                                     | Switch, 32× 1Gbps RJ-45, 16× 2,5Gbps RJ-45, 4× 10G SFP+, 720W, PoE++, 802.3at/bt, Etherlighting, dotykový displej                          | ks | 1,000  | 2 942,00 | 2 942,00   |  |
| PP |    |                                          | Switch 48 PoE                                                                                                                              |    |        |          |            |  |
| 19 | K  | 1.16                                     | Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m                                                                                               | ks | 1,000  | 177,00   | 177,00     |  |
| PP |    |                                          | Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m                                                                                               |    |        |          |            |  |
| 20 | K  | 1.17                                     | Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE                                                            | ks | 3,000  | 1 766,00 | 5 298,00   |  |
| PP |    |                                          | Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE                                                            |    |        |          |            |  |
| 21 | K  | 1.18                                     | UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS                                                                                               | ks | 1,000  | 177,00   | 177,00     |  |
| PP |    |                                          | UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS                                                                                               |    |        |          |            |  |
| 22 | K  | 1.19                                     | Zásuvka HDMI jednonásobná                                                                                                                  | ks | 10,000 | 294,00   | 2 940,00   |  |
| PP |    |                                          | Zásuvka HDMI jednonásobná                                                                                                                  |    |        |          |            |  |
| 23 | K  | 1.2                                      | Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45                                                                                                 | ks | 12,000 | 100,00   | 1 200,00   |  |
| PP |    |                                          | Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45                                                                                                 |    |        |          |            |  |
| 24 | K  | 1.20                                     | HDMI kabel propojovací 20m optický                                                                                                         | ks | 1,000  | 1 059,00 | 1 059,00   |  |
| PP |    |                                          | HDMI kabel propojovací 20m optický                                                                                                         |    |        |          |            |  |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 1.21 | HDMI kabel propojovací 10m                                                                      | ks | 4,000     | 353,00       | 1 412,00          |                 |
| PP |     |      | HDMI kabel propojovací 10m                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 26 | K   | 1.22 | Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení                                              | m  | 60,000    | 29,00        | 1 740,00          |                 |
| PP |     |      | Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení                                              |    |           |              |                   |                 |
| 27 | K   | 1.23 | Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení                                              | m  | 210,000   | 29,00        | 6 090,00          |                 |
| PP |     |      | Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení                                              |    |           |              |                   |                 |
| 28 | K   | 1.24 | Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení                                               | m  | 280,000   | 29,00        | 8 120,00          |                 |
| PP |     |      | Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení                                               |    |           |              |                   |                 |
| 29 | K   | 1.25 | Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení                                               | m  | 580,000   | 29,00        | 16 820,00         |                 |
| PP |     |      | Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení                                               |    |           |              |                   |                 |
| 30 | K   | 1.26 | Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství                                               | m  | 50,000    | 165,00       | 8 250,00          |                 |
| PP |     |      | Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství                                               |    |           |              |                   |                 |
| 31 | K   | 1.27 | Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství                                              | m  | 40,000    | 224,00       | 8 960,00          |                 |
| PP |     |      | Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství                                              |    |           |              |                   |                 |
| 32 | K   | 1.28 | KT 250 protahovací krabice                                                                      | ks | 3,000     | 353,00       | 1 059,00          |                 |
| PP |     |      | KT 250 protahovací krabice                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 1.29 | KT 125 protahovací krabice                                                                      | ks | 12,000    | 330,00       | 3 960,00          |                 |
| PP |     |      | KT 125 protahovací krabice                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 34 | K   | 1.3  | Instalační kabel UTP CAT6 PVC                                                                   | m  | 2 750,000 | 34,00        | 93 500,00         |                 |
| PP |     |      | Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz, |    |           |              |                   |                 |
| 35 | K   | 1.30 | Kabel CYSY 2x1                                                                                  | m  | 85,000    | 29,00        | 2 465,00          |                 |
| PP |     |      | Kabel CYSY 2x1                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 36 | K   | 1.31 | KO 68 krabice                                                                                   | ks | 25,000    | 9,00         | 225,00            |                 |
| PP |     |      | KO 68 krabice                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 37 | K   | 1.32 | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.                        | ks | 1,000     | 7 062,00     | 7 062,00          |                 |
| PP |     |      | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.                        |    |           |              |                   |                 |
| 38 | K   | 1.4  | Patchcord UTP Cat.6 1m                                                                          | ks | 30,000    | 59,00        | 1 770,00          |                 |
| PP |     |      | Patchcord UTP Cat.6 1m                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 39 | K   | 1.5  | Patchcord UTP Cat.6 2m                                                                          | ks | 30,000    | 59,00        | 1 770,00          |                 |
| PP |     |      | Patchcord UTP Cat.6 2m                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 40 | K   | 1.6  | Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství                                            | ks | 1,000     | 2 942,00     | 2 942,00          |                 |
| PP |     |      | Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství                                            |    |           |              |                   |                 |
| 41 | K   | 1.7  | Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty                                     | ks | 2,000     | 59,00        | 118,00            |                 |
| PP |     |      | Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty                                     |    |           |              |                   |                 |
| 42 | K   | 1.8  | Měření metalických tras                                                                         | ks | 64,000    | 177,00       | 11 328,00         |                 |
| PP |     |      | Měření metalických tras                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 1.9  | Montážní sada do rozvaděče                                                                      | ks | 10,000    | 59,00        | 590,00            |                 |
| PP |     |      | Montážní sada do rozvaděče                                                                      |    |           |              |                   |                 |

|      |   |      |                                                                                                                                                                                              |    |         |          |           |  |
|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|
| D 2. |   |      | KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE                                                                                                                                           |    |         |          | 57 223,00 |  |
| 44   | K | 2.1  | Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45                                                                                                                                                  | ks | 14,000  | 177,00   | 2 478,00  |  |
| PP   |   |      | Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45                                                                                                                                                  |    |         |          |           |  |
| 45   | K | 2.10 | Zdroj 12V/3A stabilizovaný                                                                                                                                                                   | ks | 1,000   | 1 766,00 | 1 766,00  |  |
| PP   |   |      | Zdroj 12V/3A stabilizovaný                                                                                                                                                                   |    |         |          |           |  |
| 46   | K | 2.11 | Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky                                                                                                                 | ks | 2,000   | 2 942,00 | 5 884,00  |  |
| PP   |   |      | Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky                                                                                                                 |    |         |          |           |  |
| 47   | K | 2.12 | IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný                                                                                                                                               | ks | 8,000   | 1 766,00 | 14 128,00 |  |
| PP   |   |      | IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný                                                                                                                                               |    |         |          |           |  |
| 48   | K | 2.13 | Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií                                                                                                                                             | ks | 1,000   | 1 766,00 | 1 766,00  |  |
| PP   |   |      | Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií                                                                                                                                             |    |         |          |           |  |
| 49   | K | 2.14 | Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!!                                                                                                          | ks | 2,000   | 588,00   | 1 176,00  |  |
| PP   |   |      | Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!!                                                                                                          |    |         |          |           |  |
| 50   | K | 2.15 | Externí zvonkové tlačítko                                                                                                                                                                    | ks | 1,000   | 177,00   | 177,00    |  |
| PP   |   |      | Externí zvonkové tlačítko                                                                                                                                                                    |    |         |          |           |  |
| 51   | K | 2.16 | Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa                                                                                                                                        | ks | 1,000   | 7 062,00 | 7 062,00  |  |
| PP   |   |      | Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa                                                                                                                                        |    |         |          |           |  |
| 52   | K | 2.17 | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.                                                                                                                     | ks | 1,000   | 4 120,00 | 4 120,00  |  |
| PP   |   |      | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.                                                                                                                     |    |         |          |           |  |
| 53   | K | 2.18 | Zprovoznění systémů                                                                                                                                                                          |    | 1,000   | 5 296,00 | 5 296,00  |  |
| PP   |   |      | Zprovoznění systémů                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |  |
| 54   | K | 2.2  | Instalační kabel UTP CAT6 PVC                                                                                                                                                                | m  | 110,000 | 29,00    | 3 190,00  |  |
| PP   |   |      | Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,                                                                                              |    |         |          |           |  |
| 55   | K | 2.3  | IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přívětu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká | ks | 2,000   | 1 412,00 | 2 824,00  |  |
| PP   |   |      | IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přívětu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká |    |         |          |           |  |
| 56   | K | 2.4  | duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz                                                                                                                                                      | ks | 1,000   | 2 942,00 | 2 942,00  |  |
| PP   |   |      | duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz                                                                                                                                                      |    |         |          |           |  |

| PČ   |  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                  | MJ         | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|--|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57   |  | K   | 2.5   | Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné | ks         | 1,000     | 1 412,00     | 1 412,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné |            |           |              |                   |                 |
| 58   |  | K   | 2.6   | Připojovací krabice pro kamery                                                                                                                         | ks         | 3,000     | 294,00       | 882,00            |                 |
| PP   |  |     |       | Připojovací krabice pro kamery                                                                                                                         |            |           |              |                   |                 |
| 59   |  | K   | 2.7   | 8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE                                                                                                  | ks         | 1,000     | 1 766,00     | 1 766,00          |                 |
| PP   |  |     |       | 8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE                                                                                                  |            |           |              |                   |                 |
| 60   |  | K   | 2.8   | HDD pevný disk 10T                                                                                                                                     | ks         | 1,000     | 177,00       | 177,00            |                 |
| PP   |  |     |       | HDD pevný disk 10T                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| 61   |  | K   | 2.9   | PoE konvertor z PoE na 12V                                                                                                                             | ks         | 1,000     | 177,00       | 177,00            |                 |
| PP   |  |     |       | PoE konvertor z PoE na 12V                                                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| D 3. |  |     |       | EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE                                                                                                                               | 91 928,00  |           |              |                   |                 |
| 62   |  | K   | 3.1   | Ústředna s LAN, GSM, až 230 periférií JA-194Y 4G                                                                                                       | ks         | 1,000     | 1 766,00     | 1 766,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Ústředna s LAN, GSM, až 230 periférií JA-194Y 4G                                                                                                       |            |           |              |                   |                 |
| 63   |  | K   | 3.10  | Kabel instalační pro EZS 2x1,5                                                                                                                         | m          | 210,000   | 29,00        | 6 090,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Kabel instalační pro EZS 2x1,5                                                                                                                         |            |           |              |                   |                 |
| 64   |  | K   | 3.11  | Kabel instalační pro EZS 4x0,5                                                                                                                         | m          | 320,000   | 29,00        | 9 280,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Kabel instalační pro EZS 4x0,5                                                                                                                         |            |           |              |                   |                 |
| 65   |  | K   | 3.12  | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.                                                                               | ks         | 1,000     | 2 942,00     | 2 942,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.                                                                               |            |           |              |                   |                 |
| 66   |  | K   | 3.13  | Naprogramování systému, funkční zkoušky                                                                                                                | ks         | 1,000     | 5 296,00     | 5 296,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Naprogramování systému, funkční zkoušky                                                                                                                |            |           |              |                   |                 |
| 67   |  | K   | 3.14  | Výchozí revize EZS                                                                                                                                     | ks         | 1,000     | 8 828,00     | 8 828,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Výchozí revize EZS                                                                                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| 68   |  | K   | 3.2   | Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou ( může být bílá, šedá nebo antracit)                                                                     | ks         | 2,000     | 706,00       | 1 412,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou ( může být bílá, šedá nebo antracit)                                                                     |            |           |              |                   |                 |
| 69   |  | K   | 3.3   | Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou                                                                                             | ks         | 14,000    | 706,00       | 9 884,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| 70   |  | K   | 3.4   | Sběrníková siréna vnitřní                                                                                                                              | ks         | 3,000     | 706,00       | 2 118,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Sběrníková siréna vnitřní                                                                                                                              |            |           |              |                   |                 |
| 71   |  | K   | 3.5   | Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem                                                                                                              | ks         | 1,000     | 1 412,00     | 1 412,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem                                                                                                              |            |           |              |                   |                 |
| 72   |  | K   | 3.6   | Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)                                                                                    | ks         | 4,000     | 706,00       | 2 824,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)                                                                                    |            |           |              |                   |                 |
| 73   |  | K   | 3.7   | Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový                                                                                      | ks         | 3,000     | 1 059,00     | 3 177,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový                                                                                      |            |           |              |                   |                 |
| 74   |  | K   | 3.8   | Magnetický kontakt okenní                                                                                                                              | ks         | 2,000     | 706,00       | 1 412,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Magnetický kontakt okenní                                                                                                                              |            |           |              |                   |                 |
| 75   |  | K   | 3.9   | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah                                                                                                                           | ks         | 1,000     | 177,00       | 177,00            |                 |
| PP   |  |     |       | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah                                                                                                                           |            |           |              |                   |                 |
| 76   |  | K   | Pol1  | Vytýčení trasy kabeláží                                                                                                                                | kpl.       | 1,000     | 2 942,00     | 2 942,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Vytýčení trasy kabeláží                                                                                                                                |            |           |              |                   |                 |
| 77   |  | K   | Pol2  | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                       | kpl.       | 1,000     | 6 474,00     | 6 474,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                       |            |           |              |                   |                 |
| 78   |  | K   | Pol3  | Spolupráce s ostatními řemesly                                                                                                                         | kpl.       | 1,000     | 8 828,00     | 8 828,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Spolupráce s ostatními řemesly                                                                                                                         |            |           |              |                   |                 |
| 79   |  | K   | Pol4  | Režie - doprava                                                                                                                                        | kpl.       | 1,000     | 11 770,00    | 11 770,00         |                 |
| PP   |  |     |       | Režie - doprava                                                                                                                                        |            |           |              |                   |                 |
| 80   |  | K   | Pol5  | Stavební přípomoc                                                                                                                                      | kpl.       | 1,000     | 5 296,00     | 5 296,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Stavební přípomoc                                                                                                                                      |            |           |              |                   |                 |
| D D1 |  |     |       | DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY                                                                                                               | 232 562,00 |           |              |                   |                 |
| 81   |  | M   | Pol2  | Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP                                                                                                             | ks         | 27,000    | 421,00       | 11 367,00         |                 |
| PP   |  |     |       | Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP                                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| 82   |  | M   | Pol3  | Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45                                                                                                             | ks         | 12,000    | 44,00        | 528,00            |                 |
| PP   |  |     |       | Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45                                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| 83   |  | M   | Pol4  | Instalační kabel UTP CAT6 PVC                                                                                                                          | m          | 2 750,000 | 19,00        | 52 250,00         |                 |
| PP   |  |     |       | Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,                                                        |            |           |              |                   |                 |
| 84   |  | M   | Pol5  | Patchcord UTP Cat.6 1m                                                                                                                                 | ks         | 30,000    | 69,00        | 2 070,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Patchcord UTP Cat.6 1m                                                                                                                                 |            |           |              |                   |                 |
| 85   |  | M   | Pol6  | Patchcord UTP Cat.6 2m                                                                                                                                 | ks         | 30,000    | 80,00        | 2 400,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Patchcord UTP Cat.6 2m                                                                                                                                 |            |           |              |                   |                 |
| 86   |  | M   | Pol7  | Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství                                                                                                   | ks         | 1,000     | 8 345,00     | 8 345,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství                                                                                                   |            |           |              |                   |                 |
| 87   |  | M   | Pol8  | Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty                                                                                            | ks         | 2,000     | 612,00       | 1 224,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty                                                                                            |            |           |              |                   |                 |
| 88   |  | M   | Pol9  | Montážní sada do rozvaděče                                                                                                                             | ks         | 10,000    | 77,00        | 770,00            |                 |
| PP   |  |     |       | Montážní sada do rozvaděče                                                                                                                             |            |           |              |                   |                 |
| 89   |  | M   | Pol10 | Vyvazovací panel do 19" rozvaděče                                                                                                                      | ks         | 3,000     | 659,00       | 1 977,00          |                 |
| PP   |  |     |       | Vyvazovací panel do 19" rozvaděče                                                                                                                      |            |           |              |                   |                 |

| PČ   | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 90   | M   | Pol11 | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 1 724,00     | 1 724,00          |                 |
|      | PP  |       | Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 91   | M   | Pol12 | Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U                                                                                                                                                       | ks | 3,000    | 3 237,00     | 9 711,00          |                 |
|      | PP  |       | Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 92   | M   | Pol13 | Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost 3,5Gbps, 1,3" displej, HDD slot (3,5"/2,5")                                                    | ks | 1,000    | 11 994,00    | 11 994,00         |                 |
|      | PP  |       | Router, bezpečnostní brána, switch                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 93   | M   | Pol14 | Switch, 32× 1Gbps RJ-45, 16× 2,5Gbps RJ-45, 4× 10G SFP+, 720W, PoE++, 802.3at/bt, Etherlighting, dotykový displej                                                                             | ks | 1,000    | 17 796,00    | 17 796,00         |                 |
|      | PP  |       | Switch 48 PoE                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 94   | M   | Pol15 | Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 806,00       | 806,00            |                 |
|      | PP  |       | Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 95   | M   | Pol16 | Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE                                                                                                               | ks | 3,000    | 6 697,00     | 20 091,00         |                 |
|      | PP  |       | Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 96   | M   | Pol17 | UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 3 048,00     | 3 048,00          |                 |
|      | PP  |       | UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 97   | M   | Pol18 | Zásuvka HDMI jednonásobná                                                                                                                                                                     | ks | 10,000   | 500,00       | 5 000,00          |                 |
|      | PP  |       | Zásuvka HDMI jednonásobná                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 98   | M   | Pol19 | HDMI kabel propojovací 20m optický                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 2 884,00     | 2 884,00          |                 |
|      | PP  |       | HDMI kabel propojovací 20m optický                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 99   | M   | Pol20 | HDMI kabel propojovací 10m                                                                                                                                                                    | ks | 4,000    | 1 483,00     | 5 932,00          |                 |
|      | PP  |       | HDMI kabel propojovací 10m                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 100  | M   | Pol21 | Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení                                                                                                                                            | m  | 60,000   | 41,00        | 2 460,00          |                 |
|      | PP  |       | Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 101  | M   | Pol22 | Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení                                                                                                                                            | m  | 210,000  | 38,00        | 7 980,00          |                 |
|      | PP  |       | Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 102  | M   | Pol23 | Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení                                                                                                                                             | m  | 280,000  | 35,00        | 9 800,00          |                 |
|      | PP  |       | Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 103  | M   | Pol24 | Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení                                                                                                                                             | m  | 580,000  | 33,00        | 19 140,00         |                 |
|      | PP  |       | Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 104  | M   | Pol25 | Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství                                                                                                                                             | m  | 50,000   | 211,00       | 10 550,00         |                 |
|      | PP  |       | Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 105  | M   | Pol26 | Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství                                                                                                                                            | m  | 40,000   | 288,00       | 11 520,00         |                 |
|      | PP  |       | Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 106  | M   | Pol27 | KT 250 protahovací krabice                                                                                                                                                                    | ks | 3,000    | 255,00       | 765,00            |                 |
|      | PP  |       | KT 250 protahovací krabice                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 107  | M   | Pol28 | KT 125 protahovací krabice                                                                                                                                                                    | ks | 12,000   | 218,00       | 2 616,00          |                 |
|      | PP  |       | KT 125 protahovací krabice                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 108  | M   | Pol29 | Kabel CYSY 2x1                                                                                                                                                                                | m  | 85,000   | 14,00        | 1 190,00          |                 |
|      | PP  |       | Kabel CYSY 2x1                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 109  | M   | Pol30 | KO 68 krabice                                                                                                                                                                                 | ks | 25,000   | 6,00         | 150,00            |                 |
|      | PP  |       | KO 68 krabice                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 110  | M   | Pol31 | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sada apod.                                                                                                                       | ks | 1,000    | 6 474,00     | 6 474,00          |                 |
|      | PP  |       | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sada apod.                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D D2 |     |       | KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE                                                                                                                                            |    |          |              | 215 265,00        |                 |
| 111  | M   | Pol32 | Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45                                                                                                                                                   | ks | 14,000   | 44,00        | 616,00            |                 |
|      | PP  |       | Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 112  | M   | Pol33 | Instalační kabel UTP CAT6 PVC                                                                                                                                                                 | m  | 110,000  | 19,00        | 2 090,00          |                 |
|      | PP  |       | Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 113  | M   | Pol34 | IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přísvitu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká | ks | 2,000    | 8 215,00     | 16 430,00         |                 |
|      | PP  |       | IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přísvitu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká |    |          |              |                   |                 |
| 114  | M   | Pol35 | duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz                                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 5 520,00     | 5 520,00          |                 |
|      | PP  |       | duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 115  | M   | Pol36 | Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné                                        | ks | 1,000    | 5 508,00     | 5 508,00          |                 |
|      | PP  |       | Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné                                        |    |          |              |                   |                 |
| 116  | M   | Pol37 | Připojovací krabice pro kamery                                                                                                                                                                | ks | 3,000    | 518,00       | 1 554,00          |                 |
|      | PP  |       | Připojovací krabice pro kamery                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 117  | M   | Pol38 | 8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 15 101,00    | 15 101,00         |                 |
|      | PP  |       | 8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 118  | M   | Pol39 | HDD pevný disk 10T                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 10 475,00    | 10 475,00         |                 |
|      | PP  |       | HDD pevný disk 10T                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 119  | M   | Pol40 | PoE konvertor z PoE na 12V                                                                                                                                                                    | ks | 1,000    | 1 707,00     | 1 707,00          |                 |
|      | PP  |       | PoE konvertor z PoE na 12V                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 120 | M   | Pol41 | Zdroj 12V/3A stabilizovaný                                                          | ks | 1,000    | 2 919,00     | 2 919,00          |                 |
| PP  |     |       | Zdroj 12V/3A stabilizovaný                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 121 | M   | Pol42 | Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky        | ks | 2,000    | 11 358,00    | 22 716,00         |                 |
| PP  |     |       | Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky        |    |          |              |                   |                 |
| 122 | M   | Pol43 | IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný                                      | ks | 8,000    | 8 898,00     | 71 184,00         |                 |
| PP  |     |       | IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný                                      |    |          |              |                   |                 |
| 123 | M   | Pol44 | Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií                                    | ks | 1,000    | 2 919,00     | 2 919,00          |                 |
| PP  |     |       | Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií                                    |    |          |              |                   |                 |
| 124 | M   | Pol45 | Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!! | ks | 2,000    | 21 433,00    | 42 866,00         |                 |
| PP  |     |       | Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!! |    |          |              |                   |                 |
| 125 | M   | Pol46 | Externí zvonkové tlačítko                                                           | ks | 1,000    | 171,00       | 171,00            |                 |
| PP  |     |       | Externí zvonkové tlačítko                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 126 | M   | Pol47 | Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa                               | ks | 1,000    | 7 015,00     | 7 015,00          |                 |
| PP  |     |       | Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa                               |    |          |              |                   |                 |
| 127 | M   | Pol48 | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.            | ks | 1,000    | 6 474,00     | 6 474,00          |                 |
| PP  |     |       | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.            |    |          |              |                   |                 |

|      |   |       |                                                                                    |           |         |           |           |  |
|------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| D D3 |   |       | EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE                                                           | 76 864,00 |         |           |           |  |
| 128  | M | Pol49 | Ústředna s LAN, GSM, až 230 periferií JA-194Y 4G                                   | ks        | 1,000   | 19 991,00 | 19 991,00 |  |
| PP   |   |       | Ústředna s LAN, GSM, až 230 periferií JA-194Y 4G                                   |           |         |           |           |  |
| 129  | M | Pol50 | Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou ( může být bílá, šedá nebo antracit) | ks        | 2,000   | 5 508,00  | 11 016,00 |  |
| PP   |   |       | Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou ( může být bílá, šedá nebo antracit) |           |         |           |           |  |
| 130  | M | Pol51 | Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou                         | ks        | 14,000  | 1 643,00  | 23 002,00 |  |
| PP   |   |       | Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou                         |           |         |           |           |  |
| 131  | M | Pol52 | Sběrníková siréna vnitřní                                                          | ks        | 3,000   | 806,00    | 2 418,00  |  |
| PP   |   |       | Sběrníková siréna vnitřní                                                          |           |         |           |           |  |
| 132  | M | Pol53 | Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem                                          | ks        | 1,000   | 3 402,00  | 3 402,00  |  |
| PP   |   |       | Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem                                          |           |         |           |           |  |
| 133  | M | Pol54 | Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)                | ks        | 4,000   | 823,00    | 3 292,00  |  |
| PP   |   |       | Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)                |           |         |           |           |  |
| 134  | M | Pol55 | Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový                  | ks        | 3,000   | 458,00    | 1 374,00  |  |
| PP   |   |       | Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový                  |           |         |           |           |  |
| 135  | M | Pol56 | Magnetický kontakt okenní                                                          | ks        | 2,000   | 330,00    | 660,00    |  |
| PP   |   |       | Magnetický kontakt okenní                                                          |           |         |           |           |  |
| 136  | M | Pol57 | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah                                                       | ks        | 1,000   | 1 977,00  | 1 977,00  |  |
| PP   |   |       | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah                                                       |           |         |           |           |  |
| 137  | M | Pol58 | Kabel instalační pro EZS 2x1,5                                                     | m         | 210,000 | 11,00     | 2 310,00  |  |
| PP   |   |       | Kabel instalační pro EZS 2x1,5                                                     |           |         |           |           |  |
| 138  | M | Pol59 | Kabel instalační pro EZS 4x0,5                                                     | m         | 320,000 | 14,00     | 4 480,00  |  |
| PP   |   |       | Kabel instalační pro EZS 4x0,5                                                     |           |         |           |           |  |
| 139  | M | Pol60 | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.           | ks        | 1,000   | 2 942,00  | 2 942,00  |  |
| PP   |   |       | Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.           |           |         |           |           |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt:  
SO.04 - Plynovodní přípojka, započitatelné náklady  
Soupis:  
SO.04 -01 - Plynovodní přípojka

KSO:  
Místo: Litomyšl  
Zadavatel:  
Město Litomyšl  
Uchazeč:  
GASCO s.r.o.  
Projektant:  
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br  
Zpracovatel:  
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 150 49 035  
DIČ: CZ150 49 035  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 152 224,80 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 152 224,80  | 21,00%     | 31 967,21  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 184 192,01 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL  
Objekt: SO.04 - Plynovodní přípojka, započitatelné náklady  
Soupis: SO.04 -01 - Plynovodní přípojka

|            |                |              |                                                          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025                                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací    | 152 224,80 |
| 1 - Zemní práce             | 14 566,80  |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | 4 716,00   |
| 96 - Bourání konstrukcí     | 2 646,00   |
| 723 - Vnitřní plynovod      | 58 711,00  |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 862,00     |
| 783 - Nátěry                | 3 860,00   |
| 799 - Ostatní               | 66 863,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.04 - Plynovodní přípojka, započitatelné náklady

Soupis: SO.04 -01 - Plynovodní přípojka

|            |                |              |                                                          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Místo:     | Litomyšl       | Datum:       | 18.08.2025                                               |
| Zadavatel: | Město Litomyšl | Projektant:  | CM projekt s.r.o. ,<br>Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br |
| Uchazeč:   | GASCO s.r.o.   | Zpracovatel: | Bratislavská 5,<br>Hustopeče u Br                        |

|    |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem152 224,80

|       |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |           |           |
|-------|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----------|
| D 1   |   | Zemní práce            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | 14 566,80 |           |
| 1     | K | 132201112R00           | Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 5,000  | 319,00   | 1 595,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>                                                                       |    |        |          |           |           |
| 2     | K | 133101101R00           | Hloubení šachet v horninách 1 a 2 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,000  | 1 279,00 | 3 837,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Hloubení šachet v horninách 1 a 2 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>zapažených i nezapažených s svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,</i> |    |        |          |           |           |
| 3     | K | 161101102R00           | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 8,000  | 123,00   | 984,00    | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>                                                                                                                                                                         |    |        |          |           |           |
| 4     | K | 162201102R00           | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 3,000  | 65,00    | 195,00    | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,</i>                                                                                                                                                                                            |    |        |          |           |           |
| 5     | K | 162701105R00           | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 5,000  | 455,00   | 2 275,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,</i>                                                                                                                                                                                            |    |        |          |           |           |
| 6     | K | 174101101R00           | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 8,000  | 181,00   | 1 448,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>                                                                                                                                         |    |        |          |           |           |
| 7     | K | 199000005R00           | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 5,000  | 417,00   | 2 085,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |           |           |
| 8     | K | 58337320R              | šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 1,900  | 412,00   | 782,80    | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |           |
| 9     | K | 58337332R              | šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 3,000  | 455,00   | 1 365,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
| D 61  |   | Úpravy povrchů vnitřní |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | 4 716,00  |           |
| 10    | K | 612403386R00           | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 18,000 | 262,00   | 4 716,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>jakékoliv šířky rýhy,</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
| D 96  |   | Bourání konstrukcí     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | 2 646,00  |           |
| 11    | K | 974031153R00           | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 18,000 | 147,00   | 2 646,00  | RTS 24/ I |
| PP    |   |                        | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |           |           |
| P     |   |                        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>                                                                                                                                                                                           |    |        |          |           |           |
| D 723 |   | Vnitřní plynovod       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | 58 711,00 |           |
| 12    | K | 734429104T00           | Manometrický kohout třicestný DN15-PN25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000  | 1 926,00 | 1 926,00  | Vlastní   |
| PP    |   |                        | Manometrický kohout třicestný DN15-PN25                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |           |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 734423133T00 | Tlakoměr 0-6 kPa                                                                                                                                                                                                               | ks                    | 1,000    | 2 696,00     | 2 696,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Tlakoměr 0-6 kPa                                                                                                                                                                                                               |                       |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 723110003T00 | Potrubí plynové PE RC 100 DUALTEC SDR 11 63x5,8                                                                                                                                                                                | m                     | 5,000    | 276,00       | 1 380,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Potrubí plynové PE RC 100 DUALTEC SDR 11 63x5,8                                                                                                                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 723110050T00 | Signalizační vodič                                                                                                                                                                                                             | m                     | 7,000    | 37,00        | 259,00            | Vlastní         |
| PP |     |              | Signalizační vodič                                                                                                                                                                                                             |                       |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 723110051T00 | Žlutá výstražná fólie plynovodu                                                                                                                                                                                                | m                     | 4,000    | 27,00        | 108,00            | Vlastní         |
| PP |     |              | Žlutá výstražná fólie plynovodu                                                                                                                                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 723110052T00 | Nálepka HUP                                                                                                                                                                                                                    | ks                    | 1,000    | 27,00        | 27,00             | Vlastní         |
| PP |     |              | Nálepka HUP                                                                                                                                                                                                                    |                       |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 723110082T00 | Přechod ocel/PE DN63/2" isiflo                                                                                                                                                                                                 | ks                    | 1,000    | 1 840,00     | 1 840,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Přechod ocel/PE DN63/2" isiflo                                                                                                                                                                                                 |                       |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 723110100T00 | Navrtávka DN 63                                                                                                                                                                                                                | ks                    | 1,000    | 4 875,00     | 4 875,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Navrtávka DN 63                                                                                                                                                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 723120205R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32                                                                                                                                                                          | m                     | 20,000   | 284,00       | 5 680,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |                       |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 723160204R00 | Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu                                                                                                                                                                                         | soubor                | 1,000    | 12 840,00    | 12 840,00         | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu                                                                                                                                                                                         |                       |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,<br>Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.                          |                       |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 723190203R00 | Připojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20                                                                                                                                                                         | soubor                | 1,000    | 12 840,00    | 12 840,00         | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Připojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20                                                                                                                                                                         |                       |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,<br>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                                                                                |                       |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 72321412T00  | Armatura přír.- filtr plynový DN 20                                                                                                                                                                                            | ks                    | 1,000    | 449,00       | 449,00            | Vlastní         |
| PP |     |              | Armatura přír.- filtr plynový DN 20                                                                                                                                                                                            |                       |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 723225113R00 | Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                               | kus                   | 1,000    | 1 926,00     | 1 926,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                               |                       |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 723236113R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          | kus                   | 1,000    | 190,00       | 190,00            | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 723236114R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          | kus                   | 1,000    | 383,00       | 383,00            | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 723236115R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          | kus                   | 2,000    | 2 022,00     | 4 044,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 28614005.AR  | trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm; barva černá se žlutými pruhy                                                                                                       | m                     | 5,000    | 294,00       | 1 470,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm; barva černá se žlutými pruhy                                                                                                       |                       |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 42243820T    | Skříň ocelová plynoměrná 60x60x30                                                                                                                                                                                              | kus                   | 1,000    | 5 778,00     | 5 778,00          | Vlastní         |
| PP |     |              | Skříň ocelová plynoměrná 60x60x30                                                                                                                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| D  |     |              | 767                                                                                                                                                                                                                            | Konstrukce zámečnické |          |              | 862,00            |                 |
| 30 | K   | 42310112R    | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15                                                                       | kus                   | 1,000    | 70,00        | 70,00             | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15                                                                       |                       |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 42310113R    | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20                                                                       | kus                   | 2,000    | 96,00        | 192,00            | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20                                                                       |                       |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 42310114R    | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25                                                                       | kus                   | 6,000    | 100,00       | 600,00            | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25                                                                       |                       |          |              |                   |                 |
| D  |     |              | 783                                                                                                                                                                                                                            | Nátěry                |          |              | 3 860,00          |                 |
| 33 | K   | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem                                                                                                                     | m                     | 20,000   | 193,00       | 3 860,00          | RTS 24/ I       |
| PP |     |              | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem                                                                                                                     |                       |          |              |                   |                 |
| P  |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| D  |     |              | 799                                                                                                                                                                                                                            | Ostatní               |          |              | 66 863,00         |                 |
| 34 | K   | 802T00       | PD skutečného provedení                                                                                                                                                                                                        | soubor                | 1,000    | 10 700,00    | 10 700,00         | Vlastní         |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |         | PD skutečného provedení                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 906T00  | Výchozí revize plynu                                                                     | ks     | 1,000    | 6 420,00     | 6 420,00          | Vlastní         |
| PP |     |         | Výchozí revize plynu                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 910T00  | Tlaková zkouška plynovodu                                                                | hod    | 4,000    | 1 016,00     | 4 064,00          | Vlastní         |
| PP |     |         | Tlaková zkouška plynovodu                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 960T00  | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | soubor | 1,000    | 3 745,00     | 3 745,00          | Vlastní         |
| PP |     |         | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu |        |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 9630T00 | Třídění odpadu                                                                           | hod    | 4,000    | 802,00       | 3 208,00          | Vlastní         |
| PP |     |         | Třídění odpadu                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 972T00  | Geodetické zaměření                                                                      | ks     | 1,000    | 16 050,00    | 16 050,00         | Vlastní         |
| PP |     |         | Geodetické zaměření                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 973T00  | Vytýčení ing.sítí                                                                        | ks     | 1,000    | 6 420,00     | 6 420,00          | Vlastní         |
| PP |     |         | Vytýčení ing.sítí                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 999T00  | Nezměřitelné práce                                                                       | hod    | 16,000   | 1 016,00     | 16 256,00         | Vlastní         |
| PP |     |         | Nezměřitelné práce                                                                       |        |          |              |                   |                 |

| ZUŠ B. SMETANY "TUNEL", LITOMYŠL - ROZPOČET                       |                  |                                                                                             |          |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| rozměr                                                            |                  | š. h. v.                                                                                    | počet ks | Jednotková cena | cena celkem |
| Hotové výrobky ke koupí - specifikace viz. projektová dokumentace |                  |                                                                                             |          |                 |             |
| 01.01                                                             | U <sub>01</sub>  | 60x45x16,5 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Umyvadlo keramické zaoblené, bílé, s otvorem pro baterii uprostřed                          | 7        | 2436            | 17052 Kč    |
| 01.02                                                             | U <sub>02</sub>  | 64x55x16,5 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Umyvadlo keramické obdélníkové zdravotní pro imobilní osoby (h = 800 mm)                    | 1        | 3313            | 3313 Kč     |
| 01.03                                                             | U <sub>03</sub>  | 56x45x16,5 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Umyvadlo keramické zaoblené, bílé, otvor pro baterii uprostřed,                             | 5        | 2363            | 11815 Kč    |
| 01.04                                                             | U <sub>04</sub>  | 60,5x35,5x13,5 cm                                                                           |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Umyvadlo keramické zaoblené, bílé, otvor pro baterii uprostřed                              | 1        | 3920            | 3920 Kč     |
| 01.05                                                             | IM <sub>01</sub> | v. 112 cm                                                                                   |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Podomítkový modul, systém pro závěsné klozety, pro suchou výstavbu                          | 5        | 5442            | 27210 Kč    |
| 01.06                                                             | IM <sub>02</sub> |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Podomítkový modul, systém pro závěsné klozety, pro suchou výstavbu                          | 2        | 5330            | 10660 Kč    |
| 01.07                                                             | IM <sub>03</sub> |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Podomítkový modul, systém pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s                | 3        | 6178            | 18534 Kč    |
| 01.08                                                             | WC <sub>01</sub> | 51x36x36 cm                                                                                 |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Klozetová mísa keramická závěsná, bílá                                                      | 5        | 2933            | 14665 Kč    |
| 01.09                                                             | WC <sub>01</sub> | 44,5x36 cm                                                                                  |          |                 |             |
|                                                                   |                  | sedátko z duroplastu s kovovými panty, barva bílá                                           | 5        | 1023            | 5115 Kč     |
| 01.10                                                             | WC <sub>01</sub> | 24,6 x 16,4 x 1,2 cm                                                                        |          |                 |             |
|                                                                   |                  | ovládací tlačítko matná bílá                                                                | 5        | 1584            | 7920 Kč     |
| 01.11                                                             | WC <sub>02</sub> | 36x48x67 cm                                                                                 |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Klozetová mísa keramická samostatně stojící pro imobilní osoby (h=550 mm), s nádržkou, bílá | 1        | 7126            | 7126 Kč     |
| 01.12                                                             | WC <sub>02</sub> | 44,8x37,8 cm                                                                                |          |                 |             |
|                                                                   |                  | WC sedátko s poklopem, Antibak, bílá                                                        | 1        | 560             | 560 Kč      |
| 01.13                                                             | WC <sub>02</sub> | délka 83,4 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Pevné madlo pro bezbariérové toalety, nerez                                                 | 1        | 5943            | 5943 Kč     |
| 01.14                                                             | WC <sub>02</sub> | délka 83,4 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Sklopné madlo pro bezbariérové toalety s držákem toal. papíru, nerez                        | 1        | 7473            | 7473 Kč     |
| 01.15                                                             | PI <sub>01</sub> | 30,5x34x53,5 cm                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Pisoár keramický závěsný, bílý                                                              | 2        | 11317           | 22634 Kč    |
| 01.16                                                             | SP               | 16x16x10 cm                                                                                 |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Šplachovač pisoáru, bílý                                                                    | 2        | 9411            | 18822 Kč    |
| 01.17                                                             | VY <sub>01</sub> | 51x43.5x40.7 cm                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Výlevková mísa keramická závěsná s plastovou mříží, bílá                                    | 3        | 4502            | 13506 Kč    |
| 01.18                                                             | SB <sub>01</sub> |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Umývadlová páková stojánková baterie s výpusti, chrom                                       | 13       | 1 637           | 21281 Kč    |
| 01.19                                                             | SB <sub>02</sub> |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Umývadlová páková stojánková baterie bez výpusti s prodlouženou páčkou, chrom               | 1        | 2 100           | 2100 Kč     |
| 01.20                                                             | PS <sub>01</sub> |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Podomítkový sprchový set s pákovou baterií, 2 výstupy, povrch chrom, fce déšť               | 1        | 5 924           | 5924 Kč     |
| 01.21                                                             | DB <sub>01</sub> |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Dřezová baterie nástěnná páková s prodlouženým ramínkem, chrom                              | 5        | 2 924           | 14620 Kč    |
| 01.22                                                             | NS               |                                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Sada pro nouzovou signalizaci                                                               | 1        | 13 406          | 13406 Kč    |
| 01.23                                                             | ZS               | 40x60x7,5 cm                                                                                |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Zrcadlo sklopné nerezové pro tělesně postižené, antivandalové provedení                     | 1        | 3 955           | 3955 Kč     |
| 01.24                                                             | DM               | 11x26x13,6 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Bezdotykový dávkovač mýdla, ABS plast, bílý                                                 | 12       | 1 957           | 23484 Kč    |
| 01.25                                                             | ZR               | 27,5x33x13,2 cm                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Zásobník na papírové ručníky,kov, bílý                                                      | 12       | 1071            | 12852 Kč    |
| 01.26                                                             | OK <sub>01</sub> | 37x48,5x19,1 cm                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Koš na papírové ručníky. Kov, bílý                                                          | 12       | 3012            | 36144 Kč    |
| 01.27                                                             | DS               | 4x69x40 cm                                                                                  |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Dělicí stěna k pisoárům, plastová - laminát lisovaný, barva bílá, držák nerezový            | 1        | 3106            | 3106 Kč     |
| 01.28                                                             | KŽ               | 85x14,3cm                                                                                   |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Nerezový koupelnový žlábek do prostoru                                                      | 1        | 6694            | 6694 Kč     |
| 01.29                                                             | ZT               | 31x33x12,9 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Kovový zásobník na toaletní papír, bílý                                                     | 6        | 1157            | 6942 Kč     |
| 01.30                                                             | OK <sub>01</sub> | 16,8x24x24,5 cm                                                                             |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Odpadkový koš, bílý, 3l                                                                     | 5        | 456             | 2280 Kč     |
| 01.31                                                             | WK               | 8,9x39x8,9 cm                                                                               |          |                 |             |
|                                                                   |                  | WC kartáč                                                                                   | 6        | 1798            | 10788 Kč    |
| 01.32                                                             | OK <sub>03</sub> | 78,5x67,9x32,3 cm                                                                           |          |                 |             |
|                                                                   |                  | Odpadkový koš tříděný.                                                                      | 1        | 9306            | 9306 Kč     |
| Celková cena bez Dph                                              |                  |                                                                                             |          | 369 150         | Kč          |

# NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

## "Stavební úpravy ZUŠ B.Smetany (Tunel) Litomyšl"

| ROK                                                                                  |  | 2026  |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------|--|--------|--|-------|--|--------|--|--------|--|
| MĚSÍC                                                                                |  | LEDEN |  | ÚNOR |  | BŘEZEN |  | DUBEN |  | KVĚTEN |  | ČERVEN |  |
| SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben                             |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a umístění výtahu |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.01 -01 - Elektroinstalace                                                         |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.01 -02 - Hromosvod                                                                |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.01 -03 - Vzduchotechnika                                                          |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.01 -04 - Vytápění                                                                 |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod                                             |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.02 -01 - Osobní výtah                                                             |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady        |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP                                                |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč                                              |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| SO.04 -01 - Plynovodní přípojka                                                      |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |
| VRN                                                                                  |  |       |  |      |  |        |  |       |  |        |  |        |  |

Doba plnění:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Předpokládaný termín zahájení: | 01/2026 |
| Předpokládaný termín ukončení: | 06/2026 |