PŮDORYS ZÁKLADŮ



ZÁKLADOVÝ PRÁH NA SEVERNÍ, VÝCHODNÍ, A ČÁSTI JIŽNÍ STRANY BUDE ŠÍŘE 550 mm, ABY NA NĚJ BYLO MOŽNÉ ULOŽIT PŘIZDÍVKU Z CP, KTERÁ CHRÁNÍ HYDROIZOLACI

NA ZÁPADNÍ STRANĚ A ČÁSTI JIŽNÍ STRANY (POD VÝLOHOU) BUDE ZÁKLAD ZATEPLEN PERIMETREM tl. 50 mm, AŽ POD SPODNÍ LÍC ZALOŽENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

ŽB ZÁKLADOVÝ TRÁM VÝŠKY 900 mm (spodní hrana = horní hrana piloty (-1,250), horní hrana trámu (-0,350). Pouze trám pod uložením schodišťového ramene bude nižší, se spodní hranou (-0,950)

NAD TĚMITO TRÁMY BUDE PROVEDENA PRŮBĚŽNÁ BETONOVÁ DESKA TLOUŠŤKY min. 150 mm, DESKA BUDE VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 2*150/150/8 mm

BETON C 25/30 - XC2 - D_{max} 16 - S3
OCEL B500B
KRYTÍ 35 mm

PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA A OSAZENÍ PILOTY, POLOHA JE STANOVENA NAZNAČENOU OSOVOU SÍTÍ PILOTY BUDOU ZHOTEOVENY JAKO MONOLITICKÁ KONSTRUKCE, PROFIL PILOTY Ø 600 mm

POZNÁMKY

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

PŘED PROVEDENÍM VÝKOPŮ PRO ZÁKLADOVÉ PASY A PŘED ZHOTOVOVÁNÍM PILOT JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

V ZÁKLADECH JE TŘEBA VYNECHAT PROSTUPY PRO VEDENÍ POTRUBÍJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - (KANALIZACE, VODOVOD, ELEKTRO, PLYN), poloha prostupů je okótována na osu

MATERIÁL Z VÝKOPU NENÍ VHODNÝ DO NÁSYPU!!!

S

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964 - 64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STAVEBNÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.1.2