PŮDORYS 1NP



VÝPIS PŘEKLADŮ 1NP

OZN	POPIS SESTAVY NADPRAŽÍ	POČET NADPRAŽÍ	POČET PŘEKLADŮ
P1	4x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 1750 mm	1	4
P2	1x PŘEKLAD 145/71 mm (v příčce tl. 140 mm) - DÉLKY 1250 mm	4	4
P3	1x PŘEKLAD 71/115 mm (v příčce tl. 80 mm) - DÉLKY 1250 mm	7	7
P4	4x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 3000 mm + EPS 100F tl. 140 mm	2	8
P9	ŽB PRŮVLAK 300/400 mm (nad výkladcem, vstupem a oknem), zateplen	1	1
P10	ŽB monolitický překlad do kterého bude vetknuta prefabrikovaná markíza s ISO NOSNÍKEM, která bude zmonolitněna s pozedním věncem nad 1NP, bude odskočen a zvednut, aby prošel nad dveřním otvorem, zateplen	1	1
P11	3x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 1750 mm + EPS 100F tl. 40 mm	1	3
P12	2x NOSNÝ PŘEKLAD 70/238 mm - DÉLKY 1000 mm + EPS 100F tl. 60 mm	1	2
P13	3x IPE 200 - DÉLKY 1700 mm, uložení viz. stavebně konstrukční řešení	1	3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OZN.	PODLAHOVÁ KRYTINA	ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
101	ZÁVĚTŘÍ - VSTUP	5,08	S1	KERAMICKÁ DLAŽBA		mrazuvzdorná
102	KANCELÁŘ	53,58	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
103	WC - PŘEDSÍŇ	2,20	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
104	WC	1,26	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. obklad
105	CHODBA	12,55	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,08	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
107	SKLEP	4,34	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
108	SKLEP	4,06	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
109	SKLEP	3,00	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
110	SKLEP	3,13	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
111	SKLEP	3,13	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
112	SKLEP	4,80	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
113	CHODBA	5,46	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
114	SCHODIŠTĚ	14,91	S3	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. sokl 80 mm
115	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,08	S2	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC omítka, malba	ker. obklad

LEGENDA MATERIÁLU

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 250x440x249 mm, P10, NA MALTU M10 (tenkovrstvá), U≤0,25W/m²K

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 247x300x249 mm, P15, NA MALTU M10, (tenkovrstvá), U≤0,60W/m²K

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 497x140x249, P10, NA MALTU M10 (tenkovrstvá)

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) tl. 80 mm, P10, NA MALTU M10, (tenkovrstvá)

POZNÁMKY

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

SL - ŽB MONOLITICKÝ KRUHOVÝ SLOUP, Ø 300 mm, VYZTUŽEN DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

KS - DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z KERAMICKÝCH KOMÍNOVÝCH TVÁRNIC, STAVEBNĚ BUDE ZHOTOVEN POUZE KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ, V TECHNICKÉ MÍSTNOSI DVA REVIZNÍ OTVORY 150/300 (2350) S PLECHOVÝMI DVÍŘKY. SYSTÉM ODTAHU SPALIN JE DODÁNA SAMOSTATNĚ viz. VYTÁPĚNÍ.

PŘÍČKY MEZI JEDNOTLIVÝMI SKLEPY BUDOU VYZDĚNY DO VÝŠKY 2,55 m, ABY POD STROPEM VZNIKL PROSTOR PRO VĚTRÁNÍ cca 150 mm. STROP NAD SKLEPY A CHODBOU BUDE ZATEPLEN (viz. skladby konstrukcí S4a, S5a, S6a)

V MÍSTNOSTECH 103 A 104 BUDE ZHOTOVEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, KTERÝ JE VHODNÝ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI S PODHLEDEM BUDE 2,50 m.

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964 - 64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: PŮDORYS 1NP	MEŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STAVEBNÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.1.3