

LEGENDA :

1. Plynový kondenzační kotel ; 18,4 kW ; 1,9 m3/hod.–viz ÚT
2. Plynoměr G4 BK,rozpěrka (rozteč 250,0 mm)
3. Uzavíratelná větratelná skříň označena HUP
4. Kulový kohout DN 3/4"
5. Kulový kohout DN 1"
6. Kulový kohout DN 6/4"–stávající HUP pro bytový dům
7. Manometr (0–5,0 kPa) s kohoutem
8. Odvzdušňovací zátka
9.

HUP – hlavní uzávěr plynu

——+—— NTL domovní plynovod

POZNÁMKY :

Montáž musí odpovídat ČSN 734201,G 70401,ČSN EN 1775.
Tlaková zkouška bude provedena dle G 70401.
Potrubí uzemnit dle ČSN EN 62305.

MONTÁŽ PLYNOVODU A ROZVODŮ ÚT
PROVÁDĚT SOUČASNĚ ZA STÁLÉ KOORDINACE !!!

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. JIŘÍ TMEJ	
	ZODP.PROJEKTANT ING. PAVEL JIŘÍČEK	
STUPEŇ DOK.PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	VYPRACOVAL ING. PAVEL JIŘÍČEK	
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** **1D - SO 01 - BUDOVA**	PROFESE 1D.1.9-ROZVOD PLYNU	
	ZAK.Č. 2964-64	DATUM 02/2016
VÝKRES SCHEMA	MĚŘÍTKO -	Č.VÝKR. 1D.1.9.4