SCHEMA VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH TRÁMŮ

DOLNÍ VÝZTUŽ



HORNÍ VÝZTUŽ



STŘEDNÍ VÝZTUŽ



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R10	R12	R14	R16	R20
5	R12	6.000	20		120.000			
19	R16	6.000	26				156.000	
35	R10	2.850	117	333.450				
36	R10	2.550	147	374.850				
37	R10	2.650	65	172.250				
38	R10	1.750	10	17.500				
39	R10	3.350	7	23.450				
40	R16	3.000	24				72.000	
41	R16	2.800	4				11.200	
42	R16	2.500	4				10.000	
43	R16	2.000	1				2.000	
44	R16	3.400	3				10.200	
45	R20	5.850	6					35.100
46	R20	3.500	6					21.000
47	R16	2.100	2				4.200	
48	R14	2.250	3			6.750		
49	R16	1.675	4				6.700	
50	R16	3.330	7				23.310	
51	R20	4.000	14					56.000
52	R16	4.750	2				9.500	
53	R16	4.400	2				8.800	
54	R16	6.000	13				78.000	
55	R16	2.000	2				4.000	
56	R16	3.400	2				6.800	
57	R16	4.350	4				17.400	
58	R16	4.530	5				22.650	
59	R20	4.050	8					32.400
60	R14	3.635	3			10.905		
61	R16	4.200	2				8.400	
62	R16	4.000	2				8.000	
63	R16	3.700	2				7.400	
64	R12	2.500	4		10.000			
65	R12	3.400	1		3.400			
66	R12	2.800	4		11.200			
67	R12	2.250	2		4.500			
68	R12	2.100	2		4.200			
69	R12	3.330	2		6.660			
70	R12	5.850	4		23.400			
71	R12	1.675	2		3.350			
72	R20	4.390	4					17.560
73	R16	4.375	6				26.250	
74	R16	3.785	1				3.785	
75	R16	3.335	1				3.335	
76	R20	3.905	2					7.810
77	R20	3.455	2					6.910
78	R20	3.355	2					6.710
79	R20	3.805	2					7.610
Celková délka				921.500	186.710	17.655	499.930	191.100
Specifická hmotnost				0.617	0.888	1.208	1.578	2.466
Hmotnost [kg]				568.566	165.798	21.327	788.890	471.253
Hmotnost celkem				2015.833				

ŘEZY ŽB TRÁMY

M 1:25

ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



ŘEZ 6-6



ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4



ŘEZ 5-5



POZNÁMKY

- VÝZTUŽ UPRAVIT DÉLKOVĚ PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- ÚPLNOST VÝZTUŽE VŽDY PŘED PROVÁDĚNÍM ZKONTROLOVAT STAVBOU
- PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÉ K POVRCHU PRUTU
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
- PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI TRÁMY KONTROLOVAT DLE PD PROFESÍ A STAVEBNÍ ČÁSTI!!!
- MIN KRYTÍ VÝZTUŽE V ZÁKLADOVÝCH TRÁMECH 35mm
- VÝZTUŽ Z PILOT ZATÁHNOUT DO ZÁKLADOVÉHO TRÁMU

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON B 30 (C25/30)
VÝZTUŽ B 500B
(ŽB základový trám)

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

OCEL 11 375 (S235JR)
ELEKTRODY E 44.83

POZNÁMKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI .
VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ TMEJ
		ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN JIŘÍČEK
VYPRACOVAL	ING.JAN JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL
			DATUM 02/2016
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE		ZAK. Č. 2964-64
INVESTOR	MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL		Č. PARE
STAVBA	**BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ**		
OBJEKT	SO 01 - BUDOVA		
VÝKRES	SCHEMA VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH TRÁMŮ	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE STATICKÉ ŘEŠENÍ	Č. VÝKR. 1D.1.2.2.2.