SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 4.NP

PŮDORYS 4.NP



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R6	Délka 10 505 R12
3	R6	0.780	204	159.120	
5	R12	6.000	28		168.000
12	R12	3.000	4		12.000
21	R12	2.000	32		64.000
22	R12	2.000	4		8.000
23	R12	2.000	4		8.000
29	R12	1.400	4		5.600
31	R6	0.680	11	7.480	
32	R6	0.480	44	21.120	
33	R12	6.000	8		48.000
34	R12	5.600	8		44.800
Celková délka				187.720	358.400
Specifická hmotnost				0.222	0.888
Hmotnost [kg]				41.674	318.259
Hmotnost celkem				359.933	

POZNÁMKY

- VÝZTUŽ UPRAVIT DÉLKOVĚ PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- ÚPLNOST VÝZTUŽE VŽDY PŘED PROVÁDĚNÍM ZKONTROLOVAT STAVBOU
- PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÉ K POVRCHU PRUTU
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
- PROSTUPY DESKOU KONTROLOVAT DLE PD PROFESÍ A STAVEBNÍ ČÁSTI!!!
- MIN KRYTÍ VÝZTUŽE VE VĚNCÍCH 25mm

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(ŽB věnce)

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(Zálivky spár)

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

OCEL 11 375 (S235JR)
ELEKTRODY E 44.83

PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL.150mm.

POZNÁMKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI .
VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ
ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN JIŘÍČEK
VYPRACOVAL: ING.JAN JIŘÍČEK

MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL
DATUM: 02/2016
ZAK. Č.: 2964-64
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL
Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ**
OBJEKT: SO 01 - BUDOVA
VÝKRES: SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 4.NP
MEŘÍTKO: 1:50
PROFESE: STATICKÉ ŘEŠENÍ
Č. VÝKR.: 1D.1.2.2.7.