PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANAL. PŘÍPOJKY



KATASTRY						
PARCELNÍ ČÍSLA						
DRUH POVRCHU						
VZDÁLENOSTI ŠACHET						
OZNAČENÍ ŠACHET	STÁV					ŠD1
SMĚROVÉ POMĚRY						
MĚŘÍTKA 1:200/100						
SOUBĚH						
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU						
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV						
HLOUBKA VÝKOPU	1.42	1.47	1.51	1.52	1.55	1.56	1.60
KÓTA VÝKOPU	329.40	329.42	329.44	329.45	329.47	329.47	329.50
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.27	1.32	1.35	1.36	1.40	1.41	1.45
KÓTA DNA POTRUBÍ	329.55	329.58	329.60	329.60	329.62	329.63	329.65
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	330.82	330.89	330.95	330.96	331.02	331.03	331.10
SROVNÁVACÍ ROVINA	315						
STANIČENÍ [km/m]	0.0	2.35	4.19	4.69	6.54	7.06	9.20
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC DN 150 –9.20						
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.9–9.20						
ULOŽENÍ	Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm						
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	22.8–1.29						
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	4.5–1.02						

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ	
		ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ TMEJ	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE		VYPRACOVAL: LUBOŠ BARTOŠ	
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL		MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL	
STAVBA: BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ		PROFESE: VODO	
OBJEKT: SO 02 - VENKOVNÍ KANALIZACE		ZAK. Č.: 2964-64	DATUM: 02/2016
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY		MEŘÍTKO: 1:200/100	Č. VÝKR.: 3.