SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 1.NP

PŮDORYS 1.NP



VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Ocel: Kari sítě

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2] KY-81
1	4.0	KY-81	5.00	2.15	43.000
Celková plocha [m2]					43.000
Specifická hmotnost [kg/m2]					7.990
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					343.570
Celková hmotnost [kg]					343.570

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R6	R8	R10	R12	R16	R20
1	R6	0.880	174	153.120					
2	R8	1.340	66		88.440				
3	R6	0.780	45	35.100					
4	R6	1.120	25	28.000					
5	R12	6.000	26				156.000		
6	R6	0.230	180	41.400					
7	R12	1.750	12				21.000		
8	R12	5.100	12				61.200		
9	R12	5.000	4				20.000		
10	R12	1.500	2				3.000		
11	R12	1.800	6				10.800		
12	R12	3.000	14				42.000		
13	R12	4.250	4				17.000		
14	R12	4.500	4				18.000		
15	R12	3.250	6				19.500		
16	R12	2.290	4				9.160		
17	R12	2.240	4				8.960		
18	R20	6.000	8						48.00
19	R16	6.000	4					24.000	
20	R12	4.350	4				17.400		
21	R12	2.000	44				88.000		
22	R12	2.000	4				8.000		
23	R12	2.000	4				8.000		
24	R10	1.350	36			48.600			
25	R10	4.950	8			39.600			
26	R10	3.450	4			13.800			
27	R10	3.700	4			14.800			
28	R10	1.950	2			3.900			
Celková délka				257.620	88.440	120.700	508.020	24.000	48.00
Specifická hmotnost				0.222	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466
Hmotnost [kg]				57.192	34.934	74.472	451.122	37.872	118.36
Hmotnost celkem				773.959					

POZNÁMKY

- VÝZTUŽ UPRAVIT DÉLKOVĚ PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- ÚPLNOST VÝZTUŽE VŽDY PŘED PROVÁDĚNÍM ZKONTROLOVAT STAVBOU
- PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÉ K POVRCHU PRUTU
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
- PROSTUPY DESKOU KONTROLOVAT DLE PD PROFESÍ A STAVEBNÍ ČÁSTI!!!
- MIN KRYTÍ VÝZTUŽE VE VĚNCÍCH 25mm
- FILIGRÁNOVOU DESKU DOVYZTUŽIT DLE PARAMETRŮ DODAVATELE!!!

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(ŽB věnce)

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(Zálivky spár)

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

OCEL 11 375 (S235JR)
ELEKTRODY E 44.83

PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL.200mm.

POZNÁMKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI .
VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN JIŘÍČEK	
VYPRACOVAL: ING.JAN JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964-64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 1.NP	MEŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STATICKÉ ŘEŠENÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.2.2.4.