



PŮDORYS 1NP



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURÁNÍ
- NOVÉ ZDIVO - ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSNÉ ZDÍCI MALTU

Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrch stěn
101	ZADVERÍ	5.49	keramická dlažba - stávající S1	stávající
102	CHODBA	9.57	keramická dlažba - nová S2	VC omítka, ker. sokl v=100 mm
103	VÝDEJ JIDEL	15.69	keramická dlažba - nová S2	ker. obklad v 1,80 m
104	ADMINISTRATIVA, ŠATNA PERSONAL	20.63	vinylová podlaha - stávající S1	stávající
105a	VSTUPNÍ PROSTOR, CHODBA	14.43	keramická dlažba - nová S2	stávající
105b	PROSTOR POD SCHODÍSTĚM	5.70	teraco-stávající S1	stávající
106	SAUNA	9.79	keramická dlažba - stávající S1	stávající
107	CHODBA	4.42	keramická dlažba -stávající S1	VC omítka, ker. sokl v=100 mm
108	HYG. ZÁZEMÍ	4.23	keramická dlažba - nová S2	ker. obklad v=2,20 m
109	WC DETÍ	24.30	keramická dlažba - stávající S1	stávající
110	CHODBA	6.84	keramická dlažba - nová S2	VC omítka, ker. sokl v=100 mm
111	ZADVERÍ	4.02	keramická dlažba - stávající S1	VC omítka, ker. sokl v=100 mm
113	ŠATNA DETÍ	20.33	vinylová podlaha - stávající S1	stávající
114	HERNA	12.16	vinylová - nová S3	stávající
115	HERNA, LOŽNICE	108.01	vinyl/koberec - stávající S1	stávající
116	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.52	keramická dlažba - nová S2	ker. obklad v. 1,80 m
117	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6.87	keramická dlažba - nová S2	ker. obklad v. 1,80 m
118	PŘEDSÍNĚ PERSONAL	1.35	keramická dlažba - nová S2	ker. obklad v. 1,60 m
119	WC PERSONAL	1.35	keramická dlažba - nová S2	ker. obklad v. 1,60 m
		276,70 m²		

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Tmejová	
		ZDOP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová	
VYPRACOVAL Radek Madejewský	MÍSTO STAVBY Litomyšl		DATUM 12/2019
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č. 3249-83
INVESTOR Město Litomyšl, ul. bratří Štátných 1000, 570 01 Litomyšl			C.PARE
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ ZÁMECKÁ (I.MŠ LITOMYŠL)			
VÝKRES PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	MÉRITKO 1:50	PROFESSE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D1.1.4