

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.03.2020

ev. č. objednatele: 1ML/0120/2020-1
ev. č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Oprava střešního pláště sportovní tenisové haly, Litomyšl“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:



Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomyysl.cz)
technických: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomyysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **SAREKO s.r.o.**
Sídlo: Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 45539197
DIČ: CZ45539197
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 1853.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 06.03.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Oprava
střešního pláště sportovní tenisové haly, Litomyšl“.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	3.145.262 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	<u>3.269.336 Kč</u>

2. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5.11 až 16, které zní takto:

- „5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 06.03.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 5.12. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.13. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 5.14. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 27.10.2020 usnesením č. 826.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne 5.11.2020

[Redacted signature]

za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

..... Mýtě dne 3.11.2020

[Redacted signature]

za dodavatele:
Milan Mikulecký, jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střešního pláště sportovní tenisové haly Litomyšl	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Litomyšl	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:
			45539197
			40
			15.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	68 326,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12 395,12
	Montáž	163 043,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	30 987,80
PSV	Dodávky	1 373 855,44	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 186 393,14			Provozní vlivy	3 098,78
"M"	Dodávky	0,00			Více-méněpráce	124 073,99
	Montáž	37 120,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		270 041,51				
ZRN celkem		3 098 780,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	170 555,69
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 269 336,00
Základ 21%	3 269 336,00	DPH 21%	686 560,56	Celkem včetně DPH	3 955 897,00

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Město Litomyšl - Oprava střešního pláště sportovní tenisové haly Litomyšl - skutečně provedené práce včetně seznamu více-méněprací

Název stavby: Oprava střešního pláště sportovní tenisové haly Litomyšl	Doba výstavby:
Druh stavby:	Začátek výstavby:
Lokalita: Litomyšl	Konec výstavby:
JKSO:	Zpracováno dne: 15.10.2020

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
						Celkem	Jednot.	Celkem			
						1 109 746,40	45,63				
762 Konstrukce tesařské											
1	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm 1263	m2	1 263,000 1 263,000	35,00	44 205,00	0,01	6,32	RTS II / 2019		
2	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 1238	m2	1 238,000 1 238,000	302,00	373 876,00	0,01	17,98	RTS II / 2019		
3	762341921R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 0,75*0,75*4+0,6*0,6	m2	2,610 2,610	623,00	1 626,03	0,01	0,03	RTS II / 2019		
4	762341911R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2 2,61	m2	2,610 2,610	129,50	338,00	0,00	0,01	RTS II / 2019		
5	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 1263	m2	1 263,000 1 263,000	59,00	74 517,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
6	762342206R00	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou	m2	1 233,000	73,50	90 625,50	0,00	0,02	RTS II / 2019		
7	60596002	Řezivo - fošny, hranoly ;latě; 0,08*0,05*1263*4 ;kontralatě; 0,06*0,1*1233*1,5 ;ztratné 10%; 3,1305	m3	34,436 20,208 11,097 3,131	5 850,00	201 450,60	0,55	18,94	RTS II / 2019		
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 1238*0,025+34,4	m3	65,350 65,350	1 250,00	81 687,50	0,02	1,54	RTS II / 2019		
9	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI 65,35	m3	65,350 65,350	2 640,00	172 524,00	0,01	0,79	RTS II / 2019		
10	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	45,627	1 510,00	68 896,77	0,00	0,00	RTS II / 2019		
						1 160 679,80	11,83				
764 Konstrukce klempířské											
11	764900030RAA	Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných z plechu pozinkovanéhč 126,5	m	126,500 126,500	91,50	11 574,75	0,00	0,60	RTS II / 2019		
12	764342841R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° 5	kus	5,000 5,000	180,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
13	764343821R00	Demontáž lem. trub ze 2 dílů, D do 400 mm, do 30° 4	kus	4,000 4,000	250,00	1 000,00	0,01	0,03	RTS II / 2019		
14	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° - lemování světlíků (0,6*0,75*2+0,6*1,35*2)*4+0,6*0,6*2+0,6*1,2*2	m2	12,240 12,240	300,00	3 672,00	0,01	0,09	RTS II / 2019		
15	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 40	m	40,000 40,000	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS II / 2019		
16	764905201R00	Plechová střešní krytina DEKPROFILE CR 40 tl. 0,63 mm s povrchovou úpravou POLYESTER TEX 35 µm Dodávka a montáž trapézových profilů do dřeva, montáž ochranného pásů, větrací mřížky a okapové lemovací lišty 1276	m2	1 276,000 1 276,000	746,00	951 896,00	0,01	10,76	RTS II / 2019		
17	764905901RU3	Hřeben v systému DEKPROFILE 63,2	m	63,200 63,200	1 214,00	76 724,80	0,00	0,13	RTS II / 2019		
18	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše 12,24	m2	12,240 12,240	2 600,00	31 824,00	0,01	0,08	RTS II / 2019		
19	764341230R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm 5	kus	5,000 5,000	1 376,00	6 880,00	0,00	0,02	RTS II / 2019		
20	764343221R00	Lemování trub Pz, vl.kryt.,2díly, D 400 mm, do 30° 4	kus	4,000 4,000	1 538,00	6 152,00	0,01	0,03	RTS II / 2019		
21	764251491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních čtyřhranných 126,5	m	126,500 126,500	379,00	47 943,50	0,00	0,01	RTS II / 2019		
22	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	11,825	1 870,00	22 112,75	0,00	0,00	RTS II / 2019		
						400 767,51	29,19				
765 Krytina tvrdá											
23	765900035RAB	Demontáž vláknocement. krytiny vlnovky 1276	m2	1 276,000 1 276,000	66,00	84 216,00	0,02	28,07	RTS II / 2019		
24	765318851R00	Demontáž hřebenáčů s větracím pásem, do sut 63,15	m	63,150 63,150	36,30	2 292,35	0,01	0,56	RTS II / 2019		
25	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie 1276	m2	1 276,000 1 276,000	17,50	22 330,00	0,00	0,23	RTS II / 2019		
26	765799311R00	Montáž fólie na krokvě přibitím se slepením spoj 1238	m2	1 238,000 1 238,000	80,00	99 040,00	0,00	0,04	RTS II / 2019		
27	67352438	DEKTEN MULTI-PRO fólie hydroizolační 1,5 x 50 m 1238 ;ztratné 11%; 136,18	m2	1 374,180 1 374,180	117,00	160 779,06	0,00	0,29	RTS II / 2019		
28	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	29,191	1 100,00	32 110,10	0,00	0,00	RTS II / 2019		
						12 174,50	0,05				
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											

29	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklen 0,75*0,75*4+0,6*0,6	m2	2,610 2,610	450,00	1 174,50	0,02	0,05	RTS II / 2019
30	767316512R00	Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, pevných 5	kus	5,000 5,000	2 200,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
94	Lešení a stavební výtahy						231 370,00	27,33	
31	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 1361	m2	1 361,000 1 361,000	63,30	86 151,30	0,02	25,02	RTS II / 2019
32	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 1361*2	m2	2 722,000 2 722,000	27,50	74 855,00	0,00	2,31	RTS II / 2019
33	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 1361	m2	1 361,000 1 361,000	51,70	70 363,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
M74	Elektromontážní práce (silnoproud)						37 120,00	0,00	
34	740000002	Bleskosvod Zpětná montáž + revize 160	bm	160,000 160,000	193,00	30 880,00	0,00	0,00	
35	2100000025	Demontáž hromosvodu včetně podpěr 160	m	160,000 160,000	39,00	6 240,00	0,00	0,00	
5	Přesuny sutí						146 921,89	0,00	
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 6,31+28,7+0,56	t	35,570 35,570	350,50	12 467,29	0,00	0,00	RTS II / 2019
37	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m 35,57	t	35,570 35,570	140,00	4 979,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
38	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 35,57*10	t	355,700 355,700	95,00	33 791,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
39	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 35,57	t	35,570 35,570	170,00	6 046,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
40	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky 35,57	t	35,570 35,570	2 520,00	89 636,40	0,00	0,00	RTS II / 2019

Celková cena dle SoD

3 098 780,00

0,00

Seznam více-méněprací

124 073,99

Konstrukce tesařské						-66 401,85	-89,41	
762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	25,000	302,00	7 550,00	0,01	0,36	RTS II / 2019
762342206R00	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou	m2	30,000	73,50	2 205,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	-4,150	5 850,00	-24 275,16	0,55	-2,28	RTS II / 2019
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-3,746	1 250,00	-4 682,00	0,02	-0,09	RTS II / 2019
762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI -náhrada impregnace máčením - skutečná cena 47 127 Kč - rozdíl 172 524 - 47 127 = 125 397 Kč	ks	1,000	-125 397,00	-125 397,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - odečet 2,627 t za méněpráce + přičtení 0,692 t za níže uvedené nově osazené prvky	t	-1,935	1 510,00	-2 921,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Demontáž pomocných kontralatí na původní DHV (mimo obytnou část)	m2	1 199,000	11,00	13 189,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Zpětná montáž původních latí (změna orientace bednění) včetně nových upevňovacích prvků	m2	1 263,000	31,00	39 153,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M přídavných kontralatí 60/100 pod spoje nových latí (4 ks á 1m, 10 ks á 10 m) bez těsnicí pásky	m	104,000	95,82	9 965,28	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M přídavné latě 80/50 pod spoje bednění včetně impregnace	m	123,300	68,93	8 499,07	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M čelní krycí dřevěné desky 40x30 mm ze 2 stran ohoblované pro vyplnění mezery mezi koncem kontralatě u okapu a dřevěnou výměnou původní konstrukce	m	123,300	83,64	10 312,81	0,00	0,00	RTS II / 2019
Konstrukce klempířské						236 264,30	0,00	
764905201R00	Plechová střešní krytina DEKPROFILE CR 40 tl. 0,63 mm s povrchovou úpravou POLYESTER TEX 35 µm - navýšení o kaloty, delší spojovací prvky, větší r.š. větracího pásu z tahokovu u okapu	m2	1 276,000	87,00	111 012,00	0,01	10,76	RTS II / 2019
764341230R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm - změna materiálu z FeZn na FeZn s povrchovou úpravou PE, opracování prostupu flexibilním samolepicím pásem v úrovni DHV, opracování prostupu flexibilním samolepicím pásem v úrovni krytiny s UV ochranou	kus	5,000	1 229,00	6 145,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
764343221R00	Lemování trub Pz, vl.kryt.,2díly, D 400 mm, do 30° - změna materiálu z FeZn na FeZn s povrchovou úpravou PE, opracování prostupu flexibilním samolepicím pásem v úrovni DHV, opracování prostupu flexibilním samolepicím pásem v úrovni krytiny s UV ochranou	kus	4,000	1 451,00	5 804,00	0,01	0,03	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Oplechování nad prostupy ke hřebení tl.0,6 mm	m2	49,000	949,92	46 546,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Lemování prostupu VZT pod hřebenem (ke kempu) r.š. 500 mm tl.0,6 mm	kpl	1,000	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Krycí lišta pod závětrnou lištou (zakrytí mezery) r.š. 400 mm tl.0,6 mm	m	20,000	578,00	11 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Krycí lišta pod závětrnou lištou (zakrytí mezery) r.š. 370 mm tl.0,6 mm	m	20,000	467,00	9 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Závětrná lišta r.š. 500 mm tl.0,6 mm	m	40,000	695,00	27 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Demontáž stávající dilatační lišty	m	20,000	60,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

XXX - nová položka	Demontáž kovového děrovaného plechu pod původní krytinou ve štítu	m	40,000	55,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Krycí dilatační lišta nad lemováním světlíků a prostupu VZT r.š. 180 mm tl.0,6 mm	m	24,000	316,53	7 596,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,450	1 870,00	2 711,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
Krytina tvrdá					13 575,06	-50,15		
765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	38,000	80,00	3 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
67352438	Jutadach Thermoisol 2AP fólie hydroizolační 1,5 x 50 m 38	m2	42,180	117,00	4 935,06	0,00	0,01	RTS II / 2019
	ztratné 11%; 4,18		38,000	4,180				
XXX - nová položka	Provizorní výměna stávajících nejvíce poprasakných vlnitých desek nad obytnou částí a v ploše původní krytinou	m2	28,000	200,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					105 180,93	0,00		
767316512R00	Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, pevných	kus	-5,000	2 200,00	-11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	- položka zrušena - nahrazena D+M nových světlíků viz níže		5,000					
XXX - nová položka	D+M ACG manžety kolmé z tvrzeného PVC A=75x75 cm, výšky 30 cm	ks	4,000	5 243,00	20 972,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M ACG manžety kolmé z tvrzeného PVC A=60x60 cm, výšky 30 cm	ks	1,000	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M ACG pevné křídlo A=75x75 cm (1xPET-G, 3xPMMA)	ks	4,000	7 104,00	28 416,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M ACG otevírací křídlo A=60x60 cm (1xPET-G, 3xPMMA)	ks	1,000	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M uzamykatelné západky s řetízky	ks	1,000	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Doprava světlíků od výrobce	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	D+M úvazových háků ve hřebeni	ks	38,000	829,00	31 502,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Úprava stávajícího výlezového žebříku na střechu (výstupní plošina se musela posunout výše nad novou krytinu)	ks	1,000	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Oplechování vnitřního přechodu nová manžeta světlíku-původní ostění r.š. 230 mm PE světlá barva	m	16,500	515,00	8 497,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Přesun hmot	%	5,000	1 106,49	5 532,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
Lešení a stavební výtahy					-166 257,50	-25,07		
941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	-1 251,000	63,30	-79 188,30	0,02	-22,99	RTS II / 2019
	- neprovádělo se 1251 m2		1 251,000					
941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	-2 447,000	27,50	-67 292,50	0,00	-2,08	RTS II / 2019
	- 110 m2 lešení na 2,5 měsíce: 2722 - 275 = 2447 m2		2 447,000					
941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	-1 251,000	51,70	-64 676,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
	- neprovádělo se 1251 m2		1 251,000					
XXX - nová položka	Stavební šikmý výtah (dovoz, montáž, demontáž, odvoz, pronájem)	kpl	1,000	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
XXX - nová položka	Práce s jištěními na úvazech při práci u okapů a štítů (místo lešení)	kpl	1,000	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
Náklady na umístění stavby					1 713,05	0,00		
	Zařízení staveniště	%	0,400	1 223,61	489,44			
	Mimostaveništní doprava	%	1,000	1 223,61	1 223,61			

Celková cena skutečná

3 222 853,99