

Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nákladní vrstva	Úprava zdi
101	Vstup se schodištěm - stávající	14,74	stávající	stávající
102	Chodba	3,66	stávající	stávající
103	Šatna personál	4,38	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
104	Předsiň, sprcha	2,11	keramická dlažba	VPC omítka, ker.obklad 1,8m
105	WC personál	1,28	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,6m
106	Šatna dětí	15,89	stávající	stávající
107	Umývárna dětí	13,68	vyspravení stávající KD	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
108	WC dětí	5,53	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
109	Úklidová komora	2,28	keramická dlažba	vyspravení omítky, ker.sokl. 100mm
110	Herna, ložnice	116,70	stávající - vyspravení v místech bouraných kci	vyspravení omítky
111	Sklad pomůcek	1,86	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
112	Kuchytka	7,32	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,8m popř. dle linky
113	Výťah jidelní	1,10	-	-
114	Vstup se schodištěm	14,74	stávající	stávající
115	Chodba	3,67	stávající	stávající
116	Šatna personál	4,42	vinylová podlaha	VPC omítka, vinyl.fabion 80mm
117	Předsiň, sprcha	2,11	keramická dlažba	VPC omítka, ker.obklad 1,8m
118	WC personál	1,28	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,6m
119	Šatna dětí	15,95	keramická dlažba	stávající
120	Umývárna dětí	13,65	vyspravení stávající KD	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
121	WC dětí	5,91	keramická dlažba	vyspravení omítky, ker.sokl. 100mm
122	Úklidová komora	1,92	keramická dlažba	vyspravení omítky, ker.sokl. 100mm
123	Herna, ložnice	117,17	stávající - vyspravení v místech bouraných kci	vyspravení omítky
124	Sklad pomůcek	1,86	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
125	Kuchytka	7,01	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,8m popř. dle linky
126	Výťah jidelní	1,02	-	-
		381,24 m²		


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE, z porobetonových tvarovek, na tenkovrstvou zdicí maltu tl. 100mm


Poznámka:
Stoupací potrubí budou všechna oplášťena SDK konstrukcí.

Schéma objektu

LEVÁ (VÝCHODNÍ) ČÁST PRÁVÁ (ZÁPADNÍ) ČÁST



0,000 = vztaženo k úrovni stávající podlahy 1NP

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVČOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ
			ZODP. PROJEKTANT ING. PAVLA TMEJOVÁ
	VYPRACOVÁL ING. RADEK PROKOP	MÍSTO STAVBY Litomyšl	DATUM 04/2019
	STUPEŇ Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele		ZAK. Č. 3241 - 83
INVESTOR Město Litomyšl, ul. bratří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl			C. PŘÍK. C-PARE
STAVBA ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, III. MŠ (MŠ LIDICKÁ)			
VÝKRES PŮDORYS 1NP - NÁVRH	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE STAVEBNÍ	C. VÝKRS D.1.1.4