

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18P101  
**Stavba:** LITOMYŠL

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>0,00</b>
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18P101

**Stavba:** LITOMYŠL

Místo:

Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DUKELSK	DUKELSKÁ	0,00	0,00
Á			
ST	STAVEBNÍ	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL  
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ  
**Část: ST - STAVEBNÍ**

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL

Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ

**Část: ST - STAVEBNÍ**

Místo:

Datum:

17. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62 - Úpravy povrchů vnější	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64 - Výplně otvorů	0,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN - Vedlejší náklady	0,00
711 - Izolace proti vodě	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: LITOMYŠL

Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ

Část: ST - STAVEBNÍ

Místo:

Datum:

17. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	310271537R00	Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl.37,5cm	m3	1,14375	0,00	0,00
dozdívka VZT po vybour.okně :							
(1,25*0,95-1,0*0,5)*0,5					0,34375		
zazdívka otv. po dem. VZT 1m/1m :							
1,0*1,0*0,5					0,50000		
zazdívka otv. po dem. VZT 1,2m/0,5m :							
1,2*0,5*0,5					0,30000		
Součet					1,14375		
2	K	346234321R00	Zazdívka rýh 50 x 50 cm a vytvoření průduchu	m	0,50000	0,00	0,00
3	K	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,50000	0,00	0,00

### 61 - Úpravy povrchů vnitřní

0,00

4	K	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	4,85938	0,00	0,00
Začátek provozního součtu							
dozdívka VZT po vybour.okně : 1,25*0,95-1,0*0,5=0,68750							
zazdívka otv. po dem. VZT 1m/1m :							
1,0*1,0*2=2							
zazdívka otv. po dem. VZT 1,2m/0,5m :							
1,2*0,5*2=1,2							
Konec provozního součtu							
dozd.Ytong (+25% přesahy) :							
(0,6875+2+1,2)*1,25					4,85938		
Součet					4,85938		
5	K	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	4,85938	0,00	0,00
6	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI	m2	9,71876	0,00	0,00
dozd.Ytong :							
4,85938*2					9,71876		
Součet					9,71876		
7	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	6,71592	0,00	0,00
dozdívka VZT po vybour.okně :							
(0,5+1,0)*2*2					6,00000		
chráničky :							
3,14*0,057*2*2					0,71592		
Součet					6,71592		
8	K	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	4,85938	0,00	0,00

### 62 - Úpravy povrchů vnější

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších	m2	1,00000	0,00	0,00
			dozdívka VZT po vybour.okně :				
			1,0		1,00000		
			Součet		1,00000		
10	K	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	1,00000	0,00	0,00
11	K	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	1,00000	0,00	0,00

### 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

13	K	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,36238	0,00	0,00
			1,46*2,62*0,05		0,19126		
			1,38*2,48*0,05		0,17112		
			Součet		0,36238		
12	K	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	7,24760	0,00	0,00
14	K	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,36238	0,00	0,00
15	K	631416211RT3	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm, PROFI Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa	m3	0,36238	0,00	0,00
			Položka pořadí 13 :				
			0,36238		0,36238		
			Součet		0,36238		
16	K	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	7,24760	0,00	0,00
			1,46*2,62		3,82520		
			1,38*2,48		3,42240		
			Součet		7,24760		

### 64 - Výplně otvorů

0,00

17	K	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	5,55796	0,00	0,00
			dozdívka VZT po vybour.okně :				
			(1,0+0,5)*2		3,00000		
			dozdívka po prostupech VZT :				
			1,0+1,2		2,20000		
			chránička :				
			3,14*0,057*2		0,35796		
			Součet		5,55796		

### 9 - Ostatní konstrukce, bourání

0,00

18	K	910 T02	Hzs - ostatní nezměřitelné stavební práce a připomoci při rekonstrukci (práce malého rozsahu)	h	16,00000	0,00	0,00
----	---	---------	---	---	----------	------	------

### 94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

19	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	0,00	0,00
----	---	--------------	--	----	----------	------	------

### 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

0,00

21	K	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	0,00	0,00
22	K	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	1,20000	0,00	0,00
			2*0,6		1,20000		
			Součet		1,20000		
20	K	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	50,00000	0,00	0,00

### 96 - Bourání konstrukcí

0,00

27	K	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,20000	0,00	0,00
----	---	--------------	---	---	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,08714	0,00	0,00
			1,46*2,62*0,15		0,57378		
			1,38*2,48*0,15		0,51336		
			Součet		1,08714		
24	K	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,20000	0,00	0,00
			vybour.okno :				
			0,5*(0,95+1,25)*2		2,20000		
			Součet		2,20000		
25	K	968071112R00	Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	1,00000	0,00	0,00
26	K	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	1,18750	0,00	0,00
			0,95*1,25		1,18750		
			Součet		1,18750		

## 97 - Prorážení otvorů

0,00

28	K	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,00000	0,00	0,00
			2*0,5		1,00000		
			Součet		1,00000		
29	K	970033060R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	1,00000	0,00	0,00
30	K	970034060R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm	m	1,00000	0,00	0,00
31	K	970037060R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 60mm	m	1,00000	0,00	0,00

## 99 - Staveništní přesun hmot

0,00

32	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,21961	0,00	0,00
----	---	--------------	--	---	---------	------	------

## D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

39	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,78258	0,00	0,00
40	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,95617	0,00	0,00
41	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,78258	0,00	0,00
42	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,78258	0,00	0,00
38	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,78258	0,00	0,00
44	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,78258	0,00	0,00
43	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,78258	0,00	0,00

## VN - Vedlejší náklady

0,00

45	K	005121 R.1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
46	K	005124010R.1	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00
47	K	005211080R.1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00

## 711 - Izolace proti vodě

0,00

34	K	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	7,24760	0,00	0,00
33	K	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	7,24760	0,00	0,00
			1,46*2,62		3,82520		
			1,38*2,48		3,42240		
			Součet		7,24760		
35	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02667	0,00	0,00

## 783 - Nátěry

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	1,20000	0,00	0,00
			chránička :				
			2*0,6		1,20000		
			Součet		1,20000		

#### 784 - Malby

0,00

37	K	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	10,00000	0,00	0,00
			dotčené prostory-předpoklad :				
			10,0		10,00000		
			Součet		10,00000		

#### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00