

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
IČO: 277 42 741, DIČ: CZ27742741
sídlo č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové B2747
zastoupen Danielem Krafem, předsedou představenstva
bankovní účet číslo: 2112129692/2700
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 1. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Sběrný dvůr v Litomyšli**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18. 1. 2021

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 231 851,38 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně – 67 964,74 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu klimatických podmínek a z důvodu opoždění dodávky materiálu spojené s pandemií koronaviru (SARS CoV-2) bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 11. 2021“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 13 931 024,51 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 25. 8. 2021 usnesením č. 700.




Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle



předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Změnový list vystavil:	Jaroslav Soukup
Datum:	1.7.2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo z 18. 1. 2021 ev. č. zhotovitele 21001 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> ZL 01 – Změna provedení kontejneru SO -01 Provozní objekt <u>Popis a zdůvodnění změny</u> ZL 01 – při realizaci díla bylo provedeno vzorkování dle SOD a došlo k upřesnění konstrukcí, rozměrů, koncových prvků a veškerých detailů kontejneru – viz. přiložené texty porovnání původního a nového řešení	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 501 404,- Kč	491 404,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 10 000,- Kč	
Výsledná cena změny s DPH :	
- 12 100,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. Pavel Kubeš  Digitální podpis: 14.09.2021 14:28	Ing. Tomáš Zavřel  Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zavřel Datum: 2021.09.14 08:17:41 +02'00'
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad
Loučnou

Investor: Město Litomyšl Datum: 1. 7. 2021

Název akce:

Sběrný dvůr v LitomyšliZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy** na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:** ZL 01 – Změna provedení kontejneru SO -01 Provozní objekt**Popis a zdůvodnění změny:**

ZL 01 – při realizaci díla bylo provedeno vzorkování dle SOD a došlo k upřesnění konstrukcí, rozměrů, koncových prvků a veškerých detailů kontejneru – viz. přiložené texty porovnání původního a nového řešení

Počet připojených listů specifikací:


Důvod méněpráce:

záměr objednatele ☒ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor s navrženými změnami souhlasí

Ing. Lenka
Mencová
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Mencová
Datum: 2021.09.14
15:35:28 +02'00'**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s navrženými změnami souhlasí



Příloha : Položkový rozpočet změn

Ing.
Tomáš
ZavřelDigitálně
podepsal Ing.
Tomáš Zavřel
Datum:
2021.09.14
08:13:48 +02'00'

SO 01 - Provozní objekt - původní provedení

R:	01	Provozní objekt - text zadání	
13	32601	Provozní objekt: 12x3x2,8m D+M	501 404,00 Kč

Popis kontejneru :
Rámová konstrukce : konstrukce rámu bude vyrobená z válcovaných a ohýbaných žárové pozinkovaných ocelových profilů , tloušťky plechu 3 mm. Pozinkovaný rám : 9000 + 3000 x 3000 x 2800 mm (světla výška = 2500 mm)
Střecha: vnější plášť střechy bude tvořen pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,63 mm. Svody dešťové vody budou integrovány v každém rohu rámu. Konstrukce stropu bude tvořena dřevěným rástrem a příchyty pozinkovanými ocelovými nosníky a bude izolovaná tepelnou izolací. Mezi střešním plechem a izlací bude odvětrávaná mezera. Mezi izolací a stropní deskou bude použita parozábrana tl. 0,15 mm. Izolace střechy bude z minerální vaty tl. 100 mm, U = 0,448 W/m2.K. Vnitřní povrch stropu - bílá laminovaná dřevotříská tl. 10 mm. Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m2.

Podlahy: konstrukce podlahy bude tvořena rámem z válcovaných a ohýbaných žárové pozinkovaných ocelových profilů a příčnými pozinkovanými ocelovými nosníky a bude izolovaná tepelnou izolací. Spodní část podlahy bude z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm, na ní bude tepelná izolace, parozábrana tl. 0,15 mm, podlahová deska a podlahová krytina. Izolace bude z minerální vaty tl. 80 mm, U = 0,720 W/m2.K
Skladba podlahy :
Podlahová deska : dřevotřísková (kancelář, kancelář, šatna, zázveří)
Podlahová deska : cementotřísková (sociální zázemí)
Podlahová krytina : PVC tl. 1,5 mm, světle šedá barva
Podlahová krytina : Vlahované protiskluzné PVC tl. 2,5 mm, tmavě šedá barva (sociální zázemí), doplněné podlahovou vpusí. Nosnost podlahy 250 kg/m2.
Stěny: kontejnerové stěny budou tvořeny dřevěným rástrem vyplněným tepelnou izolací. Vnější opláštění stěn bude z vlnitého pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,55 mm v barev v odstínech RAL. Pod vlnitým fasádním plechem bude odvětrávaná mezera 20 mm, dřevěný rástr vyplněný izolací z minerální vaty, parozábrana tl. 0,15 mm a deska. Vnitřní napojení mezi stěnami a stropem bude ukončeno PVC lštou.

Izolace bude z minerální vaty tl. 60 mm, U = 0,628 W/m2.K. Vnitřní povrch stěn - bílá laminovaná dřevotříská tl. 10 mm.
Vnitřní příčky , příčky budou vyrobeny z dřevěného rástru s izolací z minerální vaty. Dřevěný rástr bude z obou stran pokrytý deskami, Příčka tl. 75 mm; izolace 40 mm minerální vaty, desky z laminované dřevotřísky tl. 10 mm.
Vnější dveře , plechové, plně, bílé, s ocelovými zárubněmi, lakované v odstínu RAL, s ocelovou zárubní, rozměr dveří 875 x 2000 mm.
Vnitřní dveře, dřevěné, plně, bílé, s ocelovými zárubněmi, velikost 700/1970 a 800/1970 mm.
Okna , plastová okna 1765 x 1335 mm, počet kusů 4, rozdělena na dvě části, obě křídla otevíravo - sklopná domílit, plastové pétkomorové profily, dvojité zasklení - dílhem, čiré sklo, U = 1,1 W/m2.K, s venkovními plastovými roletami a bezpečnostními mřížkami. Plastové okno 600 x 450 mm, počet kusů 1, jedno křídlo otevíravo-sklpné domílit, plastové pétkomorové profily, dvojité zasklení dílhem, čiré sklo, U = 1,1 W/m2.K bez venkovních plastových rolet, s pevnými bezpečnostními mřížkami.

Fasáda , standardní ocelový pozinkovaný , plech , barva RAL dle výběru investora
Vnější elektroinstalace - Projekt je zpracován pro napájecí soustavu 3+N+PE 400/230V AC 50Hz TN-C-S ochranou automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 sd.2. Instalovaný příkon: 5,0 kW. Přichý měřené elektrické energie budou provedeny z rozvaděče R0 v pláři v obkolení do rozvaděče R1 umístěného v nové hale. Rozvaděč R1 bude v provedení plastové rozvodnice na povrch a bude zde provedeno ištění jednotlivých vývodů. Rozvody budou v objektu provozního objektu provedeny kabely CYKY Z nového rozvaděče R1. Kabely budou uloženy v plastových žlátech resp. v konstrukcích stěn a stropů. Osvětlení bude provedeno svítidly s LED technologií. Osvětlení prostor je navrženo dle příslušných norem a předpisů pro osvětlování vnitřních prostor. Celková intenzita osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Ovládání osvětlení bude provedeno spínači umístěnými u vstupů do místností do výšky 120 až 130cm. Ne venkovní sítě budou instalována LED svítidla s pohybovými čidly. V jednotlivých prostorech budou instalovány zásuvkové vývody 230V /16A. V místnosti sociálního zázemí bude provedeno připojení akumulátorů ohříváče vody a odhazového ventilátoru s nastavitelným doběhem. Ovládání ventilátoru bude provedeno spájecím spínačem osvětlení. Bude provedeno připojení ocelové konstrukce objektu k uzemněním drátem FeZn pr. 10mm. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4mm dle 20,0m uloženým na dno výkopu pro kabelovou přípojku objektu.

Výlápění : bude provedeno vytápění vnitřních prostor provozního objektu elektrickými přímotopnými nástěnnými konvektory. Ovládání vytápění bude provedeno termostaty umístěnými na těchto konvektorech.
Větrání : větrání je řešeno přiroznou cestou - okny. Větrání v místnosti se sanitárním vybavením je doplněno nuceným odvětráváním elektrickým ventilátorem.
Sanitární keramika : v objektu budou použity běžné, sérové vyráběné sanitovací předměty, vynoující účelem v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy je třeba upřesnit v termínu vystavit s investorem.

Ohřev TUV : je řešen v zásobníkovém elektrickém ohříváči o objemu 120 l
Vnitřní vodovod: Napojení budovy je provedeno na stávající vodovodní přípojkou z PE HD, která je ukončena v provozním objektu hlavním uzavírelem s odvodněním nad jeho podlahou. Od hlavního uzavíreku budou provedeny nové vodovodní rozvody v objektu, které jsou vedeny částečně v podlaže objektu, částečně ve svislých konstrukcích (stěnách objektu). Potrubí bude, v co největším rozsahu, vyspádováno směrem k zařizovacím předmětům, přes které bude zabezpečeno vypouštění systému, popřípadě bude vypuštěn u hlavního uzavíreku v objektu. Pro rozvody bude použito plastové potrubí PP pro rozvody vnitřních vodovodů profilu 1/2" – 3". Tato dokumentace předpokládá použití potrubí např. systému PPR - PN 20. U potrubí je třeba dodržet instalační předpisy výrobce, zejména s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu plastového potrubí a délky rozvodů. Potrubí rozvodů vody bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu tl. 9 mm, která slouží jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí a proti orosení potrubí studené vody. Potrubí bude izolováno izolací mající tepelnou vodivost ?menší nebo ověn 0,040 W/m.K. Za vstupem vodovodní přípojky do objektu bude na potrubí osazena uzavírací armatura domovního vodovodu s odvodněním.

Měření spotřeby vody – bude provedeno vodoměrem. Vodoměrná sestava s vodoměrem pro měření spotřeby pitné vody bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která je řešena ve vodovodní přípojece do areálu. Vodoměr bude použit vícevokový lpatkový domovní vodoměr profilu 1" pro studenou vodu do 40°C a do tlaku PN16.
Vnitřní kanalizace: Spáskové odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace areálu. Odpadní potrubí jsou vedeny v příčkách a v podlaže objektu a budou napojeny do šachty Š 10 splaškové kanalizace areálu. Přípojovací potrubí, odpady – vnitřní rozvody budou provedeny z trup PP – 40x1,8; 50x1,8 a 75x1,8 mm. Potrubí přípojky vedené v zemi bude z plastového potrubí o kruhové tuhosti SN 8.

Vnitřní vodovod: Napojení budovy je provedeno na stávající vodovodní přípojkou z PE HD, která je ukončena v provozním objektu hlavním uzavírelem s odvodněním nad jeho podlahou. Od hlavního uzavíreku budou provedeny nové vodovodní rozvody v objektu, které jsou vedeny částečně v podlaže objektu, částečně ve svislých konstrukcích (stěnách objektu). Potrubí bude, v co největším rozsahu, vyspádováno směrem k zařizovacím předmětům, přes které bude zabezpečeno vypouštění systému, popřípadě bude vypuštěn u hlavního uzavíreku v objektu. Pro rozvody bude použito plastové potrubí PP pro rozvody vnitřních vodovodů profilu 1/2" – 3". Tato dokumentace předpokládá použití potrubí např. systému PPR - PN 20. U potrubí je třeba dodržet instalační předpisy výrobce, zejména s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu plastového potrubí a délky rozvodů. Potrubí rozvodů vody bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu tl. 9 mm, která slouží jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí a proti orosení potrubí studené vody. Potrubí bude izolováno izolací mající tepelnou vodivost ?menší nebo ověn 0,040 W/m.K. Za vstupem vodovodní přípojky do objektu bude na potrubí osazena uzavírací armatura domovního vodovodu s odvodněním.

Měření spotřeby vody – bude provedeno vodoměrem. Vodoměrná sestava s vodoměrem pro měření spotřeby pitné vody bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která je řešena ve vodovodní přípojece do areálu. Vodoměr bude použit vícevokový lpatkový domovní vodoměr profilu 1" pro studenou vodu do 40°C a do tlaku PN16.
Vnitřní kanalizace: Spáskové odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace areálu. Odpadní potrubí jsou vedeny v příčkách a v podlaže objektu a budou napojeny do šachty Š 10 splaškové kanalizace areálu. Přípojovací potrubí, odpady – vnitřní rozvody budou provedeny z trup PP – 40x1,8; 50x1,8 a 75x1,8 mm. Potrubí přípojky vedené v zemi bude z plastového potrubí o kruhové tuhosti SN 8.

Svody dešťové budou provedeny DN 100 mm.



STG trade, s.r.o.

Mikulášská 1141/89

794 01 Krnov

Vyřizuje: Ondřej Gebauer

Ve Městě Albrechticích, dne 15. 6. 2021

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Cerekvice nad Loučnou 226

569 53 Cerekvice nad Loučnou

Pan Ing. Aleš Hřib

Věc: Cenová nabídka č. 574/2020

Vážený pane Hříbe,
na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na dodávku:

Sestava kontejnerů 12010 x 3000 x 2820 mm/2500 mm

CENOVÉ ÚDAJE:

Cena kontejneru:

Sestava kontejnerů 12010 x 3000 x 2820 mm/2500 mm, dle popisu

458.400,- Kč

Uvedená cena je bez DPH 21%, EXW-793 95 Město Albrechtice

Cena přepravy:

Doprava kontejneru do Litomyšle

10.100,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, včetně poplatků.

Cena montáže:

Montáž sestavy kontejnerů v Litomyšli

9.900,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, včetně poplatků.

Dodávka kontejneru neobsahuje provedení stavební přípravy, základy pro kontejner ani venkovní inženýrské sítě. **Dodávka rovněž neobsahuje odbornou vykládku a uložení, vč. nákladů na jeřáb v místě dodání.** Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady, zajistí příslušná zákonem stanovená povolení /např. stavební řízení v rozsahu stavebního zákona a dalších předpisů/ a provede potřebné kontroly a revize.

Dodávané dokumenty:

- výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení (ze zkoušky kontejneru ve výrobním závodě)
- schéma elektrického zapojení rozvodnice + půdorys elektro
- obecný návod k použití a udržování obytného kontejneru
- záruční listy zařizovacích předmětů
- **prohlášení výrobce o jakosti a kompletnosti výrobku**

Termín dodání:

Podle situace ve výrobě

Aktuální výrobní termín obdržíte na telefonické vyžádání.

Momentálně cca 8-10 týdnů

Platební podmínky:

Dodací podmínky budou dohodnuty v případě uzavření kontraktu.

Standardní platební podmínky jsou zálohová platba 60% z ceny dodávky.

Doplatek 40% do 14 dní po předání, resp. převzetí k užívání.

STG trade,s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov

společnost je zapsaná v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 20286.

TEL.: +420 554 611 685-6

IČO: 25832069

FAX: +420 554 616 866

DIČ: CZ25832069

Web: www.stgtrade.cz

E-mail: gebauer@stgtrade.cz

Strana - 1/2 -

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Krnov

č.ú. 152038972/0300



Záruční lhůta: 60 měsíců na ocelovou konstrukci kontejneru
24 měsíců na provedení
na zařizovací předměty záruka dle jednotlivých dodavatelů

Platnost nabídky: 1 měsíc

Další ujednání se řídí dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Předmět nabídky je "**výrobek plnicí funkci stavby**". Výrobek plní obvyklou funkci stavby, ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006. Charakteristickým znakem výrobku plnicího funkci stavby ve smyslu stavebního zákona je, že se jedná o výrobek umístěný na určitém konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě a je vyroben převážně nebo zcela továrním způsobem. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, čj. 10 Ca 280/2008-78) Výrobek splňuje vlastnosti a požadavky podle § 156 stavebního zákona.

Údaje obsažené v této nabídce mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Usazení kontejneru / kompletace sestavy kontejnerů:

Kontejnery se pokládají na rovný zpevněný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný jeřáb.

Kompletací sestavy kontejnerů se rozumí přiměřené ustavení kontejnerových modulů na předem připravené základové pásy. Propojení jednotlivých modulů přívody elektrické energie a propojení uzemňovacími propojkami.

Součástí dodávky je i samostatná výchozí tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace sanitárního kontejneru provedená ve výrobním závodě ve Městě Albrechticích. Tlakovou zkoušku vodoinstalace a následné případné dotěsnění po připojení kontejnerů k rozvodům si musí provést zákazník provést sám a na vlastní náklady (odstranění netěsností vzniklých při přepravě a vykládce kontejnerů).

K sestavě kontejnerů je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie a provést přizemnění dle ČSN.

V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu!

Vnitřní rozměry kontejneru nebo sestavy jsou uvedeny orientačně. Závazné jsou obvodové rozměry kontejneru s přiměřenou rozměrovou tolerancí.

S přátelským pozdravem

Ondřej Gebauer

Ing.
Tomáš
Zavřel

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Zavřel
Datum: 2021.09.14
08:37:09 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 02
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Změnový list vystavil:	Jaroslav Soukup
Datum:	9. 8. 2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo z 18. 1. 2021 ev. č. zhotovitele 21001 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> ZL 02 – Doplnění dešťové kanalizace <u>Popis a zdůvodnění změny</u> ZL 02 – při realizaci díla bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí 98,35bm dešťové kanalizace DN 300 včetně zemních a ostatních prací nutných k realizaci díla	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	231 851,38 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
231 851,38 Kč	
Výsledná cena změny s DPH :	
280 540,18 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. Pavel Kubeš  Digitální podpis: 14.09.2021 14:30	Ing. Tomáš Zavřel  Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zavřel Datum: 2021.09.14 08:19:04 +02'00'
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Investor: Město Litomyšl Datum: 9. 8. 2021

Název akce:
Sběrný dvůr v LitomyšliZpůsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: ZL 02 – Doplnění dešťové kanalizace****Popis a zdůvodnění změny:**

ZL 02 – při realizaci díla bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí 98,35bm dešťové kanalizace DN 300 včetně zemních a ostatních prací nutných k realizaci díla

Počet připojených listů specifikací:

Důvod méněpráce:

záměr objednatele ☒ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor s navrženými změnami souhlasí

Ing. Lenka
Mencová
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Mencová
Datum: 2021.09.14
15:36:23 +02'00'**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s navrženými změnami souhlasí

PROJEKT spol. s r. o.

IČO: 568 02 SVITAVY

DIČ: CZ64257614 * IČO: 64257614

- 2 -

Příloha : Položkový rozpočet změn

Ing.
Tomáš
ZavřelDigitálně
podepsal Ing.
Tomáš Zavřel
Datum:
2021.09.14
08:15:02 +02'00'

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	091/2020 - fakturační
Zakázka	Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno

Ing.  Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Zavřel
Datum:
2021.09.14
08:14:26 +02'00'

Zakázka:

Navyšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL002.2: Doplnění dešťové kanalizace	231 851,38	48 688,79	280 540,18
IO-02: Dešťová kanalizace, retenční nádrž	231 851,38	48 688,79	280 540,18
01_I02: Stavební část	231 851,38	48 688,79	280 540,18
1: Zemní práce	41 461,86	8 706,99	50 168,85
2: Základy a zvláštní zakládání	17 036,39	3 577,64	20 614,03
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 873,25	393,38	2 266,63
4: Vodorovné konstrukce	70 471,96	14 799,11	85 271,08
8: Trubní vedení	88 401,13	18 564,24	106 965,37
99: Staveništní přesun hmot	12 606,79	2 647,43	15 254,22
Celkem (bez DPH)	231 851,38		
DPH	48 688,79		
DPH 21 % ze základny: 231 851	48 688,79		
Celkem (včetně DPH)	280 540,18		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

ZL002.2: Doplnění dešťové kanalizace

231 851,38

IO-02: Dešťová kanalizace, retenční nádrž

231 851,38

01_I02: Stavební část

231 851,38

1: Zemní práce

41 461,86

7.	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	14,808	-	14,808	120,91	1 790,41
13.	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	44,425	-	44,425	184,27	8 186,05
14.	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v hornině 3, strojně	m3	44,425	-	44,425	14,11	626,64
15.	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	29,617	-	29,617	210,06	6 221,23
16.	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v hornině 4, strojně	m3	29,617	-	29,617	14,45	427,91
17.	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	148,083	-	148,083	63,17	9 354,64
18.	151101112R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	148,083	-	148,083	30,23	4 476,01
19.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	37,021	-	37,021	20,15	746,01
20.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	186,891	-	186,891	30,08	5 621,10
22.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	80,297	-	80,297	36,70	2 946,56
24.	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	74,042	-	74,042	5,24	388,15
28.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	104,35	-	104,35	6,49	677,16

2: Základy a zvláštní zakládání

17 036,39

42.	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	98,35	-	98,35	51,55	5 069,84
44.	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisků a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	98,35	-	98,35	121,67	11 966,55

3: Svislé a kompletní konstrukce

1 873,25

46.	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	98,35	-	98,35	19,05	1 873,25
-----	--------------	--------------------------------	---	-------	---	-------	-------	----------

4: Vodorovné konstrukce

70 471,96

47.	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisků do 65 mm	m3	66,681	-	66,681	1 056,85	70 471,96
-----	--------------	---	----	--------	---	--------	----------	-----------

8: Trubní vedení

88 401,13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
50.	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	98,35	–	98,35	121,46	11 945,63
54.	892855115R00	Kameryové prohlídky potrubí do 500 m	m	98,35	–	98,35	66,95	6 584,53
61.	286111933R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; l = - 6 000,0 mm	kus	16,883	–	16,883	4 138,54	69 870,97
99: Staveništní přesun hmot								
70.	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	158,339	–	158,339	79,62	12 606,79
								12 606,79

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 03		
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou		
Změnový list vystavil:	Jaroslav Soukup		
Datum:	9. 8. 2021		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo z 18. 1. 2021 ev. č. zhotovitele 21001 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> ZL 03 – Zkrácení dešťové kanalizace <u>Popis a zdůvodnění změny</u> ZL 03 – při realizaci díla bylo zjištěno, že není vybudovaná dešťová kanalizace v komunikaci ulice Mařákova, do které se měla nově budovaná stoka zaústit. Nebylo proto realizováno 17,5bm dešťové kanalizace DN 400 včetně zemních a ostatních prací nutných k provedení díla			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
- 57 964,74 Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 57 964,74 Kč			
Výsledná cena změny s DPH :			
- 70 137,33 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Kubeš  Digitální podpis: 14.09.2021 14:33		Ing. Tomáš Zavřel  Digitálně podepsal Ing. Tomáš Zavřel Datum: 2021.09.14 08:19:46 +02'00'	
Datum:		Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou		
Investor:	Město Litomyšl	Datum: 9. 8. 2021	
Název akce: Sběrný dvůr v Litomyšli			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 03 – Zkrácení dešťové kanalizace			
Popis a zdůvodnění změny:			
ZL 03 – při realizaci díla bylo zjištěno, že není vybudovaná dešťová kanalizace v komunikaci ulice Mařákova, do které se měla nově budovaná stoka zaústit. Nebylo proto realizováno 17,5bm dešťové kanalizace DN 400 včetně zemních a ostatních prací nutných k provedení díla			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Technický dozor s navrženými změnami souhlasí		Ing. Lenka Mencová Digitálně podepsal Ing. Lenka Mencová Datum: 2021.09.14 15:34:29 +02'00'	
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí		 BEIA - PROJEKT spol. s r. o. Zadní 1a * 568 02 SVITAVY DIČ: CZ64257614 * IČO: 64257614 – 2 –	
Příloha : Položkový rozpočet změn			

Ing.
Tomáš
Zavřel

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Zavřel
Datum:
2021.09.14
08:16:47 +02'00'

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	091/2020 - fakturační
Zakázka	Navýšení kapacity sběrného dvora v Litomyšli
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Ing.
Tomáš
Zavřel

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Zavřel
Datum:
2021.09.14
08:16:07 +02'00'

Zakázka:

Navyšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL003: Zkrácení stoky D	- 57 964,74	- 12 172,59	- 70 137,33
IO-02: Dešťová kanalizace, retenční nádrž	- 57 964,74	- 12 172,59	- 70 137,33
01_I02: Stavební část	- 57 964,74	- 12 172,59	- 70 137,33
1: Zemní práce	- 30 058,41	- 6 312,27	- 36 370,68
2: Základy a zvláštní zakládání	- 3 031,39	- 636,59	- 3 667,98
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 333,32	- 70,00	- 403,32
4: Vodorovné konstrukce	- 1 849,49	- 388,39	- 2 237,88
8: Trubní vedení	- 22 414,10	- 4 706,96	- 27 121,06
99: Staveništní přesun hmot	- 278,03	- 58,39	- 336,42
Celkem (bez DPH)	- 57 964,74		
DPH	- 12 172,59		
DPH 21 % ze základny: -57 965	- 12 172,59		
Celkem (včetně DPH)	- 70 137,33		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003: Zkrácení stoky D								
IO-02: Dešťová kanalizace, retenční nádrž								
01_02: Stavební část								
1: Zemní práce								
7.	120001101R00	Zřízení výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	- 8,682	-	- 8,682	120,91	- 1 049,67
8.	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	- 5,25	-	- 5,25	150,59	- 790,62
13.	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	- 26,045	-	- 26,045	184,27	- 4 799,27
14.	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, strojné	m3	- 26,045	-	- 26,045	14,11	- 367,39
15.	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	- 17,364	-	- 17,364	210,06	- 3 647,31
16.	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, strojné	m3	- 17,364	-	- 17,364	14,45	- 250,87
17.	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	- 86,818	-	- 86,818	63,17	- 5 484,40
18.	151101112R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	- 86,818	-	- 86,818	30,23	- 2 624,18
19.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	- 21,704	-	- 21,704	20,15	- 437,36
20.	162301101R00	Vodrovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	- 53,909	-	- 53,909	30,08	- 1 621,41
22.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	- 39,793	-	- 39,793	36,70	- 1 460,24
24.	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	- 48,659	-	- 48,659	5,24	- 255,08
25.	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	- 33,784	-	- 33,784	41,52	- 1 402,63
26.	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	- 10,008	-	- 10,008	120,91	- 1 210,05
27.	180402111R00	Založení travníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	- 52,5	-	- 52,5	32,27	- 1 694,38
28.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	- 17,5	-	- 17,5	6,49	- 113,56
29.	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 - mm	m2	- 52,5	-	- 52,5	35,67	- 1 872,52
30.	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	- 17,5	-	- 17,5	10,08	- 176,32
32.	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	- 52,5	-	- 52,5	10,48	- 550,12
33.	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorem, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	- 52,5	-	- 52,5	0,28	- 14,66
35.	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	- 52,5	-	- 52,5	0,82	- 42,93
38.	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	- 2,625	-	- 2,625	69,93	- 183,56

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	- 0,053	-	- 0,053	187,98	- 9,87
2: Základy a zvláštní zakládání								
42.	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	- 17,5	-	- 17,5	51,55	- 902,11
44.	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z dreného kameniva, d 100 mm	m	- 17,5	-	- 17,5	121,67	- 2 129,28
3: Svislé a kompletní konstrukce								
46.	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	- 17,5	-	- 17,5	19,05	- 333,32
4: Vodorovné konstrukce								
47.	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	- 1,75	-	- 1,75	1 056,85	- 1 849,49
8: Trubní vedení								
49.	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	- 17,5	-	- 17,5	158,72	- 2 777,55
62.	286111943R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; l = - 6 000,0 mm	kus	- 3,021	-	- 3,021	6 499,30	- 19 636,55
99: Staveništní přesun hmot								
70.	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklamlaminátových v otevřeném výkopu	t	- 3,492	-	- 3,492	79,62	- 278,03