





CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50  
RECEPCE



LEGENDA

- S2** SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY  
355,98 NOVÝ STAV  
354,34 STÁVAJÍCÍ TERÉN  
NOVÝ TERÉN

**S1** SKLADBA POVRCHU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI. KATALOGOVÝ LIST D1-N-6-PIII

ASFALTOVÝ BETON	ABS II	- 40mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,25kg/m <sup>2</sup>	
OBALOVANÉ KAMENIVO	OKS I	- 50mm
KAMENIVO SPEV. CEMENTEM KSC I		- 120mm
ŠTERKODŘT	ŠD	- 150mm
ŠD ZHUTNĚNA NA Ed <sub>01</sub> /2 - 60MPa		
VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE	200g/m <sup>2</sup>	- 360mm
ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNA NA Ed <sub>02</sub> - 45MPa		
KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ		

S2

SKLADBA POVRCHU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.

- HLINITOPÍŠČITÁ PROSÍVKA FRAKCE 0/4 - 40mm
- POLOŽIT NADVAKRÁT
- MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK - 180mm
- ŠTERKODŘT ŠD - 200mm
- VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m<sup>2</sup>

ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNA NA Ed<sub>02</sub> - 30MPa - 420mm

KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

S3

SKLADBA POVRCHU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.

–

DLAŽBA, ŽULA, 100/100

– 100mm

–

LOŽE, ŠTERK FRAKCE 4/8

– 40mm

–

ŠTERKODRT ŠD

– 250mm

–

VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE

200g/m<sup>2</sup>

S4

SKLADBA POVRCHU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.

–

DLAŽBA, ŽULA, 100/100

– 100mm

–

LOŽE, ŠTERK FRAKCE 4/8

– 40mm

–

ŠTERKODŘT ŠD

– 200mm

–

VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE


200g/m<sup>2</sup>

–

340mm

ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNA NA Ed<sub>02</sub> - 30MPa

KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

Název stavby: <b>Rekonstrukce autokempu Primátor</b>				
Místo stavby: <b>p.č. 958/1, p.č. 959, p.č. 961/4, p.č. 958/3, p.č. 960/3, p.č.,st. 1814, p.č. 960/2, p.č. st. 1813 p.č. 955/6, p.č., st. 3496, p.č. st. 3497, K.Ú. Litomyšl</b>				
Objednatel: <b>Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl</b>				
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Šafr		<b>Fplan</b> inženýrská a projekční kancelář Kornická 1148 JČO 00282592 570 01 Litomyšl tel.: 737 256 126 email: fplan@fplan.cz	
HIP:	Ing. František Májek			
Vedoucí projektant:	Ing. František Májek			
Vypracoval:	Miroslav Filip ml.			
Kraj: Pardubický	M.Ú.: Litomyšl			
Investor:	Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl		Číslo zakázky	2019_11/28
Objekt:	SO - 101 Zpevněné plochy, terénní úpravy		Stupeň PD	DŮR+DSP
Část:	D.101 Zpevněné plochy, terénní úpravy		Datum	11/2019
Výkres:	PŘÍČNÉ ŘEZY, 28–31, RECEPCE		Měřítko	1:50
			Formát	8xA4
			Č. Výkresu	D.101.09