

OCELOVÁ LÁVKA-HORNÍ RYBNÍK

ŘEZ-MĚŘÍTKO 1:100

VÝKAZY MATERIÁLU - LÁVKA

Název prvku - ocel	Délka celkem	Hmotnost
" I" PROFIL č. 140, délky 5,0 m	10,0 m	143,0 kg
MADLO ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 5,0 m	5,0 m	19,05 kg
PŘÍČLE ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 0,93 m	4,65 m	17,72 kg
SLOUPEK ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 1,3 m	7,8 m	29,72 kg
Hmotnost celkem		209,49 kg



VÝKAZY MATERIÁLU - ZÁKLAD BETON

Název prvku - beton	m ³
Betonová práh lávky	0,69m ³
m ³ celkem	0,69m ³

VÝKAZY MATERIÁLU - ZÁKLAD VÝZTUŽ

Název prvku - beton	m ²
SÍŤ KARI 100x100x6,5	4,0m ²
m ² celkem	4,0m ²

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM



- A) OCELOVÝ POKLOP
- B) OCELOVÁ STUPADLA Š. 100 MM PO 100 MM
- C) POLYSTYRÉN TL. 50 MM
- D) VYZTUŽENÍ KARY SÍTÍ
- E) NOSNÁ KONSTRUKCE LÁVKY I PROFIL Č. 140
- F) POZINKOVANÉ JEDNOSTRANNÉ ZÁBRADLÍ - JACKL Č.45
- G) POCHŮZNÁ PLOCHA - POLOROŠT

