

Položkový rozpočet						
Stavba :		G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETÉPA		Rozpočet: G2070/12/2		
Objekt :		SO 301 Retence vody, zasakovací průlehy s ochr. valy		Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121151125ÚRZ	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl.vrstvy 300 mm strojně	m3	10 825,00		
		průleh č.1:1580		1 580,00		
		průleh č.2:2720		2 720,00		
		průleh č.3:3270		3 270,00		
		průleh č.4:1200		1 200,00		
		průleh č.5:2055		2 055,00		
2	122251404ÚRZ	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. těžitelnosti 1.sk. přes 100 do 500m3 strojně	m3	483,00		
		průleh č.1:210		210,00		
		průleh č.5:273		273,00		
3	122251405ÚRZ	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. těžitelnosti 1.sk do 1000m3 strojně	m3	717,00		
		průleh č.2:717		717,00		
4	122251406ÚRZ	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. těžitelnosti 1.skupiny objem do 5000m3 strojně	m3	1 165,00		
		průleh č.3:1165		1 165,00		
5	162251102ÚRZ	Vodorovné přemístění do 50m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1.skupiny 1 až 3	m3	4 031,50		
		doprava ornice z deponie k průlehu č.1:474		474,00		
		doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.2:283		283,00		
		doprava ornice z deponie k průlehu č.2:816		816,00		
		dtto dtto č.3 :981		981,00		
		doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.3:491		491,00		
		doprava ornice z deponie k průlehu č.4:360		360,00		
		doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.5:10		10,00		
		doprava ornice z deponie k průlehu č.5:616,5		616,50		
6	167151111ÚRZ	Naložení výkopku strojně hor tř.1- přes 100m3	m3	4 031,50		
		doprava ornice z deponie k průlehu č.1:474		474,00		
		dtto ale průleh č.2:816		816,00		
		dtto ale průleh č.3:981		981,00		
		dtto ale průleh č.4:360		360,00		
		dtto ale průleh č.5:616,5		616,50		
		doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.2:283		283,00		
		dtto ale p.č.3:491		491,00		
		dtto ale p.č.5:10		10,00		
7	171103213R00	Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jílu nad 50%	m3	2 364,00		
		průleh č.1:306		306,00		
		průleh č.2:434		434,00		
		průleh č.3:674		674,00		
		průleh č.4:687		687,00		
		průleh č.5:263		263,00		
8	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	1 426,00		
		průleh č.1:487		487,00		
		průleh č.2:450		450,00		
		průleh č.3:314		314,00		
		průleh č.4:175		175,00		

Položkový rozpočet						
Stavba :		G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA		Rozpočet:		G2070/12/2
Objekt :		SO 301 Retence vody, zasakovací průlehy s ochr. valy		Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	181301115R00	Rozprostření ornice, tl.25-30 cm,nad 500m2 ~v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	727,00		
		průleh č.5:727		727,00		
10	181951102U00	Úprava pláně třídy 1-3 +zhutnění	m2	2 153,00		
		průleh č.1:487		487,00		
		dtto č.2:450		450,00		
		dtto č.3:314		314,00		
		dtto č.4:175		175,00		
		dtto č.5:727		727,00		
11	182151111ÚRZ	Svahování v zářezech v hornině 1,sk 1-3	m2	4 964,80		
		průleh č.1:587,6		587,60		
		dtto č.2:1457,5		1 457,50		
		dtto č.3:2031,7		2 031,70		
		dtto č.5:888		888,00		
12	182202112R00	Svahování násypů	m2	4 491,30		
		průleh č.1:620,4		620,40		
		dtto č.2:1039,5		1 039,50		
		dtto č.3:1219,9		1 219,90		
		dtto č.4:1127,5		1 127,50		
		dtto č.5:484		484,00		
13	182301135R00	Rozprostření ornice, tl. 25-30 cm, nad 500m2 svah přes 1:5 strojně	m2	9 535,90		
		průleh č.1:1199		1 199,00		
		dtto č.2:2497		2 497,00		
		dtto č.3:3251,6		3 251,60		
		dtto č.4:1127,5		1 127,50		
		dtto č.5:1460,8		1 460,80		
Celkem za		1 Zemní práce				0,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	327212112ÚRZ	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho,objem jednoho kamene přes 0,02m3	m3	1,96		
		průleh č.1:0,76		0,76		
		dtto č.3:0,4		0,40		
		dtto č.4:0,4		0,40		
		dtto č.5:0,4		0,40		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 8	Trubní vedení					
15	871350410R	Montáž kanal.potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	61,80		
16	877310420ÚRZ	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP tr. korugovaných DN 150	kus	1,00		
17	877311121U00	Montáž kolen tr PP DN 150 kanalizační korugovaných	kus	9,00		
18	998721101R00	Přesun hmot pro sanace území,hrazení a úpravy bystřin	t	4,34		
19	28617043	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm	m	62,73		
		61,8*1,015		62,73		
20	28617366ÚRZ	Odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45 st. DN 150/150	kus	1,00		
21	288617338ÚRZ	Koleno kanalizace PP KG DN 150x45st	kus	9,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				0,00

