SITUACE 1:250

NAVRHOVANÉ INŽ. SÍTĚ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SO 02)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 03)
- STOŽÁR VO

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD–PITNÁ VODA
- VRCHNÍ VEDENÍ VN
- KABEL.VEDENÍ NN
- ČETIN+UPC
- PLYNOVOD
- KANALIZACE S+D

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRU
- 3477 KATASTRÁLNÍ ČÍSLA
- 32 15 KÓTA POVRCHU MK A CHODNÍKU

LEGENDA POVRCHŮ

- A B ASFALTOVÝ BETON ACO 11
- C BETON. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm VÝHYBNA A POJÍZDNÝ CHODNÍK
- E VJEZDY K RD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- D CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O JEJICH VYTYČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

KIP s.r.o. LITOMYŠL IČO 15036495 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY	Ing. JIŘÍ TMEJ
	VYPRACOVAL	Ing.MIROSLAV FILIP
STUPEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VZ	KONTROLOVAL	Ing. MIROSLAV HOSPŮDKA
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL	MÍSTO/REGION	LITOMYŠL
STAVBA REKONSTRUKCE ULICE PARTYZÁNSKÁ SO 01 – KOMUNIKACE	PROFESE	DOPRAVA
	ZAK.ČÍSLO	3218–44
	DATUM	11/2018
VÝKRES SITUACE	MĚŘÍTKO	1:500
	VÝKRES	C1.2.1