


Stavební práce na vzduchovém
venkovním kanálu :
Délka kanálu 33,7+15,0m, š.
0,9m, hl. 1,2-2,6m

1. rozebrání PZD desek
2. vyvěšení kabelů sítí
3. otlučení nesoudržné omítky
zdiva a kontrola kleneb
4. návrh sanace zdiva kanálu
dle stavu po odkrytí
5. vyčištění dna kanálu od
stavební sutě a násypu
6. kontrola skladby dna kanálu
a případné drenáže
7. kontrola vyspádování a
původního odtoku
8. nové betonové dno s
odtokovým žlábkem
9. napojení vyspádaného dna
do stávající zámecké štoly
10. ukotvení stávajících sítí do
zdiva na závěsy
11. zpětné uložení PZD,
případná výměna poškozených
12. vyspárování PZD desek,
lemování beton. obrubou
13. příp. zásyp materiálem
zpevněné plochy nádvoří



 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Ing. Pavla Vacková	MÍSTO STAVBY Litomyšl		DATUM 03/2023
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby			ZAK. Č. 3367-41
INVESTOR Město Litomyšl, Bří Šťastných 597, Litomyšl 57001			Č.PARÉ
STAVBA REKONSTRUKCE RODNÉHO BYTU B. SMETANY ZÁMECKÝ PIVOVAR LITOMYŠL			
VÝKRES POPIS PRACÍ VZDUCH. KANÁL	MĚŘÍTKO	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.4
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ TRANSAT architekti - Ing. arch. Petr Všečka, Ing. arch. Tereza Novotná			