



- S1
- ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11s - POKLÁDAT S PODRCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FR. 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 kg/m2)
  - SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ PS-CP V MNOŽSTVÍ 0,35 kg/m2
  - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU MA 16 IV
  - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 mm S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
  - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 5 mm S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
  - PEČETÍCÍ VRSTVA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
  - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ ŽB KONSTRUKCE

#### POZN.:

- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

**ATELIER**  
**DEK**

## OPRAVA POJÍŽDĚNÉ STŘECHY PARKOVIŠTĚ Z. KOPALA V LITOMYŠLI

Litomyšl, st. 3594

**projektant:** DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 10/257, 108 00  
tel: 234 054 284  
fax: 234 054 291

**objednatel:** Město Litomyšl  
Bří Šťastných 1000  
570 01 Litomyšl  
IČ: 0026944

**stupeň dokumentace:**  
DPS - dokumentace pro provedení stavby

**část dokumentace:**  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

**obsah výkresu:**  
DETAIL 4 -okraj střechy u schodiště

**vypracoval:**  
Ing. David Vyleťal

**zodpovědný projektant:**  
Ing. Ctibor Hůlka

**paré:**

**kontroloval:**  
Ing. Ctibor Hůlka

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 0001

**číslo výkresu:**  
**D.09**

**formát:** 2 x A4

**datum:** 08/2023

**měřítko:** 1:5

**č. zakázky:** 2023-000020-VDa