



POZN.:

- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

- S1**
- ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11s - POKLÁDAT S PODRCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FR. 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 kg/m2)
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ PS-CP V MNOŽSTVÍ 0,35 kg/m2
 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU MA 16 IV
 - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 mm S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
 - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 5 mm S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
 - PEČETÍČÍ VRSTVA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
 - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ ŽB KONSTRUKCE

**ATELIER
DEK**

**OPRAVA POJÍŽDĚNÉ ŠTŘECHY PARKOVIŠTĚ
Z. KOPALA V LITOMYŠLI**

Litomyšl, st. 3594

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl
IČ: 0026944

stupeň dokumentace:
DPS - dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
DETAIL 1 - odvodňovací žlab

vypracoval:
Ing. David Vyleťal

zodpovědný projektant:
Ing. Ctibor Hůlka

paré:

kontroloval:
Ing. Ctibor Hůlka

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 0001

číslo výkresu:
D.06

formát: 2 x A4

datum: 08/2023

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2023-000020-VDa