


PŮDORYS 1.NP KANALIZACE



LEGENDA


ROZVODY POTRUBÍ

- NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRUŽNÁ ODPADNÍ HADICE DN32 NAPOJENÁ DO ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ ODPADNÍ HT HRDLOVÉ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PLASTOVÉ ODPADNÍ HT HRDLOVÉ

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U1 STÁVAJÍCÍ UMYVADLO NOVÁ PLAST. ZAPACH. UZÁVĚRKA DN40 S NAPOJENÍM PRO OČNÍ SPRCHU STÁVAJÍCÍ NASTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE PŘEDSAZENÁ O T-ODBOČKU PRO OČNÍ SPRCHU OTÁČIVÉ ÚSTÍ UPRAVIT DLE DISPOZICE 2x RV-15
- OS STĚNOVÁ OČNÍ SPRCHA S VANIČKOU NAPOJENÁ HADICÍ DN32 DO ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY UMYVADLA U1 OSÁZEN 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝM VENTILEM POŽADOVANÁ TEPLOTA OPLACHOVANÉ VODY 15–25°C MONTÁŽNÍ VÝŠKA 850–1150mm OD PODLAHY
- U2 STÁVAJÍCÍ UMYVADLO
- SIF NOVÁ SIFONOVÁ UZÁVĚRKA PRO PŘELIV Z CHLADICÍ NÁDOBY

ŘEZ SVISLÉ KANALIZACE



IPM s.r.o. TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY : ING. M. PÍCHAL	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZODP. PROJEKTANT : ING. F. MAJER	
INVESTOR : MĚSTO LITOMYŠL, Bř. ŠTĚASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL	VYPRACOVAL : ING. L. KRŠKA	
STAVBA : REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNIŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717	MÍSTO : LITOMYŠL	
D.1.4.2 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - ZTI	PROFESSE : ZTI	DATUM : 02/2017
VÝKRES : PŮDORYS 1.NP KANALIZACE	ZAK.Č. : 301-16	Č. VÝKRS. : D.1.4.2.2
	MĚŘÍTKO : 1:50	